

Cliente: 542 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
 Obra: MUSEU DO ECLIPSE
 Local: PRAÇA DA IGREJA DO PATROCÍNIO, S/No., CENTRO, SOBRAL-CE
 Data: ABRIL/2016

LEGENDA:

[R] = REPETIÇÃO
 [C] = COMPRIMENTO
 [L] = LARGURA
 [H] = ALTURA

[E] = ESPESSURA
 [DESCONTO] = DESCONTO DE VÃOS/PISOS
 [ACRÉSCIMOS] = ACRÉSCIMOS DE VÃOS/PISOS
 [SEINFRA] = CÓDIGOS DE SERVIÇOS NA TABELA DA SEINFRA



LOCAL	NÍVEL	DEPENDÊNCIA	R	C	L	H	E	DESCONTO	ACRÉSCIMO	ETAPAS	ORDEM	TABELAS	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNIDADE	A.UNIT. (m²)	A.TOTAL (m²)
OBRA	TÉRREO	PISO - LADO DIREITO	1	201,00	0,90					G2.PAVIM. INTERNA	3	SEINFRA	C3002	PORCELANATO POLIDO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PISO	M2	180,90	180,90
OBRA	TÉRREO	PISO - LADO DIREITO	1	201,00	0,10					G2.PAVIM. INTERNA	3	SEINFRA	C4440	PORCELANATO POLIDO C/ ARG. CIMENTO E AREIA F/ PISO	M2	20,10	20,10
OBRA	TÉRREO	RAMPA - LADO ESQUERDO	1	9,00	1,00					A3.DEMOLIÇÕES / RETIRADAS	2	SEINFRA	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	9,00	9,00
OBRA	TÉRREO	RAMPA - LADO ESQUERDO	1	9,00	0,10		1,25			A3.DEMOLIÇÕES / RETIRADAS	8	SEINFRA	C2536	TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 30M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	1,13	1,13
OBRA	TÉRREO	RAMPA - LADO ESQUERDO	1	9,00	0,10		1,25			A3.DEMOLIÇÕES / RETIRADAS	9	SEINFRA	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	1,13	1,13
OBRA	TÉRREO	RAMPA - LADO ESQUERDO	1	9,00	1,00					G2.PAVIM. INTERNA	1	SEINFRA	C1607	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM	M2	9,00	9,00
OBRA	TÉRREO	RAMPA - LADO ESQUERDO	1	9,00	1,00					G2.PAVIM. INTERNA	2	SEINFRA	C2180	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	M2	9,00	9,00
OBRA	TÉRREO	RAMPA - LADO ESQUERDO	1	9,00	1,00					G2.PAVIM. INTERNA	4	SINAPI	84190	PISO GRANITO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA CIMENTO / CAL / AREIA TRACO 1:0,25:3 INCLUSIVE REJUNTE EM CIMENTO	M2	9,00	9,00
OBRA	TÉRREO	RAMPA - LADO ESQUERDO	1	9,00	1,00					Z1.LIMPEZA FINAL	1	SEINFRA	C1625	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	M2	9,00	9,00
OBRA	TÉRREO	RAMPA - LADO ESQUERDO	1	9,00	1,00					A3.DEMOLIÇÕES / RETIRADAS	2	SEINFRA	C4639	RETIRADA DE GUARDA-CORPO EM TUBOS C/ PEÇAS E CONEXÕES FERRO GALVANIZADO (SEM REAPROVEITAMENTO) DN ATÉ 60mm	M	9,00	9,00
OBRA	TÉRREO	RAMPA - LADO ESQUERDO	1	9,00	1,00					T.ELEMENTOS GRANITO	8	SEINFRA	C2285	SOLEIRA DE GRANITO L= 25cm	M	9,00	9,00
OBRA	TÉRREO	RAMPA - LADO ESQUERDO	1	9,00	1,00					O1.ESQUADRIA METÁLICA	1	SINAPI	73631	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"	M	9,00	9,00
OBRA	TÉRREO	RAMPA - LADO DIREITO MENOR	1	9,00	1,00					A3.DEMOLIÇÕES / RETIRADAS	2	SEINFRA	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	9,00	9,00
OBRA	TÉRREO	RAMPA - LADO DIREITO MENOR	1	9,00	0,10		1,25			A3.DEMOLIÇÕES / RETIRADAS	8	SEINFRA	C2536	TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 30M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	1,13	1,13
OBRA	TÉRREO	RAMPA - LADO DIREITO MENOR	1	9,00	0,10		1,25			A3.DEMOLIÇÕES / RETIRADAS	9	SEINFRA	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	1,13	1,13
OBRA	TÉRREO	RAMPA - LADO DIREITO MENOR	1	9,00	1,00					G2.PAVIM. INTERNA	1	SEINFRA	C1607	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM	M2	9,00	9,00
OBRA	TÉRREO	RAMPA - LADO DIREITO MENOR	1	9,00	1,00					G2.PAVIM. INTERNA	2	SEINFRA	C2180	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	M2	9,00	9,00
OBRA	TÉRREO	RAMPA - LADO DIREITO MENOR	1	9,00	1,00					G2.PAVIM. INTERNA	4	SINAPI	84190	PISO GRANITO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA CIMENTO / CAL / AREIA TRACO 1:0,25:3 INCLUSIVE REJUNTE EM CIMENTO	M2	9,00	9,00
OBRA	TÉRREO	RAMPA - LADO DIREITO MENOR	1	9,00	1,00					Z1.LIMPEZA FINAL	1	SEINFRA	C1625	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	M2	9,00	9,00
OBRA	TÉRREO	RAMPA - LADO DIREITO MENOR	1	9,00	1,00					A3.DEMOLIÇÕES / RETIRADAS	2	SEINFRA	C4639	RETIRADA DE GUARDA-CORPO EM TUBOS C/ PEÇAS E CONEXÕES FERRO GALVANIZADO (SEM REAPROVEITAMENTO) DN ATÉ 60mm	M	9,00	9,00
OBRA	TÉRREO	RAMPA - LADO DIREITO MENOR	1	9,00	1,00					T.ELEMENTOS GRANITO	8	SEINFRA	C2285	SOLEIRA DE GRANITO L= 25cm	M	9,00	9,00
OBRA	TÉRREO	RAMPA - LADO DIREITO MENOR	1	9,00	1,00					O1.ESQUADRIA METÁLICA	1	SINAPI	73631	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"	M	9,00	9,00
OBRA	TÉRREO	RAMPA - LADO DIREITO MAIOR	1	10,50	1,00					A3.DEMOLIÇÕES / RETIRADAS	2	SEINFRA	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	10,50	10,50
OBRA	TÉRREO	RAMPA - LADO DIREITO MAIOR	1	10,50	0,10		1,25			A3.DEMOLIÇÕES / RETIRADAS	8	SEINFRA	C2536	TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 30M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	1,31	1,31
OBRA	TÉRREO	RAMPA - LADO DIREITO MAIOR	1	10,50	0,10		1,25			A3.DEMOLIÇÕES / RETIRADAS	9	SEINFRA	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	1,31	1,31
OBRA	TÉRREO	RAMPA - LADO DIREITO MAIOR	1	10,50	1,00					G2.PAVIM. INTERNA	1	SEINFRA	C1607	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM	M2	10,50	10,50
OBRA	TÉRREO	RAMPA - LADO DIREITO MAIOR	1	10,50	1,00					G2.PAVIM. INTERNA	2	SEINFRA	C2180	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	M2	10,50	10,50
OBRA	TÉRREO	RAMPA - LADO DIREITO MAIOR	1	10,50	1,00					G2.PAVIM. INTERNA	4	SINAPI	84190	PISO GRANITO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA CIMENTO / CAL / AREIA TRACO 1:0,25:3 INCLUSIVE REJUNTE EM CIMENTO	M2	10,50	10,50
OBRA	TÉRREO	RAMPA - LADO DIREITO MAIOR	1	10,50	1,00					Z1.LIMPEZA FINAL	1	SEINFRA	C1625	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	M2	10,50	10,50
OBRA	TÉRREO	RAMPA - LADO DIREITO MAIOR	1	10,50	1,00					A3.DEMOLIÇÕES / RETIRADAS	2	SEINFRA	C4639	RETIRADA DE GUARDA-CORPO EM TUBOS C/ PEÇAS E CONEXÕES FERRO GALVANIZADO (SEM REAPROVEITAMENTO) DN ATÉ 60mm	M	10,50	10,50
OBRA	TÉRREO	RAMPA - LADO DIREITO MAIOR	1	10,50	1,00					T.ELEMENTOS GRANITO	8	SEINFRA	C2285	SOLEIRA DE GRANITO L= 25cm	M	10,50	10,50
OBRA	TÉRREO	RAMPA - LADO DIREITO MAIOR	1	10,50	1,00					O1.ESQUADRIA METÁLICA	1	SINAPI	73631	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"	M	10,50	10,50
OBRA	TÉRREO	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA - SUBSTITUIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL	1	0,45	0,45					G3.PAVIM. EXTERNA	3	SINAPI	84190	PISO GRANITO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA CIMENTO / CAL / AREIA TRACO 1:0,25:3 INCLUSIVE REJUNTE EM CIMENTO	M2	0,20	84,04

Cliente: 542 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
 Obra: MUSEU DO ECLIPSE
 Local: PRAÇA DA IGREJA DO PATROCÍNIO, S/No., CENTRO, SOBRAL-CE
 Data: ABRIL/2016

LEGENDA:

[R] = REPETIÇÃO
 [C] = COMPRIMENTO
 [L] = LARGURA
 [H] = ALTURA

[E] = ESPESSURA
 [DESCONTO] = DESCONTO DE VÃOS/PISOS
 [ACRÉSCIMOS] = ACRÉSCIMOS DE VÃOS/PISOS
 [SEINFRA] = CÓDIGOS DE SERVIÇOS NA TABELA DA SEINFRA



LOCAL	NÍVEL	DEPENDÊNCIA	R	C	L	H	E	DESCONTO	ACRÉSCIMO	ETAPAS	ORDEM	TABELAS	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNIDADE	A.UNIT. (m2)	A.TOTAL (m2)
OBRA	TÉRREO	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA - SUBSTITUIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL	415	0,45	0,45					G3.PAVIM. EXTERNA	1	SEINFRA	73801/011	Não achou nas 4	M2	0,20	84,04
OBRA	TÉRREO	ESCAVAÇÕES - INSTALAÇÕES ENTERRADAS	1	415,00	0,50		0,84			G3.PAVIM. EXTERNA	2	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	174,40	174,40
OBRA	TÉRREO	REATERRO - INSTALAÇÕES ENTERRADAS	1	415,00	0,50		0,84			G3.PAVIM. EXTERNA	4	SINAPI	73964/6	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	174,40	174,40
OBRA	TÉRREO	PN05	1	1,00	1,00					O2.ESQUADRIA MADEIRA	1	SEINFRA	C1986	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.70X 2.10)m	UN	1,00	1,00
OBRA	TÉRREO	PN05	1	0,70	2,10		3,00			U.PINTURA	1	SEINFRA	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	4,41	4,41
OBRA	TÉRREO	PN05	1	0,70	2,10		3,00			U.PINTURA	3	SEINFRA	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	4,41	4,41
OBRA	TÉRREO	PN05	1	0,75	1,00					T.ELEMENTOS GRANITO	2	SEINFRA	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	0,75	0,75
OBRA	TÉRREO	PN06	1	1,00	1,00					O2.ESQUADRIA MADEIRA	1	SEINFRA	C1986	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.70X 2.10)m	UN	1,00	1,00
OBRA	TÉRREO	PN06	1	0,70	2,10		3,00			U.PINTURA	1	SEINFRA	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	4,41	4,41
OBRA	TÉRREO	PN06	1	0,70	2,10		3,00			U.PINTURA	3	SEINFRA	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	4,41	4,41
OBRA	TÉRREO	PN06	1	0,75	1,00					T.ELEMENTOS GRANITO	2	SEINFRA	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	0,75	0,75
OBRA	TÉRREO	GF1	1	1,60	2,50					O1.ESQUADRIA METÁLICA	2	SEINFRA	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	M2	4,00	4,00
OBRA	TÉRREO	ESCADA HELICOIDAL	1	1,20	1,20		3,00			U.PINTURA	1	SEINFRA	C2198	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA	M2	4,32	4,32
OBRA	TÉRREO	ESCADA HELICOIDAL	1	1,20	1,20		3,00			U.PINTURA	9	SEINFRA	C2038	PRIMER EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER	M2	4,32	4,32
OBRA	TÉRREO	ESCADA HELICOIDAL	1	1,20	1,20		3,00			U.PINTURA	3	SEINFRA	C2469	TINTA AUTOMOTIVA 2 DEMÃOS EM METÁLICOS	M2	4,32	4,32
OBRA	TÉRREO	ESCADA HELICOIDAL	1	1,20	1,20		3,00			A3.DEMOLIÇÕES / RETIRADAS	2	SEINFRA	C2209	RETIRADA DE PISO PAVIFLEX	M2	4,32	4,32
OBRA	TÉRREO	ESCADA HELICOIDAL	1	1,20	1,20		3,00			G2.PAVIM. INTERNA	4	SINAPI	73876/1	PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, FIXADO COM COLA	M2	4,32	4,32
OBRA	TÉRREO	SALA ESCADA	1	3,75	1,75					A3.DEMOLIÇÕES / RETIRADAS	2	SEINFRA	C2209	RETIRADA DE PISO PAVIFLEX	M2	6,56	6,56
OBRA	TÉRREO	SALA ESCADA	1	3,75	1,75					G2.PAVIM. INTERNA	4	SINAPI	73876/1	PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, FIXADO COM COLA	M2	6,56	6,56
OBRA	TÉRREO	SALA ESCADA	1	3,75	1,75	3,00				U.PINTURA	1	SEINFRA	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	33,00	33,00
OBRA	TÉRREO	SALA ESCADA	1	3,75	1,75	3,00				U.PINTURA	3	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	33,00	33,00
OBRA	TÉRREO	SALA ESCADA	1	3,75	1,75					U.PINTURA	3	SINAPI	88491	APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	6,56	6,56
OBRA	TÉRREO	SALA ESCADA	1	3,75	1,75					Z1.LIMPEZA FINAL	1	SEINFRA	C1625	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	M2	6,56	6,56
OBRA	TÉRREO	SALA AR CONDICIONADO	1	3,75	1,75					A3.DEMOLIÇÕES / RETIRADAS	2	SEINFRA	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	6,56	6,56
OBRA	TÉRREO	SALA AR CONDICIONADO	1	6,56	0,06		1,25			A3.DEMOLIÇÕES / RETIRADAS	8	SEINFRA	C2536	TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 30M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	0,49	0,49
OBRA	TÉRREO	SALA AR CONDICIONADO	1	6,56	0,06		1,25			A3.DEMOLIÇÕES / RETIRADAS	9	SEINFRA	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	0,49	0,49
OBRA	TÉRREO	SALA AR CONDICIONADO	1	3,75	1,75					G2.PAVIM. INTERNA	3	SEINFRA	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP. = 1.5cm	M2	6,56	6,56
OBRA	TÉRREO	SALA AR CONDICIONADO	1	3,75	1,75					Z1.LIMPEZA FINAL	1	SEINFRA	C1625	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	M2	6,56	6,56
OBRA	TÉRREO	SALA AR CONDICIONADO	1	3,75	1,75	3,00				U.PINTURA	3	SEINFRA	C2898	PINTURA HIDRACOR	M2	33,00	33,00
OBRA	TÉRREO	SALA AR CONDICIONADO	1	3,75	1,75					U.PINTURA	3	SINAPI	88491	APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	6,56	6,56
OBRA	SALA AR CONDICIONADO	COMBOGÓ FACHADA	1	4,80	1,10					F.PAREDES E PAINÉIS	6	SEINFRA	C1176	ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (20X20X20cm) C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	M2	5,28	5,28
OBRA	WC02	COMBOGÓ FACHADA	1	4,80	1,10					F.PAREDES E PAINÉIS	6	SEINFRA	C1176	ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (20X20X20cm) C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	M2	5,28	5,28
OBRA	TÉRREO	PELÍCULA VIDROS - PN01	1	0,50	2,10					O3.VIDROS	1	SEINFRA	C1873	PELÍCULA DE INSULFILM	M2	1,05	1,05

Cliente: 542 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
 Obra: MUSEU DO ECLIPSE
 Local: PRAÇA DA IGREJA DO PATROCÍNIO, S/No., CENTRO, SOBRAL-CE
 Data: ABRIL/2016

LEGENDA:

[R] = REPETIÇÃO
 [C] = COMPRIMENTO
 [L] = LARGURA
 [H] = ALTURA

[E] = ESPESSURA
 [DESCONTO] = DESCONTO DE VÃOS/PISOS
 [ACRÉSCIMOS] = ACRÉSCIMOS DE VÃOS/PISOS
 [SEINFRA] = CÓDIGOS DE SERVIÇOS NA TABELA DA SEINFRA



LOCAL	NÍVEL	DEPENDÊNCIA	R	C	L	H	E	DESCONTO	ACRÉSCIMO	ETAPAS	ORDEN#	TABELAS	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNIDADE	A.UNIT. (m²)	A.TOTAL (m²)
OBRA	TÉRREO	PELÍCULA VIDROS - PN02	1	0,50	2,10					03.VIDROS	1	SEINFRA	C1873	PELÍCULA DE INSULFILM	M2	1,05	1,05
OBRA	TÉRREO	PELÍCULA VIDROS - JN01 A JN16	4	4,08	2,00					03.VIDROS	1	SEINFRA	C1873	PELÍCULA DE INSULFILM	M2	8,16	32,64
OBRA	TÉRREO	PELÍCULA VIDROS - JN02 A JN07	4	4,29	2,00					03.VIDROS	1	SEINFRA	C1873	PELÍCULA DE INSULFILM	M2	8,58	34,32
OBRA	TÉRREO	PELÍCULA VIDROS - JN10 A JN15	4	4,29	2,00					03.VIDROS	1	SEINFRA	C1873	PELÍCULA DE INSULFILM	M2	8,58	34,32
OBRA	TÉRREO	PELÍCULA VIDROS - JN04 A JN13	4	2,09	2,00					03.VIDROS	1	SEINFRA	C1873	PELÍCULA DE INSULFILM	M2	4,18	16,72
OBRA	TÉRREO	PELÍCULA VIDROS - JN17 E JN21	2	2,70	1,50					03.VIDROS	1	SEINFRA	C1873	PELÍCULA DE INSULFILM	M2	4,05	8,10
OBRA	TÉRREO	PELÍCULA VIDROS - JN18 E JN22	2	3,22	1,50					03.VIDROS	1	SEINFRA	C1873	PELÍCULA DE INSULFILM	M2	4,83	9,66
OBRA	TÉRREO	PELÍCULA VIDROS - JN19 E JN23	2	3,22	1,50					03.VIDROS	1	SEINFRA	C1873	PELÍCULA DE INSULFILM	M2	4,83	9,66
OBRA	TÉRREO	PELÍCULA VIDROS - JN20 E JN24	2	3,36	1,50					03.VIDROS	1	SEINFRA	C1873	PELÍCULA DE INSULFILM	M2	5,04	10,08
OBRA	TÉRREO	PELÍCULA VIDROS - LIMPEZA	1	157,60	1,00					03.VIDROS	1	SEINFRA	C1627	LIMPEZA DE VIDROS	M2	157,60	157,60
OBRA	TÉRREO	COPA - PIA AÇO	1	1,00	1,00					A3.DEMOLIÇÕES / RETIRADAS	2	SEINFRA	10040047	RETIRADA DE BANCADA EM GRANITO/AÇO INOX	M	1,00	1,00
OBRA	TÉRREO	COPA - PIA AÇO	1	1,00	1,00					0. DIVERSOS	5	SEINFRA	C3017	PIA DE AÇO INOX (1.20x0.80)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	1,00
OBRA	TÉRREO	COPA - PIA AÇO	1	2,00	1,00					0. DIVERSOS	6	SEINFRA	C3674	SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS	UN	2,00	2,00
OBRA	TÉRREO	LAJE COBERTA - MANTA	2	190,66	1,00					A3.DEMOLIÇÕES / RETIRADAS	2	SEINFRA	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	190,66	381,32
OBRA	TÉRREO	LAJE COBERTA - MANTA	2	190,66	0,03		1,25			A3.DEMOLIÇÕES / RETIRADAS	8	SEINFRA	C2536	TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 30M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	7,15	14,30
OBRA	TÉRREO	LAJE COBERTA - MANTA	2	190,66	0,03		1,25			A3.DEMOLIÇÕES / RETIRADAS	9	SEINFRA	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	7,15	14,30
OBRA	TÉRREO	LAJE COBERTA - MANTA	2	190,66	1,00				18,24	G1.IMPERMEABILIZAÇÃO	1	SINAPI	87737	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M2	208,90	417,81
OBRA	TÉRREO	LAJE COBERTA - MANTA	2	190,66	1,00				18,24	G1.IMPERMEABILIZAÇÃO	2	SEINFRA	C1468	IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA C/ MANTA ASFÁLTICA C/ ARMADURA DE FILME DE POLIETILENO	M2	208,90	417,81
OBRA	TÉRREO	LAJE COBERTA - MANTA	2	190,66	1,00				18,24	G1.IMPERMEABILIZAÇÃO	3	SEINFRA	C2057	PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES IMPERMEABILIZADAS	M2	208,90	417,81
OBRA	TÉRREO	LAJE COBERTA - CHAPIM	2	60,81	0,20					F.PAREDES E PAINÉIS	1	SEINFRA	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	12,16	24,32
OBRA	TÉRREO	LAJE COBERTA - CHAPIM	2	60,81	0,50					L1.REVEST. EXTERNO	1	SEINFRA	C0777	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7mm P/ PAREDE	M2	30,41	60,81
OBRA	TÉRREO	LAJE COBERTA - CHAPIM	2	60,81	0,50					L1.REVEST. EXTERNO	2	SEINFRA	C3087	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5	M2	30,41	60,81
OBRA	TÉRREO	LAJE COBERTA - CHAPIM	2	60,81	0,50					U.PINTURA	3	SEINFRA	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	30,41	60,81
OBRA	TÉRREO	LAJE COBERTA - CHAPIM	2	60,81	0,25					G5.COBERTURA	4	SEINFRA	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	15,20	30,41
OBRA	TÉRREO	LAJE COBERTA - CHAPIM	2	60,81	0,30					U.PINTURA	3	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	18,24	36,49
OBRA	TÉRREO	FACHADAS	1	30,00	1,00					A3.DEMOLIÇÕES / RETIRADAS	2	SEINFRA	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	30,00	30,00
OBRA	TÉRREO	FACHADAS	1	30,00	0,03		1,25			A3.DEMOLIÇÕES / RETIRADAS	8	SEINFRA	C2536	TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 30M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	1,13	1,13
OBRA	TÉRREO	FACHADAS	1	30,00	0,03		1,25			A3.DEMOLIÇÕES / RETIRADAS	9	SEINFRA	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	1,13	1,13
OBRA	TÉRREO	FACHADAS	1	30,00	1,00					L1.REVEST. EXTERNO	1	SEINFRA	C0777	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7mm P/ PAREDE	M2	30,00	30,00
OBRA	TÉRREO	FACHADAS	1	30,00	1,00					L1.REVEST. EXTERNO	2	SEINFRA	C3087	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5	M2	30,00	30,00
OBRA	TÉRREO	FACHADAS	2	60,81	2,50					U.PINTURA	3	SEINFRA	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	152,03	304,05
OBRA	TÉRREO	PELÍCULA VIDROS - PN01	-1	0,50	2,10					U.PINTURA	3	SEINFRA	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	1,05	-1,05
OBRA	TÉRREO	PELÍCULA VIDROS - PN02	-1	0,50	2,10					U.PINTURA	3	SEINFRA	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	1,05	-1,05
OBRA	TÉRREO	PELÍCULA VIDROS - JN01 A JN16	-4	4,08	2,00					U.PINTURA	3	SEINFRA	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	8,16	-32,64
OBRA	TÉRREO	PELÍCULA VIDROS - JN02 A JN07	-4	4,29	2,00					U.PINTURA	3	SEINFRA	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	8,58	-34,32
OBRA	TÉRREO	PELÍCULA VIDROS - JN10 A JN15	-4	4,29	2,00					U.PINTURA	3	SEINFRA	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	8,58	-34,32
OBRA	TÉRREO	PELÍCULA VIDROS - JN04 A JN13	-4	2,09	2,00					U.PINTURA	3	SEINFRA	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	4,18	-16,72
OBRA	TÉRREO	PELÍCULA VIDROS - JN17 E JN21	-2	2,70	1,50					U.PINTURA	3	SEINFRA	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	4,05	-8,10
OBRA	TÉRREO	PELÍCULA VIDROS - JN18 E JN22	-2	3,22	1,50					U.PINTURA	3	SEINFRA	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	4,83	-9,66

Cliente: 542 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
 Obra: MUSEU DO ECLIPSE
 Local: PRAÇA DA IGREJA DO PATROCÍNIO, S/No., CENTRO, SOBRAL-CE
 Data: ABRIL/2015

LEGENDA:

[R] = REPETIÇÃO
 [C] = COMPRIMENTO
 [L] = LARGURA
 [H] = ALTURA

[E] = ESPESSURA
 [DESCONTO] = DESCONTO DE VÃOS/PISOS
 [ACRÉSCIMOS] = ACRÉSCIMOS DE VÃOS/PISOS
 [SEINFRA] = CÓDIGOS DE SERVIÇOS NA TABELA DA SEINFRA



LOCAL	NÍVEL	DEPENDÊNCIA	R	C	L	H	E	DESCONTO	ACRÉSCIMO	ETAPAS	QUANT	TABELAS	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNIDADE	A UNIT. (m²)	A TOTAL (m²)
OBRA	TÉRREO	PELIJULA VIDROS - JN23 E JN23	-2	3,22	1,50					J.PINTURA	3	SEINFRA	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERIAS	M2	4,53	-9,66
OBRA	TÉRREO	PELIJULA VIDROS - JN23 E JN24	-2	3,36	1,50					J.PINTURA	3	SEINFRA	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERIAS	M2	5,04	-9,08
OBRA	SUPERIOR	OBSERVATÓRIO	1	10,18	1,00					A3.DEMOLIÇÕES / RETIRADAS	2	SEINFRA	C2209	RETIRADA DE PISO PAVIFLEX	M2	10,18	10,18
OBRA	SUPERIOR	OBSERVATÓRIO	1	10,18	1,00					G2.PAVIM. INTERNA	4	SINAPI	71876/1	PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, FIXADO COM COLA	M2	10,18	10,18
OBRA	SUPERIOR	OBSERVATÓRIO	1	10,18	1,00					Z1.LIMPEZA FINAL	1	SEINFRA	C1625	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	M2	10,18	10,18
OBRA	SUPERIOR	OBSERVATÓRIO	1	11,30	3,00					J.PINTURA	1	SEINFRA	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS COM MASSA DE PVA	M2	33,91	33,91
OBRA	SUPERIOR	OBSERVATÓRIO	1	11,30	3,00					J.PINTURA	3	SINAPI	89-89	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	M2	33,91	33,91
OBRA	SUPERIOR	OBSERVATÓRIO	1	10,18	1,00					J.PINTURA	3	SINAPI	89-91	APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	M2	10,18	10,18
OBRA	SUPERIOR	OBSERVATÓRIO	1	10,18	2,00					L1.REVEST. EXTERNO	3	SEINFRA	C0783	CHAPA CORRUGADA DE ALUMÍNIO E=0,7MM	M2	20,36	20,36
OBRA	SUPERIOR	OBSERVATÓRIO	1	10,18	2,00					J.PINTURA	3	SEINFRA	C2033	PRIMER EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 2ª MICRA CREVO-LIVER	M2	20,36	20,36
OBRA	SUPERIOR	OBSERVATÓRIO	1	10,18	2,00					J.PINTURA	3	SEINFRA	C2463	TINTA AUTOMOTIVA 2 DEMÃOS EM METÁLICOS	M2	20,36	20,36
OBRA	SUPERIOR	OBSERVATÓRIO	1	10,18	2,00					Z1.LIMPEZA FINAL	1	SEINFRA	C1625	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	M2	20,36	20,36
OBRA	SUPERIOR	OBSERVATÓRIO	1	10,18	2,00					W.FORRO	7	SEINFRA	13030020	RESTAURAÇÃO DE FORRO METÁLICO, INCL. COLOCAÇÃO DE PERFIS CANTONEIRAS NOVOS E PINTURA AUTOMOTIVA	M2	20,36	20,36
OBRA	SUPERIOR	MONUMENTO	1	30,00	1,00					J.PINTURA	1	SEINFRA	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERIAS 2 DEMÃOS COM MASSA ACRÍLICA	M2	30,00	30,00
OBRA	SUPERIOR	MONUMENTO	1	30,00	1,00					J.PINTURA	3	SEINFRA	C1616	LÁTEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERIAS SEMASSA	M2	30,00	30,00
OBRA	SUPERIOR	MONUMENTO	1	30,00	1,00					O.DIVERSOS	3	SEINFRA	C0X83	ANCALME METÁLICO DE ENCAIXE P/FAÇADAS - COLOCAÇÃO MENSAL	M2	30,00	30,00
OBRA	SUPERIOR	COLUNA COMEMORATIVA	1	40,00	1,00					J.PINTURA	1	SEINFRA	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERIAS 2 DEMÃOS COM MASSA ACRÍLICA	M2	40,00	40,00
OBRA	SUPERIOR	COLUNA COMEMORATIVA	1	40,00	1,00					J.PINTURA	3	SEINFRA	C1616	LÁTEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERIAS SEMASSA	M2	40,00	40,00
OBRA	SUPERIOR	COLUNA COMEMORATIVA	1	40,00	1,00					O.DIVERSOS	3	SEINFRA	C0X83	ANCALME METÁLICO DE ENCAIXE P/FAÇADAS - COLOCAÇÃO MENSAL	M2	40,00	40,00
OBRA	TÉRREO	PORTAS ACESSIBILIDADE	2	1,00	1,00					O3.VIDROS	18	SEINFRA	C1656	PORTA C/ BANDEIRA DE VIDRO TEMPERADO E=10mm CMOJA. (1,30x2,30)m	CJ	1,00	2,00
OBRA	TÉRREO	PORTAS ACESSIBILIDADE	2	1,00	1,00					O3.VIDROS	18	SEINFRA	C1673	PELIJULA DE INSULFILM	M2	1,00	2,00
OBRA	TÉRREO	PORTAS ACESSIBILIDADE	2	1,00	1,00					O3.VIDROS	10	SEINFRA	C1627	LIMPEZA DE VIDROS	M2	1,00	2,00
OBRA	TÉRREO	PORTAS ACESSIBILIDADE	4	1,00	0,25					G2.PAVIM. INTERNA	11	SEINFRA	C1623	PISO POCCTÁIL INTERNO EM BORRACHA 3mx3cm ASSENTAMENTO COM COLA MINIL FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M2	0,25	1,00
OBRA	TÉRREO	PORTAS ACESSIBILIDADE	4	1,00	0,25					G2.PAVIM. INTERNA	11	SEINFRA	C1624	PISO POCCTÁIL INTERNO EM BORRACHA 3mx3cm ASSENTAMENTO COM COLA MINIL FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M2	0,25	1,00
OBRA	TÉRREO	MÓDULO EXPOSITIVO 01	2	1,00	1,20					G1.MÓDULO EXPOSITIVO 01	1	SEINFRA	C1557	TUBO AÇO SALV. C/DJ S/C31 INCL. C/NEC/ES D=150mm (6")	LA	1,00	1,00
OBRA	TÉRREO	MÓDULO EXPOSITIVO 01	2	1,00	1,20					G1.MÓDULO EXPOSITIVO 01	9	SEINFRA	C1603	PRIMER EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 2ª MIFRA CREVO-LIVER	M2	1,20	7,20
OBRA	TÉRREO	MÓDULO EXPOSITIVO 01	2	1,00	1,20					G1.MÓDULO EXPOSITIVO 01	10	SEINFRA	C1653	TINTA AUTOMOTIVA 2 DEMÃOS EM METÁLICOS	M2	1,20	7,20
OBRA	TÉRREO	MÓDULO EXPOSITIVO 01	2	1,00	1,00					G1.MÓDULO EXPOSITIVO 01	1	SEINFRA	C1557	TUBO AÇO SALV. C/DJ S/C31 INCL. C/NEC/ES D=150mm (6")	LA	1,00	1,00
OBRA	TÉRREO	MÓDULO EXPOSITIVO 01	2	1,00	0,11		4,00			G1.MÓDULO EXPOSITIVO 01	1	SEINFRA	C1603	PRIMER EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 2ª MIFRA CREVO-LIVER	M2	1,26	1,11
OBRA	TÉRREO	MÓDULO EXPOSITIVO 01	2	1,00	0,11		4,00			G1.MÓDULO EXPOSITIVO 01	11	SEINFRA	C1653	TINTA AUTOMOTIVA 2 DEMÃOS EM METÁLICOS	M2	1,26	1,11
OBRA	TÉRREO	MÓDULO EXPOSITIVO 01	2	0,60	0,60					G1.MÓDULO EXPOSITIVO 01	1	SEINFRA	C1731	CHAPA CORRUGADA DE ALUMÍNIO E=0,7MM	M2	0,36	1,72
OBRA	TÉRREO	MÓDULO EXPOSITIVO 01	2	5,00	1,40					G1.MÓDULO EXPOSITIVO 01	1	SEINFRA	C1631	COLADA DE C/PO EM FERRO P/ C/UT/IT	UN	0,00	30,00
OBRA	TÉRREO	MÓDULO EXPOSITIVO 01	2	5,00	1,40					G1.MÓDULO EXPOSITIVO 01	4	SEINFRA	C1937	CORTE PERFIL METÁLICO (LUPLO) DE 120x100 P/ENPRELADA	UN	0,00	36,00
OBRA	TÉRREO	MÓDULO EXPOSITIVO 01	2	1,50	1,40					G1.MÓDULO EXPOSITIVO 01	1	SEINFRA	C1471	VERBAIS) DOSA TOTAL DE 38"	M	6,00	12,00

Cliente: 542 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
 Obra: MUSEU DO ECLIPSE
 Local: PRAÇA DA IGREJA DO PATROCÍNIO, S/No., CENTRO, SOBRAL-CE
 Data: ABRIL/2016

LEGENDA:

[R] = REPETIÇÃO
 [C] = COMPRIMENTO
 [L] = LARGURA
 [H] = ALTURA

[E] = ESPESSURA
 [DESCONTO] = DESCONTO DE VÃOS/PISOS
 [ACRÉSCIMOS] = ACRÉSCIMOS DE VÃOS/PISOS
 [SEINFRA] = CÓDIGOS DE SERVIÇOS NA TABELA DA SEINFRA



LOCAL	NÍVEL	DEPENDÊNCIA	R	C	L	H	E	DESCONTO	ACRÉSCIMO	ETAPAS	ORDEM	TABELAS	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNIDADE	AL.UNIT. (m²)	A.TOTAL (m²)
OBRA	TÉRREO	MÓDULO EXPOSITIVO 01	2	12,00	1,00					C1MÓDULO EXPOSITIVO 01	6	SEINFRA	C2478	TIROS E PINO DE AÇO PARA FIXAÇÃO	UN	2,00	24,00
OBRA	TÉRREO	MÓDULO EXPOSITIVO 01	2	4,00	1,00					C1MÓDULO EXPOSITIVO 01	7	SEINFRA	C2880	FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO DE PINOS C/PISTOLA/FIXAÇÃO DE TEIA	UN	4,00	8,00
OBRA	TÉRREO	MÓDULO EXPOSITIVO 01	2	1,50	0,80		4,00			C1MÓDULO EXPOSITIVO 01	8	SEINFRA	C4499	DIVISÓRIA PAINEL FIBRA/CC. MONTANTE/CRAPÉ DUPLO, PERFIL EM AÇO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	4,80	9,60
OBRA	TÉRREO	MÓDULO EXPOSITIVO 01	2	1,50	0,80		2,00			C1MÓDULO EXPOSITIVO 01	9	SEINFRA	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PITINFA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	2,40	4,80
OBRA	TÉRREO	MÓDULO EXPOSITIVO 01	2	1,50	0,80		2,00			C1MÓDULO EXPOSITIVO 01	9	SEINFRA	C2897	PINTURA COM SELADOR EM MADEIRA	M2	2,40	4,80
OBRA	TÉRREO	MÓDULO EXPOSITIVO 01	2	1,50	0,80		2,00			C1MÓDULO EXPOSITIVO 01	10	SEINFRA	C1280	ESMALTE DAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	2,40	4,80
OBRA	TÉRREO	MÓDULO EXPOSITIVO 01	2	0,22	2,00		4,00			C1MÓDULO EXPOSITIVO 01	5	SEINFRA	C3478	VERGALHÃO ROSCA TOTAL DE 38"	M	1,60	3,20
OBRA	TÉRREO	MÓDULO EXPOSITIVO 01	2	0,22	2,00		4,00			C1MÓDULO EXPOSITIVO 01	7	SEINFRA	C2880	FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO DE PINOS C/PISTOLA/FIXAÇÃO DE TEIA	UN	1,60	3,20
OBRA	TÉRREO	MÓDULO EXPOSITIVO 02	3	1,00	1,00					C1MÓDULO EXPOSITIVO 02	1	SEINFRA	C2551	TUBO AÇO GALV. C/OU ES/DOX/IT.INCL.CONEXÕES D=150mm (6")	M	1,00	3,00
OBRA	TÉRREO	MÓDULO EXPOSITIVO 02	3	1,00	1,26					C1MÓDULO EXPOSITIVO 02	9	SEINFRA	C2088	PRIMER EM ESTRUTURA DE AÇO CARBÔNICO 25MICRA C/REVÓLVER	M2	1,26	3,77
OBRA	TÉRREO	MÓDULO EXPOSITIVO 02	3	1,00	1,26					C1MÓDULO EXPOSITIVO 02	10	SEINFRA	C2499	TINTA AJUSTATIVA 2 DEMÃOS EM METÁLICOS	M2	1,26	3,77
OBRA	TÉRREO	MÓDULO EXPOSITIVO 02	3	1,00	1,00		2,00			C1MÓDULO EXPOSITIVO 02	2	SEINFRA	C2758	CHAPA COFREGADA DE ALUMÍNIO E=0,7MM	M2	2,00	6,00
OBRA	TÉRREO	MÓDULO EXPOSITIVO 02	3	1,00	1,00					C1MÓDULO EXPOSITIVO 02	9	SEINFRA	C2088	PRIMER EM ESTRUTURA DE AÇO CARBÔNICO 25MICRA C/REVÓLVER	M2	1,00	3,00
OBRA	TÉRREO	MÓDULO EXPOSITIVO 02	3	1,00	1,00					C1MÓDULO EXPOSITIVO 02	10	SEINFRA	C2499	TINTA AJUSTATIVA 2 DEMÃOS EM METÁLICOS	M2	1,00	3,00
OBRA	TÉRREO	MÓDULO EXPOSITIVO 02	3	3,14	1,10		2,00			C1MÓDULO EXPOSITIVO 02	2	SEINFRA	C2758	CHAPA COFREGADA DE ALUMÍNIO E=0,7MM	M2	0,63	1,89
OBRA	TÉRREO	MÓDULO EXPOSITIVO 02	3	3,14	1,10					C1MÓDULO EXPOSITIVO 02	9	SEINFRA	C2088	PRIMER EM ESTRUTURA DE AÇO CARBÔNICO 25MICRA C/REVÓLVER	M2	0,31	0,94
OBRA	TÉRREO	MÓDULO EXPOSITIVO 02	3	3,14	1,10					C1MÓDULO EXPOSITIVO 02	10	SEINFRA	C2499	TINTA AJUSTATIVA 2 DEMÃOS EM METÁLICOS	M2	0,31	0,94
OBRA	TÉRREO	MÓDULO EXPOSITIVO 02	3	8,00	1,00					C1MÓDULO EXPOSITIVO 02	3	SEINFRA	C2499	SOLDA DE TÓPO EM PERFIL "FOU" H"	UN	8,00	24,00
OBRA	TÉRREO	MÓDULO EXPOSITIVO 02	3	8,00	1,00					C1MÓDULO EXPOSITIVO 02	4	SEINFRA	C2957	CORTIPE PERFIL METÁLICO C/ L.P. 0,1" DE 12x5X111/2PREPREZIADA	UN	8,00	24,00
OBRA	TÉRREO	MÓDULO EXPOSITIVO 02	3	4,00	1,00					C1MÓDULO EXPOSITIVO 02	9	SEINFRA	C2880	FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO DE PINOS C/PISTOLA/FIXAÇÃO DE TEIA	UN	4,00	12,00
OBRA	TÉRREO	MÓDULO EXPOSITIVO 02	3	1,00	1,00					C1MÓDULO EXPOSITIVO 02	7	SEINFRA	C2851	PASTILHAS DE PORCELANA (C/ARGAMASSA MORTAMENTO, C/ALFARFADA E AREIA TRÁVICA: 3:9)	M2	1,00	3,00
OBRA	TÉRREO	MÓDULO EXPOSITIVO 02	3	1,00	1,00					C1MÓDULO EXPOSITIVO 02	8	SEINFRA	C2088	REJUNTAMENTO C/ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTAS ENTRE 6mm E 11mm EM CERÂMICAS, ATÉ 10x10 cm (10,00 m²) - DECOFATIVA PAREDE/PISO	M2	1,00	3,00
OBRA	TÉRREO	MÓDULO EXPOSITIVO 02	3	1,00	1,00					C1MÓDULO EXPOSITIVO 02	11	SEINFRA	C2165	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	M2	1,00	3,00
OBRA	TÉRREO	MÓDULO EXPOSITIVO 02	3	0,50	1,50					C1MÓDULO EXPOSITIVO 02	9	SEINFRA	C003403	ESPELHO CRISTAL BISO TRIPLEX=5MM E SOFREPELON COM BORDO (COLCCALX)		0,25	0,75
OBRA	TÉRREO	MÓDULO EXPOSITIVO 03	3	1,00	1,00					C1MÓDULO EXPOSITIVO 03	1	SEINFRA	C2551	TUBO AÇO GALV. C/OU ES/DOX/IT.INCL.CONEXÕES D=90mm (6")	M	1,00	3,00
OBRA	TÉRREO	MÓDULO EXPOSITIVO 03	3	1,00	1,26					C1MÓDULO EXPOSITIVO 03	9	SEINFRA	C2088	PRIMER EM ESTRUTURA DE AÇO CARBÔNICO 25MICRA C/REVÓLVER	M2	1,26	3,77
OBRA	TÉRREO	MÓDULO EXPOSITIVO 03	3	1,00	1,26					C1MÓDULO EXPOSITIVO 03	10	SEINFRA	C2499	TINTA AJUSTATIVA 2 DEMÃOS EM METÁLICOS	M2	1,26	3,77

Cliente: 542 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
 Obra: MUSEU DO ECLIPSE
 Local: PRAÇA DA IGREJA DO PATROCÍNIO, S/No., CENTRO, SOBRAL-CE
 Data: ABRIL/2016


LEGENDA:

[R] = REPETIÇÃO
 [C] = COMPRIMENTO
 [L] = LARGURA
 [H] = ALTURA

[E] = ESPESSURA
 [DESCONTO] = DESCONTO DE VÃOS/PISOS
 [ACRÉSCIMOS] = ACRÉSCIMOS DE VÃOS/PISOS
 [SEINFRA] = CÓDIGOS DE SERVIÇOS NA TABELA DA SEINFRA



LOCAL	NÍVEL	DEPENDÊNCIA	R	C	L	H	E	DESCONTO	ACRÉSCIMO	ETAPAS	ORDEM	TABELAS	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNIDADE	ALINH. (m²)	A.TOTAL (m²)
OBRA	TÉRREO	MÓDULO EXPOSITIVO 03	3	1,10	1,10		2,00			C1MÓDULO EXPOSITIVO 03	2	SEINFRA	C0768	CHAPA CORRUGADA DE ALUMÍNIO E=0,7MM	M2	2,42	7,26
OBRA	TÉRREO	MÓDULO EXPOSITIVO 03	3	1,10	1,10					C1MÓDULO EXPOSITIVO 03	9	SEINFRA	C2038	PRIMER EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONC 25MICRA C'REVOLVER	M2	1,21	3,63
OBRA	TÉRREO	MÓDULO EXPOSITIVO 03	3	1,10	1,10					C1MÓDULO EXPOSITIVO 03	10	SEINFRA	C2469	TINTA AUTOMOTIVA 2 DEMÃCS EM METÁLICOS	M2	1,21	3,63
OBRA	TÉRREO	MÓDULO EXPOSITIVO 03	3	1,00	1,00		2,00			C1MÓDULO EXPOSITIVO 03	2	SEINFRA	C0768	CHAPA CORRUGADA DE ALUMÍNIO E=0,7MM	M2	2,00	6,00
OBRA	TÉRREO	MÓDULO EXPOSITIVO 03	3	1,00	1,00					C1MÓDULO EXPOSITIVO 03	9	SEINFRA	C2038	PRIMER EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONC 25MICRA C'REVOLVER	M2	1,00	3,00
OBRA	TÉRREO	MÓDULO EXPOSITIVO 03	3	1,00	1,00					C1MÓDULO EXPOSITIVO 03	10	SEINFRA	C2469	TINTA AUTOMOTIVA 2 DEMÃCS EM METÁLICOS	M2	1,00	3,00
OBRA	TÉRREO	MÓDULO EXPOSITIVO 03	3	8,00	1,00					C1MÓDULO EXPOSITIVO 03	3	SEINFRA	C4699	SOLDA DE TOPO EM PERFIL "FOU" H"	UN	8,00	24,00
OBRA	TÉRREO	MÓDULO EXPOSITIVO 03	3	8,00	1,00					C1MÓDULO EXPOSITIVO 03	4	SEINFRA	C0937	CORTE PERFIL METÁLICO DUPL. O "1" DE 2"X5"X1/4" P'EMPREGADA	UN	8,00	24,00
OBRA	TÉRREO	MÓDULO EXPOSITIVO 03	3	4,00	1,00					C1MÓDULO EXPOSITIVO 03	5	SEINFRA	C2830	FORNECIMENTO E CRAMAÇÃO DE PINOS CPISOLA P/FIXAÇÃO DE TELA	UN	4,00	12,00
OBRA	TÉRREO	MÓDULO EXPOSITIVO 03	3	1,00	1,00					C1MÓDULO EXPOSITIVO 03	6	SEINFRA	C1851	PASTILHAS DE PORCELANA (CARGAMASSA MISTA CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA TRAZO) 1:3:6	M2	1,00	3,00
OBRA	TÉRREO	MÓDULO EXPOSITIVO 03	3	1,00	1,00					C1MÓDULO EXPOSITIVO 03	7	SEINFRA	C2038	REJUA TAMBETO O' ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ATE 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDES E PISOS)	M2	1,00	3,00
OBRA	TÉRREO	MÓDULO EXPOSITIVO 03	3	1,00	1,00					C1MÓDULO EXPOSITIVO 03	11	SEINFRA	C1635	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	M2	1,00	3,00
OBRA	TÉRREO	MÓDULO EXPOSITIVO 03	3	0,50	0,50					C1MÓDULO EXPOSITIVO 03	8	SEINFRA	10103403	ESPELHO CRISTAL ESICADO ESP.=5MM SOBRE PERLON COM BOTAÇÃO (COLOCADO)	M2	0,25	0,75
OBRA	TÉRREO	MÓDULO EXPOSITIVO 04	7	1,00	1,00					C1MÓDULO EXPOSITIVO 04	1	SEINFRA	C2562	TUBO AÇO GALV. (C/OU S/COST. INCL. CONEXÕES D=40mm (2")	M	1,00	7,00
OBRA	TÉRREO	MÓDULO EXPOSITIVO 04	7	1,00	0,31		1,00			C1MÓDULO EXPOSITIVO 04	9	SEINFRA	C2038	PRIMER EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONC 25MICRA C'REVOLVER	M2	0,31	2,20
OBRA	TÉRREO	MÓDULO EXPOSITIVO 04	7	1,00	0,31		1,00			C1MÓDULO EXPOSITIVO 04	10	SEINFRA	C2469	TINTA AUTOMOTIVA 2 DEMÃCS EM METÁLICOS	M2	0,31	2,20
OBRA	TÉRREO	MÓDULO EXPOSITIVO 04	7	6,00	1,00					C1MÓDULO EXPOSITIVO 04	3	SEINFRA	C4699	SOLDA DE TOPO EM PERFIL "FOU" H"	UN	6,00	42,00
OBRA	TÉRREO	MÓDULO EXPOSITIVO 04	7	2,00	1,00					C1MÓDULO EXPOSITIVO 04	4	SEINFRA	C0937	CORTE PERFIL METÁLICO DUPL. O "1" DE 2"X5"X1/4" P'EMPREGADA	UN	2,00	14,00
OBRA	TÉRREO	MÓDULO EXPOSITIVO 04	7	2,00	1,00					C1MÓDULO EXPOSITIVO 04	5	SEINFRA	C3478	VERGALHÃO ROSCA TOTAL DE 3/8"	M	2,00	14,00
OBRA	TÉRREO	MÓDULO EXPOSITIVO 04	7	2,00	1,00					C1MÓDULO EXPOSITIVO 04	6	SEINFRA	C2478	TIFCS E PINC DE AÇO PARA FIXAÇÃO	UN	2,00	14,00
OBRA	TÉRREO	MÓDULO EXPOSITIVO 04	7	2,00	1,00					C1MÓDULO EXPOSITIVO 04	7	SEINFRA	C2830	FORNECIMENTO E CRAMAÇÃO DE PINOS CPISOLA P/FIXAÇÃO DE TELA	UN	2,00	14,00
OBRA	TÉRREO	MÓDULO EXPOSITIVO 04	7	0,80	1,50					C1MÓDULO EXPOSITIVO 04	8	SEINFRA	C4499	EMISSORA PAINEL FIBRAFCC. MONTANTEV. CDAPE DUPL. O, PERFIL EN AÇO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	1,20	8,40
OBRA	TÉRREO	MÓDULO EXPOSITIVO 04	7	0,80	1,50		2,00			C1MÓDULO EXPOSITIVO 04	9	SEINFRA	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/INT. OLEO C/UESMALTE 2 E EMÃOX	M2	2,40	16,80
OBRA	TÉRREO	MÓDULO EXPOSITIVO 04	7	0,80	1,50		2,00			C1MÓDULO EXPOSITIVO 04	9	SEINFRA	C2897	FINTURA COM SELADOR EM LAC EIRA	M2	2,40	16,80
OBRA	TÉRREO	MÓDULO EXPOSITIVO 04	7	0,80	1,50		2,00			C1MÓDULO EXPOSITIVO 04	10	SEINFRA	C1230	ESMALTE DUAS DEN.ÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	2,40	16,80



Cliente: 542 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
 Obra: MUSEU DO ECLIPSE
 Local: PRAÇA DA IGREJA DO PATROCÍNIO, S/Nº., CENTRO, SOBRAL-CE
 Data: ABRIL/2015


LEGENDA:

[R] = REPETIÇÃO
 [C] = COMPRIMENTO
 [L] = LARGURA
 [H] = ALTURA

[E] = ESPESSURA
 [DESCONTO] = DESCONTO DE VÃOS/PISOS
 [ACRÉSCIMOS] = ACRÉSCIMOS DE VÃOS/PISOS
 [SEINFRA] = CÓDIGOS DE SERVIÇOS NA TABELA DA SEINFRA



LOCAL	NÍVEL	DEPENDÊNCIA	R	C	L	H	E	DESCONTO	ACRÉSCIMO	ETAPAS	ORDEM	TABELAS	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNIDADE	A. UNIT. (m²)	A. TOTAL (m²)
-------	-------	-------------	---	---	---	---	---	----------	-----------	--------	-------	---------	---------	-----------------------	---------	---------------	---------------


 José do Monte Marques Junior
 Engenheiro Civil
 CREA/RNP 060.359.295-8