




SIAPF/SIIGF Gestor MCIDADES Objeto RECONSTRUÇÃO DE 68 UNIDADES HABITACIONAIS COM REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NO BAIRRO CIDADE DR. JOSÉ EUCLIDES NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE Data-Base SINAPI DES.10/2017 E SEINFRA 24.1 DES.

Nº SICONV 74821 Programa PROG. PRO MUN. GESTAO PILT. DESENV. URBANO Descrição do Empreendimento RECONSTRUÇÃO DE 68 UNIDADES HABITACIONAIS COM REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA Encargos Sociais 88,68%

Abrangência deste orçamento NACIONAL Proponente/Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL Local da obra (Bairro / Município / UF) BAIRRO CIDADE DR. JOSÉ EUCLIDES BDI Serviço/Materiais 26,36%

Meta/Etapa constante neste Orçamento RECONSTRUÇÃO DE 68 UNIDADES HABITACIONAIS COM REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA ART/RRT de Orçamento GE20180348561

| ITEM | CODIGO | REFERENCIA | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | Pr. Unit(s/BDI) | BDI | Pr. Unit(c/BDI) | TOTAL | (%) | OBSERVAÇÕES |
|-------|-----------|-------------------|---|------|---------|-----------------|--------|-----------------|-------------------|---------------|-------------|
| 01 | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | 24.635,46 | 1,75% | |
| 01.01 | 00004813 | SINAPI-10/2017C/D | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 12,00 | 160,00 | 1,2636 | 202,18 | 2.426,16 | 0,17% | |
| 01.02 | C0002 | SEINFRA024.1 C/D | BARRAÇÃO DE OBRA | M2 | 30,00 | 585,87 | 1,2636 | 740,31 | 22.209,30 | 1,58% | |
| 2 | | | INFRA-ESTRUTURA | | | | | | 204.473,53 | 14,55% | |
| 02.01 | 73859/002 | SINAPI-10/2017C/D | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO | M2 | 1642,81 | 1,04 | 1,2636 | 1,31 | 2.152,08 | 0,15% | |
| 02.02 | C1256 | SEINFRA-24.01C/D | ESCAVAÇÃO MANUAL | M3 | 189,9 | 26,74 | 1,2636 | 33,79 | 6.416,72 | 0,46% | |
| 02.03 | C0096 | SEINFRA-24.01C/D | ATERRO E APILOAMENTO | M3 | 520,78 | 25,33 | 1,2636 | 32,01 | 16.670,17 | 1,19% | |
| 02.04 | 74077/002 | SINAPI-10/2017C/D | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE | M2 | 1475,59 | 3,78 | 1,2636 | 4,78 | 7.053,32 | 0,50% | |
| 02.05 | 95467 | SINAPI-10/2017C/D | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIMA | M3 | 189,26 | 315,66 | 1,2636 | 398,87 | 75.490,14 | 5,37% | |
| 02.06 | C4592 | SEINFRA-24.01C/D | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM TIJOLO FURADO, COM ARGAMASSA CIMENTO, AREIA E CAL HIDRATADA NO TRAÇO 1:4 COM ADIÇÃO DE 100KG DECIMENTO | M3 | 79,12 | 396,02 | 1,2636 | 500,41 | 39.592,44 | 2,82% | |
| 02.07 | 93204 | SINAPI-10/2017C/D | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CO | M | 1582,5 | 26,32 | 1,2636 | 33,26 | 52.633,95 | 3,74% | |
| 02.08 | 74106/001 | SINAPI-10/2017C/D | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA | M2 | 458,86 | 7,70 | 1,2636 | 9,73 | 4.464,71 | 0,32% | |
| 3 | | | PAREDES E PAINEIS | | | | | | 251.349,66 | 17,88% | |
| 03.01 | C0073 | SEINFRA-24.01C/D | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM, COM ARGAMASSA MISTA CAL HID. ESP.=9CM NO TRAÇO 1:2:8 | M2 | 4944,67 | 37,58 | 1,2636 | 47,49 | 234.822,38 | 16,71% | |
| 03.02 | 93182 | SINAPI-10/2017C/D | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF | M | 347,15 | 18,50 | 1,2636 | 23,38 | 8.116,37 | 0,58% | |
| 03.03 | 93194 | SINAPI-10/2017C/D | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COM | M | 67,21 | 18,22 | 1,2636 | 23,02 | 1.547,17 | 0,11% | |
| 03.04 | C0804 | SEINFRA-24.01C/D | COBOGÓ ANTI-CHUVA (40X40)CM | M2 | 21,92 | 59,10 | 1,2636 | 74,68 | 1.636,99 | 0,12% | |
| 03.05 | 74202/002 | SINAPI-10/2017C/D | LAJE PRE-MOLDADA F/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE | M2 | 68,37 | 60,50 | 1,2636 | 76,45 | 5.226,75 | 0,37% | |
| 4 | | | SUPRAESTRUTURA | | | | | | 55.860,38 | 3,97% | |
| 04.01 | 95955 | SINAPI-10/2017C/D | EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIF | M3 | 1,37 | 1.863,83 | 1,2636 | 2.355,14 | 3.226,43 | 0,23% | |
| 04.02 | 93204 | SINAPI-10/2017C/D | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CO | M | 1582,5 | 26,32 | 1,2636 | 33,26 | 52.633,95 | 3,74% | |
| 5 | | | COBERTURA | | | | | | 169.595,22 | 12,06% | |
| 05.01 | 94201 | SINAPI-10/2017C/D | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONI | M2 | 1691,52 | 21,82 | 1,2636 | 27,58 | 46.652,06 | 3,32% | |
| 05.02 | 92541 | SINAPI-10/2017C/D | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS | M2 | 1691,52 | 54,93 | 1,2636 | 69,41 | 117.408,41 | 8,35% | |
| 05.03 | C0387 | SEINFRA-24.01C/D | BEIRA E BICA | M | 432,2 | 7,49 | 1,2636 | 9,47 | 4.092,94 | 0,29% | |
| 05.04 | 94219 | SINAPI-10/2017C/D | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM | M | 63,25 | 6,72 | 1,2636 | 8,50 | 537,63 | 0,04% | |
| 05.05 | 94231 | SINAPI-10/2017C/D | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE | M | 25,2 | 28,39 | 1,2636 | 35,88 | 904,18 | 0,06% | |
| 6 | | | ESQUADRIAS E FERRAGENS | | | | | | 89.280,04 | 6,35% | |
| 06.01 | C3538 | SEINFRA-24.01C/D | PORTA DE ENTRADA TIPO FICHA 0,80X2,10M C/ FORRAMENTO E A | UN | 84 | 327,99 | 1,2636 | 414,45 | 34.813,80 | 2,48% | |
| 06.02 | C4425 | SEINFRA-24.01C/D | PORTA INTERNA TIPO PARANÁ 0,70X2,10M C/ FORRAMENTO E ALI | UN | 42 | 208,36 | 1,2636 | 263,28 | 11.057,76 | 0,79% | |
| 06.03 | C3541 | SEINFRA-24.01C/D | PORTA INTERNA TIPO FICHA 0,60X2,10M C/ FORRAMENTO E ALISA | UN | 42 | 227,69 | 1,2636 | 287,71 | 12.083,82 | 0,86% | |
| 06.04 | C3544 | SEINFRA-24.01C/D | JANELA TIPO FICHA 0,80X1,00M C/ FORRAMENTO E ALISARES, INC | UN | 82 | 246,21 | 1,2636 | 311,11 | 25.511,02 | 1,81% | |
| 06.05 | C3438 | SEINFRA-24.01C/D | ARMADOR TIPO RABO DE ANDORINHA | UN | 262 | 18,26 | 1,2636 | 23,07 | 5.813,64 | 0,41% | |
| 7 | | | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | | | | | | 284.274,09 | 20,22% | |
| 07.01 | 87904 | SINAPI-10/2017C/D | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) | M2 | 7731,14 | 5,83 | 1,2636 | 7,37 | 56.978,51 | 4,05% | |
| 07.02 | C3034 | SEINFRA-24.01C/D | REBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREI | M2 | 7731,14 | 23,27 | 1,2636 | 29,40 | 227.295,58 | 16,17% | |
| 8 | | | CIMENTADOS COM JUNTAS DE DILATAÇÃO | | | | | | 79.110,12 | 5,63% | |



Handwritten signature




SIAPF/SIIGF Gestor Objeto Data-Base
 RECONSTRUÇÃO DE 68 UNIDADES HABITACIONAIS COM REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NO BAIRRO CIDADE SINAPI DES.10/2017 E
 DR. JOSÉ EUCLIDES NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE SEINFRA 24.1 DES.

Nº SICONV Programa Descrição do Empreendimento Encargos Sociais
 74821 PROG. PRO MUN. GESTAO PILT. DESENV. URBANO RECONSTRUÇÃO DE 68 UNIDADES HABITACIONAIS COM REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 88,68%

Abrangência deste orçamento Proponente/Tomador Local da obra (Bairro / Município / UF) BDI Serviço/Materiais
 NACIONAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL BAIRRO CIDADE DR. JOSÉ EUCLIDES 26,36%

Meta/Etapa constante neste Orçamento ART/RRT de Orçamento
 RECONSTRUÇÃO DE 68 UNIDADES HABITACIONAIS COM REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA CE20180348561

| ITEM | CÓDIGO | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | Pr. UnIt(e/BDI) | BDI | Pr. UnIt(e/BDI) | TOTAL | (%) | OBSERVAÇÕES |
|-------|-----------|-------------------|---|------|---------|-----------------|--------|-----------------|-----------|-------|-------------|
| 08.01 | 95241 | SINAPI-10/2017C/D | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER | M2 | 1368,38 | 16,54 | 1,2636 | 20,90 | 28.599,17 | 2,03% | |
| 08.02 | 73465 | SINAPI-10/2017C/D | PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA AL | M2 | 1210,75 | 28,23 | 1,2636 | 35,67 | 43.187,46 | 3,07% | |
| 08.03 | 73922/003 | SINAPI-10/2017C/D | PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO L | M2 | 157,63 | 36,77 | 1,2636 | 46,46 | 7.323,49 | 0,52% | |
| 9 | | | PEITORIL | | | | | | 757,68 | 0,05% | |
| 09.01 | 41975 | SINAPI-10/2017C/D | PEITORIL PRE-MOLDADO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANIT | M2 | 10,86 | 55,21 | 1,2636 | 69,76 | 757,68 | 0,05% | |
| 10 | | | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | | 32.244,70 | 2,29% | |
| 10.01 | C1374 | SEINFRA-24.01C/D | FIO ISOLADO PVC PI 750V 2,5 MM² | M | 2804 | 3,63 | 1,2636 | 4,59 | 12.870,36 | 0,92% | |
| 10.02 | 982 | SINAPI-10/2017C/D | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A | M | 126 | 2,57 | 1,2636 | 3,25 | 409,50 | 0,03% | |
| 10.03 | C1184 | SEINFRA-24.01C/D | ELETRODUTO FLEXIVEL TIPO GARGANTA | M | 544,3 | 10,36 | 1,2636 | 13,09 | 7.125,16 | 0,51% | |
| 10.04 | 2674 | SINAPI-10/2017C/D | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA | M | 252 | 2,45 | 1,2636 | 3,10 | 781,20 | 0,06% | |
| 10.05 | C1494 | SEINFRA-24.01C/D | INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V | UN | 126 | 11,03 | 1,2636 | 13,94 | 1.756,44 | 0,12% | |
| 10.06 | 38077 | SINAPI-10/2017C/D | INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO M | UN | 61 | 13,43 | 1,2636 | 16,97 | 1.035,17 | 0,07% | |
| 10.07 | 7528 | SINAPI-10/2017C/D | TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4 | UN | 65 | 8,07 | 1,2636 | 10,20 | 663,00 | 0,05% | |
| 10.08 | 34653 | SINAPI-10/2017C/D | DISJUNTOR TIPO DINIEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | UN | 42 | 8,28 | 1,2636 | 10,46 | 439,32 | 0,03% | |
| 10.09 | C3579 | SEINFRA-24.01C/D | QUADRO MEDIÇÃO PADRÃO COELCE | UN | 42 | 68,74 | 1,2636 | 86,86 | 3.648,12 | 0,26% | |
| 10.10 | C3576 | SEINFRA-24.01C/D | MINI POSTE COM REX MONOFÁSICO E ROLDANA H = 2,00M | UN | 42 | 26,25 | 1,2636 | 33,17 | 1.393,14 | 0,10% | |
| 10.11 | 11472 | SEINFRA-24.01C/D | LÂMPADA 60W C/ SOQUETE E RABICHO | UN | 187 | 2,00 | 1,2636 | 2,53 | 473,11 | 0,03% | |
| 10.12 | 3383 | SINAPI-10/2017C/D | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 2,40 M DE COMPRIMENTO | UN | 42 | 23,31 | 1,2636 | 29,45 | 1.236,90 | 0,09% | |
| 10.13 | 1872 | SINAPI-10/2017C/D | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FL | UN | 252 | 1,29 | 1,2636 | 1,64 | 413,28 | 0,03% | |
| 11 | | | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | | | | | | 36.977,14 | 2,63% | |
| 11.01 | 61 | SINAPI-10/2017C/D | ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TU | UN | 126 | 2,78 | 1,2636 | 3,51 | 442,26 | 0,03% | |
| 11.02 | 11718 | SINAPI-10/2017C/D | REGISTRO DE PRESSAO PVC, ROSCAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE | UN | 42 | 14,22 | 1,2636 | 17,97 | 754,74 | 0,05% | |
| 11.03 | C3599 | SEINFRA-24.01C/D | REGISTRO DE GAVETA 3/4" | UN | 42 | 30,80 | 1,2636 | 38,92 | 1.634,64 | 0,12% | |
| 11.04 | 97 | SINAPI-10/2017C/D | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, | UN | 42 | 13,77 | 1,2636 | 17,40 | 730,80 | 0,05% | |
| 11.05 | 20149 | SINAPI-10/2017C/D | JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PRE | UN | 84 | 4,03 | 1,2636 | 5,09 | 427,56 | 0,03% | |
| 11.06 | 20150 | SINAPI-10/2017C/D | JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PRE | UN | 92 | 10,60 | 1,2636 | 13,39 | 1.231,88 | 0,09% | |
| 11.07 | C2381 | SEINFRA-24.01C/D | TÊ PVC SOLDÁVEL 25MM | UN | 168 | 5,99 | 1,2636 | 7,57 | 1.271,76 | 0,09% | |
| 11.08 | C2625 | SEINFRA-24.01C/D | TUBO PVC SOLDÁVEL 25MM | M | 1068,60 | 13,53 | 1,2636 | 17,10 | 18.273,09 | 1,30% | |
| 11.09 | C2626 | SEINFRA-24.01C/D | TUBO PVC SOLDÁVEL 32MM | M | 88,8 | 19,83 | 1,2636 | 25,06 | 2.225,33 | 0,16% | |
| 11.10 | 34637 | SINAPI-10/2017C/D | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA | UN | 42 | 171,67 | 1,2636 | 216,92 | 9.110,64 | 0,65% | |
| 11.11 | 11830 | SINAPI-10/2017C/D | TORNEIRA METALICA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGU | UN | 42 | 12,69 | 1,2636 | 16,04 | 673,68 | 0,05% | |
| 11.12 | 7608 | SINAPI-10/2017C/D | CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 5" PARA ACOPLAR EM HA | UN | 42 | 3,78 | 1,2636 | 4,78 | 200,76 | 0,01% | |
| 12 | | | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | | | | | | 36.161,09 | 2,57% | |
| 12.01 | C0611 | SEINFRA-24.01C/D | CAIXA DE INSPEÇÃO ALV. 40X40CM COM TAMPA DE CONCRETO E | UN | 42 | 103,20 | 1,2636 | 130,41 | 5.477,22 | 0,39% | |
| 12.02 | C3584 | SEINFRA-24.01C/D | CAIXA DE GORDURA/SABÃO PRE MOLDADA 35X35CM | UN | 42 | 53,78 | 1,2636 | 67,96 | 2.854,32 | 0,20% | |
| 12.03 | 11712 | SINAPI-10/2017C/D | CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRA | UN | 53 | 22,00 | 1,2636 | 27,80 | 1.473,40 | 0,10% | |
| 12.04 | C2593 | SEINFRA-24.01C/D | TUBO PVC ESGOTO 100MM | M | 478,48 | 23,92 | 1,2636 | 30,23 | 14.464,46 | 1,03% | |
| 12.05 | C2596 | SEINFRA-24.01C/D | TUBO PVC ESGOTO 50MM | M | 161,268 | 13,32 | 1,2636 | 16,84 | 2.175,76 | 0,19% | |
| 12.06 | C2595 | SEINFRA-24.01C/D | TUBO PVC ESGOTO 40MM | M | 619,5 | 9,78 | 1,2636 | 12,36 | 7.657,02 | 0,54% | |
| 12.07 | 37949 | SINAPI-10/2017C/D | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOT | UN | 294,1 | 1,47 | 1,2636 | 1,86 | 547,03 | 0,04% | |
| 12.08 | 3520 | SINAPI-10/2017C/D | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGO | UN | 42 | 6,69 | 1,2636 | 8,46 | 355,32 | 0,03% | |



Raf



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL ANALÍTICA PARA RECONSTRUÇÃO DE 42 UNIDADES HABITACIONAIS

SIAPF/SIIGF

Gestor

Objeto

RECONSTRUÇÃO DE 68 UNIDADES HABITACIONAIS COM REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NO BAIRRO CIDADE DR. JOSÉ EUCLIDES NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

Data-Base

SINAPI DES.10/2017 E SEINFRA 24.1 DES.

MCIDADES

Nº SICONV

74821

Programa

PROG. PRO MUN. GESTAO PILT. DESENV. URBANO

Descrição do Empreendimento

RECONSTRUÇÃO DE 68 UNIDADES HABITACIONAIS COM REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Encargos Sociais

88,68%

Abrangência deste orçamento
NACIONAL

Proponente/Tomador

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

Local da obra (Bairro / Município / UF)

BAIRRO CIDADE DR. JOSÉ EUCLIDES

BDI Serviço/Materiais

26,36%

Meta/Etapa constante neste Orçamento

RECONSTRUÇÃO DE 68 UNIDADES HABITACIONAIS COM REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

ART/RRT de Orçamento

CE20180348561

| ITEM | CODIGO | REFERENCIA | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | Pr. Unit(s/BDI) | BDI | Pr. Unit(c/BDI) | TOTAL | (%) | OBSERVAÇÕES |
|-------|--------|-------------------|---|------|----------|-----------------|--------|-----------------|--------------|---------|-------------|
| 12.09 | C2358 | SEINFRA-24.01C/D | TÉ PVC ESGOTO 40MM | UN | 42 | 11,61 | 1,2636 | 14,68 | 616,56 | 0,04% | |
| 13 | | | APARELHOS | | | | | | 54.713,40 | 3,89% | |
| 13.01 | 10420 | SINAPI-10/2017C/D | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL DE LOUCA BRANCA | UN | 42 | 112,20 | 1,2636 | 141,78 | 5.954,76 | 0,42% | |
| 13.02 | 86904 | SINAPI-10/2017C/D | LAVATÓRIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALE | UN | 42 | 101,59 | 1,2636 | 128,37 | 5.391,54 | 0,38% | |
| 13.03 | 86927 | SINAPI-10/2017C/D | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 42 | 145,48 | 1,2636 | 183,83 | 7.720,86 | 0,55% | |
| 13.04 | 93441 | SINAPI-10/2017C/D | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE | UN | 42 | 642,82 | 1,2636 | 812,27 | 34.115,34 | 2,43% | |
| 13.05 | 1030 | SINAPI-10/2017C/D | CAIXA DE DESCARGA DE PLASTIÇO EXTERNA, DE "9" L, PUXADOR | UN | 42 | 28,84 | 1,2636 | 36,45 | 1.530,90 | 0,11% | |
| 14 | | | PINTURA | | | | | | 82.019,71 | 5,83% | |
| 14.01 | 73445 | SINAPI-10/2017C/D | CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE | M2 | 7314,521 | 7,14 | 1,2636 | 9,02 | 65.976,98 | 4,69% | |
| 14.02 | 95305 | SINAPI-10/2017C/D | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEM | M2 | 205,47 | 10,21 | 1,2636 | 12,90 | 2.650,56 | 0,19% | |
| 14.03 | C2898 | SEINFRA-24.01C/D | PINTURA HIDRACOR | M2 | 333,03 | 7,23 | 1,2636 | 9,14 | 3.043,89 | 0,22% | |
| 14.04 | 84659 | SINAPI-10/2017C/D | PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | M2 | 645,96 | 12,68 | 1,2636 | 16,02 | 10.348,28 | 0,74% | |
| 15 | | | SERVIÇOS DIVERSOS | | | | | | 4.238,55 | 0,30% | |
| 15.01 | 9537 | SINAPI-10/2017C/D | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 1642,85 | 2,04 | 1,2636 | 2,58 | 4.238,55 | 0,30% | |
| TOTAL | | | | | | | | | 1.405.690,77 | 100,00% | |

Observações

Declaramos que o percentual de encargos sociais adotados nos custos unitários do orçamento está compatível com os do SINAPI

José Vaz Rodrigues Neto
José Vaz Rodrigues Neto
Engenheiro Civil
CREA: 56370/D

José Vaz Rodrigues Neto
Engenheiro Civil
CREA: 56370 D

