

CARTA DE PROPOSTA COMERCIAL

Sobral-CE, 11 de janeiro de 2021

À Comissão Permanente de Licitação

Sobral-CE

Empresa proponente: FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

CNPJ: 29.276.312/0001-04

ENDEREÇO: DISTRITO DE APRAZIVEL, S/N, CIDADE DE SOBRAL-CE.

TOMADA DE PREÇOS Nº025/20-SECJE

Prezados Senhores,


Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº025/20-SECJE**, pelo preço global de **R\$ 335.412,84** (Trezentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e doze reais e oitenta e quatro centavos) com prazo de execução de 90 (noventa) dias corridos.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Francisco Romenik Parente Ponte, Carteira de Identidade nº 2002031066299 expedida em 21/08/2002, Órgão Expedidor SSP-CE e CPF nº 018.993.233-33, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,




Francisco Romenik Parente Ponte

Administrador

CPF: 018.993.233-33

RG: 2002031066299



Rodrigo Moreira de Araújo

Engenheiro Civil

CREA: 39413-D

CPF: 916.092.753-49



CNPJ: 29.276.312/0001-04

ENDEREÇO: DT DE APRAZIVEL, SN, SOBRAL-CE

FONE: (88) 3615-0120 / (88) 99235-3798

CEP: 62010-970


FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

EMPRESA: FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

CNPJ: 29.276.312/0001-04

OBRA: REFORMA DO MINI ESTÁDIO EDER VENÂNCIO, BAIRRO CIDADE GERARDO CRISTINO DE MENEZES



DATA: 11/01/2021

FONTE: SEINFRA 26.1

FONTE: SINAPI 07/2020 - DESONERADA

TOMADA DE PREÇOS Nº025/20-SECJEE

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Eng. Rodrigo Morais de Araújo B.D.I. MAT

10,89% B.D.I. SERVI

24,52%

ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTD	VL UNIT S/ BDI (RS)	VL UNIT C/ BDI (RS)	TOTAL RS
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					RS 84.666,82
1,1	COMP.EXT 01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO	MES	2,00	RS 33.997,28	RS 42.333,41	RS 84.666,82
2		SERVIÇOS PRELIMINARES					RS 8.778,92
2,1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	RS 109,37	RS 136,19	RS 1.634,28
2,2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	M2	149,51	RS 26,05	RS 32,44	RS 4.850,10
2,3	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	88,94	RS 7,30	RS 9,09	RS 808,46
2,4	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF 12/2017	M2	54,47	RS 1,66	RS 2,07	RS 112,75
2,5	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF 12/2017	M2	74,05	RS 3,57	RS 4,45	RS 329,52
2,6	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	26,20	RS 13,80	RS 17,18	RS 450,12
2,7	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	26,20	RS 18,20	RS 22,66	RS 593,69
3		VESTIÁRIOS - CABINE "APOIO"					RS 85.676,83
3,1	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	149,51	RS 56,77	RS 70,69	RS 10.568,86
3,2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	88,94	RS 54,18	RS 67,46	RS 5.999,89
3,3	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	238,45	RS 4,65	RS 5,79	RS 1.380,63
3,4	C4420	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	M2	104,96	RS 62,38	RS 77,68	RS 8.153,29
3,5	C1779	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÉU DE POLIÉSTER	M2	79,96	RS 18,35	RS 22,85	RS 1.827,09
3,6	93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO AF 03/2016	M	43,70	RS 23,71	RS 29,52	RS 1.290,02
3,7	C0079	AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO	UN	10,00	RS 87,69	RS 109,19	RS 1.091,90
3,8	C0050	ALVENARIA DE BLOCO DE VIDRO C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=10 cm	M2	33,24	RS 281,23	RS 350,19	RS 11.640,32
3,9	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/PAREDE	M2	33,24	RS 3,61	RS 4,50	RS 149,58
3,10	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:1	M2	113,20	RS 17,98	RS 22,39	RS 2.534,55
3,11	C3550	MUTIRÃO MISTO - PINTURA HIDRACOR	M2	3029,70	RS 5,08	RS 6,33	RS 19.178,00
3,12	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	336,84	RS 13,04	RS 16,24	RS 5.470,28
3,13	C1439	GROUT CIMENTO, CAL HÍDR., AREIA E PEDRISCO TRAÇO 1:0,1:3:2	M3	26,76	RS 380,07	RS 473,26	RS 12.664,44
3,14	C1252	ESCALADA HELICOIDAL, PRÉ-MOLDADA CONCRETO, D=1,0M	M	6,00	RS 498,98	RS 621,33	RS 3.727,98
4		ESQUADRIAS					RS 14.464,17
4,1	C1958	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	M2	14,07	RS 201,47	RS 250,87	RS 3.529,74
4,2	C4517	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	12,00	RS 201,55	RS 250,97	RS 3.011,64
4,3	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	2,10	RS 169,93	RS 211,60	RS 444,36
4,4	C2672	VIDRO COMUM EM CADILHOS C/MASSA ESP = 6mm, COLOCADO	M2	2,10	RS 124,71	RS 155,29	RS 326,11
4,5	C1282	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/TRINCHA	M2	584,34	RS 9,83	RS 12,24	RS 7.152,32
5		INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA					RS 6.355,86
5,1	C4926	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	UN	5,00	RS 25,68	RS 31,98	RS 159,90
5,2	C4929	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 185 X 75MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	UN	2,00	RS 32,76	RS 40,79	RS 81,58
5,3	C4388	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4")	UN	8,00	RS 8,98	RS 11,18	RS 89,44
5,4	C4669	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2")	UN	3,00	RS 9,97	RS 12,41	RS 37,23
5,5	C4390	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4")	UN	2,00	RS 15,47	RS 19,26	RS 38,52
5,6	C1551	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	UN	20,00	RS 7,91	RS 9,85	RS 197,00
5,7	C1552	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	UN	17,00	RS 8,56	RS 10,66	RS 181,22
5,8	C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	UN	5,00	RS 17,45	RS 21,73	RS 108,65
5,9	C1576	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm (4"X2")- C/ANÉIS	UN	5,00	RS 22,69	RS 28,25	RS 141,25
5,10	C1761	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 50mm (2")	UN	5,00	RS 5,26	RS 6,55	RS 32,75
5,11	C2093	RALO SECO PVC RÍGIDO	UN	2,00	RS 26,76	RS 33,32	RS 66,64
5,12	C2360	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS	UN	1,00	RS 13,83	RS 17,22	RS 17,22
5,13	C2361	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=75X50mm (3"X2")-JUNTAS C/ANÉIS	UN	2,00	RS 18,01	RS 22,43	RS 44,86
5,14	C2353	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100X50mm (4"X2")-JUNTAS C/ANÉIS	UN	4,00	RS 21,82	RS 27,17	RS 108,68
5,15	C2356	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")-JUNTAS SOLD.	UN	8,00	RS 22,56	RS 28,09	RS 224,72
5,16	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	M	24,00	RS 7,87	RS 9,80	RS 235,20
5,17	C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	M	30,00	RS 10,90	RS 13,57	RS 407,10
5,18	C2598	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	M	6,00	RS 17,20	RS 21,42	RS 128,52
5,19	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	M	42,00	RS 19,33	RS 24,07	RS 1.010,94
6		INSTALAÇÕES HIDRAULICAS					RS 7.796,39
6,1	C3653	ADAPTADOR PVC P/REGISTRO 25mm (3/4")	UN	14,00	RS 2,64	RS 3,29	RS 46,06
6,2	C3654	ADAPTADOR PVC P/REGISTRO 32mm (1")	UN	10,00	RS 3,19	RS 3,97	RS 39,70
6,3	C0497	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1"X3/4" (32X25mm)	UN	4,00	RS 3,19	RS 3,97	RS 15,88
6,4	C0953	COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=25mm (3/4")	UN	15,00	RS 4,84	RS 6,03	RS 90,45
6,5	C0954	COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=32mm (1")	UN	11,00	RS 5,47	RS 6,81	RS 74,91
6,6	C1560	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA D=25mmX1/2"	UN	36,00	RS 5,89	RS 7,33	RS 263,88
6,7	C1751	LUVA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1"X3/4" (32X25mm)	UN	10,00	RS 4,46	RS 5,55	RS 55,50
6,8	C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	UN	2,00	RS 40,65	RS 50,62	RS 101,24
6,9	C2167	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1")	UN	3,00	RS 67,50	RS 84,05	RS 252,15
6,10	C2166	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	UN	2,00	RS 57,65	RS 71,79	RS 143,58
6,11	C2172	REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	UN	10,00	RS 55,16	RS 68,69	RS 686,90
6,12	C2392	TÊ REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA AZUL D=25mmX25mmX1/2"	UN	10,00	RS 8,48	RS 10,56	RS 105,60
6,13	C2381	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	UN	22,00	RS 5,32	RS 6,62	RS 145,64
6,14	C2382	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	UN	2,00	RS 6,46	RS 8,04	RS 16,08
6,15	C2405	TÊ REDUÇÃO PVC SOLD. MARROM D=32X25mm (1"X3/4")	UN	10,00	RS 9,34	RS 11,63	RS 116,30
6,16	C2616	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	M	66,00	RS 4,35	RS 5,42	RS 357,72
6,17	C2617	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	M	42,00	RS 6,62	RS 8,24	RS 346,08
6,18	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	10,00	RS 7,67	RS 9,55	RS 95,50
6,19	C0350	BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA C/ACESSÓRIOS E TUBO DE LIGAÇÃO	UN	10,00	RS 180,32	RS 224,53	RS 2.245,30
6,20	C0600	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR	UN	10,00	RS 88,95	RS 110,76	RS 1.107,60
6,21	C3004	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA DE METAL E ACESSÓRIOS - PADRÃO POPULAR	UN	8,00	RS 149,61	RS 186,29	RS 1.490,32
7		IRRIGACÃO					RS 112.921,69

CNPJ: 29.276.312/0001-04

ENDEREÇO: DT DE APRAZIVEL, SN, SOBRAL-CE

FONE: (88) 3615-0120 / (88) 99235-3798

CEP: 62010-970

(Handwritten signatures and initials)

FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

EMPRESA: FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

OBRA: REFORMA DO MINI ESTÁDIO EDER VENÂNCIO, BAIRRO CIDADE GERARDO CRISTINO DE MENEZES

DATA: 11/01/2021

CNPJ: 29.276.312/0001-04

FONTE: SEINFRA 26.1

FONTE: SINAPI 07/2020 - DESONERADA

TOMADA DE PREÇOS Nº 026/20-SECJE

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Eng. Rodrigo Moreira de Araújo B.D.I. MAT

10,89% B.D.I. SERVI 24,52%

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
7.1	C0506 BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=3"x2" (85x60mm)	UN	3,00	13,33	39,99	16,60	49,80	
7.2	C0984 CRUZETA PVC SOLD. MARROM D=85mm (3")	UN	1,00	45,54	45,54	56,71	56,71	
7.3	C1545 JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=2" (60mm)	UN	2,00	22,50	45,00	28,02	56,04	
7.4	C1546 JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=3" (85mm)	UN	6,00	40,12	240,72	49,96	299,76	
7.5	C2413 TÊ REDUÇÃO PVC SOLD. MARROM D=85X60mm (3"x2")	UN	2,00	49,32	98,64	61,41	122,82	
7.6	C2387 TÊ PVC SOLD. MARROM D= 85mm (3")	UN	2,00	55,58	111,16	69,21	138,42	
7.7	C1548 JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=4" (110mm)	UN	6,00	87,40	524,40	108,83	652,98	
7.8	C2696 VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PÊ C/CRIVO D=100mm (4")	UN	2,00	292,32	584,64	364,00	728,00	
7.9	C2695 VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PÊ C/CRIVO D= 80mm (3")	UN	2,00	173,16	346,32	215,62	431,24	
7.10	C2662 UNIÃO PVC SOLD. MARROM D=110mm (4")	UN	2,00	40,30	80,60	50,18	100,36	
7.11	C2661 UNIÃO PVC SOLD. MARROM D= 85mm (3")	UN	2,00	24,39	48,78	30,37	60,74	
7.12	C2163 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 80mm (3")	UN	4,00	229,41	917,64	283,66	1.142,64	
7.13	C2164 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D=100mm (4")	UN	2,00	410,59	821,18	511,27	1.022,54	
7.14	C2620 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 60mm (2")	M	558,00	17,14	9.564,12	21,34	11.907,72	
7.15	C2622 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 85mm (3")	M	66,00	32,53	2.148,18	40,51	2.673,66	
7.16	C2623 TUBO PVC SOLD. MARROM D=110mm (4")	M	12,00	46,56	558,72	57,98	695,76	
7.17	09546/ORSE ASPERSOR P/IRRIGAÇÃO REF.5004 PLUS PC/FC. MARCA RAIN BIRD OU SIMILAR	UN	35,00	210,95	7.383,25	262,67	9.193,45	
7.18	09271/ORSE SENSOR DE CHUVA P/REDES DE IRRIGAÇÃO, MODELO RSD-BEX, MARCA RAIN BIRD OU SIMILAR	UN	1,00	51,49	51,49	64,12	64,12	
7.19	09553/ORSE VÁLVULA P/IRRIGAÇÃO 150PGA 1 1/2". MARCA RAIN BIRD OU SIMILAR	UN	5,00	358,80	1.794,00	446,78	2.233,90	
7.20	C2065 QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO	UN	1,00	213,97	213,97	266,44	266,44	
7.21	C2066 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	UN	1,00	111,94	111,94	139,39	139,39	
7.22	C1121 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	2,00	57,58	115,16	71,70	143,40	
7.23	C0447 BOMBA CENTRÍFUGA DE 5 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUÇÃO	UN	2,00	1.309,75	2.619,50	1.630,90	3.261,80	
7.24	C1430 GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	6500,00	9,57	62.205,00	11,92	77.480,00	
8	INSTALAÇÕES ELETRICAS						14.752,16	
8.1	C1187 ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	M	18,00	7,49	134,82	9,33	167,94	
8.2	C1186 ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	M	162,00	5,93	960,66	7,38	1.195,56	
8.3	C0628 CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm	UN	2,00	41,58	83,16	51,78	103,56	
8.4	C4762 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN	40,00	4,34	173,60	5,40	216,00	
8.5	C4761 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	UN	24,00	5,10	122,40	6,35	152,40	
8.6	C1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	10,00	13,66	136,60	17,01	170,10	
8.7	C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	4,00	13,66	54,64	17,01	68,04	
8.8	C0530 CABO ISOLADO PVC 750V 25 MM2	M	600,00	12,38	7.428,00	15,42	9.252,00	
8.9	C0537 CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M	50,00	5,07	253,50	6,31	315,50	
8.10	C3910 HASTE DE TERRA 5/8"x3,00m GCW 19L30	UN	4,00	67,76	271,04	84,37	337,48	
8.11	C1479 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	4,00	15,95	63,80	19,86	79,44	
8.12	C1489 INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	2,00	24,35	48,70	30,32	60,64	
8.13	C1492 INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250V	UN	4,00	13,75	55,00	17,12	68,48	
8.14	39385 LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D= *17* CM	UN	4,00	15,81	63,24	19,69	78,76	
8.15	100903 LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_02/2020_P	UN	20,00	20,62	412,40	25,68	513,60	
8.16	C2066 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	UN	4,00	111,94	447,76	139,39	557,56	
8.17	C2490 TOMADA TRIPOLAR, MAIS TERRA - 25A/250V	UN	30,00	37,88	1.136,40	47,17	1.415,10	
TOTAL COM BDI							RS	335.412,84

Francisco Romnik Parente Ponte
 Francisco Romnik Parente Ponte
 Administrador
 CPF: 018.993.233-33
 RG: 2002031066299

Rodrigo Moreira de Araújo
 Rodrigo Moreira de Araújo
 Engenheiro Civil
 Crea: 39413-D
 CPF: 916.092.763-49

CNPJ: 29.276.312/0001-04
 ENDEREÇO: DT DE APRAZIVEL, SN, SOBRAL-CE
 FONE: (88) 3615-0120 / (88) 99235-3798
 CEP: 62010-970

FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


EMPRESA: FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

CNPJ: 29.276.312/0001-04

OBRA: REFORMA DO MINI ESTÁDIO EDER VENÂNCIO, BAIRRO CIDADE GERARDO CRISTINO DE MENEZES

CNPJ: 29.276.312/0001-04

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	PRAZOS						TOTAIS (R\$)	
			30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS			TOTAIS (R\$)
			%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 84.666,82	59,70%	R\$50.546,09	28,21%	R\$23.884,51	12,09%	R\$10.236,22	100,00%	R\$84.666,82
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 8.778,92	100,00%	R\$8.778,92	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$8.778,92
3.0	VESTIÁRIOS - CABINE "APOIO"	R\$ 85.676,83	41,85%	R\$35.855,75	40,71%	R\$34.879,04	17,44%	R\$14.942,04	100,00%	R\$85.676,83
4.0	ESQUADRIAS	R\$ 14.464,17	58,86%	R\$8.513,61	28,80%	R\$4.165,68	12,34%	R\$1.784,88	100,00%	R\$14.464,17
5.0	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA	R\$ 6.355,86	40,00%	R\$2.542,34	42,00%	R\$2.669,46	18,00%	R\$1.144,05	100,00%	R\$6.355,86
6.0	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	R\$ 7.796,39	80,00%	R\$6.237,11	14,00%	R\$1.091,49	6,00%	R\$467,78	100,00%	R\$7.796,39
7.0	IRRIGAÇÃO	R\$ 112.921,69	70,00%	R\$79.045,18	21,00%	R\$23.713,55	9,00%	R\$10.162,95	100,00%	R\$112.921,69
8.0	INSTALAÇÕES ELETRICAS	R\$ 14.752,16	85,00%	R\$12.539,34	10,50%	R\$1.548,98	4,50%	R\$663,85	100,00%	R\$14.752,16
SIMPLES		R\$ 335.412,84	60,84%	R\$204.058,35	27,41%	R\$91.952,72	11,75%	R\$39.401,77	100,00%	R\$335.412,84
ACUMULADO			60,84%	R\$204.058,35	88,25%	R\$296.011,07	100,00%	R\$335.412,84		




Francisco Romenik Parente Ponte

Administrador

CPF: 018.993.233-33

RG: 2002031066299



Rodrigo Moreira de Araújo

Engenheiro Civil

Crea: 39413-D

CPF: 916.092.753-49



CNPJ: 29.276.312/0001-04

ENDEREÇO: DT DE APRAZIVEL, SN, SOBRAL-CE

FONE: (88) 3615-0120 / (88) 99235-3798

CEP: 62010-970

FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

TOMADA DE PREÇOS Nº025/20-SECJE

EMPRESA: FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

CNPJ: 29.276.312/0001-04

OBRA: REFORMA DO MINI ESTÁDIO EDER VENÂNCIO, BAIRRO CIDADE GERARDO CRISTINO DE MENEZES

DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I. - 24,52%

I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO

1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	3,00%
--------------------------------	-------

II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO (PREÇO DE VENDA DO SERVIÇO)

1 - IMPOSTOS (I)		
1.1 - COFINS	3,00%	
1.2 - PIS	0,65%	
1.3 - ISS	2,00%	10,15%
1.4 - CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta)	4,50%	


III - PARCELAS INCIDENTES SOBRE CUSTO

2 - LUCRO (L)	6,16%
3 - GARANTIA (G)+SEGURO (S)	0,80%
4 - RISCO (R)	0,97%
6 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF)	0,59%


III - CÁLCULO DO B.D.I.


$$B D I = (((1 + (AC + S + R + G)) \times (1 + DF)) \times (1 + L)) / (1 - I) - 1 \times 100$$

B D I = 24,52 %



Francisco Romenik Parente Ponte
Administrador
CPF: 018.993.233-33
RG: 2002031066299


Rodrigo Moreira de Araújo
Engenheiro Civil
Crea: 39413-D
CPF: 916.092.753-49



CNPJ: 29.276.312/0001-04
ENDEREÇO: DT DE APRAZIVEL, SN, SOBRAL-CE
FONE: (88) 3615-0120 / (88) 99235-3798
CEP: 62010-970

FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME



TOMADA DE PREÇOS Nº025/20-SECJE
 EMPRESA: FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME
 CNPJ: 29.276.312/0001-04

OBRA: REFORMA DO MINI ESTÁDIO EDER VENÂNCIO, BAIRRO CIDADE GERARDO CRISTINO DE MENEZES

DEMONSTRATIVO DE TAXA DE BDI = 10,89 %

I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO

1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) 1,50%

II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO (PREÇO DE VENDA DO SERVIÇO)

1 - IMPOSTOS (I)
 1.1 - COFINS 3,00%
 1.2 - PIS 0,65%
 1.3 - ISS 0,00% 3,65%
 1.4 - CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta) 0,00%

III - PARCELAS INCIDENTES SOBRE CUSTO

2 - LUCRO (L) 3,50%
 3 - GARANTIA (G)+SEGURO (S) 0,30%
 4 - RISCO (R) 0,56%
 6 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 0,85%

III - CÁLCULO DO B.D.I.

$$B D I = \frac{(((1+(AC+S+R+G)) \times (1+DF)) \times (1+L))}{(1-I)} - 1 \times 100$$

B D I = 10,89 %

Francisco Romenik Parente Ponte

Francisco Romenik Parente Ponte
 Administrador
 CPF: 018.993.233-33
 RG: 2002031066299

Rodrigo Moreira de Araújo

Rodrigo Moreira de Araújo
 Engenheiro Civil
 Crea: 39413-D
 CPF: 916.092.753-49

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CNPJ: 29.276.312/0001-04
 ENDEREÇO: DT DE APRAZIVEL, SN, SOBRAL-CE
 FONE: (88) 3615-0120 / (88) 99235-3798
 CEP: 62010-970