

PMO
SEINF
13
COORD. NUL
4

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO DE APRAZÍVEL

LOCAL: SOBRAL/CE

DATA: 20/02/2020

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	VARIÁVEIS						SUBTOTAL	TOTAL	OBSERVAÇÃO/JUSTIFICATIVA
				QTD.	COMPR.	LARG.						
1. ADMINISTRAÇÃO E PLACA DA OBRA												
1.1	COMP.EXT_01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO	%	QTD.	COMPR.	LARG.				SUBTOTAL	100,00	
				100,00						100,00		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
1.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	QTD.	COMPR.	LARG.				SUBTOTAL	12,00	
				1,00	3,00	4,00				12,00		PLACA DA OBRA
2.1. SERVIÇOS PRELIMINARES												
2.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	QTD.	COMPR.	LARG.				SUBTOTAL	6330,00	
				1,00	633,00	10,00				6330,00		LOCAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO
2.2. PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO												
2.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	QTD.	COMPR.	LARG.				SUBTOTAL	6330,00	
				1,00	633,00	10,00				6330,00		REGULARIZAÇÃO
2.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	QTD.	COMPR.	LARG.				SUBTOTAL	6330,00	
				1,00	633,00	10,00				6330,00		PAVIMENTAÇÃO
2.2.3	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	QTD.	COMPR.	LARG.				SUBTOTAL	1286,00	
				2,00	633,00					1266,00		MEIO FIO COMPRIMENTO DA RUA
				2,00		10,00				20,00		MEIO FIO LARGURA PARA AMARRAÇÃO
2.2.4	C0163	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:2	M3	QTD.	COMPR.	LARG.	ALT.			SUBTOTAL	9,50	
				2,00	633,00	0,25	0,03			9,50		SARJETA
2.3. SERVIÇOS FINAIS												
2.3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	QTD.	COMPR.	LARG.				SUBTOTAL	6330,00	
				1,00	633,00	10,00				6330,00		LIMPEZA FINAL

José Cláudio de Aguiar Mendes
Engº Pleno da OAB/CE nº 5265
Secretaria de Infraestrutura - PMO