

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REESTRUTURAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DO RESIDENCIAL CAIÇARA

LOCAL: RUA BEM-TE-VI, RESIDENCIAL CAIÇARA

DATA: 25/02/2022

COMP.01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%			
MÃO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
18584	ENGENHEIRO JÚNIOR	HxMÊS	0,2000	14.514,4600	2.902,8900
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA	HxMÊS	0,2000	5.868,9200	1.173,7800
18617	VIGIA	HxMÊS	3,0000	2.946,8400	8.840,5200
Total:					12.917,1900
Total Simples/100:					129,17
Encargos Sociais:					INCLUSOS
Valor BDI:					34,68
Valor Geral:					163,85
Valor Geral c/ bdi:					16.385,19

COMP.02	LICENCIAMENTO AMBIENTAL - AMMA	UN			
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
SEFAZ-CE	LICENCIAMENTO AMBIENTAL - AMMA	UFIRCE	150,0000	4,6833	702,5000
Total:					702,5000
Total Simples:					702,50
Encargos Sociais:					INCLUSOS
Valor BDI:					188,60
Valor Geral:					891,10

COMP.04	MESA DE JOGOS DE GRANITO POLIDO COM ASSENTO (COMPLETO)	UN			
SERVIÇOS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	3,32	59,8200	198,6000
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	3,32	6,1800	20,5200
C3037	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	M2	3,32	41,5700	138,0100
C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	3,32	14,4800	48,0700
C4065	GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO	M2	0,64	305,6100	195,5900
C4067	GRANITO POLIDO E=2cm, OUTRAS CORES, ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO	M2	0,64	370,5400	237,1500
Total:					837,9400
Total Simples:					837,94
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					224,99
Valor Geral:					1.062,93



SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REESTRUTURAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DO RESIDENCIAL CAIÇARA

LOCAL: RUA BEM-TE-VI, RESIDENCIAL CAIÇARA

DATA: 25/02/2022

EQUIPAMENTOS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
<p>COMP.05</p> <p>TORRE COM ESCORREGADOR - Estrutura em madeira ecológica seção quadrada 90 x 90 mm. Assoalho em madeira ecológica 100x25mm. Laterais em plástico rotomoldado, cobertura em telhado de 4 águas em plástico rotomoldado componentes de união com parafusos com tratamento uv. Acabamento curvados e arredondados, livres de arestas, oferecendo total segurança e conforto aos usuarios. Cor: varias; Medindo 5000 x 3100; Nº de utilizadores: 03; Altura da queda: 1300mm</p>	UN			
<p>COTAÇÃO</p> <p>TORRE COM ESCORREGADOR - Estrutura em madeira ecológica seção quadrada 90 x 90 mm. Assoalho em madeira ecológica 100x25mm. Laterais em plástico rotomoldado, cobertura em telhado de 4 águas em plástico rotomoldado componentes de união com parafusos com tratamento uv. Acabamento curvados e arredondados, livres de arestas, oferecendo total segurança e conforto aos usuarios. Cor: varias; Medindo 5000 x 3100; Nº de utilizadores: 03; Altura da queda: 1300mm</p>	UN	1,0000	18.900,00	18.900,0000
				Total: 18.900,0000
				Total Simples: 18.900,00
				Encargos Sociais: INCLUSO
				Valor BDI: 2.097,90
				Valor Geral: 20.997,90
<p>COMP.06</p> <p>BALANCO DUPLO - Confeccionado em madeira ecológica seção 9x9 cm-trave superior seção 140 x 50 x 3 mm-rolamento em ferro galvanizado a fogo - cadeiras em borracha vulcanizada e com reforço em alumínio no interior corrente de 8 mm galvanizadas. Dimensões: (3,50m a 2,35 m)</p>	UN			
<p>COTAÇÃO</p> <p>BALANCO DUPLO - Confeccionado em madeira ecológica seção 9x9 cm-trave superior seção 140 x 50 x 3 mm-rolamento em ferro galvanizado a fogo - cadeiras em borracha vulcanizada e com reforço em alumínio no interior corrente de 8 mm galvanizadas. Dimensões: (3,50m a 2,35 m)</p>	UN	1,0000	9.916,67	9.916,6700
				Total: 9.916,6700
				Total Simples: 9.916,67
				Encargos Sociais: INCLUSO
				Valor BDI: 1.100,75
				Valor Geral: 11.017,42
<p>COMP.07</p> <p>GANGORRA - Confeccionado em madeira ecológica seção 9x9 cm - Figuras em polietileno de 19 mm - punhos em polietileno - borracha de amortecimento de impacto, dimensões (2,50 m x 0,30 m x 0,80 m)</p>	UN			
<p>COTAÇÃO</p> <p>GANGORRA - Confeccionado em madeira ecológica seção 9x9 cm - Figuras em polietileno de 19 mm - punhos em polietileno - borracha de amortecimento de impacto, dimensões (2,50 m x 0,30 m x 0,80 m)</p>	UN	1,0000	6.870,00	6.870,0000
				Total: 6.870,0000
				Total Simples: 6.870,00
				Encargos Sociais: INCLUSO
				Valor BDI: 762,57
				Valor Geral: 7.632,57





SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REESTRUTURAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DO RESIDENCIAL CAIÇARA

LOCAL: RUA BEM-TE-VI, RESIDENCIAL CAIÇARA

DATA: 25/02/2022

EQUIPAMENTOS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
<p>COMP.08</p> <p>CAVALO MOLA - assento e figura em forma de animal em polietileno de 9mm de espessura com proteção UV. Gravações em baixo relevo com detalhes do animal. Estrutura em mola galvanizada e pintura eletroestática com tratamento de proteção UV. 02 suportes para mãos e pés em seção circular mínima de 30 mm em plástico Rotomoldado colorido com protecao UV 01 mola de caminhao com 20mm de espessura e 450 x 200 mm, Acabamentos curvados e Arredondados. Livres de arestas e pontas cores. Dimensões:(0,85 m a 0,95m) x (0,25 m x a 0,35 m) x (0,85 m a 0,95 m) resistentes as ações climaticas. Tratamento antiferrugem.</p>	UN			
COTAÇÃO	UN	1,0000	5.573,33	5.573,3300
Total:				5.573,3300
Total Simples:				5.573,33
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				618,64
Valor Geral:				6.191,97


EQUIPAMENTOS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
<p>COMP.09</p> <p>SURF: Fornecimento, instalação e manutenção, surf: metalon central de seção quadrada 120 x120x3 mm, metalon de acessórios 40x40x3mm. estrutura galvanizada a e pintura a polyester. Rolamentos blindados encastrados em tubo mecânico de seção circular de 60 mm com 8 mm de espessura. Assentos em borracha de 15mm de espessura. placa informativa em acrílico com 2 mm de espessura gravada a laser. Dimensões aproximadas: 720x661x1573mm. garantia e manutenção: 01 ano</p>	UN			
COTAÇÃO	UN	1,0000	4.756,67	4.756,6700
Total:				4.756,6700
Total Simples:				4.756,67
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				527,99
Valor Geral:				5.284,66

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REESTRUTURAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DO RESIDENCIAL CAIÇARA

LOCAL: RUA BEM-TE-VI, RESIDENCIAL CAIÇARA

DATA: 25/02/2022



COMP.10 TRÍCEPS - Tubo de secção quadrada 120x120mm com 3mm de espessura metalizado e lacado. Rolamentos encastrados em tubo mecânico de secção circular de 60mm com 8mm de espessura. Polietileno tricolor com 19mm de espessura. Placa informativa em laminado de alta pressão (HPL) com 9mm de espessura com informação gravada a laser.

UN

EQUIPAMENTOS

Unidade Coeficiente Preço Total

COTAÇÃO TRÍCEPS - Tubo de secção quadrada 120x120mm com 3mm de espessura metalizado e lacado. Rolamentos encastrados em tubo mecânico de secção circular de 60mm com 8mm de espessura. Polietileno tricolor com 19mm de espessura. Placa informativa em laminado de alta pressão (HPL) com 9mm de espessura com informação gravada a laser.

UN

1,0000 5.476,67 5.476,6700

Total: 5.476,6700

Total Simples: 5.476,67

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: 607,91

Valor Geral: 6.084,58

COMP.11 ABDOMINAIS - Tubo de secção quadrada 120x120mm com 3mm de espessura metalizado e lacado. Rolamentos encastrados em tubo mecânico de secção circular de 60mm com 8mm de espessura. Placa informativa em laminado de alta pressão (HPL) com 9mm de espessura com informação gravada a laser.

UN

EQUIPAMENTOS

Unidade Coeficiente Preço Total

COTAÇÃO ABDOMINAIS - Tubo de secção quadrada 120x120mm com 3mm de espessura metalizado e lacado. Rolamentos encastrados em tubo mecânico de secção circular de 60mm com 8mm de espessura. Placa informativa em laminado de alta pressão (HPL) com 9mm de espessura com informação gravada a laser.

UN

1,0000 4.183,33 4.183,3300

Total: 4.183,3300

Total Simples: 4.183,33

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: 464,35

Valor Geral: 4.647,68

COMP.12 PATINS - Metalon central de secção quadrada 120 x120x3 mm, metalon de acessórios 40x40x3mm. tubo inox diâmetro 35mm. Estrutura galvanizada e pintura em polyester. Rolamentos encastrados em tubo mecânico de secção circular de 60 mm com 8 mm de espessura. Assentos em borracha de 15mm de espessura. Placa informativa em acrílico com 2 mm de espessura gravada a laser. Dimensões aproximadas: 1220x481x1514mm. garantia e manutenção: 01 ano.

UN

EQUIPAMENTOS

Unidade Coeficiente Preço Total

COTAÇÃO PATINS - Metalon central de secção quadrada 120 x120x3 mm, metalon de acessórios 40x40x3mm. tubo inox diâmetro 35mm. Estrutura galvanizada e pintura em polyester. Rolamentos encastrados em tubo mecânico de secção circular de 60 mm com 8 mm de espessura. Assentos em borracha de 15mm de espessura. Placa informativa em acrílico com 2 mm de espessura gravada a laser. Dimensões aproximadas: 1220x481x1514mm. garantia e manutenção: 01 ano.

UN

1,0000 5.766,67 5.766,6700

Total: 5.766,6700

Total Simples: 5.766,67

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: 640,10





SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REESTRUTURAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DO RESIDENCIAL CAIÇARA
 LOCAL: RUA BEM-TE-VI, RESIDENCIAL CAIÇARA
 DATA: 25/02/2022


Valor Geral: 6.406,77

COMP.13	ELEVADOR - Metalon central de secção quadrada 120 x120x3 mm, metalon de acessórios 40x40x3mm. Estrutura galvanizada e pintura em polyester. Rolamentos encastrados em tubo mecânico de secção circular de 60 mm com 8 mm de espessura. Assentos em borracha de 15mm de espessura. Placa informativa em acrílico com 2 mm de espessura gravada a laser. Dimensões aproximadas:1360x650x1829m. garantia e manutenção: 01 ano.	UN			
EQUIPAMENTOS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
COTAÇÃO	ELEVADOR - Metalon central de secção quadrada 120 x120x3 mm, metalon de acessórios 40x40x3mm. Estrutura galvanizada e pintura em polyester. Rolamentos encastrados em tubo mecânico de secção circular de 60 mm com 8 mm de espessura. Assentos em borracha de 15mm de espessura. Placa informativa em acrílico com 2 mm de espessura gravada a laser. Dimensões aproximadas:1360x650x1829m. garantia e manutenção: 01 ano.	UN	1,0000	8.320,00	8.320,0000
					Total: 8.320,0000
					Total Simples: 8.320,00
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI: 923,52
					Valor Geral: 9.243,52

COMP.14	VOLANTES - Metalon central de secção quadrada 120 x120x3 mm, metalon de acessórios 40x40x3mm. Estrutura galvanizada e pintura em polyester. Rolamentos blindados encastrados em tubo mecânico de secção circular de 60 mm com 8 mm de espessura. Placa informativa em acrílico com 2 mm de espessura gravada a laser. Dimensões aproximadas:1170x600x1614mm. garantia e manutenção: 01 ano.	UN			
EQUIPAMENTOS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
COTAÇÃO	VOLANTES - Metalon central de secção quadrada 120 x120x3 mm, metalon de acessórios 40x40x3mm. Estrutura galvanizada e pintura em polyester. Rolamentos blindados encastrados em tubo mecânico de secção circular de 60 mm com 8 mm de espessura. Placa informativa em acrílico com 2 mm de espessura gravada a laser. Dimensões aproximadas:1170x600x1614mm. garantia e manutenção: 01 ano.	UN	1,0000	4.223,33	4.223,3300
					Total: 4.223,3300
					Total Simples: 4.223,33
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI: 468,79
					Valor Geral: 4.692,12

COMP.15	ESQUI SIMPLES - Metalon central de secção quadrada 120 x120x3 mm, metalon de acessórios 40x40x3mm. Estrutura galvanizada e pintura em polyester. Rolamentos encastrados em tubo mecânico de secção circular de 60 mm com 8 mm de espessura, assentos em borracha de 15mm de espessura. Placa informativa em acrílico com 2 mm de espessura gravada a laser. Dimensões aproximadas:1340x649x1455mm. garantia e manutenção: 01 ano.	UN			
EQUIPAMENTOS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total

4



SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REESTRUTURAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DO RESIDENCIAL CAIÇARA

LOCAL: RUA BEM-TE-VI, RESIDENCIAL CAIÇARA

DATA: 25/02/2022

COTAÇÃO	ESQUI SIMPLES - Metalon central de secção quadrada 120 x120x3 mm, metalon de acessórios 40x40x3mm. Estrutura galvanizada e pintura em polyester. Rolamentos encastrados em tubo mecânico de secção circular de 60 mm com 8 mm de espessura, assentos em borracha de 15mm de espessura. Placa informativa em acrílico com 2 mm de espessura gravada a laser. Dimensões aproximadas:1340x649x1455mm. garantia e manutenção: 01 ano.	UN	1,0000	7.820,00	7.820,0000
---------	---	----	--------	----------	------------

Total: 7.820,0000

Total Simples: 7.820,00
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 868,02
Valor Geral: 8.688,02

COMP.16 ESTRUTURA METÁLICA C/ TABELAS DE BASQUETE VIDRO TEMPERADO OF. 10MM DE 1,80X1,05 C ARO FLEXIVEL E REDE

SERVIÇOS		CJ	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
C3270	CONCRETO P/VIBR., FCK=15MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/ TRANSP.)		M3	0,1500	359,2300	53,8800
					Total:	53,8800

MATERIAL		CJ	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I1139	ESTRUTURA METÁLICA P/ TABELA DE BASQUETE, EM TUBOS DE AÇO DE 4" E DE 1" PAREDE 2MM, ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M		CJ	2,0000	1.891,5500	3.783,1000
IXXX	TABELA DE BASQUETE VIDRO TEMP OF.10MM DE 1.80X1.50 C/ ARO FLEXÍVEL E REDE		Unidade	0,0350	3.714,2250	130,0000
					Total:	3.913,1000

Total Simples: 3.966,98
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 1.065,13
Valor Geral: 5.032,11

José ...
Eng. Civil de ...
Secretaria de ...
Prefeitura Municipal de Sobral