

SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO DO PARQUE PAJEÚ, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL

LOCAL: SOBRAL/CE - SEDE

DATA: 30/04/2018

COMP.EXT_01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO	MÊS			
	MAO DE OBRA	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
18584	ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	H/MÊS	0,1500	12.506,07	1.875,91
18591	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	H/MÊS	0,2500	4.573,63	1.143,41
				Total:	3.019,32
				Total Simples:	3.019,32
				Encargos Sociais:	0,00
				Valor BDI:	740,34
				Custo Direto Total para um período de 1 MÊS SEM BDI	3.019,32
				Custo Direto Total para um período de 1 MÊS COM BDI	3.759,66

COMP.EXT_02	ASPERSOR RAIN BIRD TIPO SPRAY-SÉRIE 8VAN-BOCAL-180° (INCLUSIVE VÁLVULAS E CONEXÕES)	UN			
	MATERIAIS	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
IXXXX	ASPERSOR RAIN BIRD TIPO SPRAY-SÉRIE 8VAN-BOCAL-180° (INCLUSIVE VÁLVULAS E CONEXÕES)	UN	1,00	R\$10,54	10,54
				Total:	R\$10,54
	MAO DE OBRA				
12543	SERVENTE	H	0,15	R\$13,21	1,98
12320	ENCANADOR	H	0,15	R\$17,83	2,67
				Total:	R\$4,65
				Total Simples:	R\$15,19
				Encargos Sociais:	R\$4,05
				Valor BDI:	R\$4,72
				Valor Geral:	R\$23,95

COMP.EXT_03	ASPERSOR RAIN BIRD TIPO SPRAY-SÉRIE 12VAN-BOCAL-180° (INCLUSIVE VÁLVULAS E CONEXÕES)	UN			
	MATERIAIS	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
IXXXX	ASPERSOR RAIN BIRD TIPO SPRAY-SÉRIE 12VAN-BOCAL-180° (INCLUSIVE VÁLVULAS E CONEXÕES)	UN	1,00	R\$13,44	13,44
				Total:	R\$13,44
	MAO DE OBRA				
12543	SERVENTE	H	0,15	R\$13,21	1,98
12320	ENCANADOR	H	0,15	R\$17,83	2,67
				Total:	R\$4,65
				Total Simples:	R\$18,09
				Encargos Sociais:	R\$4,05
				Valor BDI:	R\$5,43
				Valor Geral:	R\$27,56

SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO DO PARQUE PAJEÚ, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL

LOCAL: SOBRAL/CE - SEDE

DATA: 30/04/2018



COMP.EXT_04 ASPERSOR RAIN BIRD TIPO SPRAY-SÉRIE 15VAN-BOCAL-180º (INCLUSIVE VÁLVULAS E CONEXÕES) UN

	MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
IXXXX	ASPERSOR RAIN BIRD TIPO SPRAY-SÉRIE 15VAN-BOCAL-180º (INCLUSIVE VÁLVULAS E CONEXÕES)	UN	1,00	R\$13,44	13,44
				Total:	R\$13,44
	MAO DE OBRA				
I2543	SERVENTE	H	0,15	R\$13,21	1,98
I2320	ENCANADOR	H	0,15	R\$17,83	2,67
				Total:	R\$4,65
				Total Simples:	R\$18,09
				Encargos Sociais:	R\$4,05
				Valor BDI:	R\$5,43
				Valor Geral:	R\$27,56

COMP.EXT_05 ASPERSOR RAIN BIRD TIPO IMPACTO- SÉRIE 25BPJ (INCLUSIVE VÁLVULAS E CONEXÕES) UN

	MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
IXXXX	ASPERSOR RAIN BIRD TIPO IMPACTO- SÉRIE 25BPJ (INCLUSIVE VÁLVULAS E CONEXÕES)	UN	1,00	R\$93,43	93,43
				Total:	R\$93,43
	MAO DE OBRA				
I2543	SERVENTE	H	0,15	R\$13,21	1,98
I2320	ENCANADOR	H	0,15	R\$17,83	2,67
				Total:	R\$4,65
				Total Simples:	R\$98,08
				Encargos Sociais:	R\$4,05
				Valor BDI:	R\$25,04
				Valor Geral:	R\$127,17

SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO DO PARQUE PAJEÚ, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL

LOCAL: SOBRAL/CE - SEDE

DATA: 30/04/2018

COMP.EXT_06	ASPERSOR RAIN BIRD TIPO IMPACTO- SÉRIE 35APJ (INCLUSIVE VÁLVULAS E CONEXÕES)	UN				
	MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
IXXXX	ASPERSOR RAIN BIRD TIPO IMPACTO- SÉRIE 35APJ (INCLUSIVE VÁLVULAS E CONEXÕES)	UN		1,00	R\$467,50	467,50
					Total:	R\$467,50
	MAO DE OBRA					
I2543	SERVENTE	H		0,15	R\$13,21	1,98
I2320	ENCANADOR	H		0,15	R\$17,83	2,67
					Total:	R\$4,65
					Total Simples:	R\$472,15
					Encargos Sociais:	R\$4,05
					Valor BDI:	R\$116,76
					Valor Geral:	R\$592,96


SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO DO PARQUE PAJEÚ, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL

LOCAL: SOBRAL/CE - SEDE

DATA: 30/04/2018

COMP. EXT.	UN	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
MATERIAIS					
IXXXX	UN	ASPERSOR RAIN BIRD TIPO IMPACTO- SÉRIE 85EHD (INCLUSIVE VÁLVULAS E CONEXÕES)	1,00	R\$1.023,29	1.023,29
				Total:	R\$1.023,29
MAO DE OBRA					
12543	H	SERVENTE	0,15	R\$13,21	1,98
12320	H	ENCANADOR	0,15	R\$17,83	2,67
				Total:	R\$4,65
Total Simples:					R\$1.027,94
Encargos Sociais:					R\$4,05
Valor BDI:					R\$253,04
Valor Geral:					R\$1.285,03


Yan Frota F. Marques
Engenheiro Civil
CREA - CE 333596