

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA


OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PEDRA TOSCA E PISO INTERTRAVADO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS - SOBRAL/CE

TABELA DE REFERÊNCIA

LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL

SEINFRA 28	ANP - 2025/05
BDI SERVIÇOS	BDI MATERIAL
20,60%	11,10%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO SEM BDI (R\$)	VALOR UNITÁRIO COM BDI (R\$)	TOTAL R\$
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					R\$ 590.122,00
1.1	COMP.AUX.01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00	R\$ 4.893,22	R\$ 5.901,22	R\$ 590.122,00
2		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 4.727,60
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	8,00	R\$ 187,01	R\$ 225,53	R\$ 1.804,24
2.2	C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	242,00	R\$ 5,01	R\$ 6,04	R\$ 1.461,68
2.3	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	242,00	R\$ 5,01	R\$ 6,04	R\$ 1.461,68
3		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					R\$ 9.748.855,62
3.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	139.857,20	R\$ 0,30	R\$ 0,36	R\$ 50.348,59
3.2	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	T	111,89	R\$ 3.951,74	R\$ 4.390,38	R\$ 491.239,62
3.3	I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) - DMT=242KM	T	111,89	R\$ 193,38	R\$ 233,22	R\$ 26.094,99
3.4	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	6.992,86	R\$ 230,19	R\$ 277,61	R\$ 1.941.287,86
3.5	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T	951,03	R\$ 5.258,34	R\$ 5.842,02	R\$ 5.555.936,28
3.6	I8425	DOPE	KG	4.755,14	R\$ 45,72	R\$ 50,79	R\$ 241.513,56
3.7	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) - DMT=242KM	T	951,03	R\$ 206,86	R\$ 249,47	R\$ 237.253,45
3.8	C3226	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) - DMT=45KM	T	16.349,31	R\$ 51,20	R\$ 61,75	R\$ 1.009.569,89
3.9	C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,49X) - DMT=5KM	T	10.782,99	R\$ 2,45	R\$ 2,95	R\$ 31.809,82
3.10	C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,49X) - DMT=5KM	T	4.307,60	R\$ 2,45	R\$ 2,95	R\$ 12.707,42
3.11	C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,49X) - DMT=5KM	T	307,69	R\$ 2,45	R\$ 2,95	R\$ 907,69
3.12	C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,49X) - DMT=5KM	T	4,76	R\$ 2,45	R\$ 2,95	R\$ 14,04
3.13	C5037	FRESAGEM DESCONTÍNUA DE REVESTIMENTO BETUMINOSO	M3	1.457,56	R\$ 85,43	R\$ 103,03	R\$ 150.172,41
4		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA					R\$ 3.452.675,75
4.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	37.178,45	R\$ 2,97	R\$ 3,58	R\$ 133.098,85
4.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	37.178,45	R\$ 50,37	R\$ 60,75	R\$ 2.258.590,84
4.3	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	11.611,00	R\$ 51,82	R\$ 62,49	R\$ 725.571,39
4.4	C3112	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=1,00m/E=0,08m	M	3.483,30	R\$ 63,65	R\$ 76,76	R\$ 267.378,11
4.5	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	37.178,45	R\$ 1,52	R\$ 1,83	R\$ 68.036,56
5		PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO					R\$ 5.776.698,30
5.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	29.828,26	R\$ 2,97	R\$ 3,58	R\$ 106.785,17
5.2	C3782	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO	M2	29.828,26	R\$ 113,93	R\$ 137,40	R\$ 4.098.402,92
5.3	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	7.511,40	R\$ 51,82	R\$ 62,49	R\$ 469.387,39
5.4	C3112	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=1,00m/E=0,08m	M	2.253,42	R\$ 63,65	R\$ 76,76	R\$ 172.972,52
5.5	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	M2	59.656,52	R\$ 12,16	R\$ 14,66	R\$ 874.564,58
5.6	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	29.828,26	R\$ 1,52	R\$ 1,83	R\$ 54.585,72
TOTAL GERAL COM BDI							R\$ 19.573.079,27


 Documento assinado digitalmente
 LUCAS TEOTONIO DO NASCIMENTO
 Data: 03/12/2025 15:19:38
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>