

COMPOSIÇÕES EXTERNAS

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBRA: REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DA LOCALIDADE DE VILA DOS ANJOS, DISTRITO DE BONFIM, MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 22/01/2020

COMP.EXT_01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO	MÊS				
	MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
18591	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS		0,1500	4.573,6300	686,04
18617	VIGIA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS		0,1500	2.551,8200	382,77
					Total:	1.068,81
					Total Simples:	1.068,81
					Encargos Sociais:	0,00
					Valor BDI:	262,07
					Custo Direto Total para um período de 01 MÊS	1.330,88
					Custo Direto Total para um período de 03 MESES	3.992,64
JMP.EXT_02	APLICAÇÃO DE RESINA ACRÍLICA EM PISO - DUAS DEMÃOS	M2				
	MÃO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
12395	PINTOR	H		0,2000	17,8500	3,5700
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H		0,2000	14,5200	2,9000
					Total:	6,47
	MATERIAIS					
11818	RESINA ACRÍLICA	L		0,1200	19,6500	2,3600
					Total:	2,36
					Total Simples:	8,83
					Encargos Sociais:	0,00
					Valor BDI:	2,17
					Valor Geral:	11,00
COMP.EXT_03	CONJUNTO C/03 PÉTALAS E LÂMPADAS EM LED 120W (POSTE EXISTENTE)	UN				
	MÃO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H		3,00	14,5200	43,56
12312	ELETRICISTA	H		3,00	18,0700	54,21
12543	SERVENTE	H		3,00	13,2100	39,63
					Total:	137,40
	MATERIAIS					
16695	SUPORTE METÁLICO CENTRAL P/LUMINARIA MOD.TPC.295/1" FAB.TROPICO OU SIMILAR	UN		1,00000	106,1200	106,12
12777/ORSE	LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,120W,BIVOLT, SELO A INMETRO, CORPO EM ALUMÍNIO INJ, FP 0,95, PROT. DPS 10KV, IP66, IK09, TEMP. COR 5000K, IRC= OU 70%, V. ÚTIL 50.000H, 130 LM/W.GAR.5 ANOS, MODELO GL216 G-LIGHT OU SIMILAR	UN		3,00000	1405,09	4.215,27
02650/ORSE	RELÉ FOTOELÉTRICO 1000 W - 220 V	UN		1,00000	17,1500	17,15
					Total:	4.338,54
	MÃO DE OBRA					
10705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	H		0,40	116,1875	46,47
					Total:	46,47
					Total Simples:	4.522,41
					Encargos Sociais:	INCLUSOS
					Valor BDI:	1.108,89
					Valor Geral:	5.631,30
COMP.EXT_04	QUADRO DE MEDIÇÃO MONOFÁSICO EM POLICARBONATO	UN				

21
L


SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

– **OBRA:** REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DA LOCALIDADE DE VILA DOS ANJOS, DISTRITO DE BONFIM, MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

– **LOCAL:** MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 22/01/2020

	MÃO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12312	ELETRICISTA	H	3,5000	18,0700	63,2500
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,5000	14,5200	50,8200
				Total:	114,07
MATERIAIS					
04697/ORSE	QUADRO DE MEDIÇÃO MONOFÁSICO EM POLICARBONATO	UN	1,0000	77,1400	77,1400
				Total:	77,14
				Total Simples:	191,21
				Encargos Sociais:	0,00
				Valor BDI:	46,88
				Valor Geral:	238,09


Secretaria da Infraestrutura