

**Sto. Expedito Serviços e Construções Ltda.**  
**Rua Pedegal, S/N Centro Santana do Acarau Ce**  
**CNPJ: 07.461.059/0001-26**  
**Fone: (88) 98106-5160**  
**E-Mail: stoexpeditoconstrucoes@hotmail.com**



SOBRAL – CE, 15 DE MARÇO DE 2019.

À

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE  
SOBRAL  
SOBRAL - CEARA  
Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2019 – SECOMP/CPL  
PROCESSO Nº P049079/2019

### **CARTA DE PROPOSTA COMERCIAL**

Prezados Senhores,


Apresentamos a V. Sas, nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2019, pelo preço global de **RS 362.290,50 (Trezentos e sessenta e dois mil, duzentos e noventa reais, cinquenta centavos)**, com prazo de execução de **150 (Cento e cinquenta) dias** corridos.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. **Francisco Expedito Carneiro**, Carteira de Identidade nº. **274045-81**, expedida em **08/10/1981**, Órgão Expedidor **SSPCE** e CPF nº. **241.973.783-00**, como representante legal desta empresa.

Informamos que prazo de **validade** da nossa proposta é de **60 (Sessenta) dias** corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente:

  
Francisco Edy do Nascimento  
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/CE 45.171-D  
CPF: 015.003.743-00

  
STO. EXPEDITO SERVIÇOS CONSTRUÇÕES LTDA ME  
CNPJ: 007.461.059/0001-26



**Sto. Expedito Serviços e Construções Ltda.**  
**Rua Pedegal, S/N Centro Santana do Acarau, Ceara**  
**CNPJ:07.461.059/0001-26**  
**E-mail:stoexpeditoconstrucoes@hotmail.com**  
**Fone: (88) 98106-5160**



SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS  
 OBRA: REQUALIFICAÇÃO DA PRACA MATRIZ LOCALIZADA NO DISTRITO DE ARACATIÇA  
 MUNICÍPIO: SOBRAL - CE


ITEM	COMP	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	V. UNIT S/BDI	V. UNIT C/BDI	TOTAL
<b>1.0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>							
1.1	4813	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO	MÊS	5,00	649,04	2.318,12	11.590,62
<b>SUBTOTAL</b>							<b>11.590,62</b>
<b>2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							
2.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	3.505,10	0,07	0,27	929,52
2.2	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	12,00	88,63	316,56	3.798,77
2.3	C2946	SANITÁRIOS E CHUVEIROS	M2	7,50	56,50	201,80	1.513,50
2.4	C4732	CERCA COM ESTACAS DE MADEIRA ROLIÇA, D=10CM (DE 7 ATE 11CM), DISTANTES A 1,50M E MOURÕES, D=12CM (DE 10ATE 15CM), DISTANTES A 50,00M 6 FIOS DE ARAME FARPADO	M	506,31	5,58	19,93	10.091,67
2.5	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00	276,69	988,21	988,21
2.6	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00	470,76	1.681,38	1.681,38
<b>SUBTOTAL</b>							<b>19.003,05</b>
<b>3.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>							
3.1	C3309	RETROSCAVADEIRA DE PNEUS (ALUGUEL)	H	44,00	22,69	81,03	3.565,40
3.2	C0710	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	74,00	0,90	3,20	237,06
3.3	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	74,00	6,63	23,68	1.752,05
<b>SUBTOTAL</b>							<b>5.554,51</b>
<b>4.0 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>							
4.1	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	270,14	21,21	75,76	20.465,79
<b>SUBTOTAL</b>							<b>20.465,79</b>
<b>5.0 PISOS</b>							
5.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	170,81	10,45	37,33	6.376,06
5.2	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TILJOLINHO (20X10X4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	977,20	10,06	35,94	35.119,36
5.3	C5027	PISO INTERTRAVADO TIPO TILJOLINHO (20X10X4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	572,16	11,58	41,35	23.658,05
5.4	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	173,92	31,24	111,59	19.408,19
5.5	C1917	PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO	M2	107,06	26,71	95,38	10.211,82
5.6	C2296	TACOS DE MADEIRA C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:4	M2	107,06	49,23	175,84	18.825,77
5.7	C3450	PISO CIMENTADO ESP.=1,50cm C/ JUNTA PLÁSTICA ( 27x3 )mm EM MÓDULOS ( 1,00x1,00 )m	M2	96,43	13,76	49,15	4.739,08
5.8	C3723	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	2,34	112,00	400,04	936,08
<b>SUBTOTAL</b>							<b>119.274,41</b>
<b>6.0 DRENAGEM SUPERFICIAL</b>							
6.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	506,31	14,18	50,64	25.640,03
6.2	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	237,65	6,13	21,88	5.200,64
<b>SUBTOTAL</b>							<b>30.840,67</b>
<b>7.0 URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO, PLAYGROUND E CANTEIROS</b>							
<b>7.1 URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO</b>							
7.1.1	C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m	UN	24,00	249,48	891,04	21.385,05
7.1.2	I7402	MANILHA DE CONCRETO CA-2 DN 600mm	M	8,00	38,19	136,41	1.091,32
7.1.3	C1429	GRAMA EM ÁREAS EXTERNAS, INCLUSIVE MATERIAL	M2	463,97	3,03	10,81	5.015,15
7.1.4	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	31,85	24,48	87,45	2.785,27
7.1.5	C0077	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=20 cm	M2	6,08	46,51	166,13	1.010,05
7.1.6	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	12,16	1,68	5,99	72,88
7.1.7	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	M2	12,16	8,48	30,28	368,26
7.1.8	C1901	PEÇAS PRÉ- MOLDADAS (PM) DE CONCRETO, ESP.= 5cm	M2	6,84	81,69	291,75	1.995,59
<b>SUBTOTAL</b>							<b>33.723,56</b>
<b>7.2 ESCADA EM ALVENARIA</b>							
7.2.1	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M3	5,86	138,16	493,44	2.891,54
<b>SUBTOTAL</b>							<b>2.891,54</b>
<b>7.3 PEITORIL</b>							
7.3.1	COMP.EXT_02	TORRE COM ESCORREGADOR, ESTRUTURA EM PINHO LAMINADO E TRATAMENTO EM AUTOCLAVE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES	UN	1,00	7.810,80	27.897,09	27.897,09
7.3.2	COMP.EXT_03	BALANÇO TRIPLO COM ESTRUTURA EM PINHO LAMINADO, TRATADO EM AUTOCLAVE, C/CORRENTES EM INOX E ASSENTO EMBORRACHADO - CONFORME ESPECIFICAÇÕES	UN	1,00	2.376,20	8.486,84	8.486,84
7.3.3	COMP.EXT_04	GANGORRA TRIPLA COM ESTRUTURA NODICO LAMINADO E TRATADO EM AUTOCLAVE, INCLUSIVE ASSENTOS PLÁSTICO EMBORRACHADO - CONFORME ESPECIFICAÇÕES	UN	1,00	1.755,57	6.270,19	6.270,19
7.3.4	COMP.EXT_05	MESA DE JOGOS DE GRANITO POLIDO COM ASSENTO (COMPLETO)	UN	4,00	197,80	706,46	2.825,84
7.3.5	COMP.EXT_06	LIXEIRA EM MADEIRA COM ESTRUTURA METÁLICA	UN	4,00	74,05	264,46	1.057,84
<b>SUBTOTAL</b>							<b>46.537,80</b>
					<b>TOTAL</b>		<b>83.152,90</b>
<b>8.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>							
8.1	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	M	492,21	6,28	22,44	11.042,83
8.2	C1199	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	M	74,81	8,85	31,60	2.364,01
8.3	C1200	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 75mm (2 1/2")	M	3,57	15,57	55,62	198,55
8.4	C0632	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	1,00	97,81	349,34	349,34
8.5	C0631	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	43,00	62,85	224,46	9.651,70
8.6	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	1.456,08	1,92	6,87	10.008,75

8.7	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	6,00	6,20	22,13	132,73
8.8	COMP.EXT_08	POSTE METÁLICO DECORATIVO H=3,50M, COM LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL 45W	UN	43,00	204,14	729,11	31.351,60
8.9	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN	1,00	75,57	269,92	269,92
8.10	C2090	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	UN	1,00	354,60	1.266,49	1.266,49
<b>SUBTOTAL</b>							<b>66.635,97</b>
<b>9.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>							
9.1	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	M	35,02	5,44	19,43	680,55
9.2	C4000	TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA	UN	2,00	97,81	349,34	698,68
9.3	C0632	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	2,00	18,02	64,36	128,71
9.4	C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	UN	2,00	18,02	64,36	128,71
9.5	C3653	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25mm (3/4")	UN	2,00	1,24	4,41	8,83
<b>SUBTOTAL</b>							<b>1.645,49</b>
<b>10.0 LIMPEZA FINAL</b>							
12.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	3.505,10	0,33	1,18	4.127,08
<b>SUBTOTAL</b>							<b>4.127,08</b>
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>362.290,50</b>

**TREZENTOS E SESENTA E DOIS MIL, DUZENTOS E NOVENTA REAIS, CINQUENTA CENTAVOS**

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS  
 PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 DIAS  
 SOBRAL, CE 15 DE MARÇO DE 2019.

  
 STO. EXPEDITO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME  
 CNPJ: 007.461.059/0001-26

  
 Francisco Edy do Nascimento  
 ENGENHEIRO CIVIL - CREA/CE 43.171-D  
 CPF: 015.003.743-00











**Sto. Expedito Serviços e Construções Ltda.**  
**Rua Pedegal, S/N Centro Santana do Acaraú, Ceara**  
**CNPJ:07.461.059/0001-26**  
**E-mail:stoexpeditoconstrucoes@hotmail.com**  
**Fone: (88) 98106-5160**

SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBRA: REQUALIFICAÇÃO DA PRACA MATRIZ LOCALIZADA NO DISTRITO DE ARACATIAÇU

MUNICÍPIO: SOBRAL -CE

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
ASSUNTO: DESEMBOLSO

ITEM	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	PREVISTO / REAL	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		VALOR TOTAL
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	13,24	R\$ 1.534,60	19,33	R\$ 2.240,47	22,84	R\$ 2.647,30	25,48	R\$ 2.953,29	19,11	R\$ 2.214,97	R\$ 11.590,62	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100	R\$ 19.003,05	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	R\$ 19.003,05	
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100	R\$ 5.554,51	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	R\$ 5.554,51	
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100	R\$ 20.465,79	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	R\$ 20.465,79	
5	PISOS	0	R\$ -	20	R\$ 23.854,88	30	R\$ 35.782,32	30	R\$ 35.782,32	20	R\$ 23.854,88	R\$ 119.274,41	
6	DRENAGEM SUPERFICIAL	0%	R\$ -	50	R\$ 15.420,34	50	R\$ 15.420,34	0%	R\$ -	0%	R\$ -	R\$ 30.840,67	
7	URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO, PLAYGROUND E CANTEIROS	0%	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ -	50%	R\$ 41.576,45	50%	R\$ 41.576,45	R\$ 83.152,90	
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0%	R\$ -	40%	R\$ 26.654,39	40%	R\$ 26.654,39	20	R\$ 13.327,19	0	R\$ -	R\$ 66.635,97	
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0%	R\$ -	40%	R\$ 658,20	40%	R\$ 658,20	20	R\$ 329,10	0	R\$ -	R\$ 1.645,49	
10	LIMPEZA FINAL	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0	R\$ -	100	R\$ 4.127,08	R\$ 4.127,08	
SIMPLES			0,13	R\$ 46.557,95	9,03	R\$ 68.828,27	7,61	R\$ 81.162,54	8,54	R\$ 93.968,36	8,54	R\$ 71.773,38	R\$ 362.290,50
ACUMULADO			0,13	R\$ 46.557,95	9,18	R\$ 115.386,22	16,77	R\$ 196.548,76	25,31	R\$ 290.517,11	33,85	R\$ 362.290,50	

SOBRAL, CE 15 DE MARÇO DE 2019.

STO. EXPEDITO SERVIÇOS CONSTRUÇÕES LTDA ME  
CNPJ: 007.461.059/0001-26

Francisco Edy do Nascimento  
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/CE 45.171-D  
CPF: 015.003.743-00



**Sto. Expedito Serviços e Construções Ltda.**  
**Rua Pedegal, S/N Centro Santana do Acarau, Ceará**

**CNPJ:07.461.059/0001-26**

**E-mail:stoexpeditoconstrucoes@hotmail.com**

**Fone: (88) 98106-5160**

**SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS**  
**OBRA: REQUALIFICAÇÃO DA PRACA MATRIZ LOCALIZADA NO DISTRITO DE ARACATIAÇU**  
**MUNICÍPIO: SOBRAL -CE**

**COMPOSIÇÃO BDI**

**PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO DIRETO**

1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) 4,00%

**PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO**


1 IMPOSTOS (I)		
1.1 - CONFINS	3,00%	
1.2 - PIS	0,65%	
1.3 - CPRB	0,00%	
1.4 - ISS (CONSIDERADO SOBRE 40% DO VALOR DA OBRA	2,00%	5,65%
2- LUCRO (L)		6,16%
3 GARANTIA (G)		0,80%
4 RISCOS ( R )		1,27%
5 DESPESAS FINANCEIRAS (DF)		0,93%

**CÁLCULO B.D.I**

$$B.D.I = (((1+(AC+S+R+G))X(1+DF)X(1+L)) / (1-L))-1) X 100$$

B.D.I = 20,46%

  
STO. EXPEDITO SERVIÇOS CONSTRUÇÕES LTDA ME  
CNPJ: 007.461.059/0001-26

  
Francisco Edy do Nascimento  
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/CE 45.171-D  
CPF: 015.003.743-00

**Sto. Expedito Serviços e Construções Ltda.**  
**Rua Pedegal, S/N Centro Santana do Acarau, Ceara**  
**CNPJ:07.461.059/0001-26**  
**E-mail:stoexpeditoconstrucoes@hotmail.com**  
**Fone: (88) 98106-5160**



SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS  
 OBRA: REQUALIFICAÇÃO DA PRACA MATRIZ LOCALIZADA NO DISTRITO DE ARACATIAÇU  
 MUNICÍPIO: SOBRAL -CE

DISCRIMINAÇÃO	%
<b>GRUPO A (BÁSICOS)</b>	<b>36,8</b>
INSS	20,00
FGTS	8,00
SESI	1,50
SENAI	1,00
SEBRAE	0,60
INCRA	0,20
SALÁRIO - EDUCAÇÃO	2,50
SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO	3,00
<b>GRUPO B</b>	<b>44,97</b>
FÉRIAS (ADICIONAL DE 1/3)	9,18
AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,92
LICENÇA- PATERNIDADE	0,07
FALTAS LEGAIS	0,72
13º SALÁRIO	10,83
SALÁRIO MATERNIDADE	0,03
REPOUSO SEMANA REMUNERADO	17,85
FERIADOS	3,71
DIAS DE CHUVA	1,55
AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11
<b>GRUPO C</b>	<b>15,41</b>
INDENIZAÇÃO (RECISÃO S/JUSTA CAUSA)	4,81
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,6
FÉRIAS INDENIZADAS	4,4
AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13
INDENIZAÇÃO ADICIONAL/DISPENSA OBSTATIVA	0,47
<b>GRUPO D (INCIDÊNCIA CUMULATIVA)</b>	<b>17,05</b>
<b>GRUPO A X GRUPO B</b>	<b>16,55</b>
REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,5
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>114,23</b>

STO. EXPEDITO SERVIÇOS CONSTRUÇÕES LTDA ME  
 CNPJ: 007.461.059/0001-26

Francisco Edy do Nascimento  
 ENGENHEIRO CIVIL - CREA/CE 45.171-D  
 CPF: 015.003.743-00

**Sto. Expedito Serviços e Construções Ltda.**  
**Rua Pedegal, S/N Centro Santana do Acarau Ce**  
**CNPJ: 07.461.059/0001-26**  
**Fone: (88) 98106-5160**  
**E-Mail: stoexpeditoconstrucoes@hotmail.com**



SOBRAL – CE, 15 DE MARÇO DE 2019.

À

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE  
SOBRAL

SOBRAL - CEARA

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2019 – SECOMP/CPL

PROCESSO Nº P049079/2019

Dados pessoais do representante legal da futura CONTRATADA, indicado para assinatura do Contrato:

NOME : FRANCISCO EXPEDITO CARNEIRO  
NACIONALIDADE : BRASILEIRO  
ESTADO CIVIL : SOLTEIRO  
PROFISSÃO : EMPRESÁRIO  
RG : 274045-81  
CPF : 241.973.783-00  
DOMICÍLIO : RUA ALTO DA BELA VISTA, 23 (FNS) – TAPERUABA  
CIDADE : SOBRAL  
UF : CE  
FONE :  
CELULAR : (88) 98106-5160

**Sto. Expedito Serviços e Construções Ltda.**  
**Rua Pedegal, S/N Centro Santana do Acarau Ce**  
**CNPJ: 07.461.059/0001-26**  
**Fone: (88) 98106-5160**  
**E-Mail: stoexpeditoconstrucoes@hotmail.com**



SOBRAL – CE, 15 DE MARÇO DE 2019.

À

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE  
SOBRAL  
SOBRAL - CEARA  
Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2019 – SECOMP/CPL  
PROCESSO Nº P049079/2019

### DECLARAÇÃO

**Santo Expedito Serviços e Construções Ltda.** inscrita no CNPJ nº. **07.461.059/0001-26**, por intermédio de seu representante legal o Sr. Francisco Expedito Carneiro, portador da Carteira de Identidade nº. **274045-81** e do CPF nº. **241.973.783-00**, **Declara que esta ciente e concorda com a prorrogação e revalidação da proposta, por igual e sucessivo período.**

  
STO. EXPEDITO SERVIÇOS CONSTRUÇÕES LTDA ME  
CNPJ: 007.461.059/0001-26

