

SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBRA: REQUALIFICAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DE PASSEIOS NO BAIRRO COHAB II, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL CEARÁ - LOTE 05

LOCAL: SOBRAL/CE

1.0	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS					
1.1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS					
	%					
	UN				TOTAL	
	1,00				1,00	ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)
	1,00				1,00	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					
2.1	BARRAÇÃO ABERTO					
	M2					
	QUANT. FUNC.	M²			TOTAL	
	25,00	0,80			20,00	
					20,00	
2.2	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER					
	M2					
	QUANT.	COMP.	H		TOTAL	
		4,00	3,00		12,00	PLACA PADRÃO PREFEITURA
					12,00	
2.3	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)					
	M2					
	QUANT.	COMP.	H		TOTAL	
	2.570,41				2.570,41	
					2.570,41	
3.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS (INTERVENÇÕES)					
3.1	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO					
	M2					
	COMP.	LARG	LARG ACESSIBILIDADE	LARGURA TOTAL	TOTAL	
	BAIRRO COHAB II	78,55	1,35	1,35	106,04	RUA SÃO JORGE
	BAIRRO COHAB II	75,60	1,35	1,35	102,06	RUA SÃO JORGE
	BAIRRO COHAB II	73,50	1,35	1,35	99,23	RUA SANTA ISABEL
	BAIRRO COHAB II	73,25	1,35	1,35	98,89	RUA SANTA ISABEL
	BAIRRO COHAB II	80,05	1,35	1,35	108,07	RUA SANTA URSULA
	BAIRRO COHAB II	74,15	1,35	1,35	100,10	RUA SANTA URSULA
	BAIRRO COHAB II	77,10	1,35	1,35	104,09	RUA SANTA RITA DE CÁSSIA
	BAIRRO COHAB II	80,35	1,35	1,35	108,47	RUA SANTA RITA DE CÁSSIA
	BAIRRO COHAB II	162,95	1,35	1,35	219,98	TRAVESSA ENGENHEIRO JOSÉ FIGUEIREDO
	BAIRRO COHAB II	159,85	1,35	1,35	215,80	TRAVESSA ENGENHEIRO JOSÉ FIGUEIREDO
	BAIRRO COHAB II	466,40	1,35	1,35	629,64	RUA ENGENHEIRO JOSÉ FIGUEIREDO
	BAIRRO COHAB II	502,25	1,35	1,35	678,04	RUA ENGENHEIRO JOSÉ FIGUEIREDO
		1.904,00			2.570,41	
3.2	RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO					
	M					
	COMP.	LARG	H		TOTAL	
		1.904,00			1904,00	
					1.904,00	
3.3	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE					
	M3					
	QUANT.	COMP.	H		TOTAL	
	2570,41		0,05		128,52	
					128,52	
3.4	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM					
	M3					
	QUANT.	COMP.	H		TOTAL	
	2570,41		0,05		128,52	
					128,52	
4.0	PASSEIO PÚBLICO					
4.1	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO					
	M3					
	COMP.	LARGURA TOTAL	H	LARGURA TOTAL	TOTAL	
	BAIRRO COHAB II	78,55	1,35	0,10	10,60	RUA SÃO JORGE
	BAIRRO COHAB II	75,60	1,35	0,10	10,21	RUA SÃO JORGE
	BAIRRO COHAB II	73,50	1,35	0,10	9,92	RUA SANTA ISABEL
	BAIRRO COHAB II	73,25	1,35	0,10	9,89	RUA SANTA ISABEL
	BAIRRO COHAB II	80,05	1,35	0,10	10,81	RUA SANTA URSULA
	BAIRRO COHAB II	74,15	1,35	0,10	10,01	RUA SANTA URSULA
	BAIRRO COHAB II	77,10	1,35	0,10	10,41	RUA SANTA RITA DE CÁSSIA
	BAIRRO COHAB II	80,35	1,35	0,10	10,85	RUA SANTA RITA DE CÁSSIA
	BAIRRO COHAB II	162,95	1,35	0,10	22,00	TRAVESSA ENGENHEIRO JOSÉ FIGUEIREDO
	BAIRRO COHAB II	159,85	1,35	0,10	21,58	TRAVESSA ENGENHEIRO JOSÉ FIGUEIREDO
	BAIRRO COHAB II	466,40	1,35	0,10	62,96	RUA ENGENHEIRO JOSÉ FIGUEIREDO
	BAIRRO COHAB II	502,25	1,35	0,10	67,80	RUA ENGENHEIRO JOSÉ FIGUEIREDO
	TOTAL	1.904,00			257,04	
4.2	PISO RÚSTICO DE CONCRETO RIPADO (0.50X0.50)m JUNTAS= 5cm ESP.= 8cm					
	M2					

SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBRA: REQUALIFICAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DE PASSEIOS NO BAIRRO COHAB II, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL CEARÁ - LOTE 05

LOCAL: SOBRAL/CE

	COMP.	LARG	LARG ACESSIBILIDADE	LARGURA TOTAL	TOTAL	
BAIRRO COHAB II	78,55	1,35		1,35	106,04	RUA SÃO JORGE
BAIRRO COHAB II	75,60	1,35		1,35	102,06	RUA SÃO JORGE
BAIRRO COHAB II	73,50	1,35		1,35	99,23	RUA SANTA ISABEL
BAIRRO COHAB II	73,25	1,35		1,35	98,89	RUA SANTA ISABEL
BAIRRO COHAB II	80,05	1,35		1,35	108,07	RUA SANTA URSULA
BAIRRO COHAB II	74,15	1,35		1,35	100,10	RUA SANTA URSULA
BAIRRO COHAB II	77,10	1,35		1,35	104,09	RUA SANTA RITA DE CÁSSIA
BAIRRO COHAB II	80,35	1,35		1,35	108,47	RUA SANTA RITA DE CÁSSIA
BAIRRO COHAB II	162,95	1,35		1,35	219,98	TRAVESSA ENGENHEIRO JOSÉ FIGUEIREDO
BAIRRO COHAB II	159,85	1,35		1,35	215,80	TRAVESSA ENGENHEIRO JOSÉ FIGUEIREDO
BAIRRO COHAB II	466,40	1,35		1,35	629,64	RUA ENGENHEIRO JOSÉ FIGUEIREDO
BAIRRO COHAB II	502,25	1,35		1,35	678,04	RUA ENGENHEIRO JOSÉ FIGUEIREDO
	<b>1.904,00</b>				<b>2.570,41</b>	
<b>4.3</b>	<b>PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM PIGMENTADO NA COR VERMELHA, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)</b>					
	<b>M2</b>					
	<b>COMP.</b>	<b>LARG</b>	<b>H</b>		<b>TOTAL</b>	
	1.904,00	0,20			380,80	
					<b>380,80</b>	
<b>4.4</b>	<b>BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)</b>					
	<b>M</b>					
	<b>COMP.</b>	<b>QUANTIDADE</b>			<b>TOTAL</b>	
BAIRRO COHAB II	78,55				78,55	RUA SÃO JORGE
BAIRRO COHAB II	75,60				75,60	RUA SÃO JORGE
BAIRRO COHAB II	73,50				73,50	RUA SANTA ISABEL
BAIRRO COHAB II	73,25				73,25	RUA SANTA ISABEL
BAIRRO COHAB II	80,05				80,05	RUA SANTA URSULA
BAIRRO COHAB II	74,15				74,15	RUA SANTA URSULA
BAIRRO COHAB II	77,10				77,10	RUA SANTA RITA DE CÁSSIA
BAIRRO COHAB II	80,35				80,35	RUA SANTA RITA DE CÁSSIA
BAIRRO COHAB II	162,95				162,95	TRAVESSA ENGENHEIRO JOSÉ FIGUEIREDO
BAIRRO COHAB II	159,85				159,85	TRAVESSA ENGENHEIRO JOSÉ FIGUEIREDO
BAIRRO COHAB II	466,40				466,40	RUA ENGENHEIRO JOSÉ FIGUEIREDO
BAIRRO COHAB II	502,25				502,25	RUA ENGENHEIRO JOSÉ FIGUEIREDO
					<b>1.904,00</b>	
<b>5.0</b>	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>					
<b>5.1</b>	<b>LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA</b>					
	<b>M2</b>					
	<b>QUANTIDADE</b>	<b>LARG</b>	<b>H</b>	<b>LADOS</b>	<b>TOTAL</b>	
	2570,41				2570,41	TOTA ÁREA DE PASSEIOS
					<b>2.570,41</b>	