

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE.
SOBRAL-CE.

ANEXO L - CARTA DE PROPOSTA COMERCIAL

Fortaleza, 22 de Maio de 2019.

REF.: TOMADA DE PREÇO Nº 019/2019 – SEDHAS/CPL

DATA DE ABERTURA: **22/05/2019 ÀS 9:00Hs.** – Localizado no Prédio da Prefeitura Municipal de Sobral na Rua Viriato de Medeiros, 1250 – Centro – Sobral - CE.

Prezados Senhores.

Apresentamos a V.Sa. Nossa **Proposta** para execução das obras objeto do Edital de **Tomada de Preços nº 019/2019-SEDHAS/CPL**, pelo Preço Global de **R\$ 2.164.649,75** (Dois Milhões, Cento e Sessenta e Quatro Mil, Seiscentos e Quarenta e Nove Reais e Setenta e Cinco Centavos), com prazo de execução de **240**(duzentos e quarenta) dias corridos.


Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Jonatas de Oliveira Parente, solteiro, empresário, Carteira de Identidade nº 2005009006763, com data de expedição em 10/01/2005 Órgão expedidor SPSP/CE e CPF nº 053.891.063-18, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa PROPOSTA é de **60(sessenta)** dias corridos, a contados da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos estabelecidos no Edital da licitação e seus anexos.



MAIA CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA-ME
CNPJ: 02.610.278/0001-06
JONATAS DE OLIVEIRA PARENTE
CPF Nº 053.891.063-18



JOSÉ RIBAMAR PARENTE
ENG.º CIVIL CREA CE RNP 060156706-4
CPF: 037.197.313-91 – RESP. TÉCNICO

IA CONSTRUTORA E CONSULTÓRIA LTDA - ME - RUA SERGIPE Nº 1010 A - DEMOCRITO ROCHA - CEP Nº 60.440-152 - FORTALEZA/CE
 NE: (85) 3232-0404 / CEL: (85) 9 9785-3584 - CNPJ Nº 02.610.278/0001-06- E-mail: maiaconstrucoes18@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 58 UNIDADES HABITACIONAIS, JATOBAR RESIDENCE - SOBRAL - CE - TP 019/2019-CEDRAS/CPL

MODALIDADE DE PREÇOS Nº 019/2019 - SEDRAS/CPL


DATA: 22/05/2019

ABELA: SEINFRA 26.1-DESONERADA

BDI: 24,52%

PLANILHA DE ORÇAMENTOS

ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	VALOR UNIT. (R\$)	VR. UNIT. COM BDI (R\$)	TOTAL RS
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					60.807,95
1,1	COMP. EXT. 01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO	MÊS	8,00	6.104,24	7.600,99	60.807,95
2		SERVIÇOS PRELIMINARES					14.288,91
2,1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	12,00	197,24	245,61	2.947,31
2,2	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	3.915,00	2,33	2,90	11.341,60
3		LOCAÇÃO DA OBRA					9.436,20
3,1	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	2.035,80	3,72	4,64	9.436,20
4		FUNDAÇÃO					365.198,96
4,1	C1263	ESCAV. MANUAL CAMPO ABERTO EM ROCHA C/EXPLOS. PERF. MAN. ATÉ 2M	M3	471,66	199,25	248,11	117.021,16
4,2	C3345	ALV. DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	471,66	270,58	336,92	158.911,03
4,3	C0056	ALV. DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M3	188,66	304,29	378,90	71.481,13
4,4	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	M3	23,58	376,87	469,28	11.065,64
4,5	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	109,79	49,09	61,13	6.711,00
5		ELEVAÇÕES / PISOS REVESTIMENTOS / VEDAÇÕES / PINTURA / COBERTA					1.282.416,69
5,1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	8.447,120	33,34	41,51	350.676,10
5,2	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	2,09	879,37	1.094,99	2.288,52
5,3	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	14.262,20	3,66	4,56	64.980,29
5,4	C2121	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP.=5 mm P/PAREDE	M2	14.262,20	13,50	16,81	239.763,70
5,5	C3548	MUTIRÃO MISTO - PISO MORTO DE CONCRETO FCK=13,5 MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	85,32	199,85	248,85	21.231,27
5,6	C4403	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	631,62	48,26	60,09	37.954,00
5,7	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	1.706,94	45,63	56,82	96.980,63
5,8	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	2.302,02	4,72	5,87	13.519,58
5,9	C3537	MUTIRÃO MISTO - PORTA TIPO FICHA (0.80X2.10)m - ROLADA MADEIRA MISTA COMPLETA C/FECHADURA	UN	174,00	214,05	266,54	46.377,55
5,10	C3541	MUTIRÃO MISTO - PORTA TIPO FICHA (0.60X2.10)m - MADEIRA MISTA - COMPL.	UN	58,00	180,15	224,32	13.010,62
5,11	C3543	MUTIRÃO MISTO - JANELA TIPO FICHA (1.40X1.10)m - MADEIRA MISTA - COMPL.	UN	116,00	155,47	193,60	22.457,11
5,12	C3534	MUTIRÃO MISTO - COBOGÓ ANTI-CHUVA (50X40)cm	M2	0,48	39,54	49,23	23,63
5,13	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	2.221,98	53,16	66,19	147.075,30
5,14	C4462	TELHA CERÂMICA	M2	2.221,98	35,93	44,74	99.122,17
5,15	C2249	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	M	171,10	23,49	29,25	5.004,76
5,16	C4420	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	M2	104,40	63,27	78,79	8.225,57
5,17	C4449	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2 m	M2	172,26	54,93	68,40	11.783,16



1 CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA - ME - RUA SERGIPE Nº 1010 A - DEMOCRITO ROCHA - CEP Nº 60.440-152 - FORTALEZA/CE
 E: (85) 3232-0404 / CEL: (85) 9 9785-3584 - CNPJ Nº 02.610.278/0001-06- E-mail: maiaconstrucoes18@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 58 UNIDADES HABITACIONAIS, JATOBAR RESIDENCE - SOBRAL - CE - TP 019/2019-CEDRAS/CPL

MODALIDADE DE PREÇOS Nº 019/2019 - SEDRAS/CPL


DATA: 22/05/2019

BELA: SEINFRA 26.1-DESONERADA

5.18	C3045	PEITORIL DE CIMENTO	M2	31,32	81,40	101,36	3.174,85
5.19	C2284	SOLEIRA DE GRANITO 1= 15cm	M	92,80	57,63	71,77	6.659,84
5.2	C0589	CAIXÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES	M2	12.280,92	4,12	5,14	63.068,91
5.21	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	1.349,66	8,84	11,01	14.857,65
5.22	C4601	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm	M2	184,44	26,52	33,03	6.091,19
5.23	C3552	MUTIRÃO MISTO - ARMADOR RABO DE ANDORINHA	UN	522,00	11,99	14,92	7.790,18
6		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / HIDRÁULICAS / SANITÁRIA / LOUCAS E METAIS					415.969,81
6.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	638,00	139,13	173,25	110.531,50
6.2	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	464,00	128,31	159,77	74.134,05
6.3	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	406,00	119,07	148,26	60.194,69
6.4	C3602	MUTIRÃO MISTO - PIA DE COZINHA EM CIMENTO (1,20x0,50)m	UN	58,00	66,49	82,79	1.801,91
6.5	C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	UN	58,00	34,66	43,16	2.503,55
6.6	C3594	MUTIRÃO MISTO - TANQUE DE LAVAR DE CIMENTO (1,00X0,50)m COMPLETA	UN	58,00	87,19	108,57	6.296,81
6.7	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	58,00	7,78	9,68	561,64
6.8	C3601	REGISTRO DE PRESSÃO D=20mm (3/4") - PADRÃO POPULAR	UN	58,00	25,02	31,16	1.807,02
6.9	C2166	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	UN	58,00	58,48	72,82	4.223,50
6.10	C3593	MUTIRÃO MISTO - BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA C/ACESSÓRIOS	UN	58,00	133,36	166,06	9.631,31
6.11	C3596	MUTIRÃO MISTO - CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR	UN	58,00	63,61	79,21	4.591,17
6.12	C1648	LAVATORIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	58,00	323,53	402,86	23.365,97
6.13	C3441	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 500L	UN	58,00	153,57	191,23	11.091,08
6.14	C2498	TORNEIRA DE BOIA D= 25mm (1")	UN	58,00	29,83	37,14	2.154,27
6.15	C0625	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	174,00	330,07	411,00	71.513,88
6.16	C3590	MUTIRÃO MISTO - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm(4")	M	464,00	14,29	17,79	8.256,57
6.17	C2078	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES, S/BARRAMENTO	UN	58,00	53,21	66,26	3.843,16
6.18	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	UN	58,00	54,56	67,94	3.940,11
6.19	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2,40M	UN	58,00	148,18	184,52	10.702,08
6.20	C3577	MINI POSTE H=1,50m REX MONO E ROLDANA - PADRÃO POPULAR	UN	58,00	25,23	31,42	1.832,39
		LIMPEZA FINAL DA OBRA					16.531,23
	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	2.035,80	6,52	8,12	16.531,23
TOTAL GERAL COM BDI							2.164.649,75

(DOIS MILHÕES, CENTO E SESENTA E QUATRO MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)

Fortaleza, 22 de Maio de 2019.




MAIA CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA. - ME
 CNPJ: 02.610.278/0001-06

JONATAS DE OLIVEIRA PARENTE

CPF Nº 053.891.063-18

Fortaleza, 22 de Maio de 2019.



MAIA CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA. - ME
 CNPJ: 02.610.278/0001-06

ENG.º CIVIL JOSE RIBAMAR PARENTE

CREA Nº 6474-D - CE - RNP Nº 060156706-4





MAIA

CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA

MAIA CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA - ME - RUA SERGIPE Nº 1010 A - DEMOCRITO ROCHA - CEP Nº 60.440-152 - FORTALEZA/CE
 FONE: (85) 3232-0404 / CEL: (85) 9 9785-3584 - CNPJ Nº 02.610.278/0001-06 - E-mail: maiaconstrucoes18@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 58 UNIDADES HABITACIONAIS, JATOBAR RESIDENCE - SOBRAL - CE - TP 019/2019-CEDRAS/CPL
 DATA: 22/05/2019

TOMADA DE PREÇOS Nº 019/2019 - SEDRAS/CPL

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS DIVERSOS	1 MES		2 MESES		3 MESES		4 MESES		5 MESES	
		FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	12,50%	R\$ 7.600,99	12,50%	R\$ 7.600,99	12,50%	R\$ 7.600,99	12,50%	R\$ 7.600,99	12,50%	R\$ 7.600,99
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$ 14.288,91	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
3	LOCAÇÃO DA OBRA	100,00%	R\$ 9.436,20	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
4	FUNDAÇÃO	65,00%	R\$ 237.379,32	35,00%	R\$ 127.819,64	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
5	ELEVAÇÕES / PISOS REVESTIMENTOS / VEDAÇÕES	0,00%	R\$ 0,00	20,00%	R\$ 256.483,34	20,00%	R\$ 256.483,34	20,00%	R\$ 256.483,34	20,00%	R\$ 256.483,34
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / HIDRAULICAS / SANIT	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	5,00%	R\$ 20.798,49	5,00%	R\$ 20.798,49
7	LIMPEZA FINAL DA OBRA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
	PARCIAIS	12,41%	R\$ 268.705,42	18,10%	R\$ 391.903,97	12,20%	R\$ 264.084,33	13,16%	R\$ 284.882,82	13,16%	R\$ 284.882,82
	TOTAIS	12,41%	R\$ 268.705,42	30,52%	R\$ 660.609,39	42,72%	R\$ 924.693,72	55,88%	R\$ 1.209.576,54	69,04%	R\$ 1.494.459,36

Eng. José Ribamar Parente

Eng. José Ribamar Parente
 CREA - 6474 - D - Ce
 CPF: 037.197.313-91



6 MESES		7 MESES		8 MESES		% DO TOTAL	TOTAL
EISICO %	FINANCEIRO	EISICO %	FINANCEIRO	EISICO %	FINANCEIRO		
12,50%	R\$ 7.600,99	12,50%	R\$ 7.600,99	12,50%	R\$ 7.600,99	2,81%	R\$ 60.807,95
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 14.288,91
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,44%	R\$ 9.436,20
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	16,87%	R\$ 365.198,96
20,00%	R\$ 256.483,34	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	59,24%	R\$ 1.282.416,69
10,00%	R\$ 41.596,98	50,00%	R\$ 207.984,91	30,00%	R\$ 124.790,94	19,22%	R\$ 415.969,81
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 16.531,23	0,76%	R\$ 16.531,23
14,12%	R\$ 305.681,31	9,96%	R\$ 215.585,90	6,88%	R\$ 148.923,16		
83,16%	R\$ 1.800.140,67	93,12%	R\$ 2.015.726,57	100,00%	R\$ 2.164.649,73	100,00%	R\$ 2.164.649,75

Fortaleza, 22 de Maio de 2019.

Jonatas de Oliveira Parente
 MAIA CONSTRUTORA E CONSULTÓRIA LTDA. – ME

CNPJ: 02.610.278/0001-06

JONATAS DE OLIVEIRA PARENTE

CPF N° 053.891.063-18

Fortaleza, 22 de Maio de 2019.

Jose Ribamar Parente
 MAIA CONSTRUTORA E CONSULTÓRIA LTDA. – ME

CNPJ: 02.610.278/0001-06

ENG.º CIVIL JOSE RIBAMAR PARENTE

CREA N° 6474-D - CE - RNP N° 060156706-4



Processo de Licitação Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Sobral-CE.
 Rua Viriato de Medeiros, 1250 – Centro - Sobral/CE.
 Processo: TOMADA DE PREÇOS Nº 019/2019-SEDHAS/CPL
 Objeto: RA: CASA POPULAR - JATOBAR RESIDENCE - SOBRAL - CE.

DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I.

I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO INDIRETO

1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	3,00%
--------------------------------	-------

II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO

1 - IMPOSTOS (I)	
1.1 - COFINS	3,00%
1.2 - PIS	0,65%
1.3 - CPRB	4,50%
1.4 - ISS (CONSIDERADO SOBRE 40,00% DO VALOR DA OBRA) (ISS = 3,00%)	2,00%
	10,15%

II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO

2 - LUCRO (L)	6,16%
3 - GARANTIA (G) + SEGURO (S)	0,80%
4 - RISCO (R)	0,97%
5 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF)	0,59%


III - CÁLCULO DO B.D.I.

$$B D I = \frac{((1 + (AC + S + R + G)) \times (1 + DF) \times (1 + L))}{(1 - I) - 1} \times 100$$

BDI = 24,52%

OBS.: DE ACORDO COM O ACÓRDÃO TCU AC-2622-37/13

Fortaleza, 22 de Maio de 2019.




MAIA CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA. - ME

CNPJ: 02.610.278/0001-06

JONATAS DE OLIVEIRA PARENTE

CPF Nº 053.891.063-18

Fortaleza, 22 de Maio de 2019.



MAIA CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA. - ME

CNPJ: 02.610.278/0001-06


ENG.º CIVIL JOSE RIBAMAR PARENTE

CREA Nº 6474-D - CE - RNP Nº 060156706-4





MAIA CONSTRUTORA E CONSULTÓRIA LTDA - ME - RUA SERGIPE Nº 1010 A - DEMOCRITO ROCHA - CEP Nº 60.440-152 - FORTALEZA/CE
FONE: (85) 3232-0404 / CEL: (85) 9 9785-3584 - CNPJ Nº 02.610.278/0001-06- E-mail: maiaconstrucoes18@gmail.com



Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Sobral-CE.

Rua Viriato de Medeiros, 1250 – Centro - Sobral/CE.

Ref: TOMADA DE PREÇOS Nº 019/2019-SEDHAS/CPL

OBRA: CASA POPULAR - JATOBAR RESIDENCE - SOBRAL - CE.

1. ENCARGOS SOCIAIS = 85,20%

APLICÁVEL AO SALÁRIO/HORAS

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	
DESCRIMINAÇÃO	%
GRUPO A (BÁSICOS)	16,80
INSS	-
SESI	1,50
SENAI	1,00
INCRA	0,20
ORAE	0,60
SALARIO EDUCAÇÃO	2,50
SEGURO DE ACIDENTES DO TRABALHO	3,00
FGTS	8,00
GRUPO B	44,97
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,85
FERIADOS	3,71
AUXILIO ENFERMIDADE	0,92
13º SALARIO	10,83
LICENÇA PATERNIDADE	0,07
FALTAS JUSTIFICADAS	0,72
DIAS DE CHUVAS	1,55
AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11
FÉRIAS GOZADAS	9,01
SALARIO MATERNIDADE	0,00
GRUPO C	15,4
AVISO PREVIO INDENIZADO	5,1
AVISO PREVIO TRABALHADO	0
FÉRIAS INDENIZADAS	4
DEPOSITO DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	2
INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0
GRUPO D (INCIDÊNCIA CUMULATIVA)	8
GRUPO A x GRUPO B	
REINCIDENCIAS DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	
TOTAL GERAL	85

Fortaleza, 22 de Maio de 2019.

MAIA CONSTRUTORA E CONSULTÓRIA LTDA. - ME
CNPJ: 02.610.278/0001-06
JONATAS DE OLIVEIRA PARENTE
CPF Nº 053.891.063-18

Fortaleza, 22 de Maio de 2019.

MAIA CONSTRUTORA E CONSULTÓRIA LTDA
CNPJ: 02.610.278/0001-06
ENG.º CIVIL JOSE RIBAMAR PARENTE
CREA Nº 6474-D - CE - RNP Nº 060156706-4

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE.
SOBRAL-CE.

REF.: TOMADA DE PREÇO Nº 019/2019 – SEDHAS/CPL


DATA DE ABERTURA: **22/05/2019 ÀS 9:00Hs.** – Localizado no Prédio da Prefeitura da Prefeitura de Sobral na Rua Viriato de Medeiros, 1250 – Centro – Sobral - CE.

FICHA DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL.

Dados pessoais do representante ou procurador da futura CONTRATADA, indicado para assinatura do Contrato.

NOME	JONATAS DE OLIVEIRA PARENTE
NACIONALIDADE	BRASILEIRO
ESTADO CIVIL	SOLTEIRO
PROFISSÃO	ADMINISTRADOR
RG	2005009006763 SSP-CE
CPF	053.891.063-18
DOMICILIO	RUA SERGIPE, 903 – DEMOCRITO ROCHA
CIDADE	FORTALEZA
UF	CE
FONE	85 3232-0404
E-MAIL	Maiaconstrucoes18@hotmail.com

Fortaleza, 22 de Maio de 2019.



JONATAS DE OLIVEIRA PARENTE
ADMINISTRADOR – CPF: 053.891.063-18