



PROPOSTA

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. One is a simple, stylized signature, and the other is more complex and cursive.



A

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE SOBRAL/CE

REF: TOMADA DE PREÇOS N° 019/2020-SEINF/CPL

DATA: 16/04/2020 ÀS 09hs00mim

Prezados (as) Senhores (as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital **TOMADA DE PREÇOS N° 019/2020 - SEINF/CPL**, pelo preço global de **R\$ 250.891,00 (Duzentos e Cinquenta Mil, Oitocentos e Noventa e Um Reais)**, com prazo de execução de **60 (cento e vinte) dias**.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE TAPERUABA, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.	R\$ 250.891,00
R\$ 250.891,00 (Duzentos e Cinquenta Mil, Oitocentos e Noventa e Um Reais)		

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim a **Sra. GENYFHER SALES DE LIMA**, carteira de identidade N° 2007009101398 SSPDS/CE e CPF n° 060.755.283-26, como REPRESENTANTE LEGAL desta empresa.

- Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias corridos**, a contar da data da abertura da licitação.
- Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,

Sobral – Ceará, 16 de abril de 2020

Genypher Sales de Lima

Genypher Sales de Lima – Titular
JP SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI EPP
CNPJ: 29.421.445/0001-27

Pedro Jônatas Baltazar de Azevedo

Pedro Jônatas Baltazar de Azevedo – Eng. Civil
RNP n° 061406169-5
Responsável Técnico



RESUMO DO ORÇAMENTO



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE TAPERUABA, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
VALIDADE: 60 DIAS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL (%)	TOTAL (R\$)
01	ADMINISTRAÇÃO E PLACA DE OBRA	3,47%	8.716,80
02	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA S.D.O. AO LADO DA CE - TAPERUABA	23,26%	58.346,89
03	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA GALDINO PINTO (DELEGACIA) - TAPERUABA	14,70%	36.890,47
04	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VILA MIMOSA - TAPERUABA	29,66%	74.401,98
05	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA ARNON VASCONCELOS - TAPERUABA	9,19%	23.050,44
06	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DOS MACACOS - TAPERUABA	19,72%	49.484,42
TOTAL GERAL C/ BDI		41,43%	250.891,00

Pedro Jonatas B. de Azevedo
PEDRO JONATAS BALTAZAR DE AZEVEDO
ENGENHEIRO CIVIL
RNP Nº 06140619-5

JP SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI-EPP
CNPJ: 29.421.445/0001-27
Av. Eusébio de Queiroz, nº4579, Loja 20 - Centro - Eusébio - Ceará -
CEP: 61.760-000



PLANILHA DESCRITIVA ORÇAMENTÁRIA



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE TAPERUABA, NO MUNICÍPIO DE SOBRALCE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
 LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRALCE
 VALIDADE: 60 DIAS
 FONTE = SEINFRA 20.1 DESON.
 BDI = 24,52%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT	PREÇO UNIT. B/BDI	PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL
01		ADMINISTRAÇÃO E PLACA DE OBRA					8.716,80
01.01	COMP.EXT 01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO	%	100,00	55,00	68,49	8.849,00
01.02	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	125,00	155,65	1.867,80
02		CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA S.D.O. AO LADO DA CE - TAPERUABA					58.345,89
02.01		SERVIÇOS PRELIMINARES					126,84
02.01.01	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.812,00	0,06	0,07	126,84
02.02		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					58.002,61
02.02.01	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.812,00	0,60	0,75	1.359,00
02.02.02	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.812,00	21,00	26,15	47.383,80
02.02.03	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	326,00	21,00	26,15	8.524,90
02.02.04	C0163	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:2	M3	2,27	260,00	323,75	734,81
02.03		SERVIÇOS FINAIS					217,44
02.03.01	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.812,00	0,10	0,12	217,44
03		CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA GALDINO PINTO (DELEGACIA) - TAPERUABA					38.880,47
03.01		SERVIÇOS PRELIMINARES					72,52
03.01	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.036,00	0,06	0,07	72,52
03.02		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					36.693,63
03.02.01	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.036,00	0,60	0,75	777,00
03.02.02	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.036,00	21,00	26,15	27.091,40
03.02.03	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	310,00	21,00	26,15	8.106,50
03.02.04	C0163	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:2	M3	2,22	260,00	323,75	718,73
03.03		SERVIÇOS FINAIS					124,32
03.03.01	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.036,00	0,10	0,12	124,32
04		CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VILA MIMOSA - TAPERUABA					74.002,98
04.01		SERVIÇOS PRELIMINARES					147,00
04.01.01	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	2.100,00	0,06	0,07	147,00
04.02		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					74.002,98
04.02.01	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	2.100,00	0,60	0,75	1.575,00
04.02.02	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	2.100,00	21,00	26,15	54.915,00
04.02.03	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	614,00	21,00	26,15	16.056,10
04.02.04	C0163	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:2	M3	4,50	260,00	323,75	1.456,88
04.03		SERVIÇOS FINAIS					252,00
04.03.01	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	2.100,00	0,10	0,12	252,00
05		CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA ARNON VASCONCELOS - TAPERUABA					23.020,44
05.01		SERVIÇOS PRELIMINARES					38,64
05.01.01	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	552,00	0,06	0,07	38,64
05.02		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					22.945,56
05.02.01	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	552,00	0,60	0,75	414,00
05.02.02	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	552,00	21,00	26,15	14.434,80
05.02.03	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	284,00	21,00	26,15	7.426,60
05.02.04	C0163	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:2	M3	2,07	260,00	323,75	670,16
05.03		SERVIÇOS FINAIS					66,24
05.03.01	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	552,00	0,10	0,12	66,24
06		CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DOS MACACOS - TAPERUABA					49.484,42
06.01		SERVIÇOS PRELIMINARES					2.024,61
06.01.01	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.290,00	0,08	0,07	90,30
06.01.02	C0928	CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	M3	129,00	7,10	8,84	1.140,36
06.01.03	C3146	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N	M3	129,00	3,22	4,01	517,29
06.01.04	C3162	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT ATÉ 200M	M3	29,00	7,69	9,54	276,66
06.02		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					47.305,01
06.02.01	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.290,00	0,60	0,75	997,50
06.02.02	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.290,00	21,00	26,15	33.733,50
06.02.03	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	442,00	21,00	26,15	11.558,30
06.02.04	C0163	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:2	M3	3,23	260,00	323,75	1.045,71
06.03		SERVIÇOS FINAIS					154,80
06.03.01	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.290,00	0,10	0,12	154,80
TOTAL GERAL:							280.891,00

Pedro Jonatas B. de Azevedo
 PEDRO JONATAS BALTAZAR DE AZEVEDO
 ENGENHEIRO CIVIL
 RNP Nº 08140619-5




CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE TAPERUABA, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
VALIDADE: 60 DIAS

ITEM	SERVIÇO	PREVISTO	30 DIAS	60 DIAS	TOTAL (R\$)
01	ADMINISTRAÇÃO E PLACA DE OBRA	8.716,80	50,00% 4.358,40	50,00% 4.358,40	100,00% 8.716,80
02	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA S.D.O. AO LADO DA CE - TAPERUABA	58.346,89	50,00% 29.173,45	50,00% 29.173,45	100,00% 58.346,89
03	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA GALDINO PINTO (DELEGACIA) - TAPERUABA	36.890,47	50,00% 18.445,24	50,00% 18.445,24	100,00% 36.890,47
04	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VILA MIMOSA - TAPERUABA	74.401,98	50,00% 37.200,99	50,00% 37.200,99	100,00% 74.401,98
05	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA ARNON VASCONCELOS - TAPERUABA	23.050,44	50,00% 11.525,22	50,00% 11.525,22	100,00% 23.050,44
06	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DOS MACACOS - TAPERUABA	49.484,42	50,00% 24.742,21	50,00% 24.742,21	100,00% 49.484,42
TOTAL PARCIAL		250.891,00	50,00% 125.445,50	50,00% 125.445,50	100,00% 250.891,00

Pedro Jomatas B. de Azevedo
PEDRO JOMATAS BALTAZAR DE AZEVEDO
ENGENHEIRO CIVIL
RNP Nº 06140619-5





DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I.



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE TAPERUABA, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
VALIDADE: 60 DIAS

I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO INDIRETO

1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) 3,00%

II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO

1 - IMPOSTOS (I)		10,15%
1.1 - COFINS	3,00%	
1.2 - PIS	0,65%	
1.3 - CPRB	4,50%	
1.4 - ISS (CONSIDERADO SOBRE 50% DO VALOR DA OBRA)	2,00%	
2 - LUCRO (L)		6,16%
3 - GARANTIA (G) + SEGURO (S)		0,80%
4 - RISCO (R)		0,97%
5 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF)		0,59%

III - CÁLCULO DO B.D.I.

$$B D I = \frac{(((1 + (AC + S + R + G)) \times (1 + DF)) \times (1 + L))}{(1 - I) - 1} \times 100$$

B D I = 24,52 %

Pedro Jônatas B. de Azevedo
PEDRO JÔNATAS BALTAZAR DE AZEVEDO
ENGENHEIRO CIVIL
RNP Nº 06140619-5



COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE TAPERUABA, NO MUNICÍPIO DE SOBRALICE

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRALICE

ENCARGOS SOCIAIS = 85,20%

VALIDADE: 60 DIAS

APLICÁVEL AO SALÁRIO/HORAS

DISCRIMINAÇÃO	%
GRUPO A (básicos)	16,80
INSS	0,00
SESI	1,50
SENAI	1,00
INCRA	0,20
SEBRAE	0,60
Salário-educação	2,50
Seguro de acidentes do trabalho	3,00
FGTS	8,00
GRUPO B	44,97
Descanso Semanal Remunerado	17,85
Feriados	3,71
Auxílio Enfermidade	0,92
13º Salário	10,83
Licença Paternidade	0,07
Faltas Justificadas	0,72
Dias de Chuvas	1,55
Auxílio Acidente do Trabalho	0,11
Férias Gozadas	9,18
Salário Paternidade	0,03
GRUPO C	15,41
Aviso Prévio Indenizado	5,60
Aviso Prévio Trabalhado	0,13
Férias Indenizadas	4,40
Deposito de Recisão S/ Justa Causa	4,81
Indenização Adicional	0,47
GRUPO D (incidência cumulativa)	8,02
Grupo A x Grupo	7,55
Do FGTS Sobre o aviso prévio indenizado	0,47
TOTAL GERAL	85,20

Pedro Jônatas B. de Azevedo
PEDRO JÔNATAS BALTAZAR DE AZEVEDO
ENGENHEIRO CIVIL
RNP Nº 06140619-5



FICHA DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

Dados pessoais do (s) representante (s) e/ou procurador (es) da futura contratada, indicando (s) para assinatura do contrato:

NOME: **GENYFHER SALES DE LIMA**

NACIONALIDADE: **BRASILEIRA**

ESTADO CIVIL: **SOLTEIRA**

PROFISSÃO: **EMPRESARIA**

RG: **2007009101398 – SSPDS/CE**

CPF: **060.755.283-26**

DOMICÍLIO: **RUA 03 H – Nº 199, PREFEITO JOSÉ WALTER**

CIDADE: **FORTALEZA**

UF: **CEARÁ**

TELEFONE/E-MAIL: **(85) 9.9434-0506 / jotape.obras@gmail.com**