

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REFORMA DA PRAÇA MANOEL HERCULANO DE MESQUITA

LOCAL: DISTRITO DE BARACCO - MUNICÍPIO DE SOBRALCE

DATA: 15/10/2021 ENG. RESP.: ENG. CIVIL: WISLEY GUIMARÃES CAMILO PARENTE CREA - 338235 CE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	VARIÁVEIS					SUBTOTAL	TOTAL	
				QTD	COMPR	LARG	ALT	ÁREA			
1.1	COMP01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	QTD					SUBTOTAL	100,00	
		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO NO CANTEIRO DE OBRAS		100,00					100,00		
2.1.1	C4994	LOCAÇÃO DE CONTEÍNER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M	MES	QTD					SUBTOTAL	3,00	
		ESCRITÓRIO / ALMOXARIFE		3,00					3,00		
2.1.2	C2046	SANITÁRIOS E CRIBEIROS	M2	QTD	COMPR	LARG			SUBTOTAL	10,50	
		W.C PARA COLABORADORES		1,00	3,50	3,00			10,50		
2.1.3	C1037	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	QTD	COMPR	ALT			SUBTOTAL	6,00	
		PLACA DA OBRA		1,00	3,00	2,00			6,00		
2.1.4	C0743	CERCA C/ESTACAS DE CONCRETO ARMADO (2,20 X 0,19 X 0,19M) E AROUÃO DE CONCRETO ARMADO (2,20 X 0,15 X 0,15M) - 8 FIOS DE ARAME FARPADO	M	QTD	COMPR				SUBTOTAL	69,00	
		FECHAMENTO DO CANTEIRO		1,00	69,00				69,00		
2.2.1	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	QTD					SUBTOTAL	1,00	
		INSTALAÇÃO PROVISÓRIA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA DO SAAE		1,00					1,00		
2.2.2	C2643	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	UN	QTD					SUBTOTAL	1,00	
		INSTALAÇÃO PROVISÓRIA PARA ESGOTO - SAAE		1,00					1,00		
2.2.3	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	QTD					SUBTOTAL	1,00	
		INSTALAÇÃO PROVISÓRIA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA DA ENEL		1,00					1,00		
2.3.1	COMP.02	LICENCIAMENTO AMBIENTAL - AMMA	UN	QTD					SUBTOTAL	1,00	
		TAXA DE LICENCIAMENTO DE INSTALAÇÃO		1,00					1,00		
2.4.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	QTD	ÁREA				SUBTOTAL	892,07	
		LEVANTAMENTO E MARCAÇÃO COM AUXÍLIO DA TOPOGRAFIA		1,00	892,07				892,07		
3.1	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS 8/ REAPROVEITAMENTO	M3	QTD	COMPR	LARG	ALT		SUBTOTAL	14,20	
		MEIO FIO FEITO DE ALVENARIA		1,00	36,81	0,20	0,60		4,42		
		CANTEIRO INTERNOS		1,00	146,09	0,20	0,15		4,38		
		BANCOS A SER RETIRADO		10,00	2,00	0,60	0,50		6,00		
3.2	COMP.03	REALOCAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO	UN	QTD					SUBTOTAL	1,00	
		REALOCAÇÃO DE POSTE		1,00					1,00		
3.3	C2941	RETRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARQUE CIMENTADO	M2	QTD	ÁREA				SUBTOTAL	607,66	
		VIA LOCAL		1,00	78,69				78,69		
		CONTORNO IGREJA		1,00	126,91				126,91		
		MEIO FIO A RETIRAR		1,00	760,66				760,66		
3.4	C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	QTD	COMPR	LARG	ALT	ÁREA	VOL	SUBTOTAL	63,17
		ITEM 3.1		1,00					14,80	14,80	
		ITEM 3.3		1,00			0,05	967,46		46,37	
3.5	C2832	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	QTD	VOL					SUBTOTAL	63,17
		VOLUME DO ENTULHO		1,00	63,17					63,17	


SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REFORMA DA PRAÇA MANOEL HERCULANO DE MESQUITA

LOCAL: DISTRITO DE BARACHO - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 15/10/2021 ENG. RESP.: ENG. CIVIL: WISLEY GUIMARÃES CAMILO PARENTE CREA - 336235 CE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	VARIÁVEIS				SUBTOTAL	TOTAL	
				QTD	VOL	ÁREA	ALT.			
3.5	C8194	DESTINAÇÃO FINAL DO RESÍDUO SÓLIDO NÃO RESEGUADO EM USINA DE RECICLAGEM LICENCIADA - SEM TRANSPORTE	M3	QTD	VOL			SUBTOTAL	53,17	
		VOLUME DO ENTULHO		1,00	53,17				53,17	
4.1	C0325	ATERRO COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	QTD	ÁREA	ALT.		SUBTOTAL	89,21	
		ATERRO		1,00	892,07	0,10			89,21	
5.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP = 6CM	M2	QTD	ÁREA			SUBTOTAL	109,14	
		PEDRA CARIRI		1,00	93,56				93,56	
		RAMPA DE CADEIRANTE		1,00	6,58				6,58	
5.2	C4071	ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-82	M2	QTD	ÁREA			SUBTOTAL	109,14	
		PEDRA CARIRI		1,00	93,56				93,56	
		RAMPA DE CADEIRANTE		1,00	6,58				6,58	
5.3	C1845	PEDRA CARIRI ESP = 3cm, COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA	M2	QTD	ÁREA	COMPR.	ALT.	SUBTOTAL	113,33	
		PEDRA CARIRI		1,00	93,56				93,56	
		PEDRA CARIRI NAS PAREDES		2,00	6,85				13,30	
		PEDRA CARIRI EM CANTEIRO ELEVADO		1,00		8,34	0,80		6,67	
5.4	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PNC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	QTD	ÁREA			SUBTOTAL	8,56	
		PISO PODOTÁTIL		1,00	8,56				8,56	
5.5	COMP.04	PISO DE CONCRETO ECK+15MPa ESP = 12cm POLIDO PIGMENTADO NA COR AZUL, INCLUSIVE LONA PLÁSTICA, TELA DE AÇO, POLIMENTO E JUNTAS DE DILATAÇÃO	M2	QTD	ÁREA			SUBTOTAL	21,53	
		ÁREA ACADEMIA AO AR LIVRE		1,00	21,53				21,53	
5.6	C8025	PISO INTERTRAVADO TIPO TUIOLINO (20 X 10 X 4CM) CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	QTD	ÁREA			SUBTOTAL	351,25	
		PISO INTERTRAVADO CINZA		1,00	351,25				351,25	
5.7	C8027	PISO INTERTRAVADO TIPO TUIOLINO (20 X 10 X 4CM) COLOREDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	QTD	ÁREA			SUBTOTAL	107,10	
		PISO INTERTRAVADO VERMELHO		1,00	71,45				71,45	
		PISO INTERTRAVADO AMARELO		1,00	35,65				35,65	
5.8	92383,00	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 24 X 24 CM, ESPESSURA 6 CM, AF-12/015	M2	QTD	ÁREA			SUBTOTAL	82,24	
		PISO SEXTAVADO RUA		1,00	82,24				82,24	
6.1	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00m) CREM LINTAMENTO	M	QTD	COMPR.			SUBTOTAL	167,26	
		MEIO FIO CANTEIROS INTERNOS - INFERIOR		1,00	76,70				76,70	
		MEIO FIO CANTEIROS INTERNOS - SUPERIOR ESQ.		1,00	43,26				43,26	
		MEIO FIO CANTEIROS INTERNOS - SUPERIOR DIR.		1,00	47,90				47,90	
6.2	C8386	BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	QTD	COMPR.			SUBTOTAL	59,00	
		MEIO FIO EXTERNO		1,00	59,00				59,00	
7.1	COMP.05	TORRE COM ESCORREGADOR - ESTRUTURA EM MADEIRA ECOLÓGICA SEÇÃO 100 X 24 MM, LATERAIS EM PLÁSTICO HOMODENADO, COBERTURA EM TELHADO DE ÁGUAS EM PLÁSTICO NO TRADICIONAL COMPONENTES DE UNDO COM PARAFUSOS COM TRATAMENTO ANTI-FUNGICIDA CURVADOS E ARREDONDADOS, LIVRES DE ARESTAS, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA E CONFORTO AOS USUÁRIOS, COR: VARIAS; MEDIDA 4000 X 3100; Nº DE UTILIZADORES: 03; ALTURA DA QUEDA: 1300MM.	UN	QTD					SUBTOTAL	1,00
		ESCORREGADOR PLAYGROUND		1,00					1,00	
7.2	COMP.06	GANGORRA - CONFECIONADO EM MADEIRA ECOLÓGICA SEÇÃO 249 CM - FIGURAS EM POLIETILENO DE 35 MM - PUNHOS EM POLIETILENO - BORRACHA DE AMORTECIMENTO DE IMPACTO, DIMENSÕES (2,05 M X 0,30 M X 0,80 M)	UN	QTD					SUBTOTAL	1,00
		GANGORRAS PLAYGROUND		1,00					1,00	



SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REFORMA DA PRAÇA MANDEL HERCULANO DE MESQUITA

LOCAL: DISTRITO DE BARACHO - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 15/10/2021 ENG. RESP.: ENG. CIVIL: WISLEY GUIMARÃES CAMILO PARENTE CREA - 338235 CE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	VARIÁVEIS			SUBTOTAL	TOTAL
1.5	COMP.07	BALANÇO DUPLO - CONFECCIONADO EM MADEIRA ECOLÓGICA SEÇÃO 8X9 CM TRAVE SUPERIOR SEÇÃO 148 X 60 X 3 MM -ROLAMENTO EM FERRO GALVANIZADO A FOGO - GADEIRAS EM BORRACHA VULCANIZADA E COM REFORÇO EM ALUMÍNIO NO INTERIOR CORRENTE DE 8 MM GALVANIZADAS. DIMENSÕES: (3,35M A 2,35 M)	UN	QTD.			SUBTOTAL	1,00
		BALANÇO PLAYGROUND		1,00			1,00	
2.1	COMP.06	SURF - METALON CENTRAL DE SEÇÃO QUADRADA 120 X120X3 MM; METALON DE ACESSÓRIOS 40X40X3MM; ESTRUTURA GALVANIZADA A E PINTURA A POLYESTER; ROLAMENTOS BLINDADOS ENCASTRADOS EM TUBO MECÂNICO DE SEÇÃO CIRCULAR DE 60 MM COM 3 MM DE ESPESSURA; ASSENTOS EM BORRACHA DE 15MM DE ESPESSURA; PLACA INFORMATIVA EM ACRILICO COM 2 MM DE ESPESSURA GRAVADA A LASER; DIMENSÕES APROXIMADAS:720X661X1573MM. GARANTIA E MANUTENÇÃO: 01 ANO.	UN	QTD.			SUBTOTAL	1,00
		ACADEMIA AO AR LIVRE		1,00			1,00	
2.2	COMP.08	PATINS - METALON CENTRAL DE SEÇÃO QUADRADA 120 X120X3 MM; METALON DE ACESSÓRIOS 40X40X3MM; TUBO INOX DIAMETRO 35MM; ESTRUTURA GALVANIZADA A E PINTURA A POLYESTER; ROLAMENTOS ENCASTRADOS EM TUBO MECÂNICO DE SEÇÃO CIRCULAR DE 60 MM COM 3 MM DE ESPESSURA; ASSENTOS EM BORRACHA DE 15MM DE ESPESSURA; PLACA INFORMATIVA EM ACRILICO COM 2 MM DE ESPESSURA GRAVADA A LASER; DIMENSÕES APROXIMADAS: 1220X618X15148MM. GARANTIA E MANUTENÇÃO: 01 ANO.	UN	QTD.			SUBTOTAL	1,00
		ACADEMIA AO AR LIVRE		1,00			1,00	
2.3	COMP.10	VOLANTES - METALON CENTRAL DE SEÇÃO QUADRADA 120 X120X3 MM; METALON DE ACESSÓRIOS 40X40X3MM; ESTRUTURA GALVANIZADA A E PINTURA A POLYESTER; ROLAMENTOS BLINDADOS ENCASTRADOS EM TUBO MECÂNICO DE SEÇÃO CIRCULAR DE 60 MM COM 3 MM DE ESPESSURA; ASSENTOS EM BORRACHA DE 15MM DE ESPESSURA; PLACA INFORMATIVA EM ACRILICO COM 2 MM DE ESPESSURA GRAVADA A LASER; DIMENSÕES APROXIMADAS:1170X600X1614MM. GARANTIA E MANUTENÇÃO: 01 ANO.	UN	QTD.			SUBTOTAL	1,00
		ACADEMIA AO AR LIVRE		1,00			1,00	
2.4	COMP.11	REMO - METALON CENTRAL DE SEÇÃO QUADRADA 120 X120X3 MM; METALON DE ACESSÓRIOS 40X40X3MM; ESTRUTURA GALVANIZADA A E PINTURA A POLYESTER; ROLAMENTOS BLINDADOS ENCASTRADOS EM TUBO MECÂNICO DE SEÇÃO CIRCULAR DE 60 MM COM 3 MM DE ESPESSURA; ASSENTOS EM BORRACHA DE 15MM DE ESPESSURA; PLACA INFORMATIVA EM ACRILICO COM 2 MM DE ESPESSURA GRAVADA A LASER; DIMENSÕES APROXIMADAS: 1343X850X1294MM. GARANTIA E MANUTENÇÃO: 01 ANO.	UN	QTD.			SUBTOTAL	1,00
		ACADEMIA AO AR LIVRE		1,00			1,00	
2.5	COMP.12	CAVALO - METALON CENTRAL DE SEÇÃO QUADRADA 120X120X3MM; METALON DE ACESSÓRIOS 40X40X3MM; ESTRUTURA GALVANIZADA A E PINTURA A POLYESTER; ROLAMENTOS ENCASTRADOS EM TUBO MECÂNICO DE SEÇÃO CIRCULAR DE 60MM COM 3MM DE ESPESSURA; ASSENTOS EM BORRACHA DE 15MM DE ESPESSURA; PLACA INFORMATIVA EM ACRILICO COM 2MM DE ESPESSURA GRAVADA A LASER.	UN	QTD.			SUBTOTAL	1,00
		ACADEMIA AO AR LIVRE		1,00			1,00	
2.6	COMP.13	EQUII SIMPLES - METALON CENTRAL DE SEÇÃO QUADRADA 120 X120X3 MM; METALON DE ACESSÓRIOS 40X40X3MM; ESTRUTURA GALVANIZADA A E PINTURA A POLYESTER; ROLAMENTOS ENCASTRADOS EM TUBO MECÂNICO DE SEÇÃO CIRCULAR DE 60 MM COM 3 MM DE ESPESSURA; ASSENTOS EM BORRACHA DE 15MM DE ESPESSURA; PLACA INFORMATIVA EM ACRILICO COM 2 MM DE ESPESSURA GRAVADA A LASER; DIMENSÕES APROXIMADAS:1340X840X1480MM. GARANTIA E MANUTENÇÃO: 01 ANO.	UN	QTD.			SUBTOTAL	1,00
		ACADEMIA AO AR LIVRE		1,00			1,00	
2.11	10043	ANEL PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO D=1,30M, R = 0,25M	UN	QTD.			SUBTOTAL	6,00
		LIXEIRAS DE ANEL PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO		6,00			6,00	
2.12	COMP.14	MESA DE JOGOS DE GRANITO POLIDO COM ASSENTO (COMPLETO)	UN	QTD.			SUBTOTAL	3,00
		MESA DE JOGOS		3,00			3,00	
2.13	COMP.15	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 2,00m	UN	QTD.			SUBTOTAL	11,00
		BANCO DE MADEIRA DE 2M		11,00			11,00	
2.14	COMP.16	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE BALIZADOR ESFERICO DE CONCRETO ARMADO Ø 0,40 M C/ PINTURA	UN	QTD.			SUBTOTAL	15,00
		BALIZADORES ESFERICOS		15,00			15,00	
2.21	C1430	GRAMA EM PLACAS E=8 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	QTD.	AREA		SUBTOTAL	123,14
		GRAMADO		1,00	123,14		123,14	
2.22	C2380	LÁSTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	QTD.	AREA	ALT.	SUBTOTAL	8,88
		PLAYGROUND		1,00	44,31	0,20	8,88	

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REFORMA DA PRAÇA MANDEL HERCULANO DE MESQUITA

LOCAL: DISTRITO DE BARAÇO - MUNICÍPIO DE SOBRALICE

DATA: 15/10/2021 ENG. RESP.: ENG. CIVIL: WISLEY GUIMARÃES CAMILO PARENTE CREA - 338235 CE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	VARIÁVEIS				SUBTOTAL	TOTAL
9.3.1	C1693	MURETA C/BOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES	M2	QTD.	COMPR.	ALT.		SUBTOTAL	3,68
		ESCADA DA ENTRADA		2,00	1,84	1,00		3,68	
9.3.2	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE. MAT. C/ACQUIÇÃO	M3	QTD.	COMPR.	LARG.	ALT.	SUBTOTAL	17,63
		ESCADA DA ENTRADA		1,00	1,84	9,58	1,00	17,63	
9.3.8	C3808	GUARDA CORPO C/CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3/4"	M	QTD.	COMPR.			SUBTOTAL	10,44
		ESCADA DA ENTRADA		4,00	2,61			10,44	
9.3.7	C1276	FINALITE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	QTD.	COMPR.	PERIMETRO		SUBTOTAL	4,59
		ESCADA DA ENTRADA		4,00	2,61	0,44		4,59	
9.4.1	C1803	MURETA C/BOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES	M2	QTD.	COMPR.	ALT.		SUBTOTAL	7,30
		RAMPA ENTRADA ESQ.		1,00	5,38	0,35		1,88	
		RAMPA ENTRADA DIR.		1,00	7,70	0,35		2,70	
		RAMPA FUNDOS ESQ.		1,00	6,20	0,15		0,93	
		RAMPA FUNDOS DIR.		1,00	5,10	0,35		1,79	
9.4.2	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	QTD.	COMPR.	ALT.		SUBTOTAL	7,30
		RAMPA ENTRADA ESQ.		1,00	5,38	0,35		1,88	
		RAMPA ENTRADA DIR.		1,00	7,70	0,35		2,70	
		RAMPA FUNDOS ESQ.		1,00	6,20	0,15		0,93	
		RAMPA FUNDOS DIR.		1,00	5,10	0,35		1,79	
9.4.3	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	QTD.	COMPR.	ALT.		SUBTOTAL	7,30
		RAMPA ENTRADA ESQ.		1,00	5,38	0,35		1,88	
		RAMPA ENTRADA DIR.		1,00	7,70	0,35		2,70	
		RAMPA FUNDOS ESQ.		1,00	6,20	0,15		0,93	
		RAMPA FUNDOS DIR.		1,00	5,10	0,35		1,79	
9.4.4	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE. MAT. C/ACQUIÇÃO	M3	QTD.	COMPR.	LARG.	ALT.	SUBTOTAL	7,26
		RAMPA ENTRADA ESQ.		1,00	4,00	1,20	0,35	1,68	
		RAMPA ENTRADA DIR.		1,00	5,50	1,20	0,35	2,73	
		RAMPA FUNDOS ESQ.		1,00	6,50	1,20	0,15	1,17	
		RAMPA FUNDOS DIR.		1,00	4,00	1,20	0,35	1,68	
9.4.5	C1917	PISO DE CONCRETO FCM(16MPa) ESP. 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO	M2	QTD.	COMPR.	LARG.		SUBTOTAL	35,30
		RAMPA ENTRADA ESQ.		1,00	4,00	1,20		4,80	
		RAMPA ENTRADA DIR.		1,00	6,50	1,20		7,80	
		RAMPA FUNDOS ESQ.		1,00	4,00	1,20		4,80	
		RAMPA FUNDOS DIR.		1,00	6,60	1,20		7,80	
9.4.6	C3808	GUARDA CORPO C/CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2"	M	QTD.	COMPR.			SUBTOTAL	31,16
		RAMPA ENTRADA ESQ.		1,00	9,59			9,59	
		RAMPA ENTRADA DIR.		1,00	15,58			15,68	
		RAMPA FUNDOS ESQ.		1,00	11,16			11,16	
		RAMPA FUNDOS DIR.		1,00	14,72			14,72	
9.4.7	C3505	GUARDA CORPO C/CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3/4"	M	QTD.	COMPR.			SUBTOTAL	21,41
		RAMPA AO REDOR DA IGREJA DIR.		1,00	9,18			9,18	
		RAMPA AO REDOR DA IGREJA ESQ.		1,00	12,25			12,25	


SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REFORMA DA PRAÇA MANOEL HERCULANO DE MESQUITA

LOCAL: DISTRITO DE BARAÇO - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 15/10/2021 ENG. RESP.: ENG. CIVIL: WISLEY GUIMARÃES CAMILO PARENTE CREA - 338235 CE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	VARIÁVEIS				SUBTOTAL	TOTAL
				QTD.	COMPR.	PERIMETRO			
9.1.2	C1279	ERRALTE DUAS DEMÃOS EM EQUADRIAS DE FERRO	M2						
		RAMPA ENTRADA ESQ.		1,00	9,58	0,44		4,22	
		RAMPA ENTRADA DIR.		1,00	16,88	0,44		6,80	
		RAMPA FUNDOS ESQ.		1,00	11,16	0,44		4,91	
		RAMPA FUNDOS DIR.		1,00	14,72	0,44		6,48	
		RAMPA AO REDOR DA IGREJA DIR.		1,00	8,18	0,36		3,30	
		RAMPA AO REDOR DA IGREJA ESQ.		1,00	12,26	0,36		4,41	
10.1	C2425	TUBO PVC SÓLDO, MARRON (INCL. CONEXÕES D= 25mm (1")	M						
				1,00	54,12			54,12	
10.2	C4343	CAIXA EM ALVENARIA TIPOLO FURADO, ESP = 10cm (60x 90x80cm), LASTRO DE BRITA, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA	UN						
				3,00				3,00	
10.3	C1438	GRELHA DE FERRO PT CALHAS E CAIXAS	M2						
				3,00	0,60	0,60		1,08	
10.4	C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/ JARDIM DE 3/4"	UN						
				3,00				3,00	
10.5	C2845	INBT. DE HIDRÔMETRO E CAVALETE C/ CAIXA NO MURO P/02 (CASO 3)	UN						
				1,00				1,00	
11.1	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC. (INCL. CONEXÕES D= 25mm (1")	M						
				1,00	9,50			9,50	
11.2	C5812	DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D= 1,14" INCLUSIVE CONEXÕES	M						
				1,00	79,81			79,81	
11.3	C0854	CABO EM PVC 1800V 4MM2	M						
				1,00	160,20			160,20	
11.4	C0859	CABO EM PVC 1800V 6MM2	M						
				1,00	28,50			28,50	
11.5	C4334	CABO CORDOPLAST (CABO PP) 3 x 2,00 mm²	M						
				1,00	77,40			77,40	
11.6	C4642	CAIXA EM ALVENARIA TIPOLO FURADO, ESP = 10cm (40x 40x80cm), LASTRO DE BRITA, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA	UN						
				6,00				6,00	
11.7	C2299	TAMPA DE CONCRETO ESP = 8cm PICADA EM ALVENARIA	M2						
				6,00	0,40	0,40		0,96	
11.8	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8" X 2,40M	UN						
				6,00				6,00	
11.9	C6033	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL: 200KG/JM=10,00M, PESO APROXIMADO DE 798 KG	UN						
				6,00				6,00	
11.10	COMP.17	LUMINÁRIA EM LEO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 120W, 8VOLT, SELO A INMETRO C/ BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UR						
		LUMINÁRIAS DO POSTE DE CONCRETO 10M		18,00				18,00	



SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REFORMA DA PRAÇA MANOEL HERCULANO DE MESQUITA

LOCAL: DISTRITO DE BARAÇO - MUNICÍPIO DE SOBRALCE

DATA: 15/10/2021 ENG. RESP.: ENG. CIVIL: WISLEY GUIMARÃES CAMILO PARENTE CREA - 336235 CE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	VARIÁVEIS				SUBTOTAL	TOTAL
11.11	C1929	DELUZ FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 250W	UN	QTD.				SUBTOTAL	18,00
		RELÉ FOTOELÉTRICO P/ POSTE DE CONCRETO		18,00				18,00	
11.12	C1879	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	UN	QTD.				SUBTOTAL	1,00
				1,00				1,00	
11.13	C2088	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR, ATÉ 8 DIVISÕES, OBRAMENTO	UN	QTD.				SUBTOTAL	1,00
				1,00				1,00	
11.14	C1895	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 18A	UN	QTD.				SUBTOTAL	3,00
				3,00				3,00	
12.7	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	QTD.	AREA			SUBTOTAL	892,07
		ÁREA DA PRAÇA		1,00	892,07			892,07	

Wisley G. C. Parent
Wisley G. C. Parent
Engenheiro Civil
CREA - 336235 C