



SÃO JORGE CONSTRUÇÕES EIRELI
RUA DEP. JOÃO ADEODATO, 550 - SALA 318A
CENTRO - SOBRAL - CE - CEP: 62.010-450
CONTATO: IGOR LUCETTI / EMAIL: IGORLUCETTI@HOTMAIL.COM
FONE: (88) 9 9216-2132
OBRA: CONSTRUÇÃO DE NOVA PRAÇA EM FRENTE AO QUARTEL
LOCAL: CENTRO - SOBRAL - CE

À comissão permanente de licitação

Sobral, 28 de AGOSTO DE 2019

Ref.: **TOMADA DE PREÇOS Nº 047/2019 – SEINF/CPL**

Prezados Senhores


Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução das obras objeto do edital.: TOMADA DE PREÇOS Nº 047/2019 – SEINF/CPL, pelo preço global de R\$ 697.241,71 (SEISCENTOS E NOVENTA E SETE MIL DUZENTOS E QUARENTA E UM REIAS E SETENTA E UM CENTAVOS), com o prazo de execução de 120 dias corridos.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicado para este fim o Sr. Igor Lucetti Sousa, carteira de identidade nº 2000031012249, expedida em 03/02/2000, órgão expedidor SSP, e CPF nº 993.201.693-49, como representante legal desta empresa.



Informamos que o prazo de validade de nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,



SÃO JORGE CONSTRUÇÕES LTDA
Igor Lucetti Sousa – Sócio Gerente
RG: nº 2000031012249 – CPF nº 993.201.693-49



PLANILHA DESCRITIVA ORÇAMENTÁRIA

SÃO JORGE CONSTRUÇÕES EIRELI
 RUA DEP. JOÃO ADEODATO, 550 - SALA 318A
 CENTRO - SOBRAL - CE - CEP: 62.010-450
 CONTATO: IGOR LUCETTI / EMAIL: IGORLUCETTI@HOTMAIL.COM
 FONE: (88) 9 9216-2132
 CNPJ: 04.929.389/0001-05
 LOCAL: CENTRO - SOBRAL - CE



TABELA: SEINFRA 026 - NÃO DES
SINAPI 06/19 - NÃO DES
ORSE MAIO/2019
BDI: 18,58%

OBRA: CONSTRUÇÃO DE NOVA PRAÇA EM FRENTE AO QUARTEL, SITUADA ENTRE AS RUAS DES. MOREIRA DA ROCHA E CORONEL ANTÔNIO FROTA.

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. S/ BDI	VALOR UNIT. COM BDI	TOTAL R\$
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					R\$ 14.605,00
1.1	COMP.EXT_01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO	%	100,00	R\$ 123,17	R\$ 146,05	R\$ 14.605,00
2		INSTALAÇÃO DA OBRA					R\$ 9.455,15
2.1	C0370	BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1	UN	1,00	R\$ 4.598,53	R\$ 5.452,94	R\$ 5.452,94
2.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	R\$ 155,66	R\$ 184,58	R\$ 1.107,48
2.3	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00	R\$ 903,65	R\$ 1.071,55	R\$ 1.071,55
2.4	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00	R\$ 1.537,51	R\$ 1.823,18	R\$ 1.823,18
3		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 103.685,25
3.1	C3309	RETROSCAVADEIRA DE PNEUS (ALUGUEL)	H	176,00	R\$ 49,65	R\$ 58,87	R\$ 10.361,12
	C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	442,05	R\$ 3,11	R\$ 3,69	R\$ 1.631,16
3.3	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	442,05	R\$ 21,65	R\$ 25,67	R\$ 11.347,42
3.4	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	3604,24	R\$ 0,24	R\$ 0,28	R\$ 1.009,19
3.5	C0930	CORTE MANUAL EM TERRA	M3	82,98	R\$ 42,95	R\$ 50,93	R\$ 4.226,17
3.6	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	415,04	R\$ 57,14	R\$ 67,76	R\$ 28.123,11
3.7	C2316	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 6mm C/ABERTURA E PORTÃO	M2	513,52	R\$ 77,16	R\$ 91,50	R\$ 46.987,08
4		PISOS					R\$ 323.584,66
4.1	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	1309,92	R\$ 41,87	R\$ 49,65	R\$ 65.037,53
4.2	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5CM	M2	725,68	R\$ 31,67	R\$ 37,55	R\$ 27.249,28
4.3	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP. = 1.5cm	M2	1,58	R\$ 39,30	R\$ 46,60	R\$ 73,63
4.4	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	119,81	R\$ 99,94	R\$ 118,51	R\$ 14.198,68
4.5	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	121,39	R\$ 19,89	R\$ 23,59	R\$ 2.863,59
4.6	C4916	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	135,58	R\$ 49,57	R\$ 58,78	R\$ 7.969,39
	COMP.EXT_04	PISO DE CONCRETO POLIDO PIGMENTADO NA COR VERMELHA, INCLUSO TELA DE AÇO, POLIMENTO E JUNTAS DE DILATAÇÃO	M2	43,59	R\$ 236,86	R\$ 280,87	R\$ 12.243,12
4.8	40652	PISO FULGET (GRANITO LAVADO) MOLDADO IN LOCO (INCLUSO EXECUCAO)	M2	242,81	R\$ 108,22	R\$ 128,33	R\$ 31.159,81
4.9	C4447	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PAREDE	M2	94,94	R\$ 102,35	R\$ 121,37	R\$ 11.522,87
4.10	COMP.EXT_03	PISO DE GRANITO APICADO VERMELHO	M2	266,54	R\$ 434,19	R\$ 514,86	R\$ 137.230,78
4.11	COMP.EXT_05	PISO DE CONCRETO POLIDO PIGMENTADO NA COR CINZA, INCLUSO TELA DE AÇO, POLIMENTO E JUNTAS DE DILATAÇÃO	M2	121,45	R\$ 97,46	R\$ 115,57	R\$ 14.035,98
5		DRENAGEM SUPERFICIAL, CONTENÇÃO E ESCADA					R\$ 48.628,93
5.1	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	587,83	R\$ 16,50	R\$ 19,57	R\$ 11.503,83
5.2	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	383,28	R\$ 29,97	R\$ 35,54	R\$ 13.621,77
5.3	C3347	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	35,75	R\$ 315,16	R\$ 373,72	R\$ 13.360,49
5.4	C1449	GUARDA CORPO METÁLICO - CROMADO	M	44,69	R\$ 191,40	R\$ 226,96	R\$ 10.142,84
6		URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO					R\$ 47.233,18
6.1	COMP.EXT_07	BANCO EM CONCRETO COM TÁBUAS EM MADEIRA, CONFORME PROJETO EXECUTIVO(MODELO PUFF)	UN	28,00	R\$ 544,05	R\$ 645,13	R\$ 18.063,64
6.2	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	787,71	R\$ 13,72	R\$ 16,27	R\$ 12.816,04
6.3	42440	LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 60L, FABRICADA EM TUBO DE AÇO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE AÇO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE. ATI	UN	5,00	R\$ 680,98	R\$ 807,51	R\$ 4.037,55
6.4	COMP.EXT_08	BANCO EM ALVENARIA COM REVESTIMENTO EM PEDRA PORTUGUESA E ASSENTO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, CONFORME PROJETO EXECUTIVO	M	19,86	R\$ 314,52	R\$ 372,96	R\$ 7.406,99
6.5	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	4,16	R\$ 466,12	R\$ 552,73	R\$ 2.299,36

PLANILHA DESCRITIVA ORÇAMENTÁRIA

SÃO JORGE CONSTRUÇÕES EIRELI
 RUA DEP. JOÃO ADEODATO, 550 - SALA 318A
 CENTRO - SOBRAL - CE - CEP: 62.010-450
 CONTATO: IGOR LUCETTI / EMAIL: IGORLUCETTI@HOTMAIL.COM
 FONE: (88) 9 9216-2132
 CNPJ: 04.929.389/0001-05
 LOCAL: CENTRO - SOBRAL - CE





TABELA: SEINFRA 026 - NÃO DES
 SINAPI 06/19 - NÃO DES
 ORSE MAIO/2019
 BDI: 18,58%

OBRA: CONSTRUÇÃO DE NOVA PRAÇA EM FRENTE AO QUARTEL, SITUADA ENTRE AS RUAS DES. MOREIRA DA ROCHA E CORONEL ANTÔNIO FROTA.

ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	VALOR UNIT. / BDI	VALOR UNIT. / BDI	TOTAL R\$
6.6	C2184	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm, C/IMPERMEABILIZANTE	M2	20,06	R\$ 23,01	R\$ 27,29	R\$ 547,44
6.7	C5014	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACE EXPOSTA EM ALUMÍNIO, TIPO II, E=4MM	M2	20,06	R\$ 56,55	R\$ 67,06	R\$ 1.345,22
6.8	C2057	PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES IMPERMEABILIZADAS	M2	20,06	R\$ 30,14	R\$ 35,74	R\$ 716,94
7		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 144.456,32
7.1	C3619	DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=2", INCLUSIVE CONEXÕES	M	614,10	R\$ 28,96	R\$ 34,34	R\$ 21.088,19
7.2	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	1644,33	R\$ 6,86	R\$ 8,13	R\$ 13.368,40
	C0610	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	55,00	R\$ 320,29	R\$ 379,80	R\$ 20.889,00
7.4	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	6,00	R\$ 20,23	R\$ 23,99	R\$ 143,94
7.5	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	1,00	R\$ 20,23	R\$ 23,99	R\$ 23,99
7.6	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M	UN	3,00	R\$ 213,16	R\$ 252,77	R\$ 758,31
7.7	COMP.EXT_02	POSTE METÁLICO DECORATIVO H=4,00M COM LUMINÁRIA LED 60W	UN	26,00	R\$ 1.555,59	R\$ 1.844,62	R\$ 47.960,12
7.8	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	R\$ 78,98	R\$ 93,65	R\$ 93,65
7.9	C0517	CABO COBRE NU 10MM2	M	15,00	R\$ 9,62	R\$ 11,41	R\$ 171,15
7.10	C4976	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H= 9,00M, PESO APROXIMADO 470KG	UN	1,00	R\$ 760,64	R\$ 901,97	R\$ 901,97
7.11	C2077	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	UN	1,00	R\$ 160,91	R\$ 190,81	R\$ 190,81
7.12	C0607	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	1,00	R\$ 526,76	R\$ 624,63	R\$ 624,63
7.13	COMP.EXT_06	LUMINÁRIO TIPO SPOT DE PISO COM LÂMPADA DE LED DE 15W	UN	29,00	R\$ 107,81	R\$ 127,84	R\$ 3.707,36
7.14	C4922		UN	41,00	R\$ 28,84	R\$ 34,20	R\$ 1.402,20
7.15	C0556	CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	109,53	R\$ 8,07	R\$ 9,57	R\$ 1.048,20
7.16	C4933	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2.40M	UN	55,00	R\$ 96,22	R\$ 114,10	R\$ 6.275,50
7.17	COMP.EXT_09	CONJUNTO C/03 PÉTALAS E LÂMPADAS EM LED 100W MONTADA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - H=10,00m	UN	5,00	R\$ 4.352,99	R\$ 5.161,78	R\$ 25.808,90
		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					R\$ 2.449,50
	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	M	33,18	R\$ 17,77	R\$ 21,07	R\$ 699,10
8.2	C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	UN	4,00	R\$ 28,46	R\$ 33,75	R\$ 135,00
8.3	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	4,00	R\$ 340,57	R\$ 403,85	R\$ 1.615,40
9		SERVIÇOS FINAIS					R\$ 3.143,72
9.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	2456,03	R\$ 1,08	R\$ 1,28	R\$ 3.143,72
TOTAL GERAL COM BDI							R\$ 697.241,71

São Jorge Construções Eireli
 Igor Lucetti Sousa
 Proprietário

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO




**SÃO JORGE
CONSTRUÇÕES**

SÃO JORGE CONSTRUÇÕES EIRELI
RUA DEP. JOÃO ADEODATO, 550 - SALA 318A
CENTRO - SOBRAL - CE - CEP: 62.010-450
CONTATO: IGOR LUCETTI / EMAIL: IGORLUCETTI@HOTMAIL.COM
FONE: (88) 9 9216-2132
CNPJ: 04.929.389/0001-05
LOCAL: CENTRO - SOBRAL - CE


OBRA: CONSTRUÇÃO DE NOVA PRAÇA EM FRENTE AO QUARTEL, SITUADA ENTRE AS RUAS DES. MOREIRA DA ROCHA E CORONEL ANTÔNIO FROTA.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS									TOTAIS (R\$)	
		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		%		
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$			
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 14.605,00	25,00%	R\$ 3.651,25	25,00%	R\$ 3.651,25	25,00%	R\$ 3.651,25	25,00%	R\$ 3.651,25	100,00%	R\$ 14.605,00
2	INSTALAÇÃO DA OBRA	R\$ 9.455,15	100,00%	R\$ 9.455,15	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 9.455,15
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 103.685,25	100,00%	R\$ 103.685,25	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 103.685,25
4	PISOS	R\$ 323.584,66	25,00%	R\$ 80.896,17	50,00%	R\$ 161.792,33	15,00%	R\$ 48.537,70	10,00%	R\$ 32.358,46	100,00%	R\$ 323.584,66
5	DRENAGEM SUPERFICIAL	R\$ 48.628,93	25,00%	R\$ 12.157,23	50,00%	R\$ 24.314,47	15,00%	R\$ 7.294,34	10,00%	R\$ 4.862,89	100,00%	R\$ 48.628,93
6	URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO, PLAYGROUND E MURO DE ARRIMO	R\$ 47.233,18	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 23.616,59	50,00%	R\$ 23.616,59	100,00%	R\$ 47.233,18
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 144.456,32	0,00%	R\$ 0,00	25,00%	R\$ 36.114,08	50,00%	R\$ 72.228,16	25,00%	R\$ 36.114,08	100,00%	R\$ 144.456,32
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 2.449,50	0,00%	R\$ 0,00	25,00%	R\$ 612,38	50,00%	R\$ 1.224,75	25,00%	R\$ 612,37	100,00%	R\$ 2.449,50
9	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 3.143,72	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 3.143,72	100,00%	R\$ 3.143,72
SIMPLES			30,10%	R\$ 209.845,05	32,48%	R\$ 226.484,51	22,45%	R\$ 156.552,79	14,97%	R\$ 104.359,36	100,00%	R\$ 697.241,71
ACUMULADO		R\$ 697.241,71	30,10%	R\$ 209.845,05	62,58%	R\$ 436.329,56	85,03%	R\$ 592.882,35	100,00%	R\$ 697.241,71		

São Jorge Construções EIRELI
 Igor Lucetti Sousa
 Proprietário



DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I.



SÃO JORGE
CONSTRUÇÕES

SÃO JORGE CONSTRUÇÕES EIRELI
RUA DEP. JOÃO ADEODATO, 550 - SALA 318A
CENTRO - SOBRAL - CE - CEP: 62.010-450
CONTATO: IGOR LUCETTI / EMAIL: IGORLUCETTI@HOTMAIL.COM
EMAIL: IGORLUCETTI@HOTMAIL.COM
FONE: (88) 9 9216-2132
CNPJ: 04.929.389/0001-05
LOCAL: CENTRO - SOBRAL - CE



OBRA: CONSTRUÇÃO DE NOVA PRAÇA EM FRENTE AO QUARTEL, SITUADA ENTRE AS RUAS DES. MOREIRA DA ROCHA E CORONEL ANTÔNIO FROTA.

I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO INDIRETO

1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	3,00%
--------------------------------	-------

II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO

1 - IMPOSTOS (I)		
1.1 - COFINS	3,00%	
1.2 - PIS	0,65%	
1.3 - CPRB	0,00%	
1.4 - ISS (CONSIDERADO SOBRE 50% DO VALOR DA OBRA)	2,00%	5,65%
2 - LUCRO (L)		6,16%
3 - GARANTIA (G) + SEGURO (S)		0,80%
4 - RISCO (R)		0,97%
5 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF)		0,59%

III - CÁLCULO DO B.D.I.

$$B D I = (((1 + (AC + S + R + G)) \times (1 + DF) \times (1 + L)) / (1 - I)) - 1 \times 100$$
$$B D I = 18,58 \%$$

OBS.: DE ACORDO COM O ACORDÃO TCU AC-2622-37/13

ACORDÃO TCU AC-2622-37/13-P DE 09/2013 (UTILIZADO NO DAE A PARTIR DE 20/02/2014)

São Jorge Construções EIRELI
Igor Lucetti Sousa
Proprietário



FICHA DE DADOS DO RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA

Sobral-CE, 28 de AGOSTO de 2019

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 047/2019 – SEINF/CPL

Prezados Senhores,

A empresa SÃO JORGE CONSTRUÇÕES EIRELI, do ramo de construção civil, CNPJ 04.929.389/0001-05, da cidade de Sobral-CE, no seguinte endereço, Rua Deputado Joao Adeodato, 550, Sala 318 A, Centro, Sobral-CE. Apresenta a V. Sas. Dados pessoais do seguinte representante e/ou procurador da futura CONTRATADA, indicando para assinatura do Contrato:

NOME: IGOR LUCETTI SOUSA

NACIONALIDADE: BRASILEIRO

ESTADO CIVIL: CASADO

PROFISSÃO: ENGENHEIRO CIVIL

RG: Nº 2000031012249

CPF: 993.201.693-49

CNPJ: 04.929.389/0001-05

DOMICÍLIO: RUA MARIA DA CONCEIÇÃO AZEVEDO, 1831, LOTE 34

CIDADE: SOBRAL-CE

UF: CE

CELULAR: 88 92162132

EMAIL: IGORLUCETTI@HOTMAIL.COM

São Jorge Construções EIRELI

Igor Lucetti Sousa
Proprietário