



**CARTA DE PROPOSTA COMERCIAL**

Sobral-CE, 15 de dezembro de 2020.

À Comissão Permanente de Licitação

Sobral-CE

Empresa proponente: FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

CNPJ: 29.276.312/0001-04

ENDEREÇO: DISTRITO DE APRAZIVEL, S/N, CIDADE DE SOBRAL-CE.

**Ref.: TOMADA DE PREÇOS N°055/20-SEINF-SEINF**

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS N°055/20-SEINF-SEINF**, pelo preço global de **111.982,16**(Cento e onze mil, novecentos e oitenta e dois reais e dezesseis centavos) com prazo de execução de 90 (noventa) dias corridos.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de 'convocação, indicando para esse fim o Sr. Francisco Romenik Parente Ponte, Carteira de Identidade n° 2002031066299 expedida em 21/08/2002, Órgão Expedidor SSP-CE e CPF n° 018.993.233-33, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,

**Francisco Romenik Parente Ponte**

**Administrador**

**CPF: 018.993.233-33**

**RG: 2002031066299**

**Rodrigo Moreira de Araújo**

**Engenheiro Civil**

**CREA: 39413-D**

**CPF: 916.092.753-49**

# FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

EMPRESA: FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

CNPJ: 29.276.312/0001-04

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA RUA CORONEL JOSÉ SILVESTRE (ENTRE AS RUAS CORONEL JOAQUIM LOPES E RUA DESEMBARGADOR MOREIRA DA ROCHA), NO MUNICÍPIO DE SOBRAL / CE

DATA: 16/12/2020

FONTE: SEINFRA 26.1

B.D.I. SERVI


24,52%

TOMADA DE PREÇOS Nº055/20-SEINF-SEINF

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Eng. Rodrigo Moreira de Araújo

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	VL UNITÁRIO S/ BDI (R\$)	VL UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	TOTAL R\$
<b>1</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>					<b>R\$ 2.780,07</b>
1.1	COMP.EXT 01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO	MÊS	3,00	R\$ 744,21	R\$ 926,69	R\$ 2.780,07
<b>2</b>		<b>INSTALAÇÃO DA OBRA</b>					<b>R\$ 2.945,69</b>
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	R\$ 108,59	R\$ 135,22	R\$ 811,32
2.2	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00	R\$ 620,38	R\$ 772,50	R\$ 772,50
2.3	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00	R\$ 1.093,69	R\$ 1.361,86	R\$ 1.361,86
<b>3</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>R\$ 24.552,17</b>
3.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1104,73	R\$ 0,16	R\$ 0,20	R\$ 220,95
3.2	C0930	CORTE MANUAL EM TERRA	M3	55,24	R\$ 27,34	R\$ 34,04	R\$ 1.880,37
3.3	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	165,71	R\$ 48,04	R\$ 59,82	R\$ 9.912,77
3.4	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	344,10	R\$ 13,45	R\$ 16,75	R\$ 5.763,68
3.5	C3373	RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	128,68	R\$ 5,18	R\$ 6,45	R\$ 829,99
3.6	C2938	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA	M2	178,60	R\$ 15,50	R\$ 19,30	R\$ 3.446,98
3.7	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	63,13	R\$ 13,70	R\$ 17,06	R\$ 1.077,00
3.8	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	63,13	R\$ 18,07	R\$ 22,50	R\$ 1.420,43
<b>4</b>		<b>PISOS</b>					<b>R\$ 30.378,05</b>
4.1	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	456,99	R\$ 22,85	R\$ 28,45	R\$ 13.001,37
4.2	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP = 5CM	M2	49,97	R\$ 22,43	R\$ 27,93	R\$ 1.395,66
4.3	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP = 1.5cm	M2	7,92	R\$ 25,16	R\$ 31,33	R\$ 248,13
4.4	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	4,50	R\$ 68,74	R\$ 85,60	R\$ 385,20
4.5	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	12,42	R\$ 12,94	R\$ 16,11	R\$ 200,09
4.6	C5027	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	410,94	R\$ 26,36	R\$ 32,82	R\$ 13.487,05
4.7	C1863	PEDRA CARIRI ESP = 2cm, C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA	M2	42,05	R\$ 31,71	R\$ 39,49	R\$ 1.660,55
<b>5</b>		<b>DRENAGEM SUPERFICIAL</b>					<b>R\$ 6.382,24</b>
	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	119,82	R\$ 13,56	R\$ 16,88	R\$ 2.022,56
	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	148,44	R\$ 23,59	R\$ 29,37	R\$ 4.359,68
<b>6</b>		<b>URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO, PLAYGROUND E MURO DE ARRIMO</b>					<b>R\$ 4.980,22</b>
<b>6.1</b>		<b>URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO</b>					<b>R\$ 4.980,22</b>
6.1.1	COMP.EXT 02	BANCO EM ALVENARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM TÁBUAS DE MADEIRA DE LEI	M	15,20	R\$ 201,80	R\$ 251,28	R\$ 3.819,46
6.1.2	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	98,12	R\$ 9,50	R\$ 11,83	R\$ 1.160,76
<b>7</b>		<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					<b>R\$ 38.490,03</b>
7.1	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	54,00	R\$ 9,01	R\$ 11,22	R\$ 605,88
7.2	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	300,00	R\$ 4,65	R\$ 5,79	R\$ 1.737,00
7.3	C0610	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	6,00	R\$ 240,74	R\$ 299,77	R\$ 1.798,62
7.4	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	3,00	R\$ 13,56	R\$ 16,88	R\$ 50,64
7.5	C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	1,00	R\$ 13,56	R\$ 16,88	R\$ 16,88
7.6	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2,40M	UN	6,00	R\$ 145,03	R\$ 180,59	R\$ 1.083,54
7.7	C5033	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=10,00M, PESO APROXIMADO DE 790 KG	UN	6,00	R\$ 704,15	R\$ 876,81	R\$ 5.260,86
7.8	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	R\$ 53,40	R\$ 66,49	R\$ 66,49
7.9	C1201	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D=110mm (4")	M	120,00	R\$ 53,15	R\$ 66,18	R\$ 7.941,60
7.10	C1201	LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 120W, BIVOLT, SELO A 1MMETRO, CORPO EM ALUMÍNIO INI, PP 0,97, PROT. DPS 10KV, IP66, IK09, TEMP. COR 5000K, IRC= OU 70%, V. ÚTIL 50.000H, 130 LM/W GAR.5 ANOS, INCLUSIVE BRAÇO METÁLICO	UN	18,00	R\$ 872,66	R\$ 1.086,64	R\$ 19.559,52
7.11	C4558	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	M	60,00	R\$ 4,94	R\$ 6,15	R\$ 369,00
<b>8</b>		<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>					<b>R\$ 689,66</b>
8.1	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	M	6,00	R\$ 11,53	R\$ 14,36	R\$ 86,16
8.2	C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	UN	2,00	R\$ 19,24	R\$ 23,96	R\$ 47,92
8.3	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	2,00	R\$ 223,09	R\$ 277,79	R\$ 555,58
<b>9</b>		<b>SERVIÇOS FINAIS</b>					<b>R\$ 784,04</b>
9.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	922,40	R\$ 0,68	R\$ 0,85	R\$ 784,04
<b>TOTAL GERAL COM BDI</b>							<b>R\$ 111.982,16</b>

  
**Francisco Romenik Parente Ponte**  
 Administrador  
 CPF: 018.993.233-33  
 RG: 2002031066299

  
**Rodrigo Moreira de Araújo**  
 Engenheiro Civil  
 Crea: 39413-D  
 CPF: 916.092.753-49

**CNPJ: 29.276.312/0001-04**  
**ENDEREÇO: DT DE APRAZIVEL, SN, SOBRAL-CE**  
**FONE: (88) 3615-0120 / (88) 99235-3798**  
**CEP: 62010-970**

# FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EMPRESA: FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA RUA CORONEL JOSÉ SILVESTRE (ENTRE AS RUAS CORONEL JOAQUIM LOPES E RUA DESEMBARGADOR MOREIRA DA ROCHA), NO MUNICÍPIO DE SOBRAL / CE

CNPJ: 29.276.312/0001-04



ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	PRAZOS						TOTAIS (R\$)	
			30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS			(%)
			%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 2.780,07	33,97%	R\$944,39	43,01%	R\$1.195,71	23,02%	R\$639,97	100,00%	R\$2.780,07
2.0	INSTALAÇÃO DA OBRA	R\$ 2.945,68	100,00%	R\$2.945,68	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$2.945,68
3.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 24.552,17	100,00%	R\$24.552,17	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$24.552,17
4.0	PISOS	R\$ 30.378,05	25,00%	R\$7.594,51	75,00%	R\$22.783,54	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$30.378,05
5.0	DRENAGEM SUPERFICIAL	R\$ 6.382,24	25,00%	R\$1.595,56	75,00%	R\$4.786,68	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$6.382,24
6.0	URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO, PLAYGROUND E MURO DE ARRIMO	R\$ 4.980,22	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$4.980,22	100,00%	R\$4.980,22
7.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 38.490,03	0,00%	R\$0,00	50,00%	R\$19.245,02	50,00%	R\$19.245,02	100,00%	R\$38.490,03
8.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 689,66	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$689,66	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$689,66
9.0	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 784,04	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$784,04	100,00%	R\$784,04
SIMPLES			33,61%	R\$37.632,31	43,49%	R\$48.700,60	22,90%	R\$25.649,25	100,00%	
ACUMULADO		R\$ 111.982,16	33,61%	R\$37.632,31	77,10%	R\$86.332,91	100,00%	R\$111.982,16	100,00%	R\$111.982,16

*Francisco Romnik Parente Ponte*

Francisco Romnik Parente Ponte

Administrador

CPF: 018.993.233-33

RG: 2002031066299

*Rodrigo Moreira de Araújo*

Rodrigo Moreira de Araújo

Engenheiro Civil

Crea: 39413-D

CPF: 916.092.753-49

*[Handwritten signatures]*


CNPJ: 29.276.312/0001-04

ENDEREÇO: DT DE APRAZIVEL, SN, SOBRAL-CE

FONE: (88) 3615-0120 / (88) 99235-3798

CEP: 62010-970

# FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME



TOMADA DE PREÇOS Nº055/20-SEINF-SEINF

EMPRESA: FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

CNPJ: 29.276.312/0001-04

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA RUA CORONEL JOSÉ SILVESTRE (ENTRE AS RUAS CORONEL JOAQUIM LOPES E RUA DESEMBARGADOR MOREIRA DA ROCHA), NO MUNICÍPIO DE SOBRAL /CE

DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I. - 24,52%

## I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO

1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) 3,00%

## II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO (PREÇO DE VENDA DO SERVIÇO)

1 - IMPOSTOS (I)		
1.1 - COFINS	3,00%	
1.2 - PIS	0,65%	
1.3 - ISS	2,00%	10,15%
1.4 - CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta)	4,50%	

## III - PARCELAS INCIDENTES SOBRE CUSTO

2 - LUCRO (L)		6,16%
3 - GARANTIA (G)+SEGURO (S)		0,80%
4 - RISCO (R)		0,97%
6 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF)		0,59%

## III - CÁLCULO DO B.D.I.

$$B D I = \frac{(((1+(AC+S+R+G)) \times (1+DF)) \times (1+L))}{(1-I)} - 1 \times 100$$

B D I = 24,52 %

*Francisco Romenik Parente Ponte*

Francisco Romenik Parente Ponte

Administrador

CPF: 018.993.233-33

RG: 2002031066299

*Rodrigo Moreira de Araújo*

Rodrigo Moreira de Araújo

Engenheiro Civil

Crea: 39413-D

CPF: 916.092.753-49

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

CNPJ: 29.276.312/0001-04  
ENDEREÇO: DT DE APRAZIVEL, SN, SOBRAL-CE  
FONE: (88) 3615-0120 / (88) 99235-3798  
CEP: 62010-970