


Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: PROCEN/PROCEN - Protocolo Central da Prefeitura de Sobral	
Nº Processo: P180967/2022	Data Abertura: 11/01/2022 - 12:27
Tipo: Processo Administrativo de Aquisição de Bens e Serviços	
Assunto: Solicitação Diversa	
Nome do Interessado: R.R Portela Construções E Locação De Veículos Ltda Me	
Observação: PROPOSTAS COMERCIAIS TP Nº 038/21	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SEPLAG/CELIC	11/01/2022 - 12:27	Maria Da Conceição Sousa De Paula
2			
3			
4			
5			
6			





R. R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA – ME
DISTRITO PEDRA DE FOGO, SN – ZONA RURAL, SOBRA/CE
CNPJ N° 14.858.301/0001-65

PROPOSTA COMERCIAL

Sobral – Ce.,

12 de janeiro de 2022

À Comissão Permanente de Licitação Sobral-CE

Ref.: TOMADA DE PREÇOS N° 038/21-SEINFRA/CPL
Prezados Senhores


Apresentamos a V.Sa. nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS N° 038/21-SEINFRA/CPL, pelo preço global de R\$1.624.940,16 (hum milhão, seiscentos e vinte e quatro mil, novecentos e quarenta reais, dezesseis centavos), com prazo de execução de 120 (cento e vinte) dias corridos.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Francisco Renan de Azevedo Portela, Carteira de Identidade n°. 2002031067546 expedida em 21/08/2002, Órgão Expedidor SSP e CPF n° 057.524.963-30, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,


.....
R.R. PORTELA CONTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME
CNPJ N° 14.858.301/0001-65


.....
FRANCISCO RENAN DE AZEVEDO PORTELA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF N° 057.524.963-30



R.R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME
 DISTRITO PEDRA DE FOGO, S/N - ZONA RURAL, SOBRAL - CE
 CNPJ Nº 14.858.301/0001-65
 renan.portela298@gmail.com



TOMADA DE PREÇOS Nº 038/21-SEINFRA/CPL

12 de janeiro de 2022

OBRA :		CONSTRUÇÃO DA COBERTA METÁLICA DO TERMINAL RODOVIÁRIO LOCALIZADO NO PAQUE DA ESTAÇÃO BELCHIOR					
ENDEREÇO:				MUNICÍPIO:		SOBRAL - CEARÁ - BRASIL	
CLIENTE:				BDI:		26,49%	
OBSERVAÇÃO:				TABELA:		SEINFRA 27.1 / SINAPI JUL/2021	
ORÇAMENTO							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDA DE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
					SEM BDI	COM BDI	
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL					61.728,00
1.1	COMP.01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00	408,93	517,26	51.728,00
2		SERVIÇOS PRFLIMINARES					14.113,32
2.1	C4994	LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M	MÊS	4,00	618,12	781,86	3.127,44
2.2	C2946	SANITÁRIOS E CHUVEIROS	M2	8,00	209,96	265,58	2.124,64
2.3	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	149,67	189,32	2.271,84
2.4	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00	992,42	1.255,31	1.255,31
2.5	C2849	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	UN	1,00	202,91	256,66	256,66
2.6	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00	1.288,30	1.629,57	1.629,57
2.7	COMP.02	LICENCIAMENTO AMBIENTAL - AMMA	UN	1,00	2.725,80	3.447,86	3.447,86
3		DEMILICÕES E RETIRADAS					1.473,92
3.1	C3041	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRET C/ REMOÇÃO LATERAL	M2	43,88	10,58	13,38	587,11
3.2	C3036	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO C/BLOKRET REAPROVEITADO	M2	43,88	15,98	20,21	886,81
4		MOVIMENTO DE TERRA					8.417,32
4.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	65,82	41,21	52,13	3.431,20
4.2	C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	42,90	22,47	26,42	1.219,22
4.3	C0707	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	22,92	18,17	22,98	526,70
4.4	C2532	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	22,92	42,78	54,11	1.240,20
5		INFRAESTRUTURA					41.481,41
5.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5CM	M2	65,82	37,77	47,78	3.144,88
5.2	C1460	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	58,50	65,93	83,39	4.876,32
5.3	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	1.023,10	13,40	16,95	17.341,55
5.4	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	22,92	421,07	532,61	12.207,42
5.5	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	22,92	134,84	170,56	3.909,24
6		COBERTURA METÁLICA					1.504.646,79
6.1	C0818	COLUNAS P/PÉ DIREITO DE 6m VÃO DE 20m	M2	3.105,40	63,28	80,04	248.558,22
6.2	C1326	ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO DE 20m	M2	3.105,40	144,36	182,60	567.046,04
6.3	COMP.03	LONA VINILICA (PVC) 100% IMPERMEÁVEL DE ALTA PERFORMANCE, CONSTITUIDO POR UM TECIDO 100% POLIESTE, FIOS DE ALTA TENCIDADES, RECOBERTO COM DUAS CAMADAS DE PVC, ADITIVADOS, AUTO EXTINGUIVEIS, COM ESPESSURA DE 0,59 mm E GRAMATURA DE 690 g/m². FORNECIDO NA COR CINZA (PARTE SUPERIOR) E NA COR BRANCA (PARTE INFERIOR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	3.105,40	175,47	221,95	689.243,53
7		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					4.882,40
7.1	COMP.04	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	34,00	113,53	143,60	4.882,40
VALOR TOTAL C/BDI:							1.624.940,16

Hum Milhão, Selscentos e Vinte e Quatro Mil, Novecentos e Quarenta Reals, Dezessels Centavos

FRANCISCO RENAN DE AZEVEDO PORTELA
 Sócio Administrador
 CPF Nº 057.524.963-30

JOSÉ AUGUSTO AZEVEDO LAUREANO
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 10.369-D



TOMADA DE PREÇOS Nº 038/21-SEINFRA/CPL

12 de janeiro de 2022

OBRA :	CONSTRUÇÃO DA COBERTA METÁLICA DO TERMINAL RODOVIÁRIO LOCALIZADO NO PAQUE DA ESTAÇÃO BELCHIOR		
ENDEREÇO:			
CLIENTE:		MUNICÍPIO:	SOBRAL - CEARÁ -
OBSERVAÇÃO:			BDI: 26,49%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

COMP.01 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%)						
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MÊS	4,00000000	3.326,40	13.305,60
18584	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÊS	1,20000000	9.350,00	11.220,00
					TOTAL MAO DE OBRA:	24.525,60
					FRAÇÃO DE 100%:	245,26
					VALOR SEM ENCARGOS:	245,26
					VALOR ENCARGOS (47.76%):	163,87
					VALOR COM ENCARGOS:	409,13
					VALOR BDI (26.49%):	108,33
					VALOR COM BDI:	517,46

C4994 - LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M (MÊS)						
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
19469	LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M	SEINFRA	MÊS	1,00000000	618,1200	618,1200
					TOTAL MATERIAL:	618,1200
					VALOR SEM ENCARGOS:	618,12
					VALOR ENCARGOS:	0,00
					VALOR COM ENCARGOS:	618,12
					VALOR BDI (26.49%):	163,74
					VALOR COM BDI:	781,86

C2946 - SANITÁRIOS E CHUVEIROS (M2)						
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,09400000	8,2700	9,0474
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,27350000	8,2700	2,2618
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,36750000	5,4000	7,5076
					TOTAL MAO DE OBRA:	18,8168

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10174	BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA	SEINFRA	UN	0,03420000	146,2700	5,0024
10197	BARROTE DE 2"x2"	SEINFRA	M	0,59620000	5,3200	3,1718
10414	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR COMPLETA	SEINFRA	UN	0,03420000	34,9700	1,1960
10435	CAIXA SIFONADA 150 x 150 x 50 COM GRELHA	SEINFRA	UN	0,06840000	29,5500	2,0212
10528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	1,59520000	23,4500	37,4074
10796	CHUVEIRO PLÁSTICO	SEINFRA	UN	0,05840000	5,0700	0,3468
12311	DOBRADEIRA DE FERRO 3 x 2 1/2" (PADRÃO POPULAR)	SEINFRA	UN	0,16670000	14,1400	2,3571
11075	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 3/4"	SEINFRA	M	0,10260000	3,4500	0,3540
11092	ENGATE DE PVC	SEINFRA	UN	0,03420000	5,3700	0,1837
12340	FILO DE COBRE ANTICHAMA 2.5MM ²	SEINFRA	M	2,18000000	1,3400	2,9212
11344	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLLUNA	SEINFRA	UN	0,01710000	95,4600	1,6324
12373	LÂMPADA INCANDESCENTE DE 100W	SEINFRA	UN	0,06840000	3,0000	0,2052
10198	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	SEINFRA	M	1,09400000	17,0700	18,6746
12408	PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 70BUN/KG)	SEINFRA	KG	0,06840000	16,5000	1,1286
11798	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20MM (3/4")	SEINFRA	UN	0,03420000	22,6900	0,7700
12416	REGISTRO DE PRESSÃO EM BRONZE Ø 1/2"	SEINFRA	UN	0,06840000	16,1700	1,1050
11824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) DE 1X5CM	SEINFRA	M	0,55660000	1,3300	0,7403
12429	TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	SEINFRA	M2	0,00230000	28,2800	2,8112
12433	TARGETA DE FERRO 2"	SEINFRA	UN	0,10260000	4,5300	0,4648
12440	TELHA DE FIBROCIMENTO DE 4MM (0.50 x 2.44M)	SEINFRA	UN	0,35900000	19,3500	6,9467
12447	TORNEIRA DE METAL AMARELO Ø 3/4" CANO CURTO (PADRÃO POPULAR)	SEINFRA	UN	0,01710000	13,8000	0,2375
12456	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 100 - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,20510000	10,8800	2,1905
12458	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 40MM - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,20510000	3,8500	0,7896
12457	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 50MM - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,20510000	6,5500	1,3434
12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	M	0,41030000	2,9500	1,2104
					TOTAL MATERIAL:	95,9168

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	0,01480000	300,1125	4,4417
C1913	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm	SEINFRA	M2	1,36390000	18,8070	26,0270

TOTAL SERVIÇO:	30,4693
VALOR SEM ENCARGOS:	144,31
VALOR ENCARGOS (83.85%):	65,65
VALOR COM ENCARGOS:	209,96
VALOR BDI (26.49%):	55,62
VALOR COM BDI:	265,58



C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	5,4000	
					TOTAL MAO DE OBRA:	10,9000
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	35,0600	
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	24,6200	
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	12,4200	
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	15,3100	
					TOTAL MATERIAL:	119,5677
					VALOR SEM ENCARGOS:	129,55
					VALOR ENCARGOS (83.85%):	20,12
					VALOR COM ENCARGOS:	149,67
					VALOR BDI (26.49%):	39,65
					VALOR COM BDI:	189,32

C2851 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA (UN)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0498	CARPI, /TEIRO	SEINFRA	H	8,00000000	8,2700	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	8,00000000	5,4000	
					TOTAL MAO DE OBRA:	110,0600
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0020	ADAPTADOR SOLDAVEL C/FLANGE P/CX D'ÁGUA 32x1"	SEINFRA	UN	1,00000000	15,2000	
I0403	CAGECE - LIGAÇÃO DE ÁGUA	SEINFRA	UN	1,00000000	77,8200	
I0405	CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	M	10,00000000	5,6400	
I0409	CAIXA D'ÁGUA DE FIBROCIMENTO DE 1000 L, COM TAMPA	SEINFRA	UN	0,50000000	293,4400	
I2367	LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3"	SEINFRA	M	10,00000000	26,3800	
I2369	LINHA EM MADEIRA DE LEI DE 4"x2"	SEINFRA	M	5,00000000	11,7200	
I2410	PREGO 18X27 (2.1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,50000000	13,5000	
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	SEINFRA	M	4,00000000	6,6100	
					TOTAL MATERIAL:	651,7750
SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	0,12500000	300,1125	
					TOTAL SERVIÇO:	37,5141
					VALOR SEM ENCARGOS:	799,37
					VALOR ENCARGOS (83.85%):	193,06
					VALOR COM ENCARGOS:	992,42
					VALOR BDI (26.49%):	262,89
					VALOR COM BDI:	1.255,31

C2849 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO (UN)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0402	CAGECE - LIGAÇÃO DE ESGOTO	SEINFRA	UN	1,00000000	202,9100	
					TOTAL MATERIAL:	202,9100
					VALOR SEM ENCARGOS:	202,91
					VALOR ENCARGOS:	0,00
					VALOR COM ENCARGOS:	202,91
					VALOR BDI (26.49%):	53,76
					VALOR COM BDI:	256,66

C2850 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA (UN)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0125	ARMAÇÃO REX TRIFASICA COM ROLDANA	SEINFRA	UN	1,00000000	48,9400	
I0355	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	60,00000000	5,6000	
I0840	CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 10L 42	SEINFRA	UN	4,00000000	5,4200	
I0952	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1"	SEINFRA	UN	2,00000000	3,0200	
I1070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	SEINFRA	M	6,00000000	5,3800	
I2352	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8" x 2.40M	SEINFRA	UN	1,00000000	36,8400	
I1406	LUBA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1"	SEINFRA	UN	2,00000000	1,2000	
I2383	NOFUSE DE 70 A.	SEINFRA	UN	1,00000000	39,9000	
I2405	POSTL DE CONCRETO DUPLO T (150/9), RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H=9,00M, PESO APROXIMADO 470KG	SEINFRA	UN	1,00000000	495,9100	
I2413	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFASICA EM POSTE	SEINFRA	UN	1,00000000	269,3100	
					TOTAL MATERIAL:	1.290,2000
					VALOR SEM ENCARGOS:	1.288,30
					VALOR ENCARGOS:	0,00
					VALOR COM ENCARGOS:	1.288,30
					VALOR BDI (26.49%):	341,27

Francisco Renan de Azevedo Portela

VALOR COM BDI: 1.629,67



COMP.02 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL - AMMA (UN)

GERAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
SEFAZ-CE	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	SEFAZ-CE	UFIRCE	500,00000000	4,82	2.725,60
TOTAL GERAL:					2.725,60	
VALOR SEM ENCARGOS:					2.725,60	
VALOR ENCARGOS:					0,00	
VALOR COM ENCARGOS:					2.725,60	
VALOR BDI (26.49%):					722,06	
VALOR COM BDI:					3.447,66	

C3041 - RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRET C/ REMOÇÃO LATERAL (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,06000000	8,2700	0,4962
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	5,4900	3,2940
TOTAL MAO DE OBRA:					3,7902	
VALOR SEM ENCARGOS:					3,79	
VALOR ENCARGOS (83.85%):					6,79	
VALOR COM ENCARGOS:					10,68	
VALOR BDI (26.49%):					2,80	
VALOR COM BDI:					13,38	

C3036 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO C/BLOKRET REAPROVEITADO (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,23000000	8,2700	1,9021
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,46000000	5,4900	2,5254
TOTAL MAO DE OBRA:					4,4275	
VALOR SEM ENCARGOS:					4,0480	
VALOR ENCARGOS (83.85%):					7,50	
VALOR COM ENCARGOS:					11,58	
VALOR BDI (26.49%):					4,23	
VALOR COM BDI:					20,21	

C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,65000000	5,4900	14,5465
TOTAL MAO DE OBRA:					14,5465	
VALOR SEM ENCARGOS:					14,58	
VALOR ENCARGOS (83.85%):					26,98	
VALOR COM ENCARGOS:					41,21	
VALOR BDI (26.49%):					10,92	
VALOR COM BDI:					62,13	


C2920 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂN.CA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0706	CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	120,4007	4,2172
I0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	30,4608	1,0668
TOTAL EQUIPAMENTO:					5,2840	
VALOR SEM ENCARGOS:					5,7845	
VALOR ENCARGOS (83.85%):					5,7440	
VALOR COM ENCARGOS:					11,08	
VALOR BDI (26.49%):					11,42	
VALOR COM BDI:					22,47	

C0707 - CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0578	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,20000000	31,2061	6,2412
TOTAL EQUIPAMENTO:					6,2412	
VALOR SEM ENCARGOS:					3,2940	
VALOR ENCARGOS (83.85%):					9,54	
VALOR COM ENCARGOS:					8,63	
VALOR BDI (26.49%):					18,17	
VALOR COM BDI:					4,81	
VALOR COM BDI:					22,98	

C2532 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM (M3)						
EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,33300000	115,3847	38,4511
TOTAL EQUIPAMENTO:						38,4511
VALOR SEM ENCARGOS:						38,45
VALOR ENCARGOS (83.85%):						4,33
VALOR COM ENCARGOS:						42,78
VALOR BDI (26.49%):						11,33
VALOR COM BDI:						54,11



C1611 - LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 6CM (M2)						
EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,03600000	10,8450	0,3904
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,3904
MAO DE OBRA						
EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,40000000	8,2700	3,3080
I2543	SERVEANTE	SEINFRA	H	1,10000000	5,4900	6,0390
TOTAL MAO DE OBRA:						9,3470
MATERIAL						
EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03320000	66,4900	2,2075
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,04400000	75,0500	3,3022
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	11,00000000	0,5500	6,0500
TOTAL MATERIAL:						11,5597
VALOR SEM ENCARGOS:						21,30
VALOR ENCARGOS (83.85%):						18,47
VALOR COM ENCARGOS:						37,77
VALOR BDI (26.49%):						10,01
VALOR COM BDI:						47,78

C1400 - FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)						
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	6,4200	8,3400
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	8,2700	10,7510
TOTAL MAO DE OBRA:						19,0970
MATERIAL						
EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,40000000	7,2400	2,8960
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	13,5000	2,0365
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,50000000	4,6700	2,3350
I1916	TÁBUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,00000000	9,8600	9,8600
TOTAL MATERIAL:						17,1295
VALOR SEM ENCARGOS:						38,23
VALOR ENCARGOS (83.85%):						28,70
VALOR COM ENCARGOS:						65,93
VALOR BDI (26.49%):						17,48
VALOR COM BDI:						83,39

C4151 - ARMADURA DE AÇO CA 60/60 (KG)						
EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	0,00800000	112,0224	0,8962
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,8962
MAO DE OBRA						
EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	6,4200	0,5136
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	8,2700	0,6616
TOTAL MAO DE OBRA:						1,1752
MATERIAL						
EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	9,9000	0,1980
I7952	AÇO CA-50/60	SEINFRA	KG	1,05000000	8,7600	9,1980
TOTAL MATERIAL:						9,3960
VALOR SEM ENCARGOS:						11,47
VALOR ENCARGOS (83.85%):						1,83
VALOR COM ENCARGOS:						13,40
VALOR BDI (26.49%):						3,58
VALOR COM BDI:						18,98

C0843 - CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)						
EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	10,8450	7,7433
TOTAL EQUIPAMENTO:						7,7433
MAO DE OBRA						
EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVEANTE	SEINFRA	H	6,00000000	5,4900	32,9400
TOTAL MAO DE OBRA:						32,9400
MATERIAL						
EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,86690000	66,4900	57,6402
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,62700000	75,0500	47,0564

FRANCISCO RENAN DE AZEVEDO PORTELA
Sócio Administrador
CPF Nº 057.524.963-30

JOSÉ AUGUSTO AZEVEDO LAUREANO
Engenheiro Civil
CREA-CE 10.369-D

10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	349,0000000	0,5500	191,9500
11605	PEDRESCO	SEINFRA	M3	0,2090000	72,7900	15,2131
TOTAL MATERIAL:						311,8597
VALOR SEM ENCARGOS:						352,94
VALOR ENCARGOS (83.85%):						68,68
VALOR COM ENCARGOS:						421,07
VALOR BDI (26.49%):						111,64
VALOR COM BDI:						532,81



C1604 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,0000000	8,2700	16,5400
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,0000000	5,4900	32,9400
TOTAL MAO DE OBRA:						49,4800
VALOR SEM ENCARGOS:						49,48
VALOR ENCARGOS (83.85%):						85,38
VALOR COM ENCARGOS:						134,84
VALOR BDI (26.49%):						35,72
VALOR COM BDI:						170,56

C0818 - COLUNAS P/ PÉ DIREITO DE 6m VÃO DE 20m (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,6800000	6,4200	4,3656
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,7800000	8,2700	6,4506
TOTAL MAO DE OBRA:						10,8162
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10824	COMPONENTES ESTRUTURAIS DE AÇO	SEINFRA	KG	4,9000000	7,2900	35,6720
TOTAL MATERIAL:						35,6720
VALOR SEM ENCARGOS:						46,49
VALOR ENCARGOS (83.85%):						16,79
VALOR COM ENCARGOS:						63,28
VALOR BDI (26.49%):						16,76
VALOR COM BDI:						80,04

C1326 - ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO DE 20m (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	1,5000000	6,4200	10,0152
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	1,8000000	8,2700	14,8860
TOTAL MAO DE OBRA:						24,9012
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10824	COMPONENTES ESTRUTURAIS DE AÇO	SEINFRA	KG	11,1000000	7,2900	80,8080
TOTAL MATERIAL:						80,8080
VALOR SEM ENCARGOS:						105,71
VALOR ENCARGOS (83.85%):						38,85
VALOR COM ENCARGOS:						144,36
VALOR BDI (26.49%):						38,24
VALOR COM BDI:						182,60

COMP.03 - LONA VINILICA (PVC) 100% IMPERMEÁVEL DE ALTA PERFORMANCE, CONSTITUIDO POR UM TECIDO 100% POLIESTE, FIOS DE ALTA TENCIDADES, RECOBERTO COM DUAS CAMADAS DE PVC, ADITIVADOS, AUTO EXTINGUIVEIS, COM ESPESSURA DE 0,59 mm E GRAMATURA DE 690 g/m². FORNECIDO NA COR CINZA (PARTE SUPERIOR) E NA COR BRANCA (PARTE INFERIOR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)						
GERAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COTAÇÃO	LONA VINILICA (PVC) 100% IMPERMEÁVEL DE ALTA PERFORMANCE, CONSTITUIDO POR UM TECIDO 100% POLIESTE, FIOS DE ALTA TENCIDADES, RECOBERTO COM DUAS CAMADAS DE PVC, ADITIVADOS, AUTO EXTINGUIVEIS, COM ESPESSURA DE 0,59 mm E GRAMATURA DE 690 g/m². FORNECIDO NA COR CINZA (PARTE SUPERIOR) E NA COR BRANCA (PARTE INFERIOR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	MERCADO	M2	1,0000000	175,47	175,47
TOTAL GERAL:						175,47
VALOR SEM ENCARGOS:						175,47
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR COM ENCARGOS:						175,47
VALOR BDI (26.49%):						46,48
VALOR COM BDI:						221,95

COMP.04 - LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W (UN)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,5000000	6,42	9,63
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,5000000	8,27	12,41
TOTAL MAO DE OBRA:						22,04
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039391	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	SINAPI	UN	1,0000000	57,21	57,21
TOTAL MATERIAL:						57,21
VALOR SEM ENCARGOS:						79,25
VALOR ENCARGOS (83.85%):						34,28
VALOR COM ENCARGOS:						113,53
VALOR BDI (26.49%):						30,07



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Francisco Renan de Azevedo Portela'.

FRANCISCO RENAN DE AZEVEDO PORTELA
Sócio Administrador
CPF Nº 057.524.963-30

A small, stylized handwritten mark or signature in the right margin.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'José Augusto Azevedo Laureano'.

JOSÉ AUGUSTO AZEVEDO LAUREANO
Engenheiro Civil
CREA-CE 10.369-D

R.R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA ME
 DISTRITO PEDRA DE FOGO, S/N - ZONA RURAL, SOBRAL - CE
 CNPJ Nº 14.858.301/0001-65
 renan.portela298@gmail.com

TOMADA DE PREÇOS Nº 038/21-SEINFRA/CPL

12 de janeiro de 2022

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA COBERTA METÁLICA DO TERMINAL RODOVIÁRIO LOCALIZADO NO PAQUE DA ESTAÇÃO BELCHIOR		
ENDEREÇO:			
CLIENTE:		MUNICÍPIO:	SOBRAL - CEARÁ - BRASIL
OBSERVAÇÃO:		BDI:	26,49%

CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		%	TOTAIS(R\$)
	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,03%	R\$ 2.084,56	28,70%	R\$ 14.845,36	38,26%	R\$ 19.790,37	29,01%	R\$ 15.005,71	100,00%	R\$ 51.726,00
2 SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$ 14.113,32	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 14.113,32
3 DEMILÇÕES E RETIRADAS	100,00%	R\$ 1.473,92	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.473,92
4 MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	R\$ 6.417,32	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 6.417,32
5 INFRAESTRUTURA	100,00%	R\$ 41.481,41	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 41.481,41
6 COBERTURA METÁLICA	0,00%	R\$ 0,00	30,00%	R\$ 451.453,74	40,00%	R\$ 601.938,32	30,00%	R\$ 451.453,73	100,00%	R\$ 1.504.845,79
7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 4.882,40	100,00%	R\$ 4.882,40
SIMPLES	4,04%	R\$ 65.570,53	28,70%	R\$ 466.299,10	38,26%	R\$ 621.728,69	29,01%	R\$ 471.341,84		
ACUMULADO	4,04%	R\$ 65.570,53	32,73%	R\$ 531.869,63	70,99%	R\$ 1.153.598,32	100,00%	R\$ 1.624.940,16		R\$ 1.624.940,16



(Handwritten initials and a vertical line)

(Signature)
 FRANCISCO RENAN DE AZEVEDO PORTELA
 Sócio Administrador
 CPF Nº 057.524.963-30

(Signature)
 JOSÉ AUGUSTO AZEVEDO LAUREANO
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 10.369-D



TOMADA DE PREÇOS Nº 038/21-SEINFRA/CPL

12 de janeiro de 2022

OBRA :	CONSTRUÇÃO DA COBERTA METÁLICA DO TERMINAL RODOVIÁRIO LOCALIZADO NO PAQUE DA ESTAÇÃO BELCHIOR		
ENDEREÇO:			
CLIENTE:		MUNICÍPIO:	SOBRAL - CEARÁ - BRASIL
OBSERVAÇÃO:			

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE BDI (SERVIÇOS)

DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I. - EDIFICAÇÕES

I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO INDIRETO			
1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)			3,49%
II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO			
1 - IMPOSTOS (I)			
1.1 - COFINS		3,00%	
1.2 - PIS		0,65%	
1.3 - CPRB		4,50%	
1.4 - ISS		2,00%	10,15%
2 - LUCRO (L)			6,74%
3 - SEGURO (S) + GARANTIA (G)			0,75%
4 - RISCO (R)			1,00%
5 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF)			1,17%
III - CÁLCULO DO B.D.I.			
$B D I = \frac{(((1+(AC+(S+G)+R)) \times (1+DF)) \times (1+L))}{(1-I)} - 1 \times 100$			
26,49%			



TOMADA DE PREÇOS Nº 038/21-SEINFRA/CPL


12 de janeiro de 2022

OBRA :	CONSTRUÇÃO DA COBERTA METÁLICA DO TERMINAL RODOVIÁRIO LOCALIZADO NO PAQUE DA ESTAÇÃO BELCHIOR		
ENDEREÇO:			
CLIENTE:		MUNICÍPIO:	SOBRAL - CEARÁ - BRASIL
OBSERVAÇÃO:		BDI:	26,49%

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS

ENCARGOS SOCIAIS - MÃO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA - TABELA SEINFRA 027 E 027.1 (DESONERADA)					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA 027.1 (COM DESONERAÇÃO)		TABELA 027 (SEM DESONERAÇÃO)	
		HORISTAS %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
A	ENCARGO SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80
A1	INSS	0,00	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTE	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
B	ENCARGO SOCIAIS C/ INCIDÊNCIA DE A	44,41	16,46	44,41	16,46
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,84	0,00	17,84	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00	3,71	0,00
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,87	0,67	0,87	0,67
B4	13º SALÁRIO	10,8	8,33	10,8	8,33
B5	LICENÇA PATERNINADE	0,07	0,06	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71	6,73	8,71	6,73
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03	0,03	0,03
C	ENCARGOS SOCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	14,73	11,38	14,73	11,38
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40	4,17	5,40	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,85	3,75	4,85	3,75
C4	DEPOSITO DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	3,90	3,01	3,90	3,01
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45	0,35	0,45	0,35
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE OUTRO	7,91	3,12	16,82	6,43
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,46	2,77	16,34	6,06
D2	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,45	0,35	0,48	0,37
TOTAL (A+B+C+D)		83,85	47,76	112,76	71,07


 FRANCISCO RENAN DE AZEVEDO PORTELA
 Sócio Administrador
 CPF Nº 057.524.963-30


 JOSÉ AUGUSTO AZEVEDO LAUREANO
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 10.369-D

PARECER TÉCNICO DA PROPOSTA COMERCIAL

MODALIDADE DE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	Nº SPU
TOMADA DE PREÇO	TP nº038/21-SEINFRA	P168498/2021
TIPO DE LICITAÇÃO	REGIME DE CONTRATAÇÃO	
MENOR PREÇO	EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO	
ÓRGÃO/SECRETARIA		
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
OBJETO		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA METÁLICA DO TERMINAL RODOVIÁRIO LOCALIZADO NO PARQUE DA ESTAÇÃO BELCHIOR, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE		
REALIZAÇÃO	PRAZO DE EXECUÇÃO	VALIDADE DA POPOSTA
12/01/2022	120 dias corridos	60 dias
ABERTURA DA PROPOSTA COMERCIAL		VALOR ESTIMADO
27/01/2022		R\$ 1.641.556,05

A abertura das Propostas comerciais da TP nº038/21-SEINFRA foi realizada em 27 de janeiro de 2022, cujo valor estimado da contratação foi de R\$ 1.641.556,05 (Um milhão, seiscientos e quarenta e um mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e cinco centavos). Na mesma ocasião a Comissão Permanente de Licitação, suspendeu a sessão e encaminhou para análise técnica as Propostas Comerciais das seguintes empresas:

EMPRESA	VALOR
1ª. R. R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULO LTDA	R\$ 1.624.940,16

1. DOCUMENTAÇÃO ANALISADA

DAS PROPOSTAS COMERCIAIS - ENVELOPE "B" (item 8 do Edital)	Item 8.1.1. ANEXO G - CARTA DE PROPOSTA DE PREÇO, assinada pelo titular ou preposto da licitante..
	Item 8.1.2 Nome da empresa proponente, endereço e número de inscrição no CNPJ;
	Item 8.1.3. Preço global, expresso em Real, com no máximo duas casas decimais
	Item 8.1.6. Prazo de validade da Proposta não inferior a 60 (sessenta) dias.
	Item 8.1.6.1. Prorrogação e revalidação da proposta , antes do vencimento da mesma, por igual e sucessivo período.
	Item 8.2.1 ANEXO B - PLANILHA PREÇOS/COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS
	Item 8.2.2. ANEXO C - CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
	Item 8.2.4. ANEXO D - COMPOSIÇÃO DA PARCELA BDI
Item 8.2.5. ANEXO E - PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS	
Item 8.2.6. - PROPOSTA COMERCIAL COMPLETA EM MEIO MAGNÉTICO NA EXTENSÃO XLS	

A planilha a seguir evidencia os valores ofertados, prazo de execução e validade da proposta das empresas licitantes.

Yan Frota F. Marques
 Engenheiro Civil
 CREA - CE 333596

EMPRESAS		VALOR DAS PROPOSTAS	PRAZO DE EXECUÇÃO	VALIDADE DA PROPOSTA
1	R. R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULO LTDA	R\$ 1.624.940,16	120 dias corridos	90 dias

A análise para verificação de atendimento das Propostas Comerciais, apresentadas pelas Licitantes, aos quesitos solicitados no item 8 do edital, . DAS PROPOSTAS COMERCIAIS - ENVELOPE “B”, encontra-se esquematizada no quadro abaixo:

Itens Analisados	LICITANTES
	R. R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULO LTDA
Item 8.1.1. ANEXO G - CARTA DE PROPOSTA DE PREÇO	S
Item 8.1.2 Nome da empresa proponente, endereço e número de inscrição no CNPJ;	S
Item 8.1.3. Preço global, expresso em Real, com no máximo duas casas decimais	S
Item 8.1.6. Prazo de validade da Proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos.	S
Item 8.1.6.1. Prorrogação e revalidação da proposta	S
Item 8.2.1 ANEXO C- PLANILHA PREÇOS/COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS	S
Item 8.2.2. ANEXO C - CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO	S
Item 8.2.4. ANEXO D - COMPOSIÇÃO DA PARCELA BDI	S
Item 8.2.5. ANEXO E - PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS	S
Item 8.2.6. - PROPOSTA COMERCIAL COMPLETA EM MEIO MAGNÉTICO NA EXTENSÃO XLS	N

*Conforme item 8.2.6. do Edital a licitante deve apresentar proposta comercial completa em meio magnético na extensão XLS (elaborada preferencialmente em Excel), com arredondamento de duas casas decimais, não sendo motivo de desclassificação a sua não apresentação.
Legenda: S – SIM e N - NÃO

Ainda, as licitantes **R. R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULO LTDA** atenderam aos quesitos exigidos no Edital, devendo suas Propostas serem **classificadas**.

2. ANÁLISE ORCAMENTÁRIA

Inicialmente, com intuito de verificar a exequibilidade das Propostas Comerciais, conforme dispõe o item 11.26.1, letra “c” do edital foi realizada análise nos preços propostos, como também desvios dos valores das Propostas Comerciais apresentadas pelas Licitantes em relação ao valor do orçamento básico da Administração, conforme dados da tabela que se segue:

Yan Frota F. Marques
 Engenheiro Civil
 CREA - CE 333596

VALOR ORÇADO PELA ADMINISTRAÇÃO: R\$ 1.641.556,05 50% DO VALOR ORÇADO: R\$ 820.778,03 Todas as empresas entram para o cálculo da exequibilidade		DESVIO PERCENTUAL
EMPRESAS	VALOR DAS PROPOSTAS	
1	R. R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULO LTDA	R\$ 1.624.940,16
MÉDIA ARITIMÉTICA DAS PROPOSTAS		R\$ 1.624.940,16
70% (do valor obtido da média das propostas)		R\$ 1.137.458,11
70% (do valor orçado pela administração)		R\$ 1.149.089,24

Pela leitura e interpretação dos dispositivos acima elencados, pode-se perceber que uma proposta será considerada inexequível caso seja inferior ao menor preço obtido entre as seguintes hipóteses:

1) inferior a 70% ao valor orçado pela Administração.

Como pudemos observar, todas as empresas cumpriram os dois requisitos, demonstrando assim exequibilidade das propostas.

No que diz respeito aos valores apresentados, segue-se no quadro adiante, a ordem de classificação das Licitantes e os valores apresentados e corrigidos:

EMPRESAS	VALOR DAS PROPOSTAS	VALOR CORRIGIDO
1 R. R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULO LTDA	R\$ 1.624.940,16	SEM CORREÇÃO

3. CONSIDERAÇÕES

1. As licitantes **R. R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULO LTDA** não apresentaram a Planilha Orçamentária na forma de mídia, sem prejuízo de sua Proposta, não sendo motivo de desclassificação;

4. CONCLUSÃO

De acordo com o exposto, tem-se como parecer favorável, as Propostas Comerciais das Licitantes a seguir:

EMPRESAS	VALOR DA PROPOSTA
1 R. R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULO LTDA	R\$ 1.624.940,16

Diante da análise dos referidos documentos pela Comissão Técnica Especial da SEINFRA, conclui-se como vencedora a empresa **R. R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULO LTDA** estando seu Orçamento apresentado conferido e atendendo aos requisitos do edital.

Sobral, 28 de Janeiro de 2022.

Yan Frota F. Marques
Engenheiro Civil
CREA - CE 333596

YAN FROTA FARIAS MARQUES
GERENTE DE ORÇAMENTOS
Secretaria da Infraestrutura