


PROPOSTA DE PREÇOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	<p>TORRE COM ESCORREGADOR: ESTRUTURA CONFECCIONADA EM MADEIRA PLÁSTICA ECOLÓGICA DE SECÇÃO 9,0 X 9,0 CM. MEDINDO 1,00X1,00M, COM REFORÇO INTENO E PLATAFORMA DE MADEIRA PLASTICA. LATERAIS EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO, UM ESCORREGADOR RETO ROTOMOLDADO 2,30M, UMA ESCALADA COM 6 DEGRAUS, COBERTURA EM TELHADO DE 4 AGUAS EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO. COMPONENTES DE UNIÃO COM PARAFUSOS COM TRATAMENTO UV.</p> <p>ACABAMENTO CURVADOS E ARREDONDADOS, LIVRES DE ARESTAS, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA E CONFORTO AOS USUÁRIOS.</p> <p>COR: VÁRIAS. MEDIDAS 4500 X 3000 M. Nº DE UTILIZADORES 3, ALTURA DA QUEDA: 1200 MM. ÁREA DE SEGURANÇA 7500X4100. INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO, GARANTIA DE 1 (UM) ANO.</p>	01	UND	R\$ 16.355,00	R\$ 16.355,00
2	<p>BALANÇO DUPLO - ESTRUTURA CONFECCIONADA EM MADEIRA ECOLÓGICA MACIÇA SECÇÃO 9X9CM TRAVE SUPERIOR EM METALON EM SECÇÃO 140X50X3MM ROLAMENTOS EM FERRO GALVANIZADO A FOGO, CADEIRAS EM BORRACHA VULCANIZADA E COM REFORÇO EM ALUMÍNIO NO INTERIOR. CORRENTES DE 8MM GALVANIZADAS. SAPATAS EM CHAPA GALVANIZADA. COR: VÁRIAS. DIMENSÕES: 3500 X 1600 X 2400 MM OBS.: ÁREA DE SEGURANÇA:7100 X 5000 MM ALTURA DE QUEDA: 1350MM Nº DE UTILIZADORES 2 CRIANÇAS IDADES RECOMENDADAS 3 A 12 ANOS. INCLUINDO INSTALAÇÃO COMPLETA, MANUTENÇÃO GARANTIA DE 01 (UM) ANO.</p>	01	UND	R\$ 10.112,00	R\$ 10.112,00
3	<p>GANGORRA - ESTRUTURA CONFECCIONADA COM 2 VIGAS DE MADEIRA ECOLOGIA MACIÇA 9X9 CM. BASE EM METALON DE 120X120 COM EIXO COMPOSTO POR DOIS ROLAMENTOS BLINDADOS, ENCASTRADOS EM BUXA DE AÇO COM 8MM DE ESPESSURA. 2 MANOPLA EM BARRA CHATA E COM TUBO DE 1", PUNHO DE BORRACHA. DOIS ASSENTOS EM BORRACHA DE PNEU RECICLADO DE 15 MM DIÂMETRO DE 300MM, REFORÇADO COM CHAPA</p>	01	UND	R\$ 6.492,00	R\$ 6.492,00

	GALVANIZADA A FOGO E PINTURA ELETROSTÁTICA, 2 AMORTECEDORES DE IMPACTO EM TELA DE BORRACHA COM REFORÇO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 2,5X0,6X0,3M. INCLUINDO INSTALAÇÃO COMPLETA E MANUTENÇÃO, GARANTIA DE 01 (UM) ANO.				
4	CAVALO MOLA PLÁSTICO TRICOLOR DE 19MM DE ESPESSURA. MOLA ZINCADA E LACADA. SAPATA EM CHAPA GALVANIZADA E LACADA. COR: VÁRIAS E VARIÁVEL. DIMENSÕES: 850 X 300 X 785MM OBS.: ÁREA DE SEGURANÇA _ 3500 X 2300 MM ALTURA DE QUEDA _ 600 MM. INCLUINDO INSTALAÇÃO COMPLETA E MANUTENÇÃO, GARANTIA DE 01 (DOIS) ANOS.	01	UND	R\$ 5.120,00	R\$ 5.120,00
6	SURF: METALON CENTRAL DE SECÇÃO QUADRADA 120 X120 X 3 MM, METALON DE ACESSÓRIOS 40X40X3MM. ESTRUTURA GALVANIZADA A E PINTURA A POLYESTER. ROLAMENTOS BLINDADOS ENCASTRADOS EM TUBO MECÂNICO DE SECÇÃO CIRCULAR DE 60 MM COM 8 MM DE ESPESSURA. ASSENTOS EM BORRACHA DE 15MM DE ESPESSURA. PLACA INFORMATIVA EM ACRÍLICO COM 2 MM DE ESPESSURA GRAVADA A LASER. DIMENSÕES APROXIMADAS:720X661X1573MM;	01	UND	R\$ 5.149,00	R\$ 5.149,00
7	PATINS: METALON CENTRAL DE SECÇÃO QUADRADA 120 X120 X 3 MM, METALON DE ACESSÓRIOS 40X40X3MM. TUBO INOX DIÂMETRO 35MM. ESTRUTURA GALVANIZADA A E PINTURA A POLYESTER. ROLAMENTOS ENCASTRADOS EM TUBO MECÂNICO DE SECÇÃO CIRCULAR DE 60 MM COM 8 MM DE ESPESSURA. ASSENTOS EM BORRACHA DE 15MM DE ESPESSURA. PLACA INFORMATIVA EM ACRÍLICO COM 2 MM DE ESPESSURA GRAVADA A LASER. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1220X481X1514MM;	01	UND	R\$ 7.319,00	R\$ 7.319,00
8	ELEVADOR: METALON CENTRAL DE SECÇÃO QUADRADA 120 X 120 X 3 MM, METALON DE ACESSÓRIOS 40X40X3MM. ESTRUTURA GALVANIZADA A E PINTURA A POLYESTER. ROLAMENTOS ENCASTRADOS EM TUBO MECÂNICO DE SECÇÃO CIRCULAR DE 60 MM COM 8 MM DE ESPESSURA. ASSENTOS EM BORRACHA DE 15MM DE ESPESSURA. PLACA INFORMATIVA EM ACRÍLICO COM 2 MM DE ESPESSURA GRAVADA A LASER. DIMENSÕES APROXIMADAS:1360 X 650 X 1829MM;	01	UND	R\$ 9.337,00	R\$ 9.337,00

9	<p>VOLANTES: METALON CENTRAL DE SECÇÃO QUADRADA 120 X120X3 MM, METALON DE ACESSORIOS 40X40X3MM. ESTRUTURA GALVANIZADA A E PINTURA A POLYESTER. ROLAMENTOS BLINDADOS ENCASTRADOS EM TUBO MECÂNICO DE SECÇÃO CIRCULAR DE 60 MM COM 8 MM DE ESPESSURA. PLACA INFORMATIVA EM LAMINADO DE ALTA PRESSÃO (HPL) COM 9MM DE ESPESSURA COM INFORMAÇÃO GRAVADA A LASER. DIMENSÕES APROXIMADAS:1170X600X1614MM</p>	01	UND	R\$ 5.225,00	R\$ 5.225,00
10	<p>ABDOMINAIS: METALON CENTRAL DE SECÇÃO QUADRADA 120 X120X3 MM, METALON DE ACESSORIOS 40X40X3MM. ESTRUTURA GALVANIZADA A E PINTURA A POLYESTER. ROLAMENTOS BLINDADOS ENCASTRADOS EM TUBO MECÂNICO DE SECÇÃO CIRCULAR DE 60 MM COM 8 MM DE ESPESSURA. PRANCHA EM BORRACHA DE 15MM DE ESPESSURA. PLACA INFORMATIVA EM LAMINADO DE ALTA PRESSÃO (HPL) COM 9MM DE ESPESSURA COM INFORMAÇÃO GRAVADA A LASER. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1375X470X1614MM</p>	01	UND	R\$ 4.990,00	R\$ 4.990,00
11	<p>TRICEPS: METALON CENTRAL DE SECÇÃO QUADRADA 120 X120X3 MM, METALON DE ACESSORIOS 40X40X3MM. ESTRUTURA GALVANIZADA A E PINTURA A POLYESTER. ROLAMENTOS BLINDADOS ENCASTRADOS EM TUBO MECÂNICO DE SECÇÃO CIRCULAR DE 60 MM COM 8 MM DE ESPESSURA. ASSENTOS EM BORRACHA DE 15MM DE ESPESSURA. PLACA INFORMATIVA EM LAMINADO DE ALTA PRESSÃO (HPL) COM 9MM DE ESPESSURA COM INFORMAÇÃO GRAVADA A LASER. DIMENSÕES APROXIMADAS: 691 X 860 X 610MM.</p>	01	UND	R\$ 4.100,00	R\$ 4.100,00
12	<p>ESQUI SIMPLES: METALON CENTRAL DE SECÇÃO QUADRADA 120 X120X3 MM, METALON DE ACESSORIOS 40X40X3MM.</p>	01	UND	R\$ 8.590,00	R\$ 8.590,00



ESTRUTURA GALVANIZADA A E PINTURA A POLYESTER. ROLAMENTOS BLINDADOS ENCASTRADOS EM TUBO MECÂNICO DE SECÇÃO CIRCULAR DE 60 MM COM 8 MM DE ESPESSURA. ASSENTOS EM BORRACHA DE 15MM DE ESPESSURA. PLACA INFORMATIVA EM LAMINADO DE ALTA PRESSÃO (HPL) COM 9MM DE ESPESSURA COM INFORMAÇÃO GRAVADA A LASER. DIMENSÕES APROXIMADAS:1340X649X1455MM				
ESTAÇÃO MULTIFUNCIONAL COMPOSTA POR 4 ELEMENTOS DE EXERCÍCIO PARA CADEIRANTES , VOLANTES EM CHAPA DE FERRO DE 3MM DIÂMETRO 500MM E MANOPLA E NYLON, PEDALEIRA PARA MÃOS , OMBROS PUXADA E OMBROS PRESS COM PESO EM ANILHA VULCANIZADA DE 5KG. ESTRUTRA PRINCIPAL EM METALON DE 120X120X3MM E ARTICULAÇÕES EM METALON DE 40X40X3MM. ESTRUTURA GALVANIZADA A FOGO E COM PINTURA A PÓ. ASSENTOS EM BORRACHA RECICLADA DE 15MM. PLACA INFORMATIVA EM LAMINADO DE ALTA PRESSÃO (HPL) COM 9MM DE ESPESSURA COM INFORMAÇÃO GRAVADA A LASER. DIMENSÕES :2000X1400X1750MM	01	UND	R\$ 24.773,00	R\$ 24.773,00
Total:				R\$ 107.562,00

Validade da proposta: 90 (noventa) dias

Fortaleza, 11 de abril 2023

NORDESTE ENGENHARIA
CNPJ:04.884.398/0001-27

NORDESTE ENGENHARIA
CNPJ: 04.884.398/0001-27