



RELAÇÃO DE MATERIAIS			
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT. un.	DIAM. mm
CHEGADA			
01	C90o FoFo BOLSA/BOLSA	1	150
02	TUBO FoFo PONTA/PONTA L=2,00m	1	150
SUCÇÃO			
03	CRIVO FoFo FLANGEADO	2	100
04	TUBO FoFo FLANGEADO L=1,35m	2	100
05	C90o FoFo FLANGEADA	2	100
06	TUBO FoFo FLANGEADO L=0,80m	2	100
07	REGISTRO DE GAVETA CHATO FoFo C/ CABEQOTE	2	100
08	REDUÇÃO EXCÊNTRICA FoFo FLANGEADA	2	100x50
RECALQUE			
09	CONJUNTO MOTO-BOMBA	2	-
10	REDUÇÃO CONCÊNTRICA FoFo FLANGEADA	2	150x50
11	VÁLVULA DE RETENÇÃO FoFo FLANGEADA	2	150
12	REGISTRO DE GAVETA CHATO FoFo C/ CABEQOTE	2	150
13	TOCO FoFo FLANGEADO L=0,25m	2	150
14	C90o FoFo FLANGEADA	1	150
15	TOCO FoFo FLANGEADO L=0,50m	1	150
16	TÊ FoFo FLANGEADO	1	150
17	TUBO FoFo FLANGEADO L=1,80m	1	150
18	C90o FoFo FLANGEADA	1	150
19	TUBO FoFo FLANGE/PONTA L=2,70m	1	150
20	C90o FoFo BOLSA/BOLSA	1	150
21	TUBO FoFo PONTA/PONTA L=4,90m	1	150
22	C90o FoFo BOLSA/BOLSA	1	150

LEGENDA

	- ALVENARIA
	- CONCRETO
	- CONCRETO DE REGULARIZAÇÃO
	- TERRENO NATURAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL SECRETARIA DE OBRAS - SEBRAS	LOCALIDADE:	MUNICÍPIO:
	JORDÃO	SOBRAL

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE JORDÃO E LOCALIDADES - SOBRAL/CEARÁ

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA
EE-03 - HIDRÁULICA
PLANTA BAIXA, COBERTA, CORTES E DETALHE

R.T.:	DESENHO:	ESCALA:	DATA:	DESENHO:
ENGº JOSÉ FIRMINO DE SIQUEIRA NETO CREA 3700/D-CE	ANDRADE	INDICADA	OUT/2012	31/45