



SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NOS DISTRITOS DE PEDRA DE FOGO, APRAZÍVEL, RAFAEL ARRUDA E SÃO JOSÉ DO TORTO, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL

LOCAL: DIVERSOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL

DATA: 15/09/2020

COMP.EXT_01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%			
	MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
18584	ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,4000	12.506,0700	R\$5.002,43
18590	ENCARRÉGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	1,2000	5.558,8700	R\$6.670,64
Total:					R\$11.673,07
<b>Total Simples / 100:</b>					<b>R\$116,73</b>
Encargos Sociais:					<b>INCLUSOS</b>
Valor BDI:					<b>R\$29,87</b>
Valor Geral:					<b>R\$146,60</b>

COMP.EXT_02	EXECUÇÃO DE SARJETA EM CONCRETO SIMPLES MOLDADO IN LOCO 30 CM BASE X 15 CM ALTURA	M			
	MATERIAL	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11917	TABUA DE 1" - L = 12cm	M	1,0000	5,7600	R\$5,76
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0266	51,0000	R\$1,36
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	8,8200	0,4600	R\$4,06
11605	PEDRISCO	M3	0,0251	69,7500	R\$1,75
Total:					R\$12,92
<b>MÃO DE OBRA</b>					
12391	PEDREIRO	H	0,4500	17,8300	R\$8,02
12543	SERVENTE	H	0,4500	13,2100	R\$5,94
Total:					R\$13,97
<b>Total Simples:</b>					<b>R\$26,89</b>
Encargos Sociais:					<b>INCLUSOS</b>
Valor BDI:					<b>R\$6,59</b>
Valor Geral:					<b>R\$33,48</b>

  
 José Carlos Arruda  
 Eng.º Pleno de Engenharia Civil  
 Secretaria de Infraestrutura - SIA  
 Prefeitura Municipal de Sobral