


Composições Externas

SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO DE AVES NO DISTRITO DE CARACARÁ

LOCAL: CARACARÁ - SOBRAL - CE


DATA: 31/03/2019



COMP.EXT_01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO	MÊS			
18591	MAO DE OBRA ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	Unidade HxMÊS	Coeficiente 0,2500	Preço 4.573,63	Total R\$ 1.143,41
					Total Mão de Obra: R\$ 1.143,41
					Total Simples: R\$ 1.143,41
					Encargos Sociais: R\$ -
					Valor BDI: R\$ 280,36
					Custo Direto Total para um período de 1 MÊS SEM BDI: R\$ 1.143,41
					Custo Direto Total para um período de 1 MÊS COM BDI: R\$ 1.423,77
COMP.EXT_02	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN			
SINAPI_84402	MATERIAIS QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	Unidade UN	Coeficiente 1,00	Preço 64,42	Total R\$ 64,42
					Total Materiais: R\$ 64,42
					Total Simples: R\$ 64,42
					Encargos Sociais: R\$ -
					Valor BDI: R\$ 15,80
					Custo Direto Total para um período de 1 MÊS SEM BDI: R\$ 64,42
					Custo Direto Total para um período de 1 MÊS COM BDI: R\$ 80,22
COMP.EXT_03	LUMINÁRIA DE LED 20/36 W 90 CM	UN			
SINAPI_38889	MATERIAIS LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO COM ALETAS PLASTICAS, PARA 1 LAMPADA BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	Unidade UN	Coeficiente 1,00	Preço 22,94	Total 22,94
SINAPI_39387	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	UN	1,00	50,45	50,45
					Total Materiais: 73,39
10042	MÃO DE OBRA AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,25	14,52	3,63
12312	ELETRICISTA	H	0,50	18,07	9,04
					Total Mão de Obra: 12,67
					Total Simples: R\$86,06
					Encargos Sociais: R\$ -
					Valor BDI: R\$ 21,10
					Custo Direto Total para um período de 1 MÊS SEM BDI: R\$ 86,06
					Custo Direto Total para um período de 1 MÊS COM BDI: R\$ 107,16

Pro Avelar Rodrigues Junior
Engenheiro Civil
CREA/CE 339593

Composições Externas



SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO DE AVES NO DISTRITO DE CARACARÁ
LOCAL: CARACARÁ - SOBRAL - CE
DATA: 31/03/2019

COMP.EXT_04 LUMINARIA HERMETICA IP-65 PARA 2 DUAS LAMPADAS DE 14/16/18/20 W		UN	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MATERIAIS						
SINAPI_38785	LUMINARIA HERMETICA IP-65 PARA 2 DUAS LAMPADAS DE 14/16/18/20 W (NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS)	UN		1,00	79,46	79,46
SINAPI_39387	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	UN		2,00	50,45	100,90
Total Materiais:						180,36
MÃO DE OBRA						
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H		0,25	14,52	3,63
12312	ELETRICISTA	H		0,50	18,07	9,04
Total Mão de Obra:						12,67
Total Simples:						R\$193,03
Encargos Sociais:						R\$ -
Valor BDI:						R\$ 47,33
Custo Direto Total para um período de 1 MÊS SEM BDI:						R\$ 193,03
Custo Direto Total para um período de 1 MÊS COM BDI:						R\$ 240,36
COMP.EXT_05 DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 "		UN	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MATERIAIS						
SINAPI_1370	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 "	UN		1,00	88,38	R\$ 88,38
Total Materiais:						R\$ 88,38
Total Simples:						R\$ 88,38
Encargos Sociais:						R\$ -
Valor BDI:						R\$ 21,67
Custo Direto Total para um período de 1 MÊS SEM BDI:						R\$ 88,38
Custo Direto Total para um período de 1 MÊS COM BDI:						R\$ 110,05

A

Fco Avelar Rodrigues Junior
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 339593