

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - BACIA 21 - COHAB I ✓

LOCAL: RUA: ANTÔNIO PEIXOTO - BAIRRO COHAB I

DATA: 11/08/2022

COMP.01 LICENCIAMENTO AMBIENTAL - AMMA		UN			
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
SEFAZ-CE	LICENCIAMENTO AMBIENTAL - AMMA	UFIRCE	350,0000	5,1863	1.815,2100
					Total: 1.815,2100

Total Simples: 1.815,21
Encargos Sociais: INCLUSOS
Valor BDI: 377,75
Valor Geral: 2.192,96

COMP.02 BOCA DE BUEIRO TRIPLA TUBULAR, D= 60 CM		UN			
SERVIÇOS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	M2	14,3900	63,6700	916,2100
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	M3	2,29	395,7000	906,1500
					Total: 1.822,3600

Total Simples/100: 1.822,36
Encargos Sociais: INCLUSOS
Valor BDI: 379,23
Valor Geral: 2.201,59


COMP.03 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		%			
MÃO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2322	ENGENHEIRO	H	22,0000	94,1300	2.070,8600
I8617	VIGIA	HxMÊS	4,0000	3.276,0700	13.104,2800
I2510	ENCARREGADO DE SERVIÇOS	H	132,0000	30,9300	4.082,7600
					Total: 19.257,9000

Total Simples/100: 192,58
Encargos Sociais: INCLUSOS
Valor BDI: 40,08
Valor Geral: 232,66

COMP.05 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL BAIXA TENSÃO, C/ACESSÓRIOS		UN			
SERVIÇOS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I1762	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 650X875X205MM	UN	1,00	456,6400	456,6400
I0546	CHAVE COMUTADORA P/ AMPERIMETRO/VOLTIMETRO	UN	2,00	74,2600	148,5200
I2156	TRANSFORMADOR CORRENTE EM QD DE 0 - 100A	UN	3,00	115,6200	346,8600
I0055	AMPERIMETRO (96 X 96)MM - ESC. 0 A 500A	UN	1,00	102,0000	102,0000
I0199	BASE FUSIVEL DIAZED 25A. COMPLETA	UN	1,00	31,4900	31,4900
I2263	VOLTIMETRO (96 X 96)MM - ESC. 0 A 500V	UN	1,00	113,0700	113,0700
I1204	FUSIVEL DIAZED 25A	UN	1,00	2,0900	2,0900
I1476	LÂMPADA SINALIZADORAS ATE 5W	UN	3,00	8,0100	24,0300
					TOTAL 1.224,7000
MÃO DE OBRA					
I1088	ELETROTECNICO MONTADOR	H	4,00000	30,53	122,12
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	4,00000	18,63	74,52
I2312	ELETRICISTA	H	4,00000	23,17	92,68
					TOTAL 289,32

Total Simples: 1.514,02
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 314,92
Total com BDI: 1.828,94

COMP.06 HASTE PROLONG. QUADRADO BOCA/CHAVE DN 1.1/8 L=2,35m		UN			
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total



SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - BACIA 21 - COHAB I

LOCAL: RUA: ANTÔNIO PEIXOTO - BAIRRO COHAB I

DATA: 11/08/2022

I4892	HASTE PROLONG. QUADRADO BOCA/CHAVE DN 1.1/8 L=1,00m	UN	3,25	3.241,5100	10.534,91
-------	---	----	------	------------	-----------

Total Simples: 10534,91
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 2.191,26
Total com BDI: 12.726,17

COMP.07 TUBO FOFO C/ FLANGES DN 100 PN10 - L=700

UN

MATERIAIS

I4458	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN10 - L=1000	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
		UN	0,7	1.152,9300	807,05

Unidade Coeficiente Preço Total

Total Simples: 807,05
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 167,87
Total com BDI: 974,92

Aelyshon Mendes Linhares

Aelyshon Mendes Linhares
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 322590