

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE.
SOBRAL/CE.

ANEXO L - CARTA DE PROPOSTA COMERCIAL

Fortaleza, 25 de Novembro de 2019.

TOMADA DE PREÇO Nº 071/2019-SEINF/CPL

DATA DE ABERTURA: **25/11/2019 ÀS 09:00hs.** – Na Sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação, localizado no Prédio da Prefeitura Municipal de Sobral, na Rua Viriato de Medeiros, 1250 – Centro – Sobral – CE – CEP: 62011-060.


Prezados Senhores.

Apresentamos a V.Sa. Nossa **Proposta Comercial** para execução das obras objeto do Edital de Tomada de Preços nº 071/2019-SEINF/CPL, pelo preço global de **R\$ 262.526,35 (DUZENTOS E SESSENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS E VINTE E SEIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)**, com prazo de execução de **120(CENTO E VINTE)** dias corridos, contados a partir do 5º dia útil após a emissão da Ordem de Serviço..


Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. José Ribamar Parente, casado, Engenheiro Civil, Carteira de Identidade nº 461.315, com data de expedição em 11/07/1979 Órgão expedidor SSP/CE e CPF nº 037.197.313-91, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa PROPOSTA é de **60(sessenta)** dias corridos, a contados da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e nossa plena concordância com as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.



CONSTRUTORA MONTE CARMELO LTDA. - EPP
CNPJ: 14.099.430/0001-17



JOÃO VITOR RODRIGUES MELO
ENG.º CIVIL CREA CE RNP 0617256080
CPF: 037.659.003-38 – RESP. TÉCNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL - TOMADA DE PREÇOS Nº 071/2019-SEINF/CPL

25/11/2019


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO PARQUE SILVANA, MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.

RESUMO DO ORÇAMENTO

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | TOTAL |
|---------------------|--|------------|
| 1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 9.061,00 |
| 2 | INSTALAÇÃO DA OBRA | 2.888,17 |
| 3 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 22.586,25 |
| 4 | PISOS | 65.452,17 |
| 5 | DRENAGEM SUPERFICIAL, CONTENÇÃO E ESCADA | 9.600,74 |
| 6 | URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E DIVERSOS | 73.894,98 |
| 7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 47.030,87 |
| 8 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 1.041,68 |
| 9 | SERVIÇOS FINAIS | 1.379,72 |
| 10 | PLAYGROUND E ACADEMIA | 29.590,77 |
| TOTAL GERAL COM BDI | | 262.526,35 |

(DUZENTOS E SESENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS E VINTE E SEIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)

Fortaleza, 25 de Novembro de 2019.



CONSTRUTORA MONTE CARMELO LTDA. – EPP

CNPJ: 14.099.430/0001-17

JOÃO VITOR RODRIGUES MELO

ENG. CIVIL - CREA CE Nº 333739

CONSTRUTORA MONTE CARMELO LTDA – EPP - RUA AMAZONAS Nº 742 - BAIRRO BELA VISTA - CEP Nº 60.441-685 - FORTALEZA/CEARÁ

FONE: (85) 3021-1841 / CEL: (85) 9 9659-5962 - CNPJ Nº 14.099.430/0001-17 - E-mail: construtoramontecarmelo@hotmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL - TOMADA DE PREÇOS N° 071/2019-SEINF/CPL
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE PRACA NO BAIRRO PARQUE SILVANA,
MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.

25/11/2019

PLANILHA DE PREÇOS BÁSICOS

| ITEM | COMP. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND. | QUANT. | VALOR | | |
|----------|-------------|--|------|----------|----------|--------------|------------------|
| | | | | | UNIT. | UNIT. C/ BDI | TOTAL |
| 1 | | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | | | | | 9.061,00 |
| 1.1 | COMP.EXT_01 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO | % | 100,00 | 76,41 | 90,61 | 9.061,00 |
| 2 | | INSTALAÇÃO DA OBRA | | | | | 2.888,17 |
| 2.1 | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | M2 | 6,00 | 112,33 | 133,20 | 799,20 |
| 2.2 | C2851 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA | UN | 1,00 | 652,12 | 773,28 | 773,28 |
| 2.3 | C2850 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA | UN | 1,00 | 1.109,54 | 1.315,69 | 1.315,69 |
| 3 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | 22.586,25 |
| 3.1 | C2873 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) | M2 | 1.883,60 | 0,18 | 0,21 | 395,56 |
| 3.2 | C0930 | CORTE MANUAL EM TERRA | M3 | 94,18 | 31,00 | 36,76 | 3.462,06 |
| 3.3 | C0328 | ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO | M3 | 282,54 | 49,99 | 59,28 | 16.748,97 |
| 3.4 | C0710 | CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE | M3 | 94,18 | 2,11 | 2,50 | 235,45 |
| 3.5 | C2533 | TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM | M3 | 94,18 | 15,62 | 18,52 | 1.744,21 |
| 4 | | PISOS | | | | | 65.452,17 |
| 4.1 | C5028 | PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA | M2 | 984,61 | 23,72 | 28,13 | 27.697,08 |
| 4.2 | C1611 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM | M2 | 236,06 | 24,63 | 29,21 | 6.895,31 |
| 4.3 | C1915 | PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:4, ESP.= 1,5cm | M2 | 8,40 | 28,36 | 33,63 | 282,49 |
| 4.4 | C4624 | PISO PODOT Á TIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) | M2 | 26,92 | 73,64 | 87,32 | 2.350,65 |
| 4.5 | C1847 | PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA | M2 | 109,82 | 51,24 | 60,76 | 6.672,66 |
| 4.6 | C5027 | PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA | M2 | 88,77 | 27,29 | 32,36 | 2.872,60 |
| 4.7 | C3007 | PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PISO | M2 | 86,17 | 70,93 | 84,11 | 7.247,76 |
| 4.8 | C1907 | PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA- QUARTZO.2 DEMÃOS | M2 | 26,92 | 13,08 | 15,51 | 417,53 |
| 4.9 | C1919 | PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO) | M2 | 141,49 | 59,29 | 70,31 | 9.948,16 |
| 4.10 | C1039 | DEMARCAÇÃO DE PISO À BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA | M | 44,89 | 20,06 | 23,79 | 1.067,93 |
| 5 | | DRENAGEM SUPERFICIAL, CONTENÇÃO E ESCADA | | | | | 9.600,74 |
| 5.1 | C3449 | MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO | M | 368,24 | 14,44 | 17,12 | 6.304,27 |
| 5.2 | C0367 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) | M | 106,03 | 26,22 | 31,09 | 3.296,47 |
| 6 | | URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E DIVERSOS | | | | | 73.894,98 |
| 6.1.1 | C0360 | BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m | UN | 3,00 | 588,00 | 697,25 | 2.091,75 |
| 6.1.2 | C1430 | GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO | M2 | 308,27 | 9,90 | 11,74 | 3.619,09 |
| 6.1.3 | 17402 | MANILHA DE CONCRETO CA-2 DN 600mm | UN | 5,00 | 90,02 | 106,75 | 533,75 |
| 6.1.4 | COMP.EXT_02 | BANCO EM CONCRETO COM T Á BUAS EM MADEIRA, CONFORME PROJETO EXECUTIVO(MODELO CONTEMPLATIVO) | UN | 3,00 | 1.665,35 | 1.974,77 | 5.924,31 |
| 6.1.5 | COMP.EXT_03 | BANCO EM ALVENARIA COM REVESTIMENTO EM PEDRA PORTUGUES E ASSENTO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, CONFORME PROJETO EXECUTIVO | M | 69,61 | 226,98 | 269,15 | 18.735,53 |
| 6.1.6 | C0035 | ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA | M2 | 226,98 | 135,21 | 160,33 | 36.391,70 |
| 6.1.7 | COMP.EXT_04 | MESA DE JOGOS EM GRANITO POLIDO COM ASSENTO FIXADO NO PISO, CONFORME DETALHE EM PROJETO | UN | 3,00 | 711,77 | 844,02 | 2.532,06 |
| 6.1.8 | C2860 | LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA | M3 | 59,43 | 57,71 | 68,43 | 4.066,79 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL - TOMADA DE PREÇOS Nº 071/2019-SEINF/CPL
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO PARQUE SILVANA, MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE. **25/11/2019**

PLANILHA DE PREÇOS BÁSICOS

| ITEM | COMP. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND. | QUANT. | VALOR | | |
|-----------|-------------|---|------|----------|----------|--------------|------------------|
| | | | | | UNIT. | UNIT. C/ BDI | TOTAL |
| 7 | | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | 47.030,87 |
| 7.1 | C1197 | ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 32mm (1") | M | 185,00 | 14,81 | 17,56 | 3.248,60 |
| 7.2 | C0556 | CABO EM PVC 1000V 6MM2 | M | 537,00 | 5,82 | 6,90 | 3.705,30 |
| 7.3 | C0610 | CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO | UN | 14,00 | 263,77 | 312,78 | 4.378,92 |
| 7.4 | C1093 | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A | UN | 4,00 | 14,60 | 17,31 | 69,24 |
| 7.5 | C4562 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V | UN | 1,00 | 83,37 | 98,86 | 98,86 |
| 7.6 | C0326 | ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 2.40M | UN | 3,00 | 153,83 | 182,41 | 547,23 |
| 7.7 | COMP.EXT_05 | CONJUNTO C/03 PÉTALAS E LÂMPADAS EM LED 100W MONTADA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - H=12M | UN | 2,00 | 3.832,96 | 4.545,12 | 9.090,24 |
| 7.8 | C3579 | QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR | UN | 1,00 | 56,99 | 67,58 | 67,58 |
| 7.9 | COMP.EXT_06 | CONJUNTO COM 3 REFLETORES EM LED 70W MONTADA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - H=12M | UN | 1,00 | 1.839,97 | 2.181,84 | 2.181,84 |
| 7.10 | I2405 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T (150/9), RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H=9,00M, PESO APROXIMADO 470KG | UN | 1,00 | 305,79 | 362,61 | 362,61 |
| 7.11 | C2077 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO | UN | 1,00 | 116,12 | 137,70 | 137,70 |
| 7.12 | C0607 | CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO | UN | 1,00 | 380,14 | 450,77 | 450,77 |
| 7.13 | C4530 | DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA | UN | 1,00 | 98,98 | 117,37 | 117,37 |
| 7.14 | C1199 | ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 50mm (1 1/2") | M | 80,00 | 20,85 | 24,72 | 1.977,60 |
| 7.15 | C0517 | CABO COBRE NU 10MM2 | M | 15,00 | 6,94 | 8,23 | 123,45 |
| 7.16 | C0547 | CABO EM PVC 1000V 10MM2 | M | 129,00 | 7,58 | 8,99 | 1.159,71 |
| 7.17 | C1194 | ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 60mm (2") | M | 6,00 | 25,84 | 30,64 | 183,84 |
| 7.18 | C3620 | DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=3", INCLUSIVE CONEXÕES | M | 2,65 | 29,78 | 35,31 | 93,57 |
| 7.19 | COMP.EXT_07 | POSTE METÁLICO COM LUMINÁRIA DE TOPO ORNAMENTAL EM LED 80W, COM PINTURA ELETROSTÁTICA E SELO INMETRO | UN | 12,00 | 1.183,44 | 1.403,32 | 16.839,84 |
| 7.20 | C4765 | ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8" X 2.40M | UN | 12,00 | 154,37 | 183,05 | 2.196,60 |
| 8 | | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | | | | | 1.041,68 |
| 8.1 | C2625 | TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D= 25mm(3/4") | M | 26,98 | 12,82 | 15,20 | 410,10 |
| 8.2 | C2506 | TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4" | UN | 2,00 | 20,54 | 24,36 | 48,72 |
| 8.3 | C0609 | CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO | UN | 2,00 | 245,77 | 291,43 | 582,86 |
| 9 | | SERVIÇOS FINAIS | | | | | 1.379,72 |
| 9.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | M2 | 1.499,70 | 0,78 | 0,92 | 1.379,72 |
| 10 | | PLAYGROUND E ACADEMIA | | | | | 29.590,77 |
| 10.1 | COMP.EXT_08 | TORRE COM ESCORREGADOR, ESTRUTURA EM PINHO LAMINADO E TRATAMENTO EM AUTOCLAVE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES | UN | 1,00 | 7.412,30 | 8.219,50 | 8.219,50 |
| 10.2 | COMP.EXT_09 | BALANÇO DUPLO COM ESTRUTURA EM PINHO LAMINADO, TRATADO EM AUTOCLAVE, C/ CORRENTES EM INOX E ASSENTO EMBORRACHADO - CONFORME ESPECIFICAÇÕES | UN | 1,00 | 3.527,30 | 3.911,42 | 3.911,42 |
| 10.3 | COMP.EXT_10 | GANGORRA TRIPLA COM ESTRUTURA NÓDICO LAMINADO E TRATADO EM AUTOCLAVE, INCLUSIVE ASSENTOS EM PLÁSTICO EMBORRACHADO - CONFORME ESPECIFICAÇÕES | UN | 1,00 | 2.629,67 | 2.916,04 | 2.916,04 |
| 10.4 | 13282/ORSE | EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - SURF DUPLO | UN | 1,00 | 1.074,12 | 1.191,09 | 1.191,09 |
| 10.5 | 09442/ORSE | EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO | UN | 1,00 | 2.889,60 | 3.204,28 | 3.204,28 |
| 10.6 | 11954/ORSE | EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ABDOMINAL DUPLO | UN | 1,00 | 2.718,80 | 3.014,88 | 3.014,88 |
| 10.7 | 11953/ORSE | EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO | UN | 1,00 | 1.313,20 | 1.456,21 | 1.456,21 |
| 10.8 | 09437/ORSE | EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ALONGADOR COM 03 ALTURAS | UN | 1,00 | 903,00 | 1.001,34 | 1.001,34 |
| 10.9 | 11955/ORSE | EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - PARALELA DUPLA | UN | 1,00 | 2.301,60 | 2.552,24 | 2.552,24 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL - TOMADA DE PREÇOS Nº 071/2019-SEINF/CPL
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO PARQUE SILVANA, MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE. 25/11/2019

PLANILHA DE PREÇOS BÁSICOS

| ITEM | COMP. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND. | QUANT. | VALOR | | | |
|----------------------------|------------|-------------------------------------|------|--------|----------|--------------|----------|-------------------|
| | | | | | UNIT. | UNIT. C/ BDI | TOTAL | |
| 10.10 | 09439/ORSE | EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ELÍPTICO | UN | 1,00 | 1.915,20 | 2.123,77 | 2.123,77 | |
| TOTAL GERAL COM BDI | | | | | | | | 262.526,35 |

(DUZENTOS E SESSENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS E VINTE E SEIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)

Fortaleza, 25 de Novembro de 2019.



CONSTRUTORA MONTE CARMELO LTDA. - EPP

CNPJ: 14.099.430/0001-17


JOÃO VITOR RODRIGUES MELO

ENG. CML - CREA CE Nº 333739

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | 30 DIAS | | 60 DIAS | | 90 DIAS | | 120 DIAS | | TOTAL |
|------|--|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | |
| 1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 11,15% | 1.010,30 | 16,33% | 1.479,66 | 40,53% | 3.672,42 | 31,99% | 2.898,61 | 9.061,00 |
| 2 | INSTALAÇÃO DA OBRA | 100,00% | 2.888,17 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 2.888,17 |
| 3 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% | 22.586,25 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 22.586,25 |
| 4 | PISOS | 0,00% | 0,00 | 25,00% | 16.363,04 | 50,00% | 32.726,09 | 25,00% | 16.363,04 | 65.452,17 |
| 5 | DRENAGEM SUPERFICIAL, CONTENÇÃO E ESCADA | 25,00% | 2.400,19 | 50,00% | 4.800,37 | 25,00% | 2.400,19 | 0,00% | 0,00 | 9.600,74 |
| 6 | URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E DIVERSOS | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 50,00% | 36.947,49 | 50,00% | 36.947,49 | 73.894,98 |
| 7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0,00% | 0,00 | 50,00% | 23.515,44 | 30,00% | 14.109,26 | 20,00% | 9.406,17 | 47.030,87 |
| 8 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0,00% | 0,00 | 50,00% | 520,84 | 30,00% | 312,50 | 20,00% | 208,34 | 1.041,68 |
| 9 | SERVIÇOS FINAIS | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 100,00% | 1.379,72 | 1.379,72 |
| 10 | PLAYGROUND E ACADEMIA | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 50,00% | 14.795,39 | 50,00% | 14.795,39 | 29.590,77 |
| | TOTAL SIMPLES | 11,00% | 28.884,91 | 17,78% | 46.679,35 | 39,98% | 104.963,33 | 31,23% | 81.998,76 | 262.526,35 |
| | TOTAL ACUMULADO | 11,00% | 28.884,91 | 28,78% | 75.564,26 | 68,77% | 180.527,59 | 60,02% | 262.526,35 | |

Fortaleza, 25 de Novembro de 2019.



 CONSTRUTORA MONTE CARMELO LTDA. - EPP
 CNPJ: 14.099.430/0001-17
 JOÃO VITOR RODRIGUES MELO
 ENG. CIVIL - CREA CE Nº 333739



COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS

| | DISCRIMINAÇÃO | % |
|----------|---|----------------|
| 1 | GRUPO A (básicos) | 36,80% |
| 1.1 | INSS | 20,00% |
| 1.2 | FGTS | 8,00% |
| 1.3 | SESI | 1,50% |
| 1.4 | SENAI | 1,00% |
| 1.5 | SEBRAE | 0,60% |
| 1.6 | INCRA | 0,20% |
| 1.7 | Salário-educação | 2,50% |
| 1.8 | Seguro de acidentes do trabalho | 3,00% |
| 2 | GRUPO B | 44,97% |
| 2.1 | Férias (adicional de 1/3) | 9,18% |
| 2.2 | Auxílio-enfermidade | 0,92% |
| 2.3 | Licença-paternidade | 0,07% |
| 2.4 | Faltas legais | 0,72% |
| 2.5 | 13º salário | 10,83% |
| 2.6 | Salário maternidade | 0,03% |
| 2.7 | Repouso Semanal Remunerado | 17,85% |
| 2.8 | Feriados | 3,71% |
| 2.9 | Dias de Chuvas | 1,55% |
| 2.10 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,11% |
| 3 | GRUPO C | 15,41% |
| 3.1 | Indenização (rescisão s/justa causa) | 4,81% |
| 3.2 | Aviso prévio indenizado | 5,60% |
| 3.3 | Férias Indenizadas | 4,40% |
| 3.4 | Aviso prévio trabalhado | 0,13% |
| 3.5 | Indenização adicional/Dispensa obstativa | 0,47% |
| 4 | GRUPO D (Incidência cumulativa) | 17,05% |
| 4.1 | Grupo A x Grupo B | 16,55% |
| 4.2 | Reincidência de grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado. | 0,50% |
| | TOTAL GERAL | 114,23% |

Fortaleza, 25 de Novembro de 2019.



CONSTRUTORA MONTE CARMELO LTDA. – EPP

CNPJ: 14.099.430/0001-17

JOÃO VITOR RODRIGUES MELO

ENG. CIVIL - CREA CE Nº 333739

CONSTRUTORA MONTE CARMELO LTDA – EPP - RUA AMAZONAS Nº 742 - BAIRRO BELA VISTA - CEP Nº 60.441-685 - FORTALEZA/CEARÁ

FONE: (85) 3021-1841 / CEL: (85) 9 9659-5962 - CNPJ Nº 14.099.430/0001-17 - E-mail: construtoramontecarmelo@hotmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL - TOMADA DE PREÇOS N° 071/2019-SEINF/CPL 25/11/2019
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO PARQUE SILVANA, MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.


COMPOSIÇÃO DE BDI - OBRA

| I - PARCELA INCIDENTES SOBRE O CUSTO | | |
|--|------------------------------------|--------------|
| 1 | Administração central (AC) | 3,00% |
| II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO (PREÇO DE VENDA SERVIÇO) | | |
| 1 - IMPOSTOS (I) | | |
| 1.1 | COFINS | 3,00% |
| 1.2 | PIS | 0,65% |
| 1.3 | ISS | 2,00% |
| 1.4 | CPRB (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA) | 0,00% |
| TOTAL IMPOSTOS | | 5,65% |
| III - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO | | |
| 1 | LUCRO (L) | 6,16% |
| 2 | GARANTIA (G) + SEGURO (S) | 0,80% |
| 3 | RISCO (R) | 0,97% |
| 4 | DESPESAS FINANCEIRAS (DF) | 0,52% |
| Fórmula Para Cálculo do B.D.I | | |

$$BDI = \left[\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1 \right] \times 100$$

BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS = 18,58%

Fortaleza, 25 de Novembro de 2019.



 CONSTRUTORA MONTE CARMELO LTDA. – EPP
 CNPJ: 14.099.430/0001-17
 JOÃO VITOR RODRIGUES MELO
 ENG. CIVIL - CREA CE N° 333739

CONSTRUTORA MONTE CARMELO LTDA – EPP - RUA AMAZONAS N° 742 - BAIRRO BELA VISTA - CEP N° 60.441-685 - FORTALEZA/CEARÁ

FONE: (85) 3021-1841 / CEL: (85) 9 9659-5962 - CNPJ N° 14.099.430/0001-17 - E-mail: construtoramontecarmelo@hotmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL - TOMADA DE PREÇOS N° 071/2019-SEINF/CPL

25/11/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO PARQUE SILVANA, MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.

COMPOSIÇÃO DE BDI - EQUIPAMENTOS

| I - PARCELA INCIDENTES SOBRE O CUSTO | | |
|---|------------------------------------|--------------|
| 1 | Administração central (AC) | 1,50% |
| II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO (PREÇO DE VENDA SERVIÇO) | | |
| 1 - IMPOSTOS (I) | | |
| 1.1 | COFINS | 3,00% |
| 1.2 | PIS | 0,65% |
| 1.3 | ISS | 0,00% |
| 1.4 | CPRB (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA) | 0,00% |
| TOTAL IMPOSTOS | | 3,65% |
| III - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO | | |
| 1 | LUCRO (L) | 3,50% |
| 2 | GARANTIA (G) + SEGURO (S) | 0,30% |
| 3 | RISCO (R) | 0,56% |
| 4 | DESPESAS FINANCEIRAS (DF) | 0,85% |
| Fórmula Para Cálculo do B.D.I | | |

$$BDI = \left[\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1 \right] \times 100$$

BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS =

10,89%

Fortaleza, 25 de Novembro de 2019.



CONSTRUTORA MONTE CARMELO LTDA. – EPP

CNPJ: 14.099.430/0001-17

JOÃO VITOR RODRIGUES MELO

ENG. CIVIL - CREA CE N° 333739

CONSTRUTORA MONTE CARMELO LTDA – EPP - RUA AMAZONAS N° 742 - BAIRRO BELA VISTA - CEP N° 60.441-685 - FORTALEZA/CEARÁ

FONE: (85) 3021-1841 / CEL: (85) 9 9659-5962 - CNPJ N° 14.099.430/0001-17 - E-mail:

construtoramontecarmelo@hotmail.com

À

Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Sobral-CE
Rua Viriato de Medeiros, 1250 – Centro
Sobral/Ce.

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 071/2019-SEINF/CPL

ANEXO I

FICHA DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL.

Dados pessoais do representante ou procurador da futura CONTRATADA, indicado para assinatura do Contrato.

| | |
|---------------|-------------------------------------|
| NOME | JONATAS DE OLIVEIRA PARENTE |
| NACIONALIDADE | BRASILEIRO |
| ESTADO CIVIL | SOLTEIRO |
| PROFISSÃO | ADMINISTRADOR |
| RG | 2005009006763 SSP-CE |
| CPF | 053.891.063-18 |
| DOMICILIO | RUA SERGIPE, 903 – DEMOCRITO ROCHA |
| CIDADE | FORTALEZA |
| UF | CE |
| FONE | 85 3393-3493 |
| E-MAIL | construtoramontecarmelo@hotmail.com |

Fortaleza, 25 de Novembro de 2019.


JONATAS DE OLIVEIRA PARENTE
ADMINISTRADOR – CPF: 053.891.063-18

