




HJS
CONSTRUÇÕES EIRELI



5/12

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE SOBRAL/CE
REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2019/SESEC

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - CMT, SITUADO A RUA ENGENHEIRO JOSÉ FIGUEIREDO, Nº 1035, BAIRRO COHAB I, SOBRAL - CEARÁ.

Prezados (as) V. Senhores (as).

APRESENTAMOS A V. SAS., NOSSA PROPOSTA PARA O OBJETO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2019/SESEC, PELO PREÇO GLOBAL DE R\$ 347.620,57 (TREZENTOS E QUARENTA E SETE MIL, SEISCENTOS E VINTE REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS), COM PRAZO DE EXECUÇÃO DE ATÉ 120 (CENTO E VINTE) DIAS.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR
01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - CMT, SITUADO A RUA ENGENHEIRO JOSÉ FIGUEIREDO, Nº 1035, BAIRRO COHAB I, SOBRAL - CEARÁ	R\$ 347.620,57
R\$ 347.620,57 (TREZENTOS E QUARENTA E SETE MIL, SEISCENTOS E VINTE REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS)		

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o (a) **Sr. º HUMBERTO JUNIOR DA SILVA CAVALCANTE**, carteira de identidade Nº **2005097009735** SSPCE e CPF nº **054.507.393-62**, como representante legal da empresa **HJS CONSTRUTORA EIRELI-ME**

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias corridos**, a contar da data da abertura da licitação.

- Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) consecutivos, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço.

Rua Tv Gaioso Nunes, nº77, Governador Ferraz, Tianguá-Ce, CEP 62320-000, FONE 994168625
CNPJ Nº 20.000.230/0001-68, E-MAIL: hjsconstrucoes@hotmail.com



HJS
CONSTRUÇÕES EIRELI



Handwritten marks and a signature in the top right corner.

Tianguá/CE, 05 de Maio de 2019

Humberto Junior da Silva Cavalcante
HJS Construções Eireli

Humberto Junior da Silva Cavalcante
Sócio – administrador
CPF: 054.507.393-62

Paulo Leite Barbosa Pamplona

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA

CPF: 098.192.743-20
CREA: N°. 3745-D/CE




Reconheço a (s) firma(s) semelhante(s)
de: HUMBERTO JUNIOR
DA SILVA CAVALCANTE E
PAULO LEITE BARBOSA
PAMPLONA
em _____ da Verdade
em _____
TUA-CE 14 MAI 2019
R. RICARDO LUIS NEVES SOLOM - Oficial
R. JOSE ROCHA - subscrita
R. CAMILO MARCOS TELES - Escritório Autorizado
R. RUA DE S. J. - Escritório Autorizado

VALIDO COMARTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

Rua Tv Galoso Nunes, nº77, Governador Ferraz, Tianguá-Ce, CEP 62320-000, FONE 994168625
CNPJ N°20.000.230/0001-68, E-MAIL:hjsconstrucoes@hotmail.com

Handwritten mark

Handwritten signature



HJS

CONSTRUÇÕES EIRELI

RESUMO



3
↑

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - CMT, SITUADO A RUA ENGENHEIRO JOSÉ FIGUEIREDO, N° 1035, BAIRRO COHAB I, SOBRAL, CEARÁ

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

LOCAI: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

VALIDADE: 60 DIAS


ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL (%)	TOTAL (R\$)
01	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	4,16%	14.444,32
02	INSTALAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS	1,85%	6.444,96
03	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	3,91%	13.579,46
04	MOVIMENTO DE TERRA	0,09%	301,77
05	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	3,10%	10.790,63
06	PAREDES E PAINÉIS	2,78%	9.664,37
07	PISOS	6,28%	21.841,01
08	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,47%	1.648,80
09	ESQUADRIAS E FERRAGENS	6,63%	23.033,68
10	REVESTIMENTO	0,81%	2.805,60
11	RASGO EM ALVENARIA P/ TUBULAÇÕES	0,17%	587,14
12	FORRO	5,22%	18.141,27
13	COBERTURA	14,22%	49.423,91
14	PINTURA	15,64%	54.359,09
15	LOUÇAS E METAIS E ACESSÓRIOS	2,93%	10.172,58

Rua Tv Gaioso Nunes, n°77, Governador Ferraz, Tianguá-Ce, CEP 62320-000, FONE 994168625
CNPJ N°20.000.230/0001-68, E-MAIL:hjsconstrucoes@hotmail.com



HJS

CONSTRUÇÕES EIRELI



16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	19,51%	67.823,28
17	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS	2,60%	9.027,19
18	INSTALAÇÃO DE REDE FRIGORÍGENA	1,41%	4.893,20
19	URBANIZAÇÃO	6,86%	23.863,95
20	LIMPEZA FINAL	1,37%	4.774,37
TOTAL GERAL C/ BDI		100,00%	347.620,57

Rua Tv Gaioso Nunes, nº77, Governador Ferraz, Tianguá-Ce, CEP 62320-000, FONE 994168625
CNPJ N°20.000.230/0001-68, E-MAIL:hjsconstrucoes@hotmail.com



HJS

CONSTRUÇÕES EIRELI



S +

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - CMT, SITUADO A RUA ENGENHEIRO JOSÉ FIGUEIREDO, Nº 1035, BAIRRO COHAB I, SOBRAL, CEARÁ

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

VALIDADE: 60 DIAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ BDI	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL
01		ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					14.444,32
01.01	COMP.EXT_01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO	MÊS	4,00	2.900,00	3.611,08	14.444,32
02		INSTALAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS					6.444,96
02.01	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	279,78	348,38	2.090,28
02.02	C0370	BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1	UN	1,00	2.755,12	3.430,68	3.430,68
02.03	C0369	BARRACÃO ABERTO	M2	14,00	53,00	66,00	924,00
03		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					13.579,45
03.01	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	28,11	35,98	44,80	1.259,33
03.02	C1069	DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL	M2	187,38	31,98	39,82	7.461,47
03.03	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	65,52	9,59	11,94	782,31
03.04	C2941	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PASSEIO CIMENTADO	M2	138,00	10,56	13,15	1.814,70
03.05	C3373	RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	138,00	6,00	7,47	1.030,86
03.06	C3104	REMOÇÃO DE CERCAS	M	240,00	0,26	0,32	76,80
03.07	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	15,00	15,88	19,77	296,55
03.08	C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	21,39	2,49	3,10	66,31
03.09	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	36,39	17,46	21,74	791,12
04		MOVIMENTO DE TERRA					301,77
04.01	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	4,61	25,01	31,14	143,56

Rua Tv Gaioso Nunes, nº77, Governador Ferraz, Tianguá-Ce, CEP 62320-000, FONE 994168625
CNPJ Nº20.000.230/0001-68, E-MAIL:hjsconstrucoes@hotmail.com



HJS

CONSTRUÇÕES EIRELI



6 + 1

04.02	C0707	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	4,61	12,55	15,63	72,05
04.03	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	4,61	15,01	18,69	86,16
05		FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS					10.790,63
05.01	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	2,40	228,38	284,38	682,51
05.02	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	1,20	380,10	473,30	567,96
05.03	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	4,55	300,74	374,48	1.703,88
05.04	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	M2	36,40	50,44	62,81	2.286,28
05.05	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	364,00	6,50	8,09	2.944,76
05.06	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	2,02	100,00	124,52	251,53
05.07	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	2,53	194,83	242,60	613,78
05.08	C4418	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,01 A 3 m	M2	16,29	85,78	106,81	1.739,93
06		PAREDES E PAINÉIS					9.664,37
06.01	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	56,00	35,47	44,17	2.473,52
06.02	C4096	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=3cm	M2	15,00	384,99	479,39	7.190,85
07		PISOS					21.841,01
07.01	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	11,24	331,49	412,77	4.639,53
07.02	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	187,38	73,72	91,80	17.201,48
08		IMPERMEABILIZAÇÃO					1.648,80
08.01	C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m ²	M2	8,00	15,50	19,30	154,40
08.02	C3444	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ SIKA E IGOL P/ CX. D'ÁGUA	M2	32,00	37,50	46,70	1.494,40
09		ESQUADRIAS E FERRAGENS					23.033,68
09.01	C1971	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1.80X2.10)m E=10mm	CJ	1,00	2.627,82	3.272,16	3.272,16

Rua Tv Galoso Nunes, n°77, Governador Ferraz, Tianguá-Ce, CEP 62320-000, FONE 994168625
CNPJ N°20.000.230/0001-68, E-MAIL:hjsconstrucoes@hotmail.com

Handwritten signature

Handwritten signature



HJS

CONSTRUÇÕES EIRELI



7 0

09.02	C4517	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	29,82	232,00	288,89	8.614,70
09.03	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	14,52	195,61	243,57	3.536,64
09.04	C2670	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO	M2	44,34	101,33	126,18	5.594,82
09.05	C1978	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X2.10)m	UN	2,00	545,63	679,42	1.358,84
09.06	C1977	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UN	1,00	527,24	656,52	656,52
							2.805,60
10		REVESTIMENTO					
10.01	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	112,00	4,10	5,11	572,32
10.02	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	M2	112,00	16,01	19,94	2.233,28
							587,14
11		RASGO EM ALVENARIA P/ TUBULAÇÕES					
11.01	C2095	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	M	62,00	3,50	4,36	270,32
11.02	C1239	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 32 A 50mm (1 1/4" A 2")	M	62,00	4,10	5,11	316,82
							18.141,27
12		FORRO					
12.01	C4285	FORRO DE GESSO ACARTONADO ARAMADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	405,12	35,96	44,78	18.141,27
							49.423,91
13		COBERTURA					
13.01	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	1.022,35	25,11	31,27	31.968,88
13.02	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	204,47	61,15	76,14	15.568,35
13.03	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	202,00	7,50	9,34	1.886,68
							54.359,09
14		PINTURA					
14.01	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	953,01	7,16	8,92	8.500,85
14.02	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	953,01	11,30	14,07	13.408,85
14.03	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	3.067,05	8,50	10,58	32.449,39
							10.172,58
15		LOUÇAS E METAIS E ACESSÓRIOS					
15.01	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	3,00	326,00	405,94	1.217,82

Rua Tv Galoso Nunes, n°77, Governador Ferraz, Tianguá-Ce, CEP 62320-000, FONE 994168625
CNPJ N°20.000.230/0001-68, E-MAIL:hjsconstrucoes@hotmail.com

M

Handwritten signatures and marks at the bottom right of the page.



HJS

CONSTRUÇÕES EIRELI



8 9

15.02	C0355	BANCADA DE GRANITO C/ 2 CUBAS LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (1.60x0.60)m	UN	2,00	606,38	755,06	1.510,12
15.03	C3674	SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS	UN	6,00	9,91	12,34	74,04
15.04	C0349	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL	UN	7,00	350,00	435,82	3.050,74
15.05	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	2,00	715,98	891,54	1.783,08
15.06	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	UN	9,00	28,72	35,76	321,84
15.07	C4671	SABONETEIRA METÁLICA	UN	4,00	32,22	40,12	160,48
15.08	C1996	PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO)	UN	4,00	40,12	49,96	199,84
15.09	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN	9,00	62,43	77,74	699,66
15.10	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	M	3,60	203,01	252,79	910,04
15.11	C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	UN	4,00	49,17	61,23	244,92
16		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					67.823,28
16.01	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	1.060,00	8,50	10,58	11.214,80
16.02	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	M	74,00	11,10	13,82	1.022,68
16.03	C1198	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	M	30,00	20,01	24,92	747,60
16.04	C1194	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 60mm (2")	M	62,00	20,00	24,90	1.543,80
16.05	C0550	CABO EM PVC 1000V 16MM2	M	250,00	10,96	13,65	3.412,50
16.06	C0518	CABO COBRE NU 16MM2	M	20,00	10,85	13,51	270,20
16.07	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN	122,00	5,24	6,52	795,44
16.08	C0629	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 400X400X150mm	UN	13,00	110,03	137,01	1.781,13
16.09	C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	UN	81,00	6,34	7,89	639,09
16.10	C0863	CONJUNTO ARSTOP COMPLETO (15 A 30A)	UN	25,00	30,30	37,73	943,25
16.11	C0631	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	3,00	174,87	217,75	653,25
16.12	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M	UN	3,00	110,97	138,18	414,54
16.13	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm ²	M	3.994,00	2,72	3,39	13.539,66

Rua Tv Gaioso Nunes, nº77, Governador Ferraz, Tianguá-Ce, CEP 62320-000, FONE 994168625
CNPJ N°20.000.230/0001-68, E-MAIL:hjsconstrucoes@hotmail.com



HJS

CONSTRUÇÕES EIRELI



9 0

16.14	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	375,00	4,74	5,90	2.212,50
16.15	C0556	CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	625,00	5,70	7,10	4.437,50
16.16	C1496	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	4,00	17,91	22,30	89,20
16.17	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	16,00	12,95	16,13	258,08
16.18	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	3,00	25,03	31,17	93,51
16.19	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	15,00	11,44	14,25	213,75
16.20	C4105	ARANDELA PARA FLUORESCENTE COMPACTA 18W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM UM VISOR EM VIDRO FOSCO	UN	12,00	146,79	182,78	2.193,36
16.21	COMP.EXT_02	LUMINÁRIA SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA EM EPÓXI BRANCO COM LÂMPADA LED DUPLA 2x20W	UN	81,00	147,32	183,44	14.858,64
16.22	C2072	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 12 DIVISÕES 255X315X135mm, C/BARRAMENTO	UN	2,00	224,23	279,21	558,42
16.23	C2075	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 24 DIVISÕES 450X315X135mm, C/BARRAMENTO	UN	2,00	314,95	392,18	784,36
16.24	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	10,00	15,41	19,19	191,90
16.25	C2490	TOMADA TRIPOLAR, MAIS TERRA - 25A/250V	UN	62,00	50,51	62,90	3.899,80
16.26	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	24,00	15,65	19,49	467,76
16.27	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	9,00	16,65	20,73	186,57
16.28	C1124	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	UN	2,00	72,85	90,71	181,42
16.29	C1127	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	UN	1,00	72,85	90,71	90,71
16.30	C1130	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 70A	UN	1,00	102,68	127,86	127,86
17		INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS					9.027,19
17.01	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	165,00	8,50	10,58	1.745,70
17.02	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	M	43,00	11,10	13,82	594,26
17.03	C1194	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 60mm (2")	M	53,00	20,00	24,90	1.319,70
17.04	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN	21,00	6,24	7,77	163,17
17.05	C0636	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM	M2	0,54	113,89	141,82	76,58
17.06	C4174	TOMADA PARA LÓGICA, COM 1 CONECTOR RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4"x4" (NÃO INCLUSA)	UN	21,00	45,92	57,18	1.200,78

Rua Tv Galoso Nunes, n°77, Governador Ferraz, Tianguá-Ce, CEP 62320-000, FONE 994168625
CNPJ N°20.000.230/0001-68, E-MAIL:hjsconstrucoes@hotmail.com



HJS

CONSTRUÇÕES EIRELI



10

17.07	C4533	CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP	M	300,00	10,51	13,09	3.927,00
18		INSTALAÇÃO DE REDE FRIGORÍGENA					4.893,20
18.01	C4776	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	60,00	24,26	30,21	1.812,60
18.02	C4778	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	30,00	29,57	36,82	1.104,60
18.03	C4779	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 5/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	40,00	34,30	42,71	1.708,40
18.04	C4558	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm ²	M	30,00	7,16	8,92	267,60
19		URBANIZAÇÃO					23.863,95
19.01		PASSEIO EXTERNO					22.608,46
19.01.01	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	40,50	50,03	62,30	2.523,15
19.01.02	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	270,00	35,75	44,52	12.020,40
19.01.03	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	270,00	23,99	29,87	8.064,90
19.01		OUTROS SERVIÇOS					1.255,50
19.01.01	C1448	GUARDA CORPO DE TUBO DE AÇO INOX	M	10,00	65,01	80,95	809,50
19.01.02	C4125	LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO	M3	100,00	3,58	4,46	446,00
20		LIMPEZA FINAL					4.774,37
20.01	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	1.022,35	3,75	4,67	4.774,37
TOTAL GERAL							347.620,57

Rua Tv Galoso Nunes, n°77, Governador Ferraz, Tianguá-Ce, CEP 62320-000, FONE 994168625
CNPJ N°20.000.230/0001-68, E-MAIL:hjsconstrucoes@hotmail.com

11

Handwritten signatures and marks at the bottom right of the page.



HJS

CONSTRUÇÕES EIRELI

CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - CMT, SITUADO A RUA ENGENHEIRO JOSÉ FIGUEIREDO, N° 1035, BAIRRO COHAB I, SOBRAL, CEARÁ

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

VALIDADE: 60 DIAS

ITEM	SERVIÇO	PREVISTO	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	TOTAL (R\$)
01	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	14.444,32	10,00%	25,00%	40,00%	25,00%	100,00%
			1.444,43	3.611,08	5.777,73	3.611,08	14.444,32
02	INSTALAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS	6.444,96	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			6.444,96	-	-	-	6.444,96
03	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	13.579,45	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			13.579,45	-	-	-	13.579,45
04	MOVIMENTO DE TERRA	301,77	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			301,77	-	-	-	301,77
05	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	10.790,63	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			-	10.790,63	-	-	10.790,63
06	PAREDES E PAINÉIS	9.664,37	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			-	9.664,37	-	-	9.664,37
07	PISOS	21.841,01	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			-	21.841,01	-	-	21.841,01
08	IMPERMEABILIZAÇÃO	1.648,80	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			-	1.648,80	-	-	1.648,80
09	ESQUADRIAS E FERRAGENS	23.033,68	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
			-	-	23.033,68	-	23.033,68
10	REVESTIMENTO	2.805,60	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
			-	-	2.805,60	-	2.805,60
11	RASGO EM ALVENARIA P/ TUBULAÇÕES	587,14	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
			-	-	587,14	-	587,14

Rua Tv Galoso Nunes, n°77, Governador Ferraz, Tianguá-Ce, CEP 62320-000, FONE 994168625
CNPJ N°20.000.230/0001-68, E-MAIL:hjsconstrucoes@hotmail.com



HJS

CONSTRUÇÕES EIRELI



J.S. (handwritten initials)

12	FORRO	18.141,27	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
			-	-	9.070,64	9.070,64	18.141,27
13	COBERTURA	49.423,91	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
			-	-	24.711,96	24.711,96	49.423,91
14	PINTURA	54.359,09	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
			-	-	27.179,55	27.179,55	54.359,09
15	LOUÇAS E METAIS E ACESSÓRIOS	10.172,58	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
			-	-	5.086,29	5.086,29	10.172,58
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	67.823,28	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%
			-	33.911,64	33.911,64	-	67.823,28
17	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS	9.027,19	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%
			-	4.513,60	4.513,60	-	9.027,19
18	INSTALAÇÃO DE REDE FRIGORÍGENA	4.893,20	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%
			-	2.446,60	2.446,60	-	4.893,20
19	URBANIZAÇÃO	23.863,95	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%	100,00%
			4.772,79	7.159,19	7.159,19	4.772,79	23.863,95
20	LIMPEZA FINAL	4.774,37	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
			-	-	-	4.774,37	4.774,37
TOTAL PARCIAL		347.620,57	7,64%	27,50%	42,08%	22,79%	100,00%
			26.543,40	95.586,91	146.283,59	79.206,67	347.620,57

Rua Tv Gaioso Nunes, nº77, Governador Ferraz, Tianguá-Ce, CEP 62320-000, FONE 994168625
CNPJ N°20.000.230/0001-68, E-MAIL:hjsconstrucoes@hotmail.com

(handwritten signature)



HJS

CONSTRUÇÕES EIRELI



**DEMONSTRATIVO DE
TAXA DE B.D.I**

OBRA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO PRÉDIO
ONDE FUNCIONA A COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - CMT, SITUADO
A RUA ENGENHEIRO JOSÉ FIGUEIREDO, Nº 1035, BAIRRO COHAB I, SOBRAL,
CEARÁ

I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO INDIRETO

1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) 3,00%

II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO

1 - IMPOSTOS (I) 10,15%

1.1 - COFINS 3,00%
1.2 - PIS 0,65%
1.3 - CPRB 4,50%
1.4 - ISS (CONSIDERADO SOBRE 50% DO VALOR DA OBRA) 2,00%

2 - LUCRO (L) 6,16%

3 - GARANTIA (G) + SEGURO (S) 0,80%

4 - RISCO (R) 0,97%

5 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 0,69%

III - CÁLCULO DO B.D.I.

$$B D I = (((1 + (AC + S + R + G)) \times (1 + DF) \times (1 + L)) / (1 - I)) - 1 \times 100$$


B D I = 24,52 %

Rua Tv Galoso Nunes, nº77, Governador Ferraz, Tianguá-Ce, CEP 62320-000, FONE 994168625
CNPJ Nº20.000.230/0001-68, E-MAIL:hjsconstrucoes@hotmail.com



HJS

CONSTRUÇÕES EIRELI



14

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - CMT, SITUADO A RUA ENGENHEIRO JOSÉ FIGUEIREDO, Nº 1035, BAIRRO COHAB I, SOBRAL, CEARÁ

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE **ENCARGOS SOCIAIS = 85,20%**

VALIDADE: 60 DIAS **APLICÁVEL AO SALÁRIO/HORAS**

DISCRIMINAÇÃO	%
GRUPO A (básicos)	16,80
INSS	0,00
SESI	1,50
SENAI	1,00
INCRA	0,20
SEBRAE	0,60
SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50
SEGURO DE ACIDENTES DO TRABALHO	3,00
FGTS	8,00
GRUPO B	44,97
FÉRIAS ADICIONAL DE 1/3	9,18
AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,92
LICENÇA PATERNIDADE	0,07
FALTAS LEGAIS	0,72
13º SALÁRIO	10,83
SALÁRIO MATERNIDADE	0,03
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,85
FERIADOS	3,71
DIAS DE CHUVAS	1,55
AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11
GRUPO C	15,41
DEPOSITO DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,81

Rua Tv Galoso Nunes, nº77, Governador Ferraz, Tianguá-Ce, CEP 62320-000, FONE 994168625
CNPJ Nº20.000.230/0001-68, E-MAIL:hjsconstrucoes@hotmail.com

11

Handwritten signature and scribbles.



HJS

CONSTRUÇÕES EIRELI



35/15
Ⓢ

AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60
FÉRIAS INDENIZADAS	4,40
AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13
INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47
GRUPO D (Incidência cumulativa)	8,02
Grupo A x Grupo B	7,55
Reincidência de grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado.	0,47
TOTAL GERAL	85,20

Rua Tv Gaioso Nunes, nº77, Governador Ferraz, Tianguá-Ce, CEP 62320-000, FONE 994168625
CNPJ N°20.000.230/0001-68, E-MAIL:hjsconstrucoes@hotmail.com

PP

h
/