

COMPOSIÇÕES EXTERNAS

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA


OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE MACAPÁ, DISTRITO DE TAPERUABA

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 23/01/2020

COMP.EXT_01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO	%				
	MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
18591	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)		HxMÊS	0,1500	4.573,6300	686,04
18617	VIGIA (COM ENCARGOS INCLUSOS)		HxMÊS	0,1500	2.551,8200	382,77
					Total:	1.068,81
					Total Simples:	1.068,81
					Encargos Sociais:	0,00
					Valor BDI:	262,07
					Custo Direto Total para um período de 01 MÊS	1.330,88
					Custo Direto Total para um período de 03 MESES	3.992,64

COMP.EXT_02	CONJUNTO C/03 PÉTALAS E LÂMPADAS EM LED 150W MONTADA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - H=10M	UN				
	MÃO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA		H	3,00	14,5200	43,56
12312	ELETRICISTA		H	3,00	18,0700	54,21
12543	SERVENTE		H	4,00	13,2100	52,84
					Total:	150,61
	MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA		M3	0,16750	51,0000	8,54
10280	BRITA		M3	0,21070	76,7500	16,17
10805	CIMENTO PORTLAND		KG	53,00000	0,4600	24,38
12778/ORSE	LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 150W, BIVOLT, SELO A INMETRO, CORPO EM ALUMÍNIO INJ, FP 0,95, PROT. DPS 10KV, IP66, IK09, TEMP. COR 5000K, IRC= OU 70%, V. ÚTIL 50.000H, 130 LM/W.GAR.5 ANOS, MODELO GL216 G-LIGHT OU SIMILAR		UN	3,00000	1.730,9900	5.192,97
16695	SUORTE METÁLICO CENTRAL P/LUMINARIA MOD.TPC.295/1" FAB.TROPICO OU SIMILAR		UN	1,00000	106,1200	106,12
19515	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=10,00M, PESO APROXIMADO DE 790 KG		UN	1,00000	641,00	641,00
16796	CABO POLIFÁSICO - 4 X 2,5MM		M	13,00000	4,6500	60,45
10503	CELULA FOTOELETRICA P/ LAMPADA 250W, C/ SUPORTE		UN	14,00000	26,4000	369,60
					Total:	6.419,23
					Total Simples:	6.569,84
					Encargos Sociais:	INCLUSOS
					Valor BDI:	1.610,92
					Valor Geral:	8.180,76


Yan Frota F. Marques
 Coord. de Plan. e Orçamento /CREA-
 CE:333598
 Secretaria da Infraestrutura-SEINF
 Prefeitura Municipal de Sobral