



SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINF

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO SINHÁ SABÓIA

LOCAL: SOBRAL/CE

DATA: 27/11/2019

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	VARIÁVEIS					SUBTOTAL	TOTAL	OBSERVAÇÃO/JUSTIFICATIVA
1.0 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA											
1.1	COMP_EXT_01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO	%	QTD.						SUBTOTAL	12,00
				12,00						12,00	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
2.0 INSTALAÇÕES E CANTEIRO DE OBRAS											
2.1	C0370	BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1	UN	QTD.						SUBTOTAL	1,00
				1,00						1,00	BARRACÃO ESCRITÓRIO CONFORME MANUAL DA CAGECE
2.2	C0369	BARRACÃO ABERTO	M2	QTD.	COMPR.	LARG.	ALT.			SUBTOTAL	18,00
				1,00	3,00	6,00				18,00	BARRACÃO P/CORTE E DOBRA DO AÇO
2.3	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	QTD.	COMPR.	LARG.	ALT.			SUBTOTAL	6,00
				1,00	3,00	2,00				6,00	PLACA PADRÃO PREFEITURA
2.4	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	QTD.						SUBTOTAL	1,00
				1,00						1,00	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA SAAE
2.5	C2849	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	UN	QTD.						SUBTOTAL	1,00
				1,00						1,00	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA SAAE
2.6	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	QTD.						SUBTOTAL	1,00
				1,00						1,00	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA ENEL
2.7	C2316	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 6mm C/ABERTURA E PORTÃO	M2	QTD.	COMPR.	ALT.				SUBTOTAL	504,04
				1,00	229,11	2,20				504,04	ISOLAMENTO DA ÁREA DE INTERVENÇÃO
2.8	C4990	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE	KM	QTD.	KM					SUBTOTAL	440,00
				2,00	220,00					440,00	MOBILIZAÇÃO SOBRAL - FORTALEZA
2.9	C4991	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE	KM	QTD.	KM					SUBTOTAL	440,00
				2,00	220,00					440,00	DESMOBILIZAÇÃO SOBRAL - FORTALEZA
3.0 LOCAÇÃO DA OBRA											
3.1	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	QTD.	ÁREA					SUBTOTAL	1002,20
				1,00	1002,20					1002,20	ÁREA CONSTRUÍDA
4.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS											
4.1	C1045	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	M2	QTD.	ÁREA					SUBTOTAL	1435,41
		BLOCO 01 E BLOCO 02		1,00	1270,16					1270,16	RETIRADA DE TELHAS E MADEIRAMENTO
		BLOCO 03		1,00	165,25					165,25	RETIRADA DE TELHAS E MADEIRAMENTO
4.2	C3309	RETROSCAVADEIRA DE PNEUS (ALUGUEL)	H	QTD.	H/DIA					SUBTOTAL	120,00
				15,00	8,00					120,00	15 DIAS DE TRABALHO P/ DEMOLIÇÃO
4.3	C2532	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	QTD.	ÁREA	ALT.				SUBTOTAL	215,31
				1,00	1435,41	0,15				215,31	BOTA-FORA DEMOLIÇÃO PSF ATÉ O ATERRAMENTO SANITÁRIO
5.0 MOVIMENTO DE TERRA											
5.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A. CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	QTD.	COMPR.	LARG.	ALT.	ACRES.	COEF.	SUBTOTAL	100,39
		SAPATAS S1=S2=S3=S4=S6=S7=S8=S9=S10=S14=S16=S17=S22=S23=S24=S25=S28=S32=S33=S34=S37=S38=S39=S40=S45=S47=S48=S53=S55=S56=S60=S62=S63=S64=S65=S66		36,00	1,00	1,00	1,50	0,40	20%	21,17	ESCAVAÇÃO PARA AS SAPATAS E VIGAS BALDRAMES. CONSIDEROU-SE UM ACRÉSCIMO DE 40CM A MAIS NO COMPRIMENTO E LARGURA DA MESMAS. (PRANCHA 05/28 E PRANCHA 12/28) ESTRUCTURAL (10% MANUAL E 90% MECÂNICA)
		SAPATAS S5=S11=S12=S13=S15=S19=S20=S26=S30=S31=S41=S43=S44=S46=S49=S50=S51=S52=S54=S57=S58=S59=S61		23,00	1,50	1,50	1,50	0,40	20%	24,91	
		SAPATAS S18=S21=S27=S29=S35=S36=S42		7,00	1,75	1,75	1,50	0,40	20%	9,71	
		VIGA BALDRAME V1		1,00	41,79	0,14	0,60	0,40	20%	2,73	
		VIGA BALDRAME V2		1,00	2,51	0,14	0,60	0,40	20%	0,19	
		VIGA BALDRAME V3		1,00	4,16	0,14	0,60	0,40	20%	0,30	
		VIGA BALDRAME V4		1,00	2,45	0,14	0,60	0,40	20%	0,18	
		VIGA BALDRAME V5		1,00	34,20	0,14	0,60	0,40	20%	2,24	
		VIGA BALDRAME V6		1,00	2,45	0,14	0,60	0,40	20%	0,18	
		VIGA BALDRAME V7		1,00	7,07	0,14	0,60	0,40	20%	0,48	
		VIGA BALDRAME V8		1,00	13,67	0,14	0,60	0,40	20%	0,91	
		VIGA BALDRAME V9		1,00	12,19	0,14	0,60	0,40	20%	0,82	
		VIGA BALDRAME V10		1,00	13,00	0,14	0,60	0,40	20%	0,87	



SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINF

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO SINHÁ SABÓIA

LOCAL: SOBRAL/CE

DATA: 27/11/2019

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	VARIÁVEIS						SUBTOTAL	TOTAL	OBSERVAÇÃO/JUSTIFICATIVA
				QTD.	COMPR.	LARG.	ALT.	ACRES.	COEF.			
		VIGA BALDRAME V11		1,00	1,96	0,14	0,60	0,40	20%	0,15		
		VIGA BALDRAME V12		1,00	2,45	0,14	0,60	0,40	20%	0,18		
		VIGA BALDRAME V13		1,00	6,15	0,14	0,60	0,40	20%	0,42		
		VIGA BALDRAME V14		1,00	7,92	0,14	0,60	0,40	20%	0,54		
		VIGA BALDRAME V15		1,00	2,45	0,14	0,60	0,40	20%	0,18		
		VIGA BALDRAME V16		1,00	6,15	0,14	0,60	0,40	20%	0,42		
		VIGA BALDRAME V17		11,00	7,92	0,14	0,60	0,40	20%	5,93		
		VIGA BALDRAME V18		1,00	4,60	0,14	0,60	0,40	20%	0,32		
		VIGA BALDRAME V19		1,00	2,45	0,14	0,60	0,40	20%	0,18		
		VIGA BALDRAME V20		1,00	2,71	0,14	0,60	0,40	20%	0,20		
		VIGA BALDRAME V21		1,00	13,00	0,14	0,60	0,40	20%	0,87		
		VIGA BALDRAME V22		1,00	13,67	0,14	0,60	0,40	20%	0,91		
		VIGA BALDRAME V23		1,00	12,19	0,14	0,60	0,40	20%	0,82		
		VIGA BALDRAME V24		1,00	7,81	0,14	0,60	0,40	20%	0,53		
		VIGA BALDRAME V25		1,00	39,95	0,14	0,60	0,40	20%	2,61		
		VIGA BALDRAME V26		1,00	2,18	0,14	0,60	0,40	20%	0,17		
		VIGA BALDRAME V27		1,00	1,58	0,14	0,60	0,40	20%	0,13		
		VIGA BALDRAME V28		1,00	1,58	0,14	0,60	0,40	20%	0,13		
		VIGA BALDRAME V29		1,00	39,95	0,14	0,60	0,40	20%	2,61		
		VIGA BALDRAME V30		1,00	6,90	0,14	0,60	0,40	20%	0,47		
		VIGA BALDRAME V31		1,00	7,80	0,14	0,60	0,40	20%	0,53		
		VIGA BALDRAME V32		1,00	19,60	0,14	0,60	0,40	20%	1,30		
		VIGA BALDRAME V33		1,00	7,80	0,14	0,60	0,40	20%	0,53		
		VIGA BALDRAME V34		1,00	4,02	0,14	0,60	0,40	20%	0,29		
		VIGA BALDRAME V35		1,00	4,02	0,14	0,60	0,40	20%	0,29		
		VIGA BALDRAME V36		1,00	1,69	0,14	0,60	0,40	20%	0,14		
		VIGA BALDRAME V37		1,00	6,20	0,14	0,60	0,40	20%	0,43		
		VIGA BALDRAME V38		1,00	2,75	0,14	0,60	0,40	20%	0,20		
		VIGA BALDRAME V39		1,00	5,05	0,14	0,60	0,40	20%	0,35		
		VIGA BALDRAME V40		1,00	3,29	0,14	0,60	0,40	20%	0,24		
		VIGA BALDRAME V41		1,00	4,02	0,14	0,60	0,40	20%	0,29		
		VIGA BALDRAME V42		1,00	4,02	0,14	0,60	0,40	20%	0,29		
		VIGA BALDRAME V43		1,00	2,76	0,14	0,60	0,40	20%	0,20		
		VIGA BALDRAME V44		1,00	2,81	0,14	0,60	0,40	20%	0,21		
		VIGA BALDRAME V45		1,00	3,36	0,14	0,60	0,40	20%	0,24		
		VIGA BALDRAME V46		1,00	1,41	0,14	0,60	0,40	20%	0,12		
		VIGA BALDRAME V47		1,00	4,02	0,14	0,60	0,40	20%	0,29		
		VIGA BALDRAME V48		1,00	4,02	0,14	0,60	0,40	20%	0,29		
		VIGA BALDRAME V49		1,00	11,35	0,14	0,60	0,40	20%	0,76		
		VIGA BALDRAME V50		1,00	4,02	0,14	0,60	0,40	20%	0,29		
		VIGA BALDRAME V51		1,00	4,02	0,14	0,60	0,40	20%	0,29		
		VIGA BALDRAME V52		1,00	4,02	0,14	0,60	0,40	20%	0,29		
		VIGA BALDRAME V53		1,00	4,02	0,14	0,60	0,40	20%	0,29		
		VIGA BALDRAME V54		1,00	4,02	0,14	0,60	0,40	20%	0,29		
		VIGA BALDRAME V55		1,00	4,02	0,14	0,60	0,40	20%	0,29		
		VIGA BALDRAME V56		1,00	4,02	0,14	0,60	0,40	20%	0,29		
		VIGA BALDRAME V57		1,00	1,76	0,14	0,60	0,40	20%	0,14		
		VIGA BALDRAME V58		1,00	4,02	0,14	0,60	0,40	20%	0,29		
		VIGA BALDRAME V59		1,00	11,95	0,14	0,60	0,40	20%	0,80		
		VIGA BALDRAME V60		1,00	4,02	0,14	0,60	0,40	20%	0,29		
		VIGA BALDRAME V61		1,00	4,02	0,14	0,60	0,40	20%	0,29		
		VIGA BALDRAME V62		1,00	11,25	0,14	0,60	0,40	20%	0,75		
		VIGA BALDRAME V63		1,00	4,02	0,14	0,60	0,40	20%	0,29		
		VIGA BALDRAME V64		1,00	4,02	0,14	0,60	0,40	20%	0,29		
		VIGA BALDRAME V65		1,00	2,06	0,14	0,60	0,40	20%	0,16		
		VIGA BALDRAME V66		1,00	3,90	0,14	0,60	0,40	20%	0,28		
		VIGA BALDRAME V67		1,00	3,90	0,14	0,60	0,40	20%	0,28		
		VIGA BALDRAME V68		1,00	11,25	0,14	0,60	0,40	20%	0,75		
		VIGA BALDRAME V69		1,00	3,90	0,14	0,60	0,40	20%	0,28		
		VIGA BALDRAME V70		1,00	2,86	0,14	0,60	0,40	20%	0,21		
		VIGA BALDRAME V71		1,00	11,51	0,14	0,60	0,40	20%	0,77		
		VIGA BALDRAME V72		1,00	25,25	0,14	0,60	0,40	20%	1,66		
		S1(2X)		2,00	2,00	2,00	0,60	0,40	20%	1,38		ESTRUTURA METÁLICA
5.2	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m	M3	QTD.	COMPR.	LARG.	ALT.	ACRES.	COEF.	SUBTOTAL	401,61	
		SAPATAS S1=S2=S3=S4=S5=S6=S7=S8=S9=S10=S11=S12=S13=S14=S15=S16=S17=S22=S23=S24=S25 =S28=S32=S33=S34=S37=S38=S39=S40=S45=S47=S48=S53=S55=S55 6=S60=S62=S63=S64=S65=S66		36,00	1,00	1,00	1,50	0,40	80%	84,67		ESCAVAÇÃO PARA AS SAPATAS E VIGAS BALDRAMES. CONSIDEROU-SE UM ACRÉSCIMO I 40CM A MAIS NO COMPRIMENTO E LARGURA D.



SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINF

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO SINHA SABÓIA

LOCAL: SOBRAL/CE

DATA: 27/11/2019

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	VARIÁVEIS					SUBTOTAL	TOTAL	OBSERVAÇÃO/JUSTIFICATIVA
		SAPATAS 55=511=512=513=515=519=520=526=530=531=541=543=544=546=549=550=551=552=554=557=558=559=561	23,00	1,50	1,50	1,50	0,40	80%	99,64		MESMAS. (PRANCHA 05/28 E PRANCHA 12/28) ESTRUTURAL (10% MANUAL E 90% MECÂNICA)
		SAPATAS 518=521=527=529=535=536=542	7,00	1,75	1,75	1,50	0,40	80%	38,83		
		VIGA BALDRAME V1	1,00	41,79	0,14	0,60	0,40	80%	10,94		
		VIGA BALDRAME V2	1,00	2,51	0,14	0,60	0,40	80%	0,75		
		VIGA BALDRAME V3	1,00	4,16	0,14	0,60	0,40	80%	1,18		
		VIGA BALDRAME V4	1,00	2,45	0,14	0,60	0,40	80%	0,74		
		VIGA BALDRAME V5	1,00	34,20	0,14	0,60	0,40	80%	8,97		
		VIGA BALDRAME V6	1,00	2,45	0,14	0,60	0,40	80%	0,74		
		VIGA BALDRAME V7	1,00	7,07	0,14	0,60	0,40	80%	1,94		
		VIGA BALDRAME V8	1,00	13,67	0,14	0,60	0,40	80%	3,65		
		VIGA BALDRAME V9	1,00	12,19	0,14	0,60	0,40	80%	3,26		
		VIGA BALDRAME V10	1,00	13,00	0,14	0,60	0,40	80%	3,47		
		VIGA BALDRAME V11	1,00	1,96	0,14	0,60	0,40	80%	0,61		
		VIGA BALDRAME V12	1,00	2,45	0,14	0,60	0,40	80%	0,74		
		VIGA BALDRAME V13	1,00	6,15	0,14	0,60	0,40	80%	1,70		
		VIGA BALDRAME V14	1,00	7,92	0,14	0,60	0,40	80%	2,16		
		VIGA BALDRAME V15	1,00	2,45	0,14	0,60	0,40	80%	0,74		
		VIGA BALDRAME V16	1,00	6,15	0,14	0,60	0,40	80%	1,70		
		VIGA BALDRAME V17	11,00	7,92	0,14	0,60	0,40	80%	23,72		
		VIGA BALDRAME V18	1,00	4,60	0,14	0,60	0,40	80%	1,30		
		VIGA BALDRAME V19	1,00	2,45	0,14	0,60	0,40	80%	0,74		
		VIGA BALDRAME V20	1,00	2,71	0,14	0,60	0,40	80%	0,81		
		VIGA BALDRAME V21	1,00	13,00	0,14	0,60	0,40	80%	3,47		
		VIGA BALDRAME V22	1,00	13,67	0,14	0,60	0,40	80%	3,65		
		VIGA BALDRAME V23	1,00	12,19	0,14	0,60	0,40	80%	3,26		
		VIGA BALDRAME V24	1,00	7,81	0,14	0,60	0,40	80%	2,13		
		VIGA BALDRAME V25	1,00	39,95	0,14	0,60	0,40	80%	10,46		
		VIGA BALDRAME V26	1,00	2,18	0,14	0,60	0,40	80%	0,67		
		VIGA BALDRAME V27	1,00	1,58	0,14	0,60	0,40	80%	0,51		
		VIGA BALDRAME V28	1,00	1,58	0,14	0,60	0,40	80%	0,51		
		VIGA BALDRAME V29	1,00	39,95	0,14	0,60	0,40	80%	10,46		
		VIGA BALDRAME V30	1,00	6,90	0,14	0,60	0,40	80%	1,89		
		VIGA BALDRAME V31	1,00	7,80	0,14	0,60	0,40	80%	2,13		
		VIGA BALDRAME V32	1,00	19,60	0,14	0,60	0,40	80%	5,18		
		VIGA BALDRAME V33	1,00	7,80	0,14	0,60	0,40	80%	2,13		
		VIGA BALDRAME V34	1,00	4,02	0,14	0,60	0,40	80%	1,15		
		VIGA BALDRAME V35	1,00	4,02	0,14	0,60	0,40	80%	1,15		
		VIGA BALDRAME V36	1,00	1,69	0,14	0,60	0,40	80%	0,54		
		VIGA BALDRAME V37	1,00	6,20	0,14	0,60	0,40	80%	1,71		
		VIGA BALDRAME V38	1,00	2,75	0,14	0,60	0,40	80%	0,82		
		VIGA BALDRAME V39	1,00	5,05	0,14	0,60	0,40	80%	1,41		
		VIGA BALDRAME V40	1,00	3,29	0,14	0,60	0,40	80%	0,96		
		VIGA BALDRAME V41	1,00	4,02	0,14	0,60	0,40	80%	1,15		
		VIGA BALDRAME V42	1,00	4,02	0,14	0,60	0,40	80%	1,15		
		VIGA BALDRAME V43	1,00	2,76	0,14	0,60	0,40	80%	0,82		
		VIGA BALDRAME V44	1,00	2,81	0,14	0,60	0,40	80%	0,83		
		VIGA BALDRAME V45	1,00	3,36	0,14	0,60	0,40	80%	0,97		
		VIGA BALDRAME V46	1,00	1,41	0,14	0,60	0,40	80%	0,47		
		VIGA BALDRAME V47	1,00	4,02	0,14	0,60	0,40	80%	1,15		
		VIGA BALDRAME V48	1,00	4,02	0,14	0,60	0,40	80%	1,15		
		VIGA BALDRAME V49	1,00	11,35	0,14	0,60	0,40	80%	3,05		
		VIGA BALDRAME V50	1,00	4,02	0,14	0,60	0,40	80%	1,15		
		VIGA BALDRAME V51	1,00	4,02	0,14	0,60	0,40	80%	1,15		
		VIGA BALDRAME V52	1,00	4,02	0,14	0,60	0,40	80%	1,15		
		VIGA BALDRAME V53	1,00	4,02	0,14	0,60	0,40	80%	1,15		
		VIGA BALDRAME V54	1,00	4,02	0,14	0,60	0,40	80%	1,15		
		VIGA BALDRAME V55	1,00	4,02	0,14	0,60	0,40	80%	1,15		
		VIGA BALDRAME V56	1,00	4,02	0,14	0,60	0,40	80%	1,15		
		VIGA BALDRAME V57	1,00	1,76	0,14	0,60	0,40	80%	0,56		
		VIGA BALDRAME V58	1,00	4,02	0,14	0,60	0,40	80%	1,15		
		VIGA BALDRAME V59	1,00	11,95	0,14	0,60	0,40	80%	3,20		
		VIGA BALDRAME V60	1,00	4,02	0,14	0,60	0,40	80%	1,15		
		VIGA BALDRAME V61	1,00	4,02	0,14	0,60	0,40	80%	1,15		
		VIGA BALDRAME V62	1,00	11,25	0,14	0,60	0,40	80%	3,02		
		VIGA BALDRAME V63	1,00	4,02	0,14	0,60	0,40	80%	1,15		
		VIGA BALDRAME V64	1,00	4,02	0,14	0,60	0,40	80%	1,15		
		VIGA BALDRAME V65	1,00	2,06	0,14	0,60	0,40	80%	0,64		
		VIGA BALDRAME V66	1,00	3,90	0,14	0,60	0,40	80%	1,11		
		VIGA BALDRAME V67	1,00	3,90	0,14	0,60	0,40	80%	1,11		



SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINF

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BARRIO SINHA SABÓIA

LOCAL: SOBRAL/CE

DATA: 27/11/2019

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	VARIÁVEIS						SUBTOTAL	TOTAL	OBSERVAÇÃO/JUSTIFICATIVA
		VIGA BALDRAME V68		1,00	11,25	0,14	0,60	0,40	80%	3,02		
		VIGA BALDRAME V69		1,00	3,90	0,14	0,60	0,40	80%	1,11		
		VIGA BALDRAME V70		1,00	2,86	0,14	0,60	0,40	80%	0,84		
		VIGA BALDRAME V71		1,00	11,51	0,14	0,60	0,40	80%	3,09		
		VIGA BALDRAME V72		1,00	25,25	0,14	0,60	0,40	80%	6,65		
		S1(2X)		2,00	2,00	2,00	0,60	0,40	80%	5,53		ESTRUTURA METÁLICA
5.3	C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	QTD.	VOLUME					SUBTOTAL	379,31	
		VOLUME ESCAVADO		1,00	502,00					502,00		REATERRO DAS VALAS
		VOLUME DE CONCRETO (SAPATAS E VIGAS BALDRAME)		-1,00	122,69					-122,69		
5.4	C0707	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	QTD.	VOLUME	COEF.				SUBTOTAL	12,27	
		VOLUME ESCAVADO		1,00	502,00	10%				50,20		BOTA FORA MANUAL
		VOLUME REATERRO		-1,00	379,31	10%				-37,93		
5.5	C0710	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	QTD.	VOLUME	COEF.				SUBTOTAL	110,42	
		VOLUME ESCAVADO		1,00	502,00	90%				451,80		BOTA FORA MECANIZADO
		VOLUME REATERRO		-1,00	379,31	90%				-341,38		
5.6	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	QTD.	VOLUME					SUBTOTAL	122,69	
		CARGA MANUAL		1,00	12,27					12,27		TRANSPORTE BOTAFORA
		CARGA MECANIZADA		1,00	110,42					110,42		
5.7	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	QTD.	ÁREA	ALT.				SUBTOTAL	161,41	
		FARMÁCIA / DISP. MÉD.		1,00	41,38	0,15				6,21		ATERRO INTERNO
		IMUNIZAÇÃO		1,00	11,20	0,15				1,68		
		COLETA		1,00	7,00	0,15				1,05		
		COMPRESSOR		1,00	3,00	0,15				0,45		
		INALAÇÃO		1,00	13,40	0,15				2,01		
		PROCEDIMENTOS		1,00	10,00	0,15				1,50		
		OBSERVAÇÃO 01		1,00	15,70	0,15				2,36		
		POSTO ENFERMAGEM		1,00	8,50	0,15				1,28		
		W.C		2,00	3,60	0,15				1,08		
		OBSERVAÇÃO 02		1,00	15,70	0,15				2,36		
		GUARDA MAT. ESTERIL. / ESTERILIZAÇÃO		1,00	18,45	0,15				2,77		
		S. UTILIDADES		1,00	10,00	0,15				1,50		
		DEPÓSITO ACE		1,00	5,00	0,15				0,75		
		DML		1,00	6,88	0,15				1,03		
		CIRCULAÇÃO		1,00	4,00	0,15				0,60		
		W.C. MASCULINO		1,00	7,25	0,15				1,09		
		COMPRESSOR		1,00	3,96	0,15				0,59		
		COPA		1,00	9,54	0,15				1,43		
		W.C. FEMININO		1,00	7,25	0,15				1,09		
		ALMOXARIFADO		1,00	10,00	0,15				1,50		
		DML		1,00	6,60	0,15				0,99		
		SALA DE ACS E ENDEMIAS		1,00	18,00	0,15				2,70		
		CONSULTÓRIO 08		1,00	14,23	0,15				2,13		
		W.C		1,00	3,05	0,15				0,46		
		W.C		1,00	3,11	0,15				0,47		
		CONSULTÓRIO 07		1,00	11,20	0,15				1,68		
		CONSULTÓRIO 06		1,00	11,20	0,15				1,68		
		CONSULTÓRIO 05		1,00	11,20	0,15				1,68		
		CONSULTÓRIO 04		1,00	11,20	0,15				1,68		
		W.C		1,00	3,08	0,15				0,46		
		W.C		1,00	3,08	0,15				0,46		
		CONSULTÓRIO 03		1,00	11,20	0,15				1,68		
		CONSULTÓRIO 02		1,00	11,20	0,15				1,68		
		CONSULTÓRIO 01		1,00	11,20	0,15				1,68		
		PESO E MEDIDAS		1,00	10,00	0,15				1,50		
		REUNIÃO		1,00	49,00	0,15				7,35		
		ODONTOLOGIA 01		1,00	35,55	0,15				5,33		
		ODONTOLOGIA 02		1,00	35,55	0,15				5,33		
		APOIO PROFISSIONAL		1,00	8,26	0,15				1,24		
		RAIO X		1,00	3,79	0,15				0,57		
		ESPERA ODONTO		1,00	35,80	0,15				5,37		
		MARC. CONSULTA E-SUS		1,00	7,36	0,15				1,10		
		SALA AO LADO DA MARCAÇÃO DE CONSULTA		1,00	4,20	0,15				0,63		




SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINF

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRO SINHÁ SABÓIA

LOCAL: SOBRAL/CE

DATA: 27/11/2019

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	VARIÁVEIS						SUBTOTAL	TOTAL	OBSERVAÇÃO/JUSTIFICATIVA
		RECEPÇÃO		1,00	8,66	0,15				1,30		
		GERÊNCIA		1,00	12,56	0,15				1,88		
		SAME		1,00	6,23	0,15				0,93		
		W.C		1,00	1,96	0,15				0,29		
		W.C. CADEIRANTE		1,00	3,12	0,15				0,47		
		W.C. CADEIRANTE		1,00	3,12	0,15				0,47		
		CIRCULAÇÃO BEBEDOURO		1,00	8,17	0,15				1,23		
		CIRCULAÇÃO - PÁTIO		1,00	216,67	0,15				32,50		
		ESPERA - HALL DE ENTRADA		1,00	105,22	0,15				15,78		
		RESÍDUO COMUM		1,00	4,07	0,15				0,61		
		RESÍDUO CONTAMINADO		1,00	3,02	0,15				0,45		
		RESÍDUO RECICLÁVEL		1,00	3,22	0,15				0,48		
		HALL DE ACESSO		1,00	39,25	0,15				5,89		
		CALÇADA DE ENTORNO		1,00	126,30	0,15				18,95		
6.0		FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS										
6.1	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	QTD.	COMPR.	LARG.	ALT.	SEÇÃO SAPATA	SEÇÃO PILAR	SUBTOTAL	185,13	
		SAPATAS S1=S2=S3=S4=S6=S7=S8=S9=S10=S14=S16=S17=S22=S23=S24=S25 =S28=S32=S33=S34=S37=S38=S39=S40=S45=S47=S48=S53=S55=S55 6=S60=S62=S63=S64=S65=S66		36,00	1,00	1,00	0,40	1,00	0,04	23,33		CÁLCULO PARA VOLUME DAS SAPATAS (PRANCHA 12/28) V1=Compr. Base x Larg. Base x Alt. Base V2=H/3 x (S1+S2+vS1xS2/1)
		SAPATAS S9=S11=S12=S13=S15=S19=S20=S26=S30=S31=S41=S43=S44=S46= S49=S50=S51=S52=S54=S57=S58=S59=S61		23,00	1,50	1,50	0,40	2,25	0,04	32,61		
		SAPATAS S18=S21=S27=S29=S35=S36=S42		7,00	1,75	1,75	0,40	3,06	0,04	13,40		
		VIGA BALDRAME V1		1,00	41,79	0,14	0,60			3,51		CÁLCULO PARA VOLUME DAS VIGAS V1=Compr. x Largura x Altura
		VIGA BALDRAME V2		1,00	2,51	0,14	0,60			0,21		
		VIGA BALDRAME V3		1,00	4,16	0,14	0,60			0,35		
		VIGA BALDRAME V4		1,00	2,45	0,14	0,60			0,21		
		VIGA BALDRAME V5		1,00	34,20	0,14	0,60			2,87		
		VIGA BALDRAME V6		1,00	2,45	0,14	0,60			0,21		
		VIGA BALDRAME V7		1,00	7,07	0,14	0,60			0,59		
		VIGA BALDRAME V8		1,00	13,67	0,14	0,60			1,15		
		VIGA BALDRAME V9		1,00	12,19	0,14	0,60			1,02		
		VIGA BALDRAME V10		1,00	13,00	0,14	0,60			1,09		
		VIGA BALDRAME V11		1,00	1,96	0,14	0,60			0,16		
		VIGA BALDRAME V12		1,00	2,45	0,14	0,60			0,21		
		VIGA BALDRAME V13		1,00	6,15	0,14	0,60			0,52		
		VIGA BALDRAME V14		1,00	7,92	0,14	0,60			0,67		
		VIGA BALDRAME V15		1,00	2,45	0,14	0,60			0,21		
		VIGA BALDRAME V16		1,00	6,15	0,14	0,60			0,52		
		VIGA BALDRAME V17		11,00	7,92	0,14	0,60			7,32		
		VIGA BALDRAME V18		1,00	4,60	0,14	0,60			0,39		
		VIGA BALDRAME V19		1,00	2,45	0,14	0,60			0,21		
		VIGA BALDRAME V20		1,00	2,71	0,14	0,60			0,23		
		VIGA BALDRAME V21		1,00	13,00	0,14	0,60			1,09		
		VIGA BALDRAME V22		1,00	13,67	0,14	0,60			1,15		
		VIGA BALDRAME V23		1,00	12,19	0,14	0,60			1,02		
		VIGA BALDRAME V24		1,00	7,81	0,14	0,60			0,66		
		VIGA BALDRAME V25		1,00	39,95	0,14	0,60			3,36		
		VIGA BALDRAME V26		1,00	2,18	0,14	0,60			0,18		
		VIGA BALDRAME V27		1,00	1,58	0,14	0,60			0,13		
		VIGA BALDRAME V28		1,00	1,58	0,14	0,60			0,13		
		VIGA BALDRAME V29		1,00	39,95	0,14	0,60			3,36		
		VIGA BALDRAME V30		1,00	6,90	0,14	0,60			0,58		
		VIGA BALDRAME V31		1,00	7,80	0,14	0,60			0,66		
		VIGA BALDRAME V32		1,00	19,60	0,14	0,60			1,65		
		VIGA BALDRAME V33		1,00	7,80	0,14	0,60			0,66		
		VIGA BALDRAME V34		1,00	4,02	0,14	0,60			0,34		
		VIGA BALDRAME V35		1,00	4,02	0,14	0,60			0,34		
		VIGA BALDRAME V36		1,00	1,69	0,14	0,60			0,14		
		VIGA BALDRAME V37		1,00	6,20	0,14	0,60			0,52		
		VIGA BALDRAME V38		1,00	2,75	0,14	0,60			0,23		
		VIGA BALDRAME V39		1,00	5,05	0,14	0,60			0,42		
		VIGA BALDRAME V40		1,00	3,29	0,14	0,60			0,28		
		VIGA BALDRAME V41		1,00	4,02	0,14	0,60			0,34		
		VIGA BALDRAME V42		1,00	4,02	0,14	0,60			0,34		
		VIGA BALDRAME V43		1,00	2,76	0,14	0,60			0,23		
		VIGA BALDRAME V44		1,00	2,81	0,14	0,60			0,24		
		VIGA BALDRAME V45		1,00	3,36	0,14	0,60			0,28		
		VIGA BALDRAME V46		1,00	1,41	0,14	0,60			0,12		
		VIGA BALDRAME V47		1,00	4,02	0,14	0,60			0,34		



SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINF

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO SINHÁ SABÓIA

LOCAL: SOBRAL/CE

DATA: 27/11/2019

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	VARIÁVEIS				SUBTOTAL	TOTAL	OBSERVAÇÃO/JUSTIFICATIVA
		VIGA BALDRAME V48	1,00	4,02	0,14	0,60		0,34		
		VIGA BALDRAME V49	1,00	11,35	0,14	0,60		0,95		
		VIGA BALDRAME V50	1,00	4,02	0,14	0,60		0,34		
		VIGA BALDRAME V51	1,00	4,02	0,14	0,60		0,34		
		VIGA BALDRAME V52	1,00	4,02	0,14	0,60		0,34		
		VIGA BALDRAME V53	1,00	4,02	0,14	0,60		0,34		
		VIGA BALDRAME V54	1,00	4,02	0,14	0,60		0,34		
		VIGA BALDRAME V55	1,00	4,02	0,14	0,60		0,34		
		VIGA BALDRAME V56	1,00	4,02	0,14	0,60		0,34		
		VIGA BALDRAME V57	1,00	1,76	0,14	0,60		0,15		
		VIGA BALDRAME V58	1,00	4,02	0,14	0,60		0,34		
		VIGA BALDRAME V59	1,00	11,95	0,14	0,60		1,00		
		VIGA BALDRAME V60	1,00	4,02	0,14	0,60		0,34		
		VIGA BALDRAME V61	1,00	4,02	0,14	0,60		0,34		
		VIGA BALDRAME V62	1,00	11,25	0,14	0,60		0,95		
		VIGA BALDRAME V63	1,00	4,02	0,14	0,60		0,34		
		VIGA BALDRAME V64	1,00	4,02	0,14	0,60		0,34		
		VIGA BALDRAME V65	1,00	2,06	0,14	0,60		0,17		
		VIGA BALDRAME V66	1,00	3,90	0,14	0,60		0,33		
		VIGA BALDRAME V67	1,00	3,90	0,14	0,60		0,33		
		VIGA BALDRAME V68	1,00	11,25	0,14	0,60		0,95		
		VIGA BALDRAME V69	1,00	3,90	0,14	0,60		0,33		
		VIGA BALDRAME V70	1,00	2,86	0,14	0,60		0,24		
		VIGA BALDRAME V71	1,00	11,51	0,14	0,60		0,97		
		VIGA BALDRAME V72	1,00	25,25	0,14	0,60		2,12		
		PILARES P1=P2=P3=P4=P5=P6=P7=P8=P9=P10=P11=P12=P13=P14=P15=P16 =P17=P20=P23=P24=P25=P26=P27=P29=P32=P33=P35=P36=P37=P 38=P39=P40=P41=P43=P44=P45=P47=P48=P49=P50=P51=P52=P53 =P54=P55=P56=P57=P58=P59=P60=P61=P62=P63=P64=P65=P66	56,00	0,20	0,20	3,20		7,17		
		PILARES P18=P46	2,00	0,25	0,35	5,54		0,97		
		PILARES P19=P42	2,00	0,45	0,15	3,20		0,43		
		PILARES P28=P34	2,00	0,20	0,30	3,20		0,38		
		PILARES CAIXA D'ÁGUA P30=P31=P21=P22	4,00	0,20	0,20	8,56		1,37		
		VIGA SUPERIOR V1	1,00	41,79	0,14	0,60		3,51		
		VIGA SUPERIOR V2	1,00	2,51	0,14	0,60		0,21		
		VIGA SUPERIOR V3	1,00	4,16	0,14	0,60		0,35		
		VIGA SUPERIOR V4	1,00	2,45	0,14	0,60		0,21		
		VIGA SUPERIOR V5	1,00	7,05	0,14	0,60		0,59		
		VIGA SUPERIOR V6	1,00	34,20	0,14	0,60		2,87		
		VIGA SUPERIOR V7	1,00	7,05	0,14	0,60		0,59		
		VIGA SUPERIOR V8	1,00	13,65	0,14	0,60		1,15		
		VIGA SUPERIOR V9	1,00	14,04	0,14	0,60		1,18		
		VIGA SUPERIOR V10	1,00	13,00	0,14	0,60		1,09		
		VIGA SUPERIOR V11	1,00	1,96	0,14	0,60		0,16		
		VIGA SUPERIOR V12	1,00	6,15	0,14	0,60		0,52		
		VIGA SUPERIOR V13	1,00	9,90	0,14	0,60		0,83		
		VIGA SUPERIOR V14	1,00	2,46	0,14	0,60		0,21		
		VIGA SUPERIOR V15	1,00	6,15	0,14	0,60		0,52		
		VIGA SUPERIOR V16	1,00	11,91	0,14	0,60		1,00		
		VIGA SUPERIOR V17	1,00	4,95	0,14	0,60		0,42		
		VIGA SUPERIOR V18	1,00	3,85	0,14	0,60		0,32		
		VIGA SUPERIOR V19	1,00	2,71	0,14	0,60		0,23		
		VIGA SUPERIOR V20	1,00	13,00	0,14	0,60		1,09		
		VIGA SUPERIOR V21	1,00	13,65	0,14	0,60		1,15		
		VIGA SUPERIOR V22	1,00	14,04	0,14	0,60		1,18		
		VIGA SUPERIOR V23	1,00	7,81	0,14	0,60		0,66		
		VIGA SUPERIOR V24	1,00	40,00	0,14	0,60		3,36		
		VIGA SUPERIOR V25	1,00	2,21	0,14	0,60		0,19		
		VIGA SUPERIOR V26	1,00	7,02	0,14	0,60		0,59		
		VIGA SUPERIOR V27	1,00	1,61	0,14	0,60		0,14		
		VIGA SUPERIOR V28	1,00	1,61	0,14	0,60		0,14		
		VIGA SUPERIOR V29	1,00	40,14	0,14	0,60		3,37		
		VIGA SUPERIOR V30	1,00	7,02	0,14	0,60		0,59		
		VIGA SUPERIOR V31	1,00	7,30	0,14	0,60		0,61		
		VIGA SUPERIOR V32	1,00	19,60	0,14	0,60		1,65		
		VIGA SUPERIOR V33	1,00	8,46	0,14	0,60		0,71		
		VIGA SUPERIOR V34	1,00	4,02	0,14	0,60		0,34		
		VIGA SUPERIOR V35	1,00	4,02	0,14	0,60		0,34		
		VIGA SUPERIOR V36	1,00	1,69	0,14	0,60		0,14		
		VIGA SUPERIOR V37	1,00	6,20	0,14	0,60		0,52		

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINF

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO SINHÁ SABÓIA

LOCAL: SOBRAL/CE

DATA: 27/11/2019

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	VARIÁVEIS				SUBTOTAL	TOTAL	OBSERVAÇÃO/JUSTIFICATIVA
		VIGA SUPERIOR V38		1,00	2,95	0,14	0,60		0,25	
		VIGA SUPERIOR V39		1,00	1,41	0,14	0,60		0,12	
		VIGA SUPERIOR V40		1,00	3,35	0,14	0,60		0,28	
		VIGA SUPERIOR V41		1,00	4,02	0,14	0,60		0,34	
		VIGA SUPERIOR V42		1,00	4,02	0,14	0,60		0,34	
		VIGA SUPERIOR V43		1,00	2,81	0,14	0,60		0,24	
		VIGA SUPERIOR V44		1,00	3,36	0,14	0,60		0,28	
		VIGA SUPERIOR V45		1,00	1,41	0,14	0,60		0,12	
		VIGA SUPERIOR V46		1,00	4,02	0,14	0,60		0,34	
		VIGA SUPERIOR V47		1,00	4,02	0,14	0,60		0,34	
		VIGA SUPERIOR V48		1,00	3,63	0,14	0,60		0,30	
		VIGA SUPERIOR V49		1,00	4,02	0,14	0,60		0,34	
		VIGA SUPERIOR V50		1,00	4,02	0,14	0,60		0,34	
		VIGA SUPERIOR V51		1,00	4,02	0,14	0,60		0,34	
		VIGA SUPERIOR V52		1,00	4,02	0,14	0,60		0,34	
		VIGA SUPERIOR V53		1,00	4,02	0,14	0,60		0,34	
		VIGA SUPERIOR V54		1,00	4,02	0,14	0,60		0,34	
		VIGA SUPERIOR V55		1,00	4,02	0,14	0,60		0,34	
		VIGA SUPERIOR V56		1,00	1,82	0,14	0,60		0,15	
		VIGA SUPERIOR V57		1,00	4,02	0,14	0,60		0,34	
		VIGA SUPERIOR V58		1,00	11,95	0,14	0,60		1,00	
		VIGA SUPERIOR V59		1,00	4,02	0,14	0,60		0,34	
		VIGA SUPERIOR V60		1,00	4,02	0,14	0,60		0,34	
		VIGA SUPERIOR V61		1,00	14,15	0,14	0,60		1,19	
		VIGA SUPERIOR V62		1,00	4,02	0,14	0,60		0,34	
		VIGA SUPERIOR V63		1,00	4,02	0,14	0,60		0,34	
		VIGA SUPERIOR V64		1,00	4,51	0,14	0,60		0,38	
		VIGA SUPERIOR V65		1,00	4,51	0,14	0,60		0,38	
		VIGA SUPERIOR V66		1,00	4,02	0,14	0,60		0,34	
		VIGA SUPERIOR V67		1,00	2,06	0,14	0,60		0,17	
		VIGA SUPERIOR V68		1,00	4,51	0,14	0,60		0,38	
		VIGA SUPERIOR V69		1,00	4,51	0,14	0,60		0,38	
		VIGA SUPERIOR V70		1,00	4,02	0,14	0,60		0,34	
		VIGA SUPERIOR V71		1,00	3,96	0,14	0,60		0,33	
		VIGA SUPERIOR V72		1,00	11,31	0,14	0,60		0,95	
		VIGA SUPERIOR V73		1,00	3,96	0,14	0,60		0,33	
		VIGA SUPERIOR V74		1,00	2,86	0,14	0,60		0,24	
		VIGA SUPERIOR V75		1,00	4,51	0,14	0,60		0,38	
		VIGA SUPERIOR V76		1,00	25,25	0,14	0,60		2,12	
		S1 (2X)	BASE	2,00	2,00	2,00	0,20		1,60	ESTRUTURA METÁLICA V1=Compr. Base x Larg. Base x Alt. Base
		S1 (2X)	TRONCO	2,00	2,00	2,00	0,25	0,36	0,93	ESTRUTURA METÁLICA V1=Compr. Base x Larg. Base x Alt. Base
		PILARES PARA SUPORTE DA ESTRUTURA METÁLICA S1(2X)		2,00	1,07	0,60	0,60		0,77	ESTRUTURA METÁLICA V1=Compr. Base x Larg. Base x Alt. Base
6.2	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	QTD.	COMPR.	LARG.	ALT.	SUBTOTAL	907,09	
		SAPATAS S1=S2=S3=S4=S5=S6=S7=S8=S9=S10=S14=S16=S17=S22=S23=S24=S25 =S28=S32=S33=S34=S37=S38=S39=S40=S45=S47=S48=S53=S55=S5 6=S60=S62=S63=S64=S65=S66		36,00	1,00	1,00	0,40		57,60	
		SAPATAS S5=S11=S12=S13=S15=S19=S20=S26=S30=S31=S41=S43=S44=S46= S49=S50=S51=S52=S54=S57=S58=S59=S61		23,00	1,50	1,50	0,40		55,20	
		SAPATAS S18=S21=S27=S29=S35=S36=S42		7,00	1,75	1,75	0,40		19,60	
		VIGA BALDRAME V1		1,00	41,79	0,14	0,60		50,32	
		VIGA BALDRAME V2		1,00	2,51	0,14	0,60		3,18	
		VIGA BALDRAME V3		1,00	4,16	0,14	0,60		5,16	
		VIGA BALDRAME V4		1,00	2,45	0,14	0,60		3,11	
		VIGA BALDRAME V5		1,00	34,20	0,14	0,60		41,21	
		VIGA BALDRAME V6		1,00	2,45	0,14	0,60		3,11	
		VIGA BALDRAME V7		1,00	7,07	0,14	0,60		8,65	
		VIGA BALDRAME V8		1,00	13,67	0,14	0,60		16,57	
		VIGA BALDRAME V9		1,00	12,19	0,14	0,60		14,80	
		VIGA BALDRAME V10		1,00	13,00	0,14	0,60		15,77	
		VIGA BALDRAME V11		1,00	1,96	0,14	0,60		2,52	
		VIGA BALDRAME V12		1,00	2,45	0,14	0,60		3,11	
		VIGA BALDRAME V13		1,00	6,15	0,14	0,60		7,55	
		VIGA BALDRAME V14		1,00	7,92	0,14	0,60		9,67	

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINF

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO SINHÁ SABÓIA

LOCAL: SOBRAL/CE

DATA: 27/11/2019

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	VARIÁVEIS				SUBTOTAL	TOTAL	OBSERVAÇÃO/JUSTIFICATIVA
		VIGA BALDRAME V15	1,00	2,45	0,14	0,60		3,11		
		VIGA BALDRAME V16	1,00	6,15	0,14	0,60		7,55		
		VIGA BALDRAME V17	11,00	7,92	0,14	0,60		106,39		
		VIGA BALDRAME V18	1,00	4,60	0,14	0,60		5,69		
		VIGA BALDRAME V19	1,00	2,45	0,14	0,60		3,11		
		VIGA BALDRAME V20	1,00	2,71	0,14	0,60		3,42		
		VIGA BALDRAME V21	1,00	13,00	0,14	0,60		15,77		
		VIGA BALDRAME V22	1,00	13,67	0,14	0,60		16,57		
		VIGA BALDRAME V23	1,00	12,19	0,14	0,60		14,80		
		VIGA BALDRAME V24	1,00	7,81	0,14	0,60		9,54		
		VIGA BALDRAME V25	1,00	39,95	0,14	0,60		48,11		
		VIGA BALDRAME V26	1,00	2,18	0,14	0,60		2,78		
		VIGA BALDRAME V27	1,00	1,58	0,14	0,60		2,06		
		VIGA BALDRAME V28	1,00	1,58	0,14	0,60		2,06		
		VIGA BALDRAME V29	1,00	39,95	0,14	0,60		48,11		
		VIGA BALDRAME V30	1,00	6,90	0,14	0,60		8,45		
		VIGA BALDRAME V31	1,00	7,80	0,14	0,60		9,53		
		VIGA BALDRAME V32	1,00	19,60	0,14	0,60		23,69		
		VIGA BALDRAME V33	1,00	7,80	0,14	0,60		9,53		
		VIGA BALDRAME V34	1,00	4,02	0,14	0,60		4,99		
		VIGA BALDRAME V35	1,00	4,02	0,14	0,60		4,99		
		VIGA BALDRAME V36	1,00	1,69	0,14	0,60		2,20		
		VIGA BALDRAME V37	1,00	6,20	0,14	0,60		7,61		
		VIGA BALDRAME V38	1,00	2,75	0,14	0,60		3,47		
		VIGA BALDRAME V39	1,00	5,05	0,14	0,60		6,23		
		VIGA BALDRAME V40	1,00	3,29	0,14	0,60		4,12		
		VIGA BALDRAME V41	1,00	4,02	0,14	0,60		4,99		
		VIGA BALDRAME V42	1,00	4,02	0,14	0,60		4,99		
		VIGA BALDRAME V43	1,00	2,76	0,14	0,60		3,48		
		VIGA BALDRAME V44	1,00	2,81	0,14	0,60		3,54		
		VIGA BALDRAME V45	1,00	3,36	0,14	0,60		4,20		
		VIGA BALDRAME V46	1,00	1,41	0,14	0,60		1,86		
		VIGA BALDRAME V47	1,00	4,02	0,14	0,60		4,99		
		VIGA BALDRAME V48	1,00	4,02	0,14	0,60		4,99		
		VIGA BALDRAME V49	1,00	11,35	0,14	0,60		13,79		
		VIGA BALDRAME V50	1,00	4,02	0,14	0,60		4,99		
		VIGA BALDRAME V51	1,00	4,02	0,14	0,60		4,99		
		VIGA BALDRAME V52	1,00	4,02	0,14	0,60		4,99		
		VIGA BALDRAME V53	1,00	4,02	0,14	0,60		4,99		
		VIGA BALDRAME V54	1,00	4,02	0,14	0,60		4,99		
		VIGA BALDRAME V55	1,00	4,02	0,14	0,60		4,99		
		VIGA BALDRAME V56	1,00	4,02	0,14	0,60		4,99		
		VIGA BALDRAME V57	1,00	1,76	0,14	0,60		2,28		
		VIGA BALDRAME V58	1,00	4,02	0,14	0,60		4,99		
		VIGA BALDRAME V59	1,00	11,95	0,14	0,60		14,51		
		VIGA BALDRAME V60	1,00	4,02	0,14	0,60		4,99		
		VIGA BALDRAME V61	1,00	4,02	0,14	0,60		4,99		
		VIGA BALDRAME V62	1,00	11,25	0,14	0,60		13,67		
		VIGA BALDRAME V63	1,00	4,02	0,14	0,60		4,99		
		VIGA BALDRAME V64	1,00	4,02	0,14	0,60		4,99		
		VIGA BALDRAME V65	1,00	2,06	0,14	0,60		2,64		
		VIGA BALDRAME V66	1,00	3,90	0,14	0,60		4,85		
		VIGA BALDRAME V67	1,00	3,90	0,14	0,60		4,85		
		VIGA BALDRAME V68	1,00	11,25	0,14	0,60		13,67		
		VIGA BALDRAME V69	1,00	3,90	0,14	0,60		4,85		
		VIGA BALDRAME V70	1,00	2,86	0,14	0,60		3,60		
		VIGA BALDRAME V71	1,00	11,51	0,14	0,60		13,98		
		VIGA BALDRAME V72	1,00	25,25	0,14	0,60		30,47		
		S1(2X)	BASE	2,00	2,00	2,00	0,20		3,20	ESTRUTURA METALICA V1 = Compr. Base x Larg. Base x Alt. Base V1 = Compr. Base x Larg. Base x Alt. Base
6.3	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. = 12mm UTIL. 5X	M2	QTD.	COMPR.	LARG.	ALT.	SUBTOTAL	976,05	
		PILARES P1=P2=P3=P4=P5=P6=P7=P8=P9=P10=P11=P12=P13=P14=P15=P16 =P17=P20=P23=P24=P25=P26=P27=P29=P32=P33=P35=P36=P37=P 38=P39=P40=P41=P43=P44=P45=P47=P48=P49=P50=P51=P52=P53 =P54=P55=P56=P57=P58=P59=P60=P61=P62=P63=P64=P65=P66		56,00	0,20	0,20	3,20		143,36	FORMA DOS PILARES
		PILARES P18=P46		2,00	0,25	0,35	5,54		13,30	




SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINF

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO SINHÁ SABÓIA

LOCAL: SOBRAL/CE

DATA: 27/11/2019

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	VARIÁVEIS				SUBTOTAL	TOTAL	OBSERVAÇÃO/JUSTIFICATIVA
		PILARES P19=P42		2,00	0,45	0,15	3,20		7,68	
		PILARES P28=P34		2,00	0,20	0,30	3,20		6,40	
		PILARES CAIXA D'ÁGUA P30=P31=P21=P22		4,00	0,20	0,20	8,56		27,39	
		VIGA SUPERIOR V1		1,00	41,79	0,14	0,60		56,00	FORMA DAS VIGAS
		VIGA SUPERIOR V2		1,00	2,51	0,14	0,60		3,36	
		VIGA SUPERIOR V3		1,00	4,16	0,14	0,60		5,57	
		VIGA SUPERIOR V4		1,00	2,45	0,14	0,60		3,28	
		VIGA SUPERIOR V5		1,00	7,05	0,14	0,60		9,45	
		VIGA SUPERIOR V6		1,00	34,20	0,14	0,60		45,83	
		VIGA SUPERIOR V7		1,00	7,05	0,14	0,60		9,45	
		VIGA SUPERIOR V8		1,00	13,65	0,14	0,60		18,29	
		VIGA SUPERIOR V9		1,00	14,04	0,14	0,60		18,81	
		VIGA SUPERIOR V10		1,00	13,00	0,14	0,60		17,42	
		VIGA SUPERIOR V11		1,00	1,96	0,14	0,60		2,63	
		VIGA SUPERIOR V12		1,00	6,15	0,14	0,60		8,24	
		VIGA SUPERIOR V13		1,00	9,90	0,14	0,60		13,27	
		VIGA SUPERIOR V14		1,00	2,46	0,14	0,60		3,30	
		VIGA SUPERIOR V15		1,00	6,15	0,14	0,60		8,24	
		VIGA SUPERIOR V16		1,00	11,91	0,14	0,60		15,96	
		VIGA SUPERIOR V17		1,00	4,95	0,14	0,60		6,63	
		VIGA SUPERIOR V18		1,00	3,85	0,14	0,60		5,16	
		VIGA SUPERIOR V19		1,00	2,71	0,14	0,60		3,63	
		VIGA SUPERIOR V20		1,00	13,00	0,14	0,60		17,42	
		VIGA SUPERIOR V21		1,00	13,65	0,14	0,60		18,29	
		VIGA SUPERIOR V22		1,00	14,04	0,14	0,60		18,81	
		VIGA SUPERIOR V23		1,00	7,81	0,14	0,60		10,47	
		VIGA SUPERIOR V24		1,00	40,00	0,14	0,60		53,60	
		VIGA SUPERIOR V25		1,00	2,21	0,14	0,60		2,96	
		VIGA SUPERIOR V26		1,00	7,02	0,14	0,60		9,41	
		VIGA SUPERIOR V27		1,00	1,61	0,14	0,60		2,16	
		VIGA SUPERIOR V28		1,00	1,61	0,14	0,60		2,16	
		VIGA SUPERIOR V29		1,00	40,14	0,14	0,60		53,79	
		VIGA SUPERIOR V30		1,00	7,02	0,14	0,60		9,41	
		VIGA SUPERIOR V31		1,00	7,30	0,14	0,60		9,78	
		VIGA SUPERIOR V32		1,00	19,60	0,14	0,60		26,26	
		VIGA SUPERIOR V33		1,00	8,46	0,14	0,60		11,34	
		VIGA SUPERIOR V34		1,00	4,02	0,14	0,60		5,39	
		VIGA SUPERIOR V35		1,00	4,02	0,14	0,60		5,39	
		VIGA SUPERIOR V36		1,00	1,69	0,14	0,60		2,26	
		VIGA SUPERIOR V37		1,00	6,20	0,14	0,60		8,31	
		VIGA SUPERIOR V38		1,00	2,95	0,14	0,60		3,95	
		VIGA SUPERIOR V39		1,00	1,41	0,14	0,60		1,89	
		VIGA SUPERIOR V40		1,00	3,35	0,14	0,60		4,49	
		VIGA SUPERIOR V41		1,00	4,02	0,14	0,60		5,39	
		VIGA SUPERIOR V42		1,00	4,02	0,14	0,60		5,39	
		VIGA SUPERIOR V43		1,00	2,81	0,14	0,60		3,77	
		VIGA SUPERIOR V44		1,00	3,36	0,14	0,60		4,50	
		VIGA SUPERIOR V45		1,00	1,41	0,14	0,60		1,89	
		VIGA SUPERIOR V46		1,00	4,02	0,14	0,60		5,39	
		VIGA SUPERIOR V47		1,00	4,02	0,14	0,60		5,39	
		VIGA SUPERIOR V48		1,00	3,63	0,14	0,60		4,86	
		VIGA SUPERIOR V49		1,00	4,02	0,14	0,60		5,39	
		VIGA SUPERIOR V50		1,00	4,02	0,14	0,60		5,39	
		VIGA SUPERIOR V51		1,00	4,02	0,14	0,60		5,39	
		VIGA SUPERIOR V52		1,00	4,02	0,14	0,60		5,39	
		VIGA SUPERIOR V53		1,00	4,02	0,14	0,60		5,39	
		VIGA SUPERIOR V54		1,00	4,02	0,14	0,60		5,39	
		VIGA SUPERIOR V55		1,00	4,02	0,14	0,60		5,39	
		VIGA SUPERIOR V56		1,00	1,82	0,14	0,60		2,44	
		VIGA SUPERIOR V57		1,00	4,02	0,14	0,60		5,39	
		VIGA SUPERIOR V58		1,00	11,95	0,14	0,60		16,01	
		VIGA SUPERIOR V59		1,00	4,02	0,14	0,60		5,39	
		VIGA SUPERIOR V60		1,00	4,02	0,14	0,60		5,39	
		VIGA SUPERIOR V61		1,00	14,15	0,14	0,60		18,96	
		VIGA SUPERIOR V62		1,00	4,02	0,14	0,60		5,39	
		VIGA SUPERIOR V63		1,00	4,02	0,14	0,60		5,39	
		VIGA SUPERIOR V64		1,00	4,51	0,14	0,60		6,04	
		VIGA SUPERIOR V65		1,00	4,51	0,14	0,60		6,04	
		VIGA SUPERIOR V66		1,00	4,02	0,14	0,60		5,39	
		VIGA SUPERIOR V67		1,00	2,06	0,14	0,60		2,76	
		VIGA SUPERIOR V68		1,00	4,51	0,14	0,60		6,04	



SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINF

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO SINHÁ SABÓIA

LOCAL: SOBRAL/CE

DATA: 27/11/2019

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	VARIÁVEIS					SUBTOTAL	TOTAL	OBSERVAÇÃO/JUSTIFICATIVA
		VIGA SUPERIOR V69		1,00	4,51	0,14	0,60		6,04		
		VIGA SUPERIOR V70		1,00	4,02	0,14	0,60		5,39		
		VIGA SUPERIOR V71		1,00	3,96	0,14	0,60		5,31		
		VIGA SUPERIOR V72		1,00	11,31	0,14	0,60		15,16		
		VIGA SUPERIOR V73		1,00	3,96	0,14	0,60		5,31		
		VIGA SUPERIOR V74		1,00	2,86	0,14	0,60		3,83		
		VIGA SUPERIOR V75		1,00	4,51	0,14	0,60		6,04		
		VIGA SUPERIOR V76		1,00	25,25	0,14	0,60		33,84		
		PILARES PARA SUPORTE DA ESTRUTURA METÁLICA S1(2X)		2,00	1,07	0,60	0,60		5,14	ESTRUTURA METÁLICA V1 = Compr. Base x Larg. Base x Ált. Base	
6.4	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	QTD.	KG				SUBTOTAL	13708,84	
		ARMADURA DAS SAPATAS, VIGAS E PILARES		1,00	665,00				665,00	PRANCHA 06/28 - ESTRUTURAL	
		ARMADURA DAS SAPATAS, VIGAS E PILARES		1,00	543,00				543,00	PRANCHA 07/28 - ESTRUTURAL	
		ARMADURA DAS SAPATAS, VIGAS E PILARES		1,00	362,00				362,00	PRANCHA 08/28 - ESTRUTURAL	
		ARMADURA DAS SAPATAS, VIGAS E PILARES		1,00	564,84				564,84	PRANCHA 09/28 - ESTRUTURAL	
		ARMADURA DAS SAPATAS, VIGAS E PILARES		1,00	695,00				695,00	PRANCHA 10/28 - ESTRUTURAL	
		ARMADURA DAS SAPATAS, VIGAS E PILARES		1,00	929,00				929,00	PRANCHA 11/28 - ESTRUTURAL	
		ARMADURA DAS SAPATAS, VIGAS E PILARES		1,00	981,00				981,00	PRANCHA 13/28 - ESTRUTURAL	
		ARMADURA DAS SAPATAS, VIGAS E PILARES		1,00	868,00				868,00	PRANCHA 14/28 - ESTRUTURAL	
		ARMADURA DAS SAPATAS, VIGAS E PILARES		1,00	865,00				865,00	PRANCHA 15/28 - ESTRUTURAL	
		ARMADURA DAS SAPATAS, VIGAS E PILARES		1,00	396,00				396,00	PRANCHA 16/28 - ESTRUTURAL	
		ARMADURA DAS SAPATAS, VIGAS E PILARES		1,00	1225,00				1225,00	PRANCHA 18/28 - ESTRUTURAL	
		ARMADURA DAS SAPATAS, VIGAS E PILARES		1,00	1119,00				1119,00	PRANCHA 19/28 - ESTRUTURAL	
		ARMADURA DAS SAPATAS, VIGAS E PILARES		1,00	1002,00				1002,00	PRANCHA 20/28 - ESTRUTURAL	
		ARMADURA DAS SAPATAS, VIGAS E PILARES		1,00	651,00				651,00	PRANCHA 21/28 - ESTRUTURAL	
		ARMADURA DAS SAPATAS, VIGAS E PILARES		1,00	269,00				269,00	PRANCHA 22/28 - ESTRUTURAL	
		ARMADURA DAS SAPATAS, VIGAS E PILARES		1,00	835,00				835,00	PRANCHA 23/28 - ESTRUTURAL	
		RESERVATÓRIO		1,00	916,00				916,00	PRANCHA 24/28 - ESTRUTURAL	
		ARMADURA DAS SAPATAS, VIGAS E PILARES		1,00	781,00				781,00	PRANCHA 28/28 - ESTRUTURAL	
		ARMADURA SAPATAS - ESTRUTURA METÁLICA		1,00	42,00				42,00	PRANCHA 01/08 - METÁLICA	
6.5	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVÇÃO	M3	QTD.	VOLUME				SUBTOTAL	125,22	
		VOLUME DE CONCRETO DAS SAPATAS E VIGAS BALDRAME		1,00	125,22				125,22		
6.6	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVÇÃO	M3	QTD.	VOLUME				SUBTOTAL	59,91	
		VOLUME DE CONCRETO DAS VIGAS E PILARES		1,00	59,91				59,91		
6.7	COMP.EXT.02	LAJE FCK=MODULAR 20X20X12, SOBRE CARGA 100KG/M2, FCK=30MPA, ATÉ 4,00M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=30MPA, SEM REFORÇO ARMADO, C/REFORÇO METÁLICO 20X20X12	M2	QTD.	COMPR.	LARG.	ÁREA		SUBTOTAL	945,30	
				1,00	2,51	1,07	2,69		2,69	LAJE 01 - PRANCHA 17/28	
				1,00	1,82	2,01	3,66		3,66	LAJE 02 - PRANCHA 17/28	
				1,00	1,82	2,01	3,66		3,66	LAJE 03 - PRANCHA 17/28	
				1,00	2,51	2,01	5,05		5,05	LAJE 04 - PRANCHA 17/28	
				1,00	7,80	2,90	22,62		22,62	LAJE 05 - PRANCHA 17/28	
				1,00	3,36	4,02	13,51		13,51	LAJE 06 - PRANCHA 17/28	
				1,00	3,94	4,02	15,84		15,84	LAJE 07 - PRANCHA 17/28	
				1,00	2,31	4,02	9,29		9,29	LAJE 08 - PRANCHA 17/28	
				1,00	3,94	3,94	15,50		15,50	LAJE 09 - PRANCHA 17/28	
				1,00	2,26	4,02	9,09		9,09	LAJE 10 - PRANCHA 17/28	
				1,00	4,02	2,81	11,30		11,30	LAJE 11 - PRANCHA 17/28	
				1,00	4,02	2,51	10,09		10,09	LAJE 12 - PRANCHA 17/28	
				1,00	4,02	2,51	10,09		10,09	LAJE 13 - PRANCHA 17/28	
				1,00	2,82	2,51	7,08		7,08	LAJE 14 - PRANCHA 17/28	
				1,00	4,16	2,07	8,61		8,61	LAJE 15 - PRANCHA 17/28	
				1,00	2,51	1,87	4,69		4,69	LAJE 16 - PRANCHA 17/28	
				1,00	7,17	2,88	20,65		20,65	LAJE 17 - PRANCHA 17/28	
				1,00	2,51	2,51	6,30		6,30	LAJE 18 - PRANCHA 17/28	
				1,00	6,20	2,51	15,56		15,56	LAJE 19 - PRANCHA 17/28	
				1,00	9,26	2,51	23,24		23,24	LAJE 20 - PRANCHA 17/28	
				1,00	15,68	3,69	57,86		57,86	LAJE 21 - PRANCHA 17/28	
				1,00	1,96	1,61	3,16		3,16	LAJE 22 - PRANCHA 17/28	
				1,00	3,36	2,37	7,96		7,96	LAJE 23 - PRANCHA 17/28	
				1,00	4,52	2,44	11,03		11,03	LAJE 24 - PRANCHA 17/28	
				1,00	4,52	2,35	10,62		10,62	LAJE 25 - PRANCHA 17/28	
				1,00	4,52	1,20	5,42		5,42	LAJE 26 - PRANCHA 17/28	
				1,00	4,52	2,85	12,88		12,88	LAJE 27 - PRANCHA 17/28	
				1,00	4,52	2,51	11,35		11,35	LAJE 28 - PRANCHA 17/28	
				1,00	1,96	1,61	3,16		3,16	LAJE 29 - PRANCHA 17/28	
				1,00	1,41	1,41	1,99		1,99	LAJE 30 - PRANCHA 17/28	



SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINF

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO SINHÁ SABÓIA

LOCAL: SOBRAL/CE

DATA: 27/11/2019

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	VARIÁVEIS				SUBTOTAL	TOTAL	OBSERVAÇÃO/JUSTIFICATIVA
				1,00	2,92	1,41	4,12			
				1,00	2,92	1,41	4,12	4,12		LAJE 31 - PRANCHA 17/28
				1,00	1,41	1,41	1,99	1,99		LAJE 32 - PRANCHA 17/28
				1,00			35,30	35,30		LAJE 33 - PRANCHA 17/28
				1,00	4,57	2,06	9,41	9,41		LAJE 34 - PRANCHA 17/28
				1,00	3,21	2,06	6,61	6,61		LAJE 35 - PRANCHA 17/28
				1,00	3,85	2,06	7,93	7,93		LAJE 36 - PRANCHA 17/28
				1,00	3,35	3,76	12,60	12,60		LAJE 37 - PRANCHA 17/28
				1,00	3,35	1,46	4,89	4,89		LAJE 38 - PRANCHA 17/28
				1,00	4,52	2,44	11,03	11,03		LAJE 39 - PRANCHA 17/28
				1,00	4,52	2,77	12,52	12,52		LAJE 40 - PRANCHA 17/28
				1,00	4,52	2,35	10,62	10,62		LAJE 41 - PRANCHA 17/28
				1,00	2,70	1,47	3,97	3,97		LAJE 42 - PRANCHA 17/28
				1,00	2,92	2,50	7,30	7,30		LAJE 43 - PRANCHA 17/28
				1,00	2,81	1,62	4,55	4,55		LAJE 44 - PRANCHA 17/28
				1,00	2,92	1,20	3,50	3,50		LAJE 45 - PRANCHA 17/28
				1,00	2,70	1,20	3,24	3,24		LAJE 46 - PRANCHA 17/28
				1,00	15,80	3,69	58,30	58,30		LAJE 47 - PRANCHA 17/28
				1,00			61,98	61,98		LAJE 48 - PRANCHA 17/28
				1,00	11,90	2,50	29,75	29,75		LAJE 49 - PRANCHA 17/28
				1,00	7,02	3,44	24,15	24,15		LAJE 50 - PRANCHA 17/28
				1,00	2,21	0,86	1,90	1,90		LAJE 51 - PRANCHA 17/28
				1,00	1,94	1,61	3,12	3,12		LAJE 52 - PRANCHA 17/28
				1,00	1,96	1,61	3,16	3,16		LAJE 53 - PRANCHA 17/28
				1,00	3,86	4,02	15,52	15,52		LAJE 54 - PRANCHA 17/28
				1,00	2,81	4,02	11,30	11,30		LAJE 55 - PRANCHA 17/28
				1,00	2,81	4,02	11,30	11,30		LAJE 56 - PRANCHA 17/28
				1,00	2,81	4,02	11,30	11,30		LAJE 57 - PRANCHA 17/28
				1,00	2,81	4,02	11,30	11,30		LAJE 58 - PRANCHA 17/28
				1,00	2,81	4,02	11,30	11,30		LAJE 59 - PRANCHA 17/28
				1,00	2,81	4,02	11,30	11,30		LAJE 60 - PRANCHA 17/28
				1,00	2,81	4,02	11,30	11,30		LAJE 61 - PRANCHA 17/28
				1,00	3,57	4,02	14,35	14,35		LAJE 62 - PRANCHA 17/28
				1,00	4,51	4,02	18,13	18,13		LAJE 63 - PRANCHA 17/28
				1,00	2,50	4,02	10,05	10,05		LAJE 64 - PRANCHA 17/28
				1,00	2,22	3,01	6,68	6,68		LAJE 65 - PRANCHA 17/28
				1,00	1,61	1,94	3,12	3,12		LAJE 66 - PRANCHA 17/28
				1,00	1,61	1,92	3,09	3,09		LAJE 67 - PRANCHA 17/28
				1,00	7,02	3,44	24,15	24,15		LAJE 68 - PRANCHA 17/28
				1,00			105,22	105,22		SALA DE ESPERA
6.8	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	QTD.	L	COMP.	L+ 0,20	SUBTOTAL	1,57	
		PORTA PARANÁ							0,34	
		IMUNIZAÇÃO	1,00	1,00	2,100	1,20		0,01		P10
		COLETA	1,00	1,00	2,100	1,20		0,01		P10
		PROCEDIMENTOS	1,00	1,00	2,100	1,20		0,01		P10
		OBSERVAÇÃO 01	2,00	1,00	2,100	1,20		0,02		P10
		POSTO DE ENFERMAGEM	1,00	1,00	2,100	1,20		0,01		P10
		W.C OBSERVAÇÃO 02	1,00	1,00	2,100	1,20		0,01		P10
		OBSERVAÇÃO 02	1,00	1,00	2,100	1,20		0,01		P10
		ESTERILIZAÇÃO	1,00	1,00	2,100	1,20		0,01		P10
		S.UTILIZADADES	1,00	1,00	2,100	1,20		0,01		P10
		CIRCULAÇÃO	1,00	1,00	2,100	1,20		0,01		P10
		W.C 01 - PRÓXIMO AO BEBEDOURO	1,00	1,00	2,100	1,20		0,01		P10
		W.C 02 - PRÓXIMO AO BEBEDOURO	1,00	1,00	2,100	1,20		0,01		P10
		MARC. DE CONSULTA	1,00	1,00	2,100	1,20		0,01		P10
		ODONTOLOGIA 01	1,00	1,00	2,100	1,20		0,01		P10
		ODONTOLOGIA 02	1,00	1,00	2,100	1,20		0,01		P10
		W.C MASC.	1,00	1,00	2,100	1,20		0,01		P10
		W.C FEM.	1,00	1,00	2,100	1,20		0,01		P10
		CONSULTÓRIO 01	1,00	1,00	2,100	1,20		0,01		P10
		CONSULTÓRIO 02	1,00	1,00	2,100	1,20		0,01		P10
		CONSULTÓRIO 03	1,00	1,00	2,100	1,20		0,01		P10
		CONSULTÓRIO 04	1,00	1,00	2,100	1,20		0,01		P10
		CONSULTÓRIO 05	1,00	1,00	2,100	1,20		0,01		P10
		CONSULTÓRIO 06	1,00	1,00	2,100	1,20		0,01		P10
		CONSULTÓRIO 07	1,00	1,00	2,100	1,20		0,01		P10
		CONSULTÓRIO 08	1,00	1,00	2,100	1,20		0,01		P10
		SALA DE ENDEMIAS	1,00	1,00	2,100	1,20		0,01		P10
		DML	1,00	1,00	2,100	1,20		0,01		P10
		ALMOXARIFADO	1,00	1,00	2,100	1,20		0,01		P10




SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINF

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO SINHÁ SABÓIA

LOCAL: SOBRAL/CE

DATA: 27/11/2019

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VARIÁVEIS				SUBTOTAL	TOTAL	OBSERVAÇÃO/JUSTIFICATIVA
		REUNIÃO		1,00	1,00	2,100	1,20		0,01	P10
		W.C - GERÊNCIA		1,00	0,70	2,100	0,90		0,01	P07
		RECEPÇÃO		1,00	0,80	2,100	1,00		0,01	P08
		ODONTOLOGIA 02		1,00	0,80	2,100	1,00		0,01	P08
		RECEPÇÃO		1,00	0,80	0,750	1,00		0,01	Pp8
	COMP.EXT_13	PORTA DE MADEIRA DE CORRER, DO TIPO PARANÁ DE 1A. QUALIDADE, COM 1,00M DE LARGURA POR 2,10M DE ALTURA, COMPLETA, INCLUSIVE FORRAMENTO, FERRAGENS E REVESTIMENTO EM FÓRMICA.	UN	QTD.	L	COMP.			SUBTOTAL	0,05
		FÁRMACIA		1,00	1,00	2,100	1,20		0,01	PC10
		CONSULTÓRIO 03		1,00	1,00	2,100	1,20		0,01	PC10
		CONSULTÓRIO 04		1,00	1,00	2,100	1,20		0,01	PC10
		CONSULTÓRIO 07		1,00	1,00	2,100	1,20		0,01	PC10
		CONSULTÓRIO 08		1,00	1,00	2,100	1,20		0,01	PC10
	COMP.EXT_14	PORTA DE MADEIRA DE CORRER, DO TIPO PARANÁ DE 1A. QUALIDADE, COM 0,80M DE LARGURA POR 2,10M DE ALTURA, COMPLETA, INCLUSIVE FORRAMENTO, FERRAGENS E REVESTIMENTO EM FÓRMICA.	UN	QTD.	L	COMP.			SUBTOTAL	0,02
		SAME		1,00	1,00	2,100	1,20		0,01	PC8
		APOIO PROF		1,00	1,00	2,100	1,20		0,01	PC8
	COMP.EXT_15	PORTÃO EM CHAPA DE AÇO TIPO DIAMANTE (0.80 x 2,10m)	UN	QTD.	L	COMP.			SUBTOTAL	0,01
		DEPÓSITO ACE		1,00	0,80	2,100	1,00		0,01	PC8
	COMP.EXT_16	PORTÃO EM CHAPA DE AÇO TIPO DIAMANTE (0.95 x 1,00m)	UN	QTD.	L	COMP.			SUBTOTAL	0,01
		CASA DE GLP		1,00	0,80	2,100	1,00		0,01	PF9
	COMP.EXT_17	PORTÃO EM CHAPA DE AÇO TIPO DIAMANTE (1.00 x 2,10m)	UN	QTD.	L	COMP.			SUBTOTAL	0,02
		CIRCULAÇÃO - ÁREA EXTERNA		1,00	1,00	2,100	1,20		0,01	PT10
		RES.COMUM		1,00	1,00	2,100	1,20		0,01	PT10
		RES.CONTAMINANTE		1,00	1,00	2,100	1,20		0,01	PT10
		RES. RECICLÁVEL		1,00	1,00	2,100	1,20		0,01	PT10
	COMP.EXT_18	PORTÃO EM CHAPA DE AÇO TIPO DIAMANTE (1.40 x 2,10m)	UN	QTD.	L	COMP.			SUBTOTAL	0,02
		COMPRESSOR		1,00	1,40	2,100	1,60		0,02	PT14
	COMP.EXT_19	PORTÃO EM CHAPA DE AÇO TIPO DIAMANTE (2,50 x 2,10m)	UN	QTD.	L	COMP.			SUBTOTAL	0,02
		AR COMPRIMIDO		1,00	1,40	2,100	1,60		0,02	PC25
	COMP.EXT_20	PORTÃO EM CHAPA DE AÇO TIPO DIAMANTE (2,00 x 2,45m)	UN	QTD.	L	COMP.			SUBTOTAL	0,02



SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINF

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO SINHÁ SABÓIA

LOCAL: SOBRAL/CE

DATA: 27/11/2019

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	VARIÁVEIS				SUBTOTAL	TOTAL	OBSERVAÇÃO/JUSTIFICATIVA
		CIRCULAÇÃO		1,00	2,00	2,450	2,20		0,02	
	COMP.EXT_21	PORTA DE VIDRO TEMPERADO E=10MM, COM 2,00M X 2,10M, DUAS FOLHAS DE ABRIR, COMPLETAMENTE EXECUTADA E INCLUSIVE FERRAGENS	0	QTD.	L	COMP.			SUBTOTAL	0,02
		ESPERA		1,00	2,00	2,100	2,20		0,02	PV20
	COMP.EXT_23	PORTA COMPLETA PARA RAO-X EM CHUMBO, NAS DIMENSÕES DE 1,20M X 2,10, DE CORRER, COMPLETAMENTE EXECUTADA	0	QTD.	L	COMP.			SUBTOTAL	0,01
		RAIO-X		1,00	1,20	2,100	1,40		0,01	Pb10
	C4515	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	QTD.	L	COMP.			SUBTOTAL	0,96
		APOIO PROF.		1,00	0,80	0,400	1,00		0,01	JA8
		DEPÓSITO ACE		1,00	0,80	0,400	1,00		0,01	JA8
		W.C		1,00	1,00	0,400	1,20		0,01	JA10
		RES.RECICLÁVEL		1,00	1,00	0,400	1,20		0,01	JA10
				11,00	1,20	0,400	1,40		0,15	JA12
				2,00	1,50	0,400	1,70		0,03	JA5
				26,00	1,60	0,400	1,80		0,47	JA20
				9,00	2,00	0,400	2,20		0,20	JA20
				3,00	2,20	0,400	2,40		0,07	JA22
	COMP.EXT_26	VISOR EM VIDRO TEMPERADO 10MM, COM 2,00M X 1,10M	M2	QTD.	L	COMP.			SUBTOTAL	0,02
				1,00	2,00	1,100	2,20		0,02	JA8
	COMP.EXT_27	VISOR EM VIDRO TEMPERADO 10MM, COM 2,35M X 1,25M	0	QTD.	L	COMP.			SUBTOTAL	0,03
				1,00	2,35	1,250	2,55		0,03	JA8
	C1451	GUICHÊ EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO E=10mm	UN	QTD.	L	COMP.			SUBTOTAL	0,02
				1,00	0,80	0,800	1,00		0,01	GU8
				1,00	1,20	0,800	1,40		0,01	GU12
6.9	C4768	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA À COMPRESSÃO	UN	QTD.					SUBTOTAL	66,00
		SLUMP TEST E ROMPIMENTO DE CORPO DE PROVA		66,00					66,00	SLUMP TESTE E ROMPIMENTO DE CP
7.0		PAREDES E PAINÉIS								
7.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	QTD.	COMPR.	ALT.			SUBTOTAL	1724,63
		PAREDE EXTERNA - FACHADA A		1,00	32,56	2,80			91,17	
		PAREDE EXTERNA - FACHADA B		1,00	41,80	2,80			117,04	
		PAREDE EXTERNA - FACHADA C		1,00	25,25	2,80			70,70	
		PAREDE EXTERNA - FACHADA D		1,00	49,11	2,80			137,51	
		CASA DE GÁS		1,00	2,45	2,50			6,13	
		PLATIBANDA REUNIÃO - FACHADA A		1,00	12,95	2,05			26,55	
		PLATIBANDA ENTRADA - FACHADA A		1,00	19,60	3,12			61,15	
		PLATIBANDA - FACHADA B		1,00	41,80	1,50			62,70	
		PLATIBANDA - FACHADA C		1,00	25,25	1,50			37,88	
		PLATIBANDA - FACHADA D		1,00	40,16	1,50			60,24	
		PLATIBANDA REUNIÃO - FACHADA D		1,00	8,95	2,05			18,35	
		CAIXA D'ÁGUA		1,00	15,30	1,32			20,20	
		PAREDE INTERNA CIRCULAÇÃO 1		1,00	37,51	2,80			105,03	
		PAREDES INTERNAS DOS CONSULTÓRIOS		14,00	4,00	2,80			156,80	
		PAREDE INTERNA W.C.		2,00	1,60	2,80			8,96	
		PAREDE INTERNA ODONTOLOGIA		1,00	39,70	2,80			111,16	
		PAREDE INTERNA APOIO PROF./RAIO X		1,00	15,75	2,80			44,10	
		PAREDE INTERNA DIVISA APOIO PROF./RAIO X		1,00	2,05	2,80			5,74	



SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINF

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO SINHÁ SABÓIA

LOCAL: SOBRAL/CE

DATA: 27/11/2019

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	VARIÁVEIS			SUBTOTAL	TOTAL	OBSERVAÇÃO/JUSTIFICATIVA
		PAREDE INTERNA W.C. FEM.	1,00	8,50	2,80		23,80		
		PAREDE INTERNA W.C. MASC./COMPRESSOR	1,00	10,15	2,80		28,42		
		PAREDE INTERNA W.C. (DIVISÃO) MASC./COMPRESSOR	1,00	2,50	2,80		7,00		
		PAREDE INTERNA	1,00	6,65	2,80		18,62		
		PAREDE INTERNA (DIVISÃO) VESTIÁRIO DML/DEPÓSITO ACE.	2,00	2,50	2,80		14,00		
		PAREDE INTERNA CIRCULAÇÃO 2	1,00	28,30	2,80		79,24		
		PAREDE INTERNA SALAS DA CIRCULAÇÃO 2	10,00	4,00	2,80		112,00		
		PAREDE INTERNA (DIVISÃO) COLETA	1,00	2,50	2,80		7,00		
		PAREDE INTERNA POSTO ENFERMAGEM	1,00	4,15	2,80		11,62		
		PAREDE INTERNA POSTO ENFERMAGEM DIVISÃO W.C	1,00	1,80	2,80		5,04		
		PAREDE EM "L" DA DISPENSA MÉDICA	1,00	4,90	2,10		10,29		
		PAREDES PARA AS PRATELEIRAS DA FARMÁCIA	3,00	2,75	2,10		17,33		
		PAREDES INTERNAS ESPERA H=1,0M	1,00	4,15	1,00		4,15		
		PAREDE INTERNA JARDIM	1,00	9,00	4,30		38,70		
		PAREDE INTERNA PÉ DIREITO DUPLO	1,00	16,50	4,85		80,03		
		PAREDE INTERNA W.C. (DIVISÃO) CIRCULAÇÃO	1,00	1,95	2,80		5,46		
		PAREDE INTERNA (DIVISÃO) W.C/SAME	1,00	1,40	2,80		3,92		
		PAREDES INTERNAS GERÊNCIA	2,00	3,75	2,80		21,00		
		PAREDE INTERNA PÉ DIREITO DUPLO	1,00	2,80	4,85		13,58		
		PAREDE INTERNA MARCAÇÃO DE CONSULTAS	1,00	1,35	2,80		3,78		
		ALVENARIA DA CALHA - TRECHO 01	2,00	41,50	0,30		24,90		
		ALVENARIA DA CALHA - TRECHO 02	2,00	20,13	0,30		12,08		
		ALVENARIA DA CALHA - TRECHO 03	2,00	47,15	0,30		28,29		
		CASA DE RESÍDUOS - PAREDES EXTERNAS	1,00	10,22	3,12		31,89		
		CASA DE RESÍDUOS - PAREDES INTERNAS	2,00	2,00	2,80		11,20		
		DESCONTO - PORTA P10	30,00	1,00	2,10		-3,00		
		DESCONTO - PORTA PC10	5,00	1,00	2,10		-0,50		
		DESCONTO - PORTA PV20	1,00	2,00	2,10		-2,20		
		DESCONTO - PORTA Pb10	1,00	1,00	2,10		-0,10		
		DESCONTO - PORTA PT10	4,00	1,00	2,10		-0,40		
		DESCONTO - PORTA P38	4,00	3,80	2,10		-23,92		
7.2	C4096	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=3cm	M2	QTD.	COMPR.	ALT.	SUBTOTAL	16,81	
		DIVISÓRIA DA BANCADA - INALAÇÃO	1,00	0,60	1,40		0,84		DE ACORDO COM AS PRANCHAS DE DETALHAMENTO. VER PR-07/09; VER PR-08/09; VER PR-09/09.
		DIVISÓRIA DA BANCADA - S. UTILIDADES	1,00	0,65	1,40		0,91		
		DIVISÓRIA DA BANCADA - ESTERILIZAÇÃO	1,00	0,65	1,40		0,91		
		DIVISÓRIA DA BANCADA - POSTO DE ENFERMAGEM	1,00	0,65	1,40		0,91		
		DIVISÓRIA DA BANCADA - IMUNIZAÇÃO	1,00	0,60	1,40		0,84		
		W.C. MASCULINO	1,00	2,95	2,10		6,20		
		W.C. FEMININO	1,00	2,95	2,10		6,20		
7.3	C1177	ALVENARIA DE BLOCOS DE VIDRO (20x20x10)cm	M2	QTD.	COMPR.	ALT.	SUBTOTAL	9,26	
		INALAÇÃO - DET.01	2,00	1,08	1,00		2,16		VER PR-06/09_ARQ.
		PESO E MED. - DET.01	1,00	1,50	1,00		1,50		
		PARDE - BEBEDOURO	1,00	2,00	2,80		5,60		
7.4	C0804	COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	M2	QTD.	COMPR.	ALT.	SUBTOTAL	0,80	
		COBOGÓ CIRCULAÇÃO - CB20	1,00	2,00	0,40		0,80		VER PR-02/09_ARQ.
7.5	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	QTD.	COMPR.	LARG.	SUBTOTAL	41,46	
		CHAPIM DA PLATIBANDA - COBERTURA	1,00	191,18	0,20		38,24		VER PR-02/08_ARQ.
		PLATIBANDA - LIXEIRA	1,00	16,08	0,20		3,22		
7.6	C2024	PRATELEIRA DE MÁRMORE NATURAL POLIDA DE 2 FACES	M2	QTD.	COMPR.	ALT.	SUBTOTAL	50,27	
		PRATELEIRAS - FARMÁCIA	4,00	24,80	0,30		29,76		VER PRANCHAS DE DETALHAMENTO. VER PR-08/09_ARQ; VER PR-09/09_ARQ.
		PRATELEIRAS - DEPÓSITO ACE	4,00	1,95	0,35		2,73		
		PRATELEIRAS - ALMOXARIFADO	4,00	6,15	0,35		8,61		
		PRATELEIRAS - SAME	4,00	6,55	0,35		9,17		
7.7	COMP.EXT_03	BATE-MACA PRÉ-FABRICADO EM PVC ATOXICO MARFIM h=20cm	M	QTD.	COMPR.		SUBTOTAL	127,71	
			1,00	127,71			127,71		VER PR-02/08_ARQ.
7.8	C0805	COBOGÓ DE CIMENTO TIPO DIAMANTE	M2	QTD.	COMPR.	ALT	SUBTOTAL	44,60	
		ESPERA ODONTOLOGIA	1,00	15,93	2,80		44,60		
7.9	C3521	CHAPIM EM GRANITO VERDE MERUOÇA	M2	QTD.	COMPR.	ALT	SUBTOTAL	4,32	
		ESPERA ODONTOLOGIA	1,00	15,93	0,20		3,19		

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINF

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO SINHÁ SABÓIA

LOCAL: SOBRAL/CE

DATA: 27/11/2019


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	VARIÁVEIS					SUBTOTAL	TOTAL	OBSERVAÇÃO/JUSTIFICATIVA
		INALAÇÃO - DET.01		2,00	1,08	0,20			0,43		VER PR-06/09_ARQ.
		PESO E MED. - DET.01		1,00	1,50	0,20			0,30		
		PARDE - BEBEDOURO		1,00	2,00	0,20			0,40		
7.10	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	QTD.	COMPR.	ALT			SUBTOTAL	89,21	
		ESPERA ODONTOLOGIA		2,00	15,93	2,80			89,21		
7.11	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	QTD.	COMPR.	ALT			SUBTOTAL	89,21	
		ESPERA ODONTOLOGIA		2,00	15,93	2,80			89,21		
7.12	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	M	QTD.	L	COMP.	L+0,05		SUBTOTAL	13,33	
		APOIO PROF.		1,00	0,80	0,150	0,85		0,13		JA8
		DEPÓSITO ACE		1,00	0,80	0,150	0,85		0,13		JA8
		W.C		1,00	1,00	0,150	1,05		0,16		JA10
		RES.RECICLÁVEL		1,00	1,00	0,150	1,05		0,16		JA10
				11,00	1,20	0,150	1,25		2,06		JA12
				2,00	1,50	0,150	1,55		0,47		JA5
				26,00	1,60	0,150	1,65		6,44		JA26
				9,00	2,00	0,150	2,05		2,77		JA20
				3,00	2,20	0,150	2,25		1,01		JA22
7.13	COMP.EXT_28	PERFIL EM U PARA FACHADA	M2	QTD.	L	COMP.			SUBTOTAL	21,90	
		FACHADA		3,00		7,300			21,90		JA8
8.0		PISOS									
8.1	COMP.EXT_04	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PRETA	M2	QTD.	ÁREA				SUBTOTAL	1076,04	
		FARMÁCIA / DISP. MÉD.		1,00	41,38				41,38		
		IMUNIZAÇÃO		1,00	11,20				11,20		
		COLETA		1,00	7,00				7,00		
		COMPRESSOR		1,00	3,00				3,00		
		INALAÇÃO		1,00	13,40				13,40		
		PROCEDIMENTOS		1,00	10,00				10,00		
		OBSERVAÇÃO 01		1,00	15,70				15,70		
		POSTO ENFERMAGEM		1,00	8,50				8,50		
		W.C		2,00	3,60				7,20		
		OBSERVAÇÃO 02		1,00	15,70				15,70		
		GUARDA MAT. ESTERIL. / ESTERILIZAÇÃO		1,00	18,45				18,45		
		S. UTILIDADES		1,00	10,00				10,00		
		DEPÓSITO ACE		1,00	5,00				5,00		
		DML		1,00	6,88				6,88		
		CIRCULAÇÃO		1,00	4,00				4,00		
		W.C. MASCULINO		1,00	7,25				7,25		
		COMPRESSOR		1,00	3,96				3,96		
		COPA		1,00	9,54				9,54		
		W.C. FEMININO		1,00	7,25				7,25		
		ALMOXARIFADO		1,00	10,00				10,00		
		DML		1,00	6,60				6,60		
		SALA DE ACS E ENDEMIAS		1,00	18,00				18,00		
		CONSULTÓRIO 08		1,00	14,23				14,23		
		W.C		1,00	3,05				3,05		
		W.C		1,00	3,11				3,11		
		CONSULTÓRIO 07		1,00	11,20				11,20		
		CONSULTÓRIO 06		1,00	11,20				11,20		
		CONSULTÓRIO 05		1,00	11,20				11,20		
		CONSULTÓRIO 04		1,00	11,20				11,20		
		W.C		1,00	3,08				3,08		
		W.C		1,00	3,08				3,08		
		CONSULTÓRIO 03		1,00	11,20				11,20		
		CONSULTÓRIO 02		1,00	11,20				11,20		
		CONSULTÓRIO 01		1,00	11,20				11,20		
		PESO E MEDIDAS		1,00	10,00				10,00		
		REUNIÃO		1,00	49,00				49,00		
		ODONTOLOGIA 01		1,00	35,55				35,55		
		ODONTOLOGIA 02		1,00	35,55				35,55		
		APOIO PROFISSIONAL		1,00	8,26				8,26		
		RAIO X		1,00	3,79				3,79		
		ESPERA ODONTO		1,00	35,80				35,80		
		MARC. CONSULTA E-SUS		1,00	7,36				7,36		
		SALA AO LADO DA MARCAÇÃO DE CONSULTA		1,00	4,20				4,20		

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINF

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO SINHÁ SABÓIA

LOCAL: SOBRAL/CE

DATA: 27/11/2019




ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	VARIÁVEIS				SUBTOTAL	TOTAL	OBSERVAÇÃO/JUSTIFICATIVA
		RECEPÇÃO		1,00	8,66			8,66		
		GERÊNCIA		1,00	12,56			12,56		
		SAME		1,00	6,23			6,23		
		W.C		1,00	1,96			1,96		
		W.C. CADEIRANTE		1,00	3,12			3,12		
		W.C. CADEIRANTE		1,00	3,12			3,12		
		CIRCULAÇÃO BEBEDOURO		1,00	8,17			8,17		
		CIRCULAÇÃO - PÁTIO		1,00	216,67			216,67		
		ESPERA - HALL DE ENTRADA		1,00	105,22			105,22		
		RESÍDUO COMUM		1,00	4,07			4,07		
		RESÍDUO CONTAMINADO		1,00	3,02			3,02		
		RESÍDUO RECICLÁVEL		1,00	3,22			3,22		
		HALL DE ACESSO		1,00	39,25			39,25		
		CALÇADA DE ENTORNO		1,00	126,30			126,30		
8.2	C4071	ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92	M2	QTD.	ÁREA			SUBTOTAL	1076,04	
		FARMÁCIA / DISP. MÉD.		1,00	41,38			41,38		
		IMUNIZAÇÃO		1,00	11,20			11,20		
		COLETA		1,00	7,00			7,00		
		COMPRESSOR		1,00	3,00			3,00		
		INALAÇÃO		1,00	13,40			13,40		
		PROCEDIMENTOS		1,00	10,00			10,00		
		OBSERVAÇÃO 01		1,00	15,70			15,70		
		POSTO ENFERMAGEM		1,00	8,50			8,50		
		W.C		2,00	3,60			7,20		
		OBSERVAÇÃO 02		1,00	15,70			15,70		
		GUARDA MAT. ESTERIL. / ESTERILIZAÇÃO		1,00	18,45			18,45		
		S. UTILIDADES		1,00	10,00			10,00		
		DEPÓSITO ACE		1,00	5,00			5,00		
		DML		1,00	6,88			6,88		
		CIRCULAÇÃO		1,00	4,00			4,00		
		W.C. MASCULINO		1,00	7,25			7,25		
		COMPRESSOR		1,00	3,96			3,96		
		COPA		1,00	9,54			9,54		
		W.C. FEMININO		1,00	7,25			7,25		
		ALMOXARIFADO		1,00	10,00			10,00		
		DML		1,00	6,60			6,60		
		SALA DE ACS E ENDEMIAS		1,00	18,00			18,00		
		CONSULTÓRIO 08		1,00	14,23			14,23		
		W.C		1,00	3,05			3,05		
		W.C		1,00	3,11			3,11		
		CONSULTÓRIO 07		1,00	11,20			11,20		
		CONSULTÓRIO 06		1,00	11,20			11,20		
		CONSULTÓRIO 05		1,00	11,20			11,20		
		CONSULTÓRIO 04		1,00	11,20			11,20		
		W.C		1,00	3,08			3,08		
		W.C		1,00	3,08			3,08		
		CONSULTÓRIO 03		1,00	11,20			11,20		
		CONSULTÓRIO 02		1,00	11,20			11,20		
		CONSULTÓRIO 01		1,00	11,20			11,20		
		PESO E MEDIDAS		1,00	10,00			10,00		
		REUNIÃO		1,00	49,00			49,00		
		ODONTOLOGIA 01		1,00	35,55			35,55		
		ODONTOLOGIA 02		1,00	35,55			35,55		
		APOIO PROFISSIONAL		1,00	8,26			8,26		
		RAIO X		1,00	3,79			3,79		
		ESPERA ODONTO		1,00	35,80			35,80		
		MARC. CONSULTA E-SUS		1,00	7,36			7,36		
		SALA AO LADO DA MARCAÇÃO DE CONSULTA		1,00	4,20			4,20		
		RECEPÇÃO		1,00	8,66			8,66		
		GERÊNCIA		1,00	12,56			12,56		
		SAME		1,00	6,23			6,23		
		W.C		1,00	1,96			1,96		
		W.C. CADEIRANTE		1,00	3,12			3,12		
		W.C. CADEIRANTE		1,00	3,12			3,12		
		CIRCULAÇÃO BEBEDOURO		1,00	8,17			8,17		
		CIRCULAÇÃO - PÁTIO		1,00	216,67			216,67		
		ESPERA - HALL DE ENTRADA		1,00	105,22			105,22		
		RESÍDUO COMUM		1,00	4,07			4,07		
		RESÍDUO CONTAMINADO		1,00	3,02			3,02		

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINF

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BARRIO SINHÁ SABÓIA

LOCAL: SOBRAL/CE

DATA: 27/11/2019



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	VARIÁVEIS			SUBTOTAL	TOTAL	OBSERVAÇÃO/JUSTIFICATIVA
		RESÍDUO RECICLÁVEL		1,00	3,22			3,22	
		HALL DE ACESSO		1,00	39,25			39,25	
		CALÇADA DE ENTORNO		1,00	126,30			126,30	
8.3	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	QTD.	ÁREA	ALT.		SUBTOTAL	64,53
		FARMÁCIA / DISP. MÉD.		1,00	41,38	0,06		2,48	
		IMUNIZAÇÃO		1,00	11,20	0,06		0,67	
		COLETA		1,00	7,00	0,06		0,42	
		COMPRESSOR		1,00	3,00	0,06		0,18	
		INALAÇÃO		1,00	13,40	0,06		0,80	
		PROCEDIMENTOS		1,00	10,00	0,06		0,60	
		OBSERVAÇÃO 01		1,00	15,70	0,06		0,94	
		POSTO ENFERMAGEM		1,00	8,50	0,06		0,51	
		W.C		2,00	3,60	0,06		0,43	
		OBSERVAÇÃO 02		1,00	15,70	0,06		0,94	
		GUARDA MAT. ESTERIL. / ESTERILIZAÇÃO		1,00	18,45	0,06		1,11	
		S. UTILIDADES		1,00	10,00	0,06		0,60	
		DEPÓSITO ACE		1,00	5,00	0,06		0,30	
		DML		1,00	6,88	0,06		0,41	
		CIRCULAÇÃO		1,00	4,00	0,06		0,24	
		W.C. MASCULINO		1,00	7,25	0,06		0,44	
		COMPRESSOR		1,00	3,96	0,06		0,24	
		COPA		1,00	9,54	0,06		0,57	
		W.C. FEMININO		1,00	7,25	0,06		0,44	
		ALMOXARIFADO		1,00	10,00	0,06		0,60	
		DML		1,00	6,60	0,06		0,40	
		SALA DE ACS E ENDEMIAS		1,00	18,00	0,06		1,08	
		CONSULTÓRIO 08		1,00	14,23	0,06		0,85	
		W.C		1,00	3,05	0,06		0,18	
		W.C		1,00	3,11	0,06		0,19	
		CONSULTÓRIO 07		1,00	11,20	0,06		0,67	
		CONSULTÓRIO 06		1,00	11,20	0,06		0,67	
		CONSULTÓRIO 05		1,00	11,20	0,06		0,67	
		CONSULTÓRIO 04		1,00	11,20	0,06		0,67	
		W.C		1,00	3,08	0,06		0,18	
		W.C		1,00	3,08	0,06		0,18	
		CONSULTÓRIO 03		1,00	11,20	0,06		0,67	
		CONSULTÓRIO 02		1,00	11,20	0,06		0,67	
		CONSULTÓRIO 01		1,00	11,20	0,06		0,67	
		PESO E MEDIDAS		1,00	10,00	0,06		0,60	
		REUNIÃO		1,00	49,00	0,06		2,94	
		ODONTOLOGIA 01		1,00	35,55	0,06		2,13	
		ODONTOLOGIA 02		1,00	35,55	0,06		2,13	
		APOIO PROFISSIONAL		1,00	8,26	0,06		0,50	
		RAIO X		1,00	3,79	0,06		0,23	
		ESPERA ODONTO		1,00	35,80	0,06		2,15	
		MARC. CONSULTA E-SUS		1,00	7,36	0,06		0,44	
		SALA AO LADO DA MARCAÇÃO DE CONSULTA		1,00	4,20	0,06		0,25	
		RECEPÇÃO		1,00	8,66	0,06		0,52	
		GERÊNCIA		1,00	12,56	0,06		0,75	
		SAME		1,00	6,23	0,06		0,37	
		W.C		1,00	1,96	0,06		0,12	
		W.C. CADEIRANTE		1,00	3,12	0,06		0,19	
		W.C. CADEIRANTE		1,00	3,12	0,06		0,19	
		CIRCULAÇÃO BEBEDOURO		1,00	8,17	0,06		0,49	
		CIRCULAÇÃO - PÁTIO		1,00	216,67	0,06		13,00	
		ESPERA - HALL DE ENTRADA		1,00	105,22	0,06		6,31	
		RESÍDUO COMUM		1,00	4,07	0,06		0,24	
		RESÍDUO CONTAMINADO		1,00	3,02	0,06		0,18	
		RESÍDUO RECICLÁVEL		1,00	3,22	0,06		0,19	
		HALL DE ACESSO		1,00	39,25	0,06		2,36	
		CALÇADA DE ENTORNO		1,00	126,30	0,06		7,58	
8.4	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	M2	QTD.	ÁREA			SUBTOTAL	1076,04
		FARMÁCIA / DISP. MÉD.		1,00	41,38			41,38	
		IMUNIZAÇÃO		1,00	11,20			11,20	
		COLETA		1,00	7,00			7,00	
		COMPRESSOR		1,00	3,00			3,00	
		INALAÇÃO		1,00	13,40			13,40	
		PROCEDIMENTOS		1,00	10,00			10,00	

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINF

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRO SINHÁ SABÓIA

LOCAL: SOBRAL/CE

DATA: 27/11/2019



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	VARIÁVEIS				SUBTOTAL	TOTAL	OBSERVAÇÃO/JUSTIFICATIVA
		OBSERVAÇÃO 01		1,00	15,70			15,70		
		POSTO ENFERMAGEM		1,00	8,50			8,50		
		W.C		2,00	3,60			7,20		
		OBSERVAÇÃO 02		1,00	15,70			15,70		
		GUARDA MAT. ESTERIL. / ESTERILIZAÇÃO		1,00	18,45			18,45		
		S. UTILIDADES		1,00	10,00			10,00		
		DEPÓSITO ACE		1,00	5,00			5,00		
		DML		1,00	6,88			6,88		
		CIRCULAÇÃO		1,00	4,00			4,00		
		W.C. MASCULINO		1,00	7,25			7,25		
		COMPRESSOR		1,00	3,96			3,96		
		COPA		1,00	9,54			9,54		
		W.C. FEMININO		1,00	7,25			7,25		
		ALMOXARIFADO		1,00	10,00			10,00		
		DML		1,00	6,60			6,60		
		SALA DE ACS E ENDEMIAS		1,00	18,00			18,00		
		CONSULTÓRIO 08		1,00	14,23			14,23		
		W.C		1,00	3,05			3,05		
		W.C		1,00	3,11			3,11		
		CONSULTÓRIO 07		1,00	11,20			11,20		
		CONSULTÓRIO 06		1,00	11,20			11,20		
		CONSULTÓRIO 05		1,00	11,20			11,20		
		CONSULTÓRIO 04		1,00	11,20			11,20		
		W.C		1,00	3,08			3,08		
		W.C		1,00	3,08			3,08		
		CONSULTÓRIO 03		1,00	11,20			11,20		
		CONSULTÓRIO 02		1,00	11,20			11,20		
		CONSULTÓRIO 01		1,00	11,20			11,20		
		PESO E MEDIDAS		1,00	10,00			10,00		
		REUNIÃO		1,00	49,00			49,00		
		ODONTOLOGIA 01		1,00	35,55			35,55		
		ODONTOLOGIA 02		1,00	35,55			35,55		
		APOIO PROFISSIONAL		1,00	8,26			8,26		
		RAIO X		1,00	3,79			3,79		
		ESPERA ODONTO		1,00	35,80			35,80		
		MARC. CONSULTA E SUS		1,00	7,36			7,36		
		SALA AO LADO DA MARCAÇÃO DE CONSULTA		1,00	4,20			4,20		
		RECEPÇÃO		1,00	8,66			8,66		
		GERÊNCIA		1,00	12,56			12,56		
		SAME		1,00	6,23			6,23		
		W.C		1,00	1,96			1,96		
		W.C. CADEIRANTE		1,00	3,12			3,12		
		W.C. CADEIRANTE		1,00	3,12			3,12		
		CIRCULAÇÃO BEBEDOURO		1,00	8,17			8,17		
		CIRCULAÇÃO - PÁTIO		1,00	216,67			216,67		
		ESPERA - HALL DE ENTRADA		1,00	105,22			105,22		
		RESÍDUO COMUM		1,00	4,07			4,07		
		RESÍDUO CONTAMINADO		1,00	3,02			3,02		
		RESÍDUO RECICLÁVEL		1,00	3,22			3,22		
		HALL DE ACESSO		1,00	39,25			39,25		
		CALÇADA DE ENTORNO		1,00	126,30			126,30		
8.5	C3002	PORCELANATO RETIFICADO POLIDO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PISO	M2	QTD.	ÁREA			SUBTOTAL	875,50	
		FARMÁCIA / DISP. MÉD.		1,00	41,38			41,38		PORCELANATO ACETINADO 60x60
		IMUNIZAÇÃO		1,00	11,20			11,20		PORCELANATO ACETINADO 60x60
		COLETA		1,00	7,00			7,00		PORCELANATO ACETINADO 60x60
		INALAÇÃO		1,00	13,40			13,40		PORCELANATO ACETINADO 60x60
		PROCEDIMENTOS		1,00	10,00			10,00		PORCELANATO ACETINADO 60x60
		OBSERVAÇÃO 01		1,00	15,70			15,70		PORCELANATO ACETINADO 60x60
		POSTO ENFERMAGEM		1,00	8,50			8,50		PORCELANATO ACETINADO 60x60
		W.C		2,00	3,60			7,20		PORCELANATO ACETINADO 60x60
		OBSERVAÇÃO 02		1,00	15,70			15,70		PORCELANATO ACETINADO 60x60
		GUARDA MAT. ESTERIL. / ESTERILIZAÇÃO		1,00	18,45			18,45		PORCELANATO ACETINADO 60x60
		S. UTILIDADES		1,00	10,00			10,00		PORCELANATO ACETINADO 60x60
		COMPRESSOR		1,00	3,96			3,96		PORCELANATO ACETINADO 60x60
		ALMOXARIFADO		1,00	10,00			10,00		PORCELANATO ACETINADO 60x60
		SALA DE ACS E ENDEMIAS		1,00	18,00			18,00		PORCELANATO ACETINADO 60x60
		CONSULTÓRIO 08		1,00	14,23			14,23		PORCELANATO ACETINADO 60x60
		W.C		1,00	3,05			3,05		PORCELANATO ACETINADO 60x60
		W.C		1,00	3,11			3,11		PORCELANATO ACETINADO 60x60



SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINF

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BARRIO SINHÁ SABÓIA

LOCAL: SOBRAL/CE

DATA: 27/11/2019

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	VARIÁVEIS				SUBTOTAL	TOTAL	OBSERVAÇÃO/JUSTIFICATIVA	
				QTD.	ÁREA	COMP.	LARG.				ALT.
		CONSULTÓRIO 07		1,00	11,20				11,20	PORCELANATO ACETINADO 60x60	
		CONSULTÓRIO 06		1,00	11,20				11,20	PORCELANATO ACETINADO 60x60	
		CONSULTÓRIO 05		1,00	11,20				11,20	PORCELANATO ACETINADO 60x60	
		CONSULTÓRIO 04		1,00	11,20				11,20	PORCELANATO ACETINADO 60x60	
		W.C		1,00	3,08				3,08	PORCELANATO ACETINADO 60x60	
		W.C		1,00	3,08				3,08	PORCELANATO ACETINADO 60x60	
		CONSULTÓRIO 03		1,00	11,20				11,20	PORCELANATO ACETINADO 60x60	
		CONSULTÓRIO 02		1,00	11,20				11,20	PORCELANATO ACETINADO 60x60	
		CONSULTÓRIO 01		1,00	11,20				11,20	PORCELANATO ACETINADO 60x60	
		PESO E MEDIDAS		1,00	10,00				10,00	PORCELANATO ACETINADO 60x60	
		REUNIÃO		1,00	49,00				49,00	PORCELANATO ACETINADO 60x60	
		ODONTOLOGIA 01		1,00	35,55				35,55	PORCELANATO ACETINADO 60x60	
		ODONTOLOGIA 02		1,00	35,55				35,55	PORCELANATO ACETINADO 60x60	
		APOIO PROFISSIONAL		1,00	8,26				8,26	PORCELANATO ACETINADO 60x60	
		RAIO X		1,00	3,79				3,79	PORCELANATO ACETINADO 60x60	
		ESPERA ODONTO		1,00	35,80				35,80	PORCELANATO ACETINADO 60x60	
		MARC. CONSULTA E-SUS		1,00	7,36				7,36	PORCELANATO ACETINADO 60x60	
		SALA AO LADO DA MARCAÇÃO DE CONSULTA		1,00	4,20				4,20	PORCELANATO ACETINADO 60x60	
		RECEPÇÃO		1,00	8,66				8,66	PORCELANATO ACETINADO 60x60	
		GERÊNCIA		1,00	12,56				12,56	PORCELANATO ACETINADO 60x60	
		SAME		1,00	6,23				6,23	PORCELANATO ACETINADO 60x60	
		W.C		1,00	1,96				1,96	PORCELANATO ACETINADO 60x60	
		CIRCULAÇÃO - PÁTIO		1,00	216,67				216,67	PORCELANATO ACETINADO 60x60	
		ESPERA - HALL DE ENTRADA		1,00	105,22				105,22	PORCELANATO ACETINADO 60x60	
		HALL DE ACESSO		1,00	39,25				39,25	PORCELANATO RÚSTICO 60x60	
8.6	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	QTD.	ÁREA				SUBTOTAL	66,24	
		DML		1,00	6,88				6,88		CERÂMICA BRANCA 40X40
		CIRCULAÇÃO		1,00	4,00				4,00		CERÂMICA BRANCA 40X40
		W.C. MASCULINO		1,00	7,25				7,25		CERÂMICA BRANCA 40X40
		COPA		1,00	9,54				9,54		CERÂMICA BRANCA 40X40
		W.C. FEMININO		1,00	7,25				7,25		CERÂMICA BRANCA 40X40
		DML		1,00	6,60				6,60		CERÂMICA BRANCA 40X40
		W.C. CADEIRANTE		1,00	3,12				3,12		CERÂMICA BRANCA 40X40
		W.C. CADEIRANTE		1,00	3,12				3,12		CERÂMICA BRANCA 40X40
		CIRCULAÇÃO BEBEDOURO		1,00	8,17				8,17		CERÂMICA BRANCA 40X40
		RESÍDUO COMUM		1,00	4,07				4,07		CERÂMICA BRANCA 40X40
		RESÍDUO CONTAMINADO		1,00	3,02				3,02		CERÂMICA BRANCA 40X40
		RESÍDUO RECICLÁVEL		1,00	3,22				3,22		CERÂMICA BRANCA 40X40
8.7	C1427	REFORTEMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUSTA LATALE 2000 E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E	M2	QTD.	ÁREA				SUBTOTAL	941,74	
		ITEM 8.5		1,00	875,50				875,50		PORCELANATO ACETINADO 60x60
		ITEM 8.6		1,00	66,24				66,24		CERÂMICA BRANCA 40X40
8.8	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP. = 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	QTD.	ÁREA				SUBTOTAL	134,30	
		COMPRESSOR		1,00	3,00				3,00		PISO INDUSTRIAL
		DEPÓSITO ACE		1,00	5,00				5,00		PISO INDUSTRIAL
		OBSERVAÇÃO 01		1,00	126,30				126,30		PISO INDUSTRIAL
9.0		IMPERMEABILIZAÇÃO									
9.1	C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	M2	QTD.	COMP.	LARG.	ALT.		SUBTOTAL	849,72	
		VIGA BALDRAME V1		1,00	41,79	0,14	0,60		56,00		IMPERMEABILIZAÇÃO VIGAS BALDRAME
		VIGA BALDRAME V2		1,00	2,51	0,14	0,60		3,36		
		VIGA BALDRAME V3		1,00	4,16	0,14	0,60		5,57		
		VIGA BALDRAME V4		1,00	2,45	0,14	0,60		3,28		
		VIGA BALDRAME V5		1,00	34,20	0,14	0,60		45,83		
		VIGA BALDRAME V6		1,00	2,45	0,14	0,60		3,28		
		VIGA BALDRAME V7		1,00	7,07	0,14	0,60		9,47		
		VIGA BALDRAME V8		1,00	13,67	0,14	0,60		18,32		
		VIGA BALDRAME V9		1,00	12,19	0,14	0,60		16,33		
		VIGA BALDRAME V10		1,00	13,00	0,14	0,60		17,42		
		VIGA BALDRAME V11		1,00	1,96	0,14	0,60		2,63		
		VIGA BALDRAME V12		1,00	2,45	0,14	0,60		3,28		
		VIGA BALDRAME V13		1,00	6,15	0,14	0,60		8,24		
		VIGA BALDRAME V14		1,00	7,92	0,14	0,60		10,61		
		VIGA BALDRAME V15		1,00	2,45	0,14	0,60		3,28		
		VIGA BALDRAME V16		1,00	6,15	0,14	0,60		8,24		
		VIGA BALDRAME V17		11,00	7,92	0,14	0,60		116,74		
		VIGA BALDRAME V18		1,00	4,60	0,14	0,60		6,16		



SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINF

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO SINHÁ SABÓIA

LOCAL: SOBRAL/CE

DATA: 27/11/2019

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	VARIÁVEIS				SUBTOTAL	TOTAL	OBSERVAÇÃO/JUSTIFICATIVA
		VIGA BALDRAME V19	1,00	2,45	0,14	0,60		3,28		
		VIGA BALDRAME V20	1,00	2,71	0,14	0,60		3,63		
		VIGA BALDRAME V21	1,00	13,00	0,14	0,60		17,42		
		VIGA BALDRAME V22	1,00	13,67	0,14	0,60		18,32		
		VIGA BALDRAME V23	1,00	12,19	0,14	0,60		16,33		
		VIGA BALDRAME V24	1,00	7,81	0,14	0,60		10,47		
		VIGA BALDRAME V25	1,00	39,95	0,14	0,60		53,53		
		VIGA BALDRAME V26	1,00	2,18	0,14	0,60		2,92		
		VIGA BALDRAME V27	1,00	1,58	0,14	0,60		2,12		
		VIGA BALDRAME V28	1,00	1,58	0,14	0,60		2,12		
		VIGA BALDRAME V29	1,00	39,95	0,14	0,60		53,53		
		VIGA BALDRAME V30	1,00	6,90	0,14	0,60		9,25		
		VIGA BALDRAME V31	1,00	7,80	0,14	0,60		10,45		
		VIGA BALDRAME V32	1,00	19,60	0,14	0,60		26,26		
		VIGA BALDRAME V33	1,00	7,80	0,14	0,60		10,45		
		VIGA BALDRAME V34	1,00	4,02	0,14	0,60		5,39		
		VIGA BALDRAME V35	1,00	4,02	0,14	0,60		5,39		
		VIGA BALDRAME V36	1,00	1,69	0,14	0,60		2,26		
		VIGA BALDRAME V37	1,00	6,20	0,14	0,60		8,31		
		VIGA BALDRAME V38	1,00	2,75	0,14	0,60		3,69		
		VIGA BALDRAME V39	1,00	5,05	0,14	0,60		6,77		
		VIGA BALDRAME V40	1,00	3,29	0,14	0,60		4,41		
		VIGA BALDRAME V41	1,00	4,02	0,14	0,60		5,39		
		VIGA BALDRAME V42	1,00	4,02	0,14	0,60		5,39		
		VIGA BALDRAME V43	1,00	2,76	0,14	0,60		3,70		
		VIGA BALDRAME V44	1,00	2,81	0,14	0,60		3,77		
		VIGA BALDRAME V45	1,00	3,36	0,14	0,60		4,50		
		VIGA BALDRAME V46	1,00	1,41	0,14	0,60		1,89		
		VIGA BALDRAME V47	1,00	4,02	0,14	0,60		5,39		
		VIGA BALDRAME V48	1,00	4,02	0,14	0,60		5,39		
		VIGA BALDRAME V49	1,00	11,35	0,14	0,60		15,21		
		VIGA BALDRAME V50	1,00	4,02	0,14	0,60		5,39		
		VIGA BALDRAME V51	1,00	4,02	0,14	0,60		5,39		
		VIGA BALDRAME V52	1,00	4,02	0,14	0,60		5,39		
		VIGA BALDRAME V53	1,00	4,02	0,14	0,60		5,39		
		VIGA BALDRAME V54	1,00	4,02	0,14	0,60		5,39		
		VIGA BALDRAME V55	1,00	4,02	0,14	0,60		5,39		
		VIGA BALDRAME V56	1,00	4,02	0,14	0,60		5,39		
		VIGA BALDRAME V57	1,00	1,76	0,14	0,60		2,36		
		VIGA BALDRAME V58	1,00	4,02	0,14	0,60		5,39		
		VIGA BALDRAME V59	1,00	11,95	0,14	0,60		16,01		
		VIGA BALDRAME V60	1,00	4,02	0,14	0,60		5,39		
		VIGA BALDRAME V61	1,00	4,02	0,14	0,60		5,39		
		VIGA BALDRAME V62	1,00	11,25	0,14	0,60		15,08		
		VIGA BALDRAME V63	1,00	4,02	0,14	0,60		5,39		
		VIGA BALDRAME V64	1,00	4,02	0,14	0,60		5,39		
		VIGA BALDRAME V65	1,00	2,06	0,14	0,60		2,76		
		VIGA BALDRAME V66	1,00	3,90	0,14	0,60		5,23		
		VIGA BALDRAME V67	1,00	3,90	0,14	0,60		5,23		
		VIGA BALDRAME V68	1,00	11,25	0,14	0,60		15,08		
		VIGA BALDRAME V69	1,00	3,90	0,14	0,60		5,23		
		VIGA BALDRAME V70	1,00	2,86	0,14	0,60		3,83		
		VIGA BALDRAME V71	1,00	11,51	0,14	0,60		15,42		
		VIGA BALDRAME V72	1,00	25,25	0,14	0,60		33,84		
9.2	C2033	PREPARO DE SUPERFÍCIE INTERNA EM RESERVATÓRIOS A SEREM IMPERMEABILIZADOS	M2	QTD.	COMPR.	LARG.	ALT.	SUBTOTAL	51,14	
		PAREDES	1,00	14,10			2,82	39,76		
		FUNDO	1,00	2,50	4,55			11,38		
9.3	C5018	IMPERMEABILIZAÇÃO COM BARRA POLIÉSTER, CEBOS E ESTRUTURADA COM POLIÉSTER NÃO TECIDO, FACES EM	M2	QTD.	COMPR.	LARG.	ALT.	SUBTOTAL	51,14	
		PAREDES	1,00	14,10			2,82	39,76		
		FUNDO	1,00	2,50	4,55			11,38		
9.4	C5025	PROTEÇÃO MECÂNICA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4, E=2CM	M2	QTD.	COMPR.	LARG.	ALT.	SUBTOTAL	51,14	
		PAREDES	1,00	14,10			2,82	39,76		
		FUNDO	1,00	2,50	4,55			11,38		
10.0		REVESTIMENTO								
10.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	QTD.	ÁREA			SUBTOTAL	3449,26	



SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINF

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BARRIO SINHÁ SABÓIA

LOCAL: SOBRAL/CE

DATA: 27/11/2019

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	VARIÁVEIS			SUBTOTAL	TOTAL	OBSERVAÇÃO/JUSTIFICATIVA
		ÁREA DE ALVENARIA X 2		2,00	1724,63			3449,26	
10.2	C1221	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	QTD.	PERÍM.	ALT.		SUBTOTAL	407,50
		RES. RECICLÁV.		1,00	7,22	2,80		20,22	
		RES. CONTAM.		1,00	7,02	2,80		19,66	
		RES. COMUM		1,00	8,00	2,80		22,40	
		D.M.L		1,00	10,00	2,80		28,00	
		PROCEDIMENTO		1,00	13,00	2,80		36,40	
		POSTO DE ENFERMAGEM		1,00	12,40	2,80		34,72	
		ESTERILIZAÇÃO		1,00	17,40	2,80		48,72	
		PAREDE DIVISÓRIA ESTERILIZAÇÃO/GUARDA DE MATERIAL		2,00	2,30	2,80		12,88	
		S. UTILIDADES		1,00	13,00	2,80		36,40	
		DEPÓSITO ACE		1,00	9,00	2,80		25,20	
		D.M.L		1,00	10,50	2,80		29,40	
		CIRCULAÇÃO PERTO DO D.M.L		1,00	8,20	2,80		22,96	
		W.C MASCULINO		1,00	10,80	2,80		30,24	
		COMPRESSOR		1,00	8,00	2,80		22,40	
		COPA		1,00	8,60	2,80		24,08	
		W.C FEMININO		1,00	10,80	2,80		30,24	
		DESCONTO - PT10		-4,00	1,00	2,10		-8,40	
		DESCONTO - PT14		-1,00	1,40	2,10		-2,94	
		DESCONTO - P10		-8,00	1,00	2,10		-16,80	
		DESCONTO - JA10		-1,00	1,00	0,40		-0,40	
		DESCONTO - JA15		-1,00	1,50	0,40		-0,60	
		DESCONTO - JA12		-1,00	1,20	0,40		-0,48	
		DESCONTO - JA16		-5,00	1,60	0,40		-3,20	
		DESCONTO - JA8		-1,00	0,80	0,40		-0,32	
		DESCONTO - JA20		-3,00	2,00	0,40		-2,40	
		DESCONTO - JA22		-1,00	2,20	0,40		-0,88	
10.3	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	QTD.	ÁREA			SUBTOTAL	3041,76
		ÁREA CHAPISCO - ÁREA EMBOÇO		1,00	3041,76			3041,76	
10.4	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	QTD.	PERÍM.	ALT.		SUBTOTAL	407,50
		RES. RECICLÁV.		1,00	7,22	2,80		20,22	
		RES. CONTAM.		1,00	7,02	2,80		19,66	
		RES. COMUM		1,00	8,00	2,80		22,40	
		D.M.L		1,00	10,00	2,80		28,00	
		PROCEDIMENTO		1,00	13,00	2,80		36,40	
		POSTO DE ENFERMAGEM		1,00	12,40	2,80		34,72	
		ESTERILIZAÇÃO		1,00	17,40	2,80		48,72	
		PAREDE DIVISÓRIA ESTERILIZAÇÃO/GUARDA DE MATERIAL		2,00	2,30	2,80		12,88	
		S. UTILIDADES		1,00	13,00	2,80		36,40	
		DEPÓSITO ACE		1,00	9,00	2,80		25,20	
		D.M.L		1,00	10,50	2,80		29,40	
		CIRCULAÇÃO PERTO DO D.M.L		1,00	8,20	2,80		22,96	
		W.C MASCULINO		1,00	10,80	2,80		30,24	
		COMPRESSOR		1,00	8,00	2,80		22,40	
		COPA		1,00	8,60	2,80		24,08	
		W.C FEMININO		1,00	10,80	2,80		30,24	
		DESCONTO - PT10		-4,00	1,00	2,10		-8,40	
		DESCONTO - PT14		-1,00	1,40	2,10		-2,94	
		DESCONTO - P10		-8,00	1,00	2,10		-16,80	
		DESCONTO - JA10		-1,00	1,00	0,40		-0,40	
		DESCONTO - JA15		-1,00	1,50	0,40		-0,60	
		DESCONTO - JA12		-1,00	1,20	0,40		-0,48	
		DESCONTO - JA16		-5,00	1,60	0,40		-3,20	
		DESCONTO - JA8		-1,00	0,80	0,40		-0,32	
		DESCONTO - JA20		-3,00	2,00	0,40		-2,40	
		DESCONTO - JA22		-1,00	2,20	0,40		-0,88	
10.5	C4446	PORCELANATO RETIFICADO POLIDO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PAREDE	M2	QTD.	PERÍM.	ALT.		SUBTOTAL	154,05
		W.C. CONSULT. 08		2,00	7,10	2,80		39,76	
		W.C. CONSULT. 04		2,00	7,10	2,80		39,76	
		W.C. GERÊNCIA		1,00	5,60	2,80		15,68	
		W.C. BEBEDOURO		2,00	7,10	2,80		39,76	
		W.C. OBSERVAÇÕES		2,00	7,60	2,80		42,56	
		DESCONTO - PC10		-4,00	1,00	2,10		-8,40	



SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINF

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO SINHÁ SABÓIA

LOCAL: SOBRAL/CE

DATA: 27/11/2019

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	VARIÁVEIS				SUBTOTAL	TOTAL	OBSERVAÇÃO/JUSTIFICATIVA
		DESCONTO - P7		-1,00	0,70	2,10			-1,47	
		DESCONTO - P10		-4,00	1,00	2,10			-8,40	
		DESCONTO - JA10		-1,00	1,00	0,40			-0,40	
		DESCONTO - JA12		-10,00	1,20	0,40			-4,80	
10.6	C2828	REFURTIMENTO C/ ARG. PRE-FABRICAUA, JUNTA ENTRE 08mm E 10mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATO (BEBEDOURO)	M2	QTD.	ÁREA				SUBTOTAL	561,55
		MESMA ÁREA DE CERÂMICA		1,00	407,50				407,50	
		MESMA ÁREA DE PORCELANATO		1,00	154,05				154,05	
10.7	C2127	REBOCO COM BARITA	M2	QTD.	PERÍM.	ALT.			SUBTOTAL	23,53
		REBOCO PARA AS PAREDES DA SALA DE RAIO-X		1,00	7,80	2,80			21,84	
		TETO DA SALA DE RAIO-X		1,00	1,85	2,05			3,79	
		DESCONTO - PB10		-1,00	1,00	2,10			-2,10	
10.8	C0781	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 5/ PENEIRAR TRAÇO 1:4 P/ TETO	M2	QTD.	ÁREA				SUBTOTAL	945,30
		CHAPISCO ÁREA DE LAJE		1,00	945,30				945,30	
10.9	C3035	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 5/ PENEIRAR TRAÇO 1:6, ESP=20 mm P/ TETO	M2	QTD.	ÁREA				SUBTOTAL	945,30
		REBOCO ÁREA DE LAJE		1,00	945,30				945,30	
11.0		ESQUADRIAS E FERRAGENS								
11.1	C1994	PORTA TIPO PARANÁ (S/ACESSÓRIOS)	M2	QTD.	L	COMP.			SUBTOTAL	68,43
		IMUNIZAÇÃO		1,00	1,00	2,100			2,10	P10
		COLETA		1,00	1,00	2,100			2,10	P10
		PROCEDIMENTOS		1,00	1,00	2,100			2,10	P10
		OBSERVAÇÃO 01		2,00	1,00	2,100			4,20	P10
		POSTO DE ENFERMAGEM		1,00	1,00	2,100			2,10	P10
		W.C OBSERVAÇÃO 02		1,00	1,00	2,100			2,10	P10
		OBSERVAÇÃO 02		1,00	1,00	2,100			2,10	P10
		ESTERILIZAÇÃO		1,00	1,00	2,100			2,10	P10
		S.UTILIZADES		1,00	1,00	2,100			2,10	P10
		CIRCULAÇÃO		1,00	1,00	2,100			2,10	P10
		W.C 01 - PRÓXIMO AO BEBEDOURO		1,00	1,00	2,100			2,10	P10
		W.C 02 - PRÓXIMO AO BEBEDOURO		1,00	1,00	2,100			2,10	P10
		MARC. DE CONSULTA		1,00	1,00	2,100			2,10	P10
		ODONTOLOGIA 01		1,00	1,00	2,100			2,10	P10
		ODONTOLOGIA 02		1,00	1,00	2,100			2,10	P10
		W.C MASC.		1,00	1,00	2,100			2,10	P10
		W.C FEM.		1,00	1,00	2,100			2,10	P10
		CONSULTÓRIO 01		1,00	1,00	2,100			2,10	P10
		CONSULTÓRIO 02		1,00	1,00	2,100			2,10	P10
		CONSULTÓRIO 03		1,00	1,00	2,100			2,10	P10
		CONSULTÓRIO 04		1,00	1,00	2,100			2,10	P10
		CONSULTÓRIO 05		1,00	1,00	2,100			2,10	P10
		CONSULTÓRIO 06		1,00	1,00	2,100			2,10	P10
		CONSULTÓRIO 07		1,00	1,00	2,100			2,10	P10
		CONSULTÓRIO 08		1,00	1,00	2,100			2,10	P10
		SALA DE ENDEMIAS		1,00	1,00	2,100			2,10	P10
		DHL		1,00	1,00	2,100			2,10	P10
		ALMOXARIFADO		1,00	1,00	2,100			2,10	P10
		REUNIÃO		1,00	1,00	2,100			2,10	P10
		W.C - GERÊNCIA		1,00	0,70	2,100			1,47	P07
		RECEPÇÃO		1,00	0,80	2,100			1,68	P08
		ODONTOLOGIA 02		1,00	0,80	2,100			1,68	P08
		RECEPÇÃO		1,00	0,80	0,750			0,60	Pp8
11.2	C1143	DOBRADIÇA CROMADA 3 1/2" X 3"	UN	QTD.	Q.P.PORTA	COMP.			SUBTOTAL	101,00
		IMUNIZAÇÃO		1,00	3,00				3,00	P10
		COLETA		1,00	3,00				3,00	P10
		PROCEDIMENTOS		1,00	3,00				3,00	P10
		OBSERVAÇÃO 01		2,00	3,00				6,00	P10
		POSTO DE ENFERMAGEM		1,00	3,00				3,00	P10
		W.C OBSERVAÇÃO 02		1,00	3,00				3,00	P10
		OBSERVAÇÃO 02		1,00	3,00				3,00	P10
		ESTERILIZAÇÃO		1,00	3,00				3,00	P10

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINF

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO SINHÁ SABÓIA

LOCAL: SOBRAL/CE

DATA: 27/11/2019




ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	VARIÁVEIS			SUBTOTAL	TOTAL	OBSERVAÇÃO/JUSTIFICATIVA
		S.UTILIZADADES		1,00	3,00			3,00	P10
		CIRCULAÇÃO		1,00	3,00			3,00	P10
		W.C 01 - PRÓXIMO AO BEBEDOURO		1,00	3,00			3,00	P10
		W.C 02 - PRÓXIMO AO BEBEDOURO		1,00	3,00			3,00	P10
		MARC. DE CONSULTA		1,00	3,00			3,00	P10
		ODONTOLOGIA 01		1,00	3,00			3,00	P10
		ODONTOLOGIA 02		1,00	3,00			3,00	P10
		W.C MASC.		1,00	3,00			3,00	P10
		W.C FEM.		1,00	3,00			3,00	P10
		CONSULTÓRIO 01		1,00	3,00			3,00	P10
		CONSULTÓRIO 02		1,00	3,00			3,00	P10
		CONSULTÓRIO 03		1,00	3,00			3,00	P10
		CONSULTÓRIO 04		1,00	3,00			3,00	P10
		CONSULTÓRIO 05		1,00	3,00			3,00	P10
		CONSULTÓRIO 06		1,00	3,00			3,00	P10
		CONSULTÓRIO 07		1,00	3,00			3,00	P10
		CONSULTÓRIO 08		1,00	3,00			3,00	P10
		SALA DE ENDEMIAS		1,00	3,00			3,00	P10
		DML		1,00	3,00			3,00	P10
		ALMOXARIFADO		1,00	3,00			3,00	P10
		REUNIÃO		1,00	3,00			3,00	P10
		W.C - GERÊNCIA		1,00	3,00			3,00	P07
		RECEPÇÃO		1,00	3,00			3,00	P08
		ODONTOLOGIA 02		1,00	3,00			3,00	P08
		RECEPÇÃO		1,00	2,00			2,00	Pp8
11.3	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	QTD.	Q.P.PORTA	COMP.	SUBTOTAL	33,00	
		IMUNIZAÇÃO		1,00	1,00		1,00		P10
		COLETA		1,00	1,00		1,00		P10
		PROCEDIMENTOS		1,00	1,00		1,00		P10
		OBSERVAÇÃO 01		2,00	1,00		2,00		P10
		POSTO DE ENFERMAGEM		1,00	1,00		1,00		P10
		W.C OBSERVAÇÃO 02		1,00	1,00		1,00		P10
		OBSERVAÇÃO 02		1,00	1,00		1,00		P10
		ESTERILIZAÇÃO		1,00	1,00		1,00		P10
		S.UTILIZADADES		1,00	1,00		1,00		P10
		CIRCULAÇÃO		1,00	1,00		1,00		P10
		W.C 01 - PRÓXIMO AO BEBEDOURO		1,00	1,00		1,00		P10
		W.C 02 - PRÓXIMO AO BEBEDOURO		1,00	1,00		1,00		P10
		MARC. DE CONSULTA		1,00	1,00		1,00		P10
		ODONTOLOGIA 01		1,00	1,00		1,00		P10
		ODONTOLOGIA 02		1,00	1,00		1,00		P10
		W.C MASC.		1,00	1,00		1,00		P10
		W.C FEM.		1,00	1,00		1,00		P10
		CONSULTÓRIO 01		1,00	1,00		1,00		P10
		CONSULTÓRIO 02		1,00	1,00		1,00		P10
		CONSULTÓRIO 03		1,00	1,00		1,00		P10
		CONSULTÓRIO 04		1,00	1,00		1,00		P10
		CONSULTÓRIO 05		1,00	1,00		1,00		P10
		CONSULTÓRIO 06		1,00	1,00		1,00		P10
		CONSULTÓRIO 07		1,00	1,00		1,00		P10
		CONSULTÓRIO 08		1,00	1,00		1,00		P10
		SALA DE ENDEMIAS		1,00	1,00		1,00		P10
		DML		1,00	1,00		1,00		P10
		ALMOXARIFADO		1,00	1,00		1,00		P10
		REUNIÃO		1,00	1,00		1,00		P10
		W.C - GERÊNCIA		1,00	1,00		1,00		P07
		RECEPÇÃO		1,00	1,00		1,00		P08
		ODONTOLOGIA 02		1,00	1,00		1,00		P08
11.4	C1408	FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA	M	QTD.	L	COMP.	SUBTOTAL	172,40	
		IMUNIZAÇÃO		1,00	1,00	2,100	5,20		P10
		COLETA		1,00	1,00	2,100	5,20		P10
		PROCEDIMENTOS		1,00	1,00	2,100	5,20		P10
		OBSERVAÇÃO 01		2,00	1,00	2,100	10,40		P10
		POSTO DE ENFERMAGEM		1,00	1,00	2,100	5,20		P10
		W.C OBSERVAÇÃO 02		1,00	1,00	2,100	5,20		P10
		OBSERVAÇÃO 02		1,00	1,00	2,100	5,20		P10
		ESTERILIZAÇÃO		1,00	1,00	2,100	5,20		P10
		S.UTILIZADADES		1,00	1,00	2,100	5,20		P10
		CIRCULAÇÃO		1,00	1,00	2,100	5,20		P10

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINF

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO SINHÁ SABÓIA

LOCAL: SOBRAL/CE

DATA: 27/11/2019



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	VARIÁVEIS				SUBTOTAL	TOTAL	OBSERVAÇÃO/JUSTIFICATIVA
		W.C 01 - PRÓXIMO AO BEBEDOURO		1,00	1,00	2,100			5,20	P10
		W.C 02 - PRÓXIMO AO BEBEDOURO		1,00	1,00	2,100			5,20	P10
		MARC. DE CONSULTA		1,00	1,00	2,100			5,20	P10
		ODONTOLOGIA 01		1,00	1,00	2,100			5,20	P10
		ODONTOLOGIA 02		1,00	1,00	2,100			5,20	P10
		W.C MASC.		1,00	1,00	2,100			5,20	P10
		W.C FEM.		1,00	1,00	2,100			5,20	P10
		CONSULTÓRIO 01		1,00	1,00	2,100			5,20	P10
		CONSULTÓRIO 02		1,00	1,00	2,100			5,20	P10
		CONSULTÓRIO 03		1,00	1,00	2,100			5,20	P10
		CONSULTÓRIO 04		1,00	1,00	2,100			5,20	P10
		CONSULTÓRIO 05		1,00	1,00	2,100			5,20	P10
		CONSULTÓRIO 06		1,00	1,00	2,100			5,20	P10
		CONSULTÓRIO 07		1,00	1,00	2,100			5,20	P10
		CONSULTÓRIO 08		1,00	1,00	2,100			5,20	P10
		SALA DE ENDEMIAS		1,00	1,00	2,100			5,20	P10
		DML		1,00	1,00	2,100			5,20	P10
		ALMOXARIFADO		1,00	1,00	2,100			5,20	P10
		REUNIÃO		1,00	1,00	2,100			5,20	P10
		W.C - GERÊNCIA		1,00	0,70	2,100			4,90	P07
		RECEPÇÃO		1,00	0,80	2,100			5,00	P08
		ODONTOLOGIA 02		1,00	0,80	2,100			5,00	P08
		RECEPÇÃO		1,00	0,80	0,750			1,50	Pp8
11.5	C0042	ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA	M	QTD.	L	COMP.		SUBTOTAL	341,80	
		IMUNIZAÇÃO		1,00	1,00	2,100		10,40		P10
		COLETA		1,00	1,00	2,100		10,40		P10
		PROCEDIMENTOS		1,00	1,00	2,100		10,40		P10
		OBSERVAÇÃO 01		2,00	1,00	2,100		20,80		P10
		POSTO DE ENFERMAGEM		1,00	1,00	2,100		10,40		P10
		W.C OBSERVAÇÃO 02		1,00	1,00	2,100		10,40		P10
		OBSERVAÇÃO 02		1,00	1,00	2,100		10,40		P10
		ESTERILIZAÇÃO		1,00	1,00	2,100		10,40		P10
		S.UTILIZADES		1,00	1,00	2,100		10,40		P10
		CIRCULAÇÃO		1,00	1,00	2,100		10,40		P10
		W.C 01 - PRÓXIMO AO BEBEDOURO		1,00	1,00	2,100		10,40		P10
		W.C 02 - PRÓXIMO AO BEBEDOURO		1,00	1,00	2,100		10,40		P10
		MARC. DE CONSULTA		1,00	1,00	2,100		10,40		P10
		ODONTOLOGIA 01		1,00	1,00	2,100		10,40		P10
		ODONTOLOGIA 02		1,00	1,00	2,100		10,40		P10
		W.C MASC.		1,00	1,00	2,100		10,40		P10
		W.C FEM.		1,00	1,00	2,100		10,40		P10
		CONSULTÓRIO 01		1,00	1,00	2,100		10,40		P10
		CONSULTÓRIO 02		1,00	1,00	2,100		10,40		P10
		CONSULTÓRIO 03		1,00	1,00	2,100		10,40		P10
		CONSULTÓRIO 04		1,00	1,00	2,100		10,40		P10
		CONSULTÓRIO 05		1,00	1,00	2,100		10,40		P10
		CONSULTÓRIO 06		1,00	1,00	2,100		10,40		P10
		CONSULTÓRIO 07		1,00	1,00	2,100		10,40		P10
		CONSULTÓRIO 08		1,00	1,00	2,100		10,40		P10
		SALA DE ENDEMIAS		1,00	1,00	2,100		10,40		P10
		DML		1,00	1,00	2,100		10,40		P10
		ALMOXARIFADO		1,00	1,00	2,100		10,40		P10
		REUNIÃO		1,00	1,00	2,100		10,40		P10
		W.C - GERÊNCIA		1,00	0,70	2,100		9,80		P07
		RECEPÇÃO		1,00	0,80	2,100		10,00		P08
		ODONTOLOGIA 02		1,00	0,80	2,100		10,00		P08
11.6	C2215	REVESTIMENTO DE FÓRMICA EM ESQUADRIAS OU MÓVEIS	M2	QTD.	L	COMP.		SUBTOTAL	147,18	
		IMUNIZAÇÃO		1,00	1,00	2,100		4,51		P10
		COLETA		1,00	1,00	2,100		4,51		P10
		PROCEDIMENTOS		1,00	1,00	2,100		4,51		P10
		OBSERVAÇÃO 01		2,00	1,00	2,100		9,02		P10
		POSTO DE ENFERMAGEM		1,00	1,00	2,100		4,51		P10
		W.C OBSERVAÇÃO 02		1,00	1,00	2,100		4,51		P10
		OBSERVAÇÃO 02		1,00	1,00	2,100		4,51		P10
		ESTERILIZAÇÃO		1,00	1,00	2,100		4,51		P10
		S.UTILIZADES		1,00	1,00	2,100		4,51		P10
		CIRCULAÇÃO		1,00	1,00	2,100		4,51		P10
		W.C 01 - PRÓXIMO AO BEBEDOURO		1,00	1,00	2,100		4,51		P10

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINF

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO SINHÁ SABÓIA

LOCAL: SOBRAL/CE

DATA: 27/11/2019

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	VARIÁVEIS			SUBTOTAL	TOTAL	OBSERVAÇÃO/JUSTIFICATIVA
		W.C 02 - PRÓXIMO AO BEBEDOURO		1,00	1,00	2,100		4,51	P10
		MARC. DE CONSULTA		1,00	1,00	2,100		4,51	P10
		ODONTOLOGIA 01		1,00	1,00	2,100		4,51	P10
		ODONTOLOGIA 02		1,00	1,00	2,100		4,51	P10
		W.C MASC.		1,00	1,00	2,100		4,51	P10
		W.C FEM.		1,00	1,00	2,100		4,51	P10
		CONSULTÓRIO 01		1,00	1,00	2,100		4,51	P10
		CONSULTÓRIO 02		1,00	1,00	2,100		4,51	P10
		CONSULTÓRIO 03		1,00	1,00	2,100		4,51	P10
		CONSULTÓRIO 04		1,00	1,00	2,100		4,51	P10
		CONSULTÓRIO 05		1,00	1,00	2,100		4,51	P10
		CONSULTÓRIO 06		1,00	1,00	2,100		4,51	P10
		CONSULTÓRIO 07		1,00	1,00	2,100		4,51	P10
		CONSULTÓRIO 08		1,00	1,00	2,100		4,51	P10
		SALA DE ENDEMIAS		1,00	1,00	2,100		4,51	P10
		DML		1,00	1,00	2,100		4,51	P10
		ALMOXARIFADO		1,00	1,00	2,100		4,51	P10
		REUNIÃO		1,00	1,00	2,100		4,51	P10
		W.C - GERÊNCIA		1,00	0,70	2,100		3,22	P07
		RECEPÇÃO		1,00	0,80	2,100		3,65	P08
		ODONTOLOGIA 02		1,00	0,80	2,100		3,65	P08
		RECEPÇÃO		1,00	0,80	0,750		1,36	Pp8
11.7	COMP.EXT_13	PORTA DE MADEIRA DE CORRER, DO TIPO PARANÁ DE 1A. QUALIDADE, COM 1,00M DE LARGURA POR 2,10M DE ALTURA, COMPLETA, INCLUSIVE FORRAMENTO, FERRAGENS E REVESTIMENTO EM FÓRMICA.	UN	QTD.	L	COMP.		SUBTOTAL	5,00
		FARMÁCIA		1,00	1,00	2,100		1,00	PC10
		CONSULTÓRIO 03		1,00	1,00	2,100		1,00	PC10
		CONSULTÓRIO 04		1,00	1,00	2,100		1,00	PC10
		CONSULTÓRIO 07		1,00	1,00	2,100		1,00	PC10
		CONSULTÓRIO 08		1,00	1,00	2,100		1,00	PC10
11.8	COMP.EXT_14	PORTA DE MADEIRA DE CORRER, DO TIPO PARANÁ DE 1A. QUALIDADE, COM 0,80M DE LARGURA POR 2,10M DE ALTURA, COMPLETA, INCLUSIVE FORRAMENTO, FERRAGENS E REVESTIMENTO EM FÓRMICA.	UN	QTD.	L	COMP.		SUBTOTAL	2,00
		SAME		1,00	1,00	2,100		1,00	PC8
		APOIO PROF		1,00	1,00	2,100		1,00	PC8
1.9	COMP.EXT_15	PORTÃO EM CHAPA DE AÇO TIPO DIAMANTE (0.80 x 2,10m)	UN	QTD.	L	COMP.		SUBTOTAL	1,00
		DEPÓSITO ACE		1,00	0,80	2,100		1,00	PC8
11.10	COMP.EXT_16	PORTÃO EM CHAPA DE AÇO TIPO DIAMANTE (0.95 x 1,00m)	UN	QTD.	L	COMP.		SUBTOTAL	1,00
		CASA DE GLP		1,00	0,80	2,100		1,00	PF9
11.11	COMP.EXT_17	PORTÃO EM CHAPA DE AÇO TIPO DIAMANTE (1.00 x 2,10m)	UN	QTD.	L	COMP.		SUBTOTAL	4,00
		CIRCULAÇÃO - ÁREA EXTERNA		1,00	1,00	2,100		1,00	PT10
		RES.COMUM		1,00	1,00	2,100		1,00	PT10
		RES.CONTAMINANTE		1,00	1,00	2,100		1,00	PT10
		RES. RECICLÁVEL		1,00	1,00	2,100		1,00	PT10
11.12	COMP.EXT_18	PORTÃO EM CHAPA DE AÇO TIPO DIAMANTE (1.40 x 2,10m)	UN	QTD.	L	COMP.		SUBTOTAL	1,00

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINF

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO SINHÁ SABÓIA

LOCAL: SOBRAL/CE

DATA: 27/11/2019



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	VARIÁVEIS						SUBTOTAL	TOTAL	OBSERVAÇÃO/JUSTIFICATIVA
		COMPRESSOR		1,00	1,40	2,100				1,00		PT14
11.13	COMP_EXT_19	PORTÃO EM CHAPA DE AÇO TIPO DIAMANTE (2,50 x 2,10m)	UN	QTD.	L	COMP.				SUBTOTAL	1,00	
		AR COMPRIMIDO		1,00	1,40	2,100				1,00		PC25
11.14	COMP_EXT_20	PORTÃO EM CHAPA DE AÇO TIPO DIAMANTE (2,00 x 2,45m)	UN	QTD.	L	COMP.				SUBTOTAL	1,00	
		CIRCULAÇÃO		1,00	2,00	2,450				1,00		PC25
11.15	C4556	PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	QTD.	L	COMP.				SUBTOTAL	2,10	
		DML		1,00	1,00	2,100				2,10		PC25
11.16	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	M2	QTD.	L	COMP.				SUBTOTAL	5,32	
		W.C'S		4,00	0,70	1,900				5,32		Pa7
11.17	C4553	FECHADURA DE TARJETA (LIVRE-OCUPADA) PARA FIXAÇÃO EM GRANITO	M2	QTD.	L	COMP.				SUBTOTAL	4,00	
		W.C'S		4,00	0,70	1,900				4,00		Pa7
11.18	COMP_EXT_21	PORTA DE VIDRO TEMPERADO E=10MM, COM 2,00M X 2,10M, DUAS FOLHAS DE ABRIR, COMPLETAMENTE EXECUTADA E INCLUSIVE FERRAGENS	O	QTD.	L	COMP.				SUBTOTAL	1,00	
		ESPERA		1,00	2,00	2,100				1,00		PV20

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINF

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO SINHÁ SABÓIA

LOCAL: SOBRAL/CE

DATA: 27/11/2019



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	VARIÁVEIS			SUBTOTAL	TOTAL	OBSERVAÇÃO/JUSTIFICATIVA
				QTD.	L	COMP.			
11.19	COMP.EXT_22	FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO E=10MM, COM 3,80M X 2,10M, SENDO DUAS FOLHAS DE CORRER E DUAS FOLHAS FIXAS, COMPLETAMENTE EXECUTADA E INCLUSIVE FERRAGENS	M2	QTD.	L	COMP.			
		CIRCULAÇÃO		4,00	3,80	2,100	4,00		P38
11.20	COMP.EXT_23	PORTA COMPLETA PARA RAI0-X EM CHUMBO, NAS DIMENSÓES DE 1,20M X 2,10, DE CORRER, COMPLETAMENTE EXECUTADA	O	QTD.	L	COMP.			
		RAIO-X		1,00	1,20	2,100	1,00		Pb10
11.21	COMP.EXT_25	PORTA TIPO PARANÁ DE 1°, COM 2,00M X 2,10M, DUAS FOLHAS, FORMICADA, COM VISOR DE VDRO DE 0,40M X 60CM, COM CHAPA DE AÇO NA ALTURA DE BATE MACA E INFERIOR, TIPO VAI VEM	CJ	QTD.	L	COMP.			
		CIRCULAÇÃO FRONTAL		2,00	1,20	2,100	2,00		P20E
11.22	COMP.EXT_24	PORTA TIPO PARANÁ DE 1°, COM 2,00M X 1,90M, DUAS FOLHAS, FORMICADA, COM VISOR DE VDRO DE 0,40M X 60CM COM CHAPA DE AÇO NA ALTURA DE BATE MACA E INFERIOR COM 20 CM, TIPO VAI VEM	H	QTD.	L	COMP.			
		CIRCULAÇÃO FUNDOS		2,00	1,20	2,100	2,00		P20
11.23	C4515	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	QTD.	L	COMP.			
		APOIO PROF.		1,00	0,80	0,400	0,32		JA8
		DEPÓSITO ACE		1,00	0,80	0,400	0,32		JA8
		W.C		1,00	1,00	0,400	0,40		JA10
		RES.RECICLÁVEL		1,00	1,00	0,400	0,40		JA10
				11,00	1,20	0,400	5,28		JA12
				2,00	1,50	0,400	1,20		JA5
				26,00	1,60	0,400	16,64		JA26
				9,00	2,00	0,400	7,20		JA20
				3,00	2,20	0,400	2,64		JA22
11.24	C4501	FACHADA DE VIDRO TEMPERADO DE 10mm FIXADO COM SPIDER GLASS	M2	QTD.	L	COMP.			
		FACHADA - LATERAIS		2,00	3,67	4,010	29,43		J12
		FACHADA - PORTA		1,00	2,00	1,890	3,78		J12
11.25	C2670	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO	M2	QTD.	L	COMP.			
		APOIO PROF.		1,00	0,80	0,400	0,32		JA8
		DEPÓSITO ACE		1,00	0,80	0,400	0,32		JA8
		W.C		1,00	1,00	0,400	0,40		JA10
		RES.RECICLÁVEL		1,00	1,00	0,400	0,40		JA10
				11,00	1,20	0,400	5,28		JA12
				2,00	1,50	0,400	1,20		JA5



SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINF

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO SINHA SABÓIA

LOCAL: SOBRAL/CE

DATA: 27/11/2019

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	VARIÁVEIS				SUBTOTAL	TOTAL	OBSERVAÇÃO/JUSTIFICATIVA
				QTD.	L	COMP.				
				26,00	1,60	0,400		16,64		JA26
				9,00	2,00	0,400		7,20		JA20
				3,00	2,20	0,400		2,64		JA22
11.26	COMP.EXT_26	VISOR EM VIDRO TEMPERADO 10MM, COM 2,00M X 1,10M	M2	QTD.	L	COMP.		SUBTOTAL	1,00	
				1,00				1,00		JA8
11.27	COMP.EXT_27	VISOR EM VIDRO TEMPERADO 10MM, COM 2,35M X 1,25M	0	QTD.	L	COMP.		SUBTOTAL	1,00	
				1,00				1,00		JA8
11.28	C1451	GUICHÊ EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO E=10mm	UN	QTD.	L	COMP.		SUBTOTAL	1,60	
				1,00	0,80	0,800		0,64		GU8
				1,00	1,20	0,800		0,96		GU12
11.29	C1448	GUARDA CORPO DE TUBO DE AÇO INOX	UN	QTD.	L	COMP.		SUBTOTAL	8,07	
		FACHADA		1,00		4,020		4,02		
		FACHADA		1,00		4,050		4,05		
11.30	C1206	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M2	QTD.	L	COMP.		SUBTOTAL	34,40	
		APOIO PROF.		1,00	0,80	0,400		0,32		JA8
		DEPÓSITO ACE		1,00	0,80	0,400		0,32		JA8
		W.C		1,00	1,00	0,400		0,40		JA10
		RES.RECICLÁVEL		1,00	1,00	0,400		0,40		JA10
				11,00	1,20	0,400		5,28		JA12
				2,00	1,50	0,400		1,20		JA5
				26,00	1,60	0,400		16,64		JA26
				9,00	2,00	0,400		7,20		JA20
				3,00	2,20	0,400		2,64		JA22
12.0		COBERTURA								
12.1	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	QTD.	ÁREA	COEF.		SUBTOTAL	764,07	
		ÁGUA 01		1,00	184,08	1,044		192,18		
		ÁGUA 02		1,00	134,10	1,044		140,00		
		ÁGUA 03		1,00	56,29	1,044		58,77		
		ÁGUA 04		1,00	16,24	1,044		16,95		
		ÁGUA 05		1,00	47,86	1,044		49,97		
		ÁGUA 06		1,00	16,24	1,044		16,95		
		ÁGUA 07		1,00	125,29	1,044		130,80		
		ÁGUA 08		1,00	151,77	1,044		158,45		
12.2	C4462	TELHA CERÂMICA	M2	QTD.	ÁREA	COEF.		SUBTOTAL	764,07	
		ÁGUA 01		1,00	184,08	1,044		192,18		
		ÁGUA 02		1,00	134,10	1,044		140,00		
		ÁGUA 03		1,00	56,29	1,044		58,77		
		ÁGUA 04		1,00	16,24	1,044		16,95		
		ÁGUA 05		1,00	47,86	1,044		49,97		
		ÁGUA 06		1,00	16,24	1,044		16,95		
		ÁGUA 07		1,00	125,29	1,044		130,80		
		ÁGUA 08		1,00	151,77	1,044		158,45		
12.3	C4463	CUMEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	QTD.	COMPR.			SUBTOTAL	35,92	
				1,00	35,92			35,92		PLANTA DE COBERTA
12.4	C2249	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	M	QTD.	COMPR.			SUBTOTAL	210,47	
				1,00	204,42			204,42		PLANTA DE COBERTA
		MARQUISE		1,00	6,05			6,05		
12.5	C1463	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA, VIGA-CALHA, JARDINEIRA C/MANTA ASFÁLTICA .AUTO-ADESIVA	M2	QTD.	COMPR.	LARG.		SUBTOTAL	190,61	
		CALHA 01		1,00	41,64	1,60		66,62		
		CALHA 02		1,00	4,40	1,60		7,04		
		CALHA 03		1,00	15,69	1,60		25,10		



SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINF

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO SINHA SABÓIA

LOCAL: SOBRAL/CE

DATA: 27/11/2019

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	VARIÁVEIS					SUBTOTAL	TOTAL	OBSERVAÇÃO/JUSTIFICATIVA
				QTD.	COMPR.	LARG.					
		CALHA 04		1,00	41,50	1,60			66,40		
		CALHA 05		1,00	11,35	1,10			12,49		
		LAJE IMPERMEABILIZADA JARDIM		2,00	5,40	1,20			12,96		
12.6	C5026	PROTEÇÃO MECÂNICA, COM CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:1,5:20	M2	QTD.	COMPR.	LARG.			190,61		
		CALHA 01		1,00	41,64	1,60			66,62		
		CALHA 02		1,00	4,40	1,60			7,04		
		CALHA 03		1,00	15,69	1,60			25,10		
		CALHA 04		1,00	41,50	1,60			66,40		
		CALHA 05		1,00	11,35	1,10			12,49		
		LAJE IMPERMEABILIZADA JARDIM		2,00	5,40	1,20			12,96		
12.7	C1332	ESTRUTURA DE AÇO TIPO FINK VÃO DE 20m	M2	QTD.	ÁREA				107,18		
		COBERTURA PÉ DIREITO DUPLO		1,00	107,18				107,18		
12.8	C4554	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm	M2	QTD.	ÁREA				304,39		
		COBERTURA PÉ DIREITO DUPLO		1,00	107,18				107,18		
		COBERTURA ENTRADA		1,00	177,24				177,24		
		MARQUISE		1,00	6,05	3,30			19,97		FORRO
12.9	COMP.EXT_05	REVESTIMENTO EM ALUMÍNIO COMPOSTO NA COR PRATA	M2	QTD.	ÁREA				201,99		
		COBERTURA ENTRADA		1,00	177,24				177,24		FORRO
		COBERTURA ENTRADA		1,00	24,75				24,75		FECHAMENTO LATERAL
12.10	COMP.EXT_06	REVESTIMENTO EM ALUMÍNIO COMPOSTO NA COR LARANJA	M2	QTD.	ÁREA				25,03		
		MARQUISE		1,00	6,05	3,30			19,97		FORRO
		MARQUISE - LATERAL		1,00	6,05	3,30	0,40		5,06		FORRO
12.11	C1353	ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA EM AÇO, EM MARQUISES	M2	QTD.	L	COMP			19,97		
		MARQUISE		1,00	6,05	3,30			19,97		FORRO
12.12	C0657	CALHA DE ALUMÍNIO DESENVOLVIMENTO DE 25cm	M	QTD.	L	COMP			6,05		
		MARQUISE		1,00	6,05	3,30			6,05		FORRO
12.13	COMP.EXT_30	ESTRUTURA METÁLICA ESPACIAL, COMPLETAMENTE EXECUTADA CONFORME PROJETO, INCLUSIVE PINTURA, OLAR E CIMA DE REUNIÃO	M2	QTD.	ÁREA				177,24		
		HALL DE ENTRADA		1,00	177,24				177,24		
13.1	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	QTD.	PÉR.	ALT.			125,01		
		PAREDE EXTERNA REUNIÃO - FACHADA		1,00	21,91	4,97			108,89		
		MOLDURAS DAS JANELAS JA16 DA FACHADA D		15,00	4,80	0,10			7,20		
		MOLDURAS DAS JANELAS JA12 DA FACHADA D		3,00	4,00	0,10			1,20		
		MOLDURAS DAS JANELAS JA16 DA FACHADA B		6,00	4,80	0,10			2,88		
		MOLDURAS DAS JANELAS JA22 DA FACHADA B		3,00	6,00	0,10			1,80		
		MOLDURAS DAS JANELAS JA12 DA FACHADA B		2,00	4,00	0,10			0,80		
		MOLDURAS DAS JANELAS JA20 DA FACHADA C		4,00	5,60	0,10			2,24		
13.2	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	QTD.	ÁREA				2643,27		
		ÁREA DE REBOCO PAREDES		1,00	3041,76				3041,76		
		ÁREA DE REBOCO TETO		1,00	945,30				945,30		
		DESCONTO PINTURA EXTERNA TEXTURA		-1,00	945,08				-945,08		
		DESCONTO PINTURA EXTERNA LATEX		-1,00	125,01				-125,01		
		DESCONTO PINTURA EPÓXI		-1,00	273,70				-273,70		
13.3	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	QTD.	PÉR.	ALT.			125,01		
		PAREDE EXTERNA REUNIÃO - FACHADA		1,00	21,91	4,97			108,89		
		MOLDURAS DAS JANELAS JA16 DA FACHADA D		15,00	4,80	0,10			7,20		
		MOLDURAS DAS JANELAS JA12 DA FACHADA D		3,00	4,00	0,10			1,20		
		MOLDURAS DAS JANELAS JA16 DA FACHADA B		6,00	4,80	0,10			2,88		
		MOLDURAS DAS JANELAS JA22 DA FACHADA B		3,00	6,00	0,10			1,80		
		MOLDURAS DAS JANELAS JA12 DA FACHADA B		2,00	4,00	0,10			0,80		
		MOLDURAS DAS JANELAS JA20 DA FACHADA C		4,00	5,60	0,10			2,24		



SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINF

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO SINHÁ SABÓIA

LOCAL: SOBRAL/CE

DATA: 27/11/2019

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	VARIÁVEIS				SUBTOTAL	TOTAL	OBSERVAÇÃO/JUSTIFICATIVA
				QTD.	ÁREA					
13.4	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2							
		ÁREA DE REBOCO PAREDES		1,00	3041,76			3041,76		
		ÁREA DE REBOCO TETO		1,00	945,30			945,30		
		DESCONTO PINTURA EXTERNA TEXTURA		-1,00	945,08			-945,08		
		DESCONTO PINTURA EXTERNA LATEX		-1,00	125,01			-125,01		
		DESCONTO PINTURA EPÓXI		-1,00	273,70			-273,70		
13.5	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	QTD.	COMPR.	ALT.				
		ÁREA PODOTÁTIL		1,00	176,25	0,40		70,50	70,50	
13.6	C2038	PRIMER EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER	M2	QTD.	COMPR.	ALT.				
		PORTÃO PT8		1,00	0,80	2,10	1,68	1,68		
		PORTÃO PT10		4,00	1,00	2,10	2,10	8,40		
		PORTÃO PT14		1,00	1,40	2,10	2,94	2,94		
		PORTÃO PT20		1,00	2,00	2,10	4,20	4,20		
		ESTRUTURA METÁLICA		1,00			107,18	107,18		
	C1281	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER	M2	QTD.	COMPR.	ALT.	ÁREA			
		PORTÃO PT8		1,00	0,80	2,10	1,68	1,68		
		PORTÃO PT10		4,00	1,00	2,10	2,10	8,40		
		PORTÃO PT14		1,00	1,40	2,10	2,94	2,94		
		PORTÃO PT20		1,00	2,00	2,10	4,20	4,20		
		ESTRUTURA METÁLICA		1,00			107,18	107,18		
13.8	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	QTD.	PER.	ALT.				
		PAREDE EXTERNA - FACHADA A		1,00	32,56	2,80		91,17		
		PAREDE EXTERNA - FACHADA B		1,00	41,80	2,80		117,04		
		PAREDE EXTERNA - FACHADA C		1,00	25,25	2,80		70,70		
		PAREDE EXTERNA - FACHADA D		1,00	49,11	2,80		137,51		
		CASA DE GÁS		1,00	2,45	2,50		6,13		
		PLATIBANDA REUNIÃO - FACHADA A		1,00	12,95	2,05		26,55		
		PLATIBANDA ENTRADA - FACHADA A		1,00	19,60	3,12		61,15		
		PLATIBANDA - FACHADA B		1,00	41,80	1,50		62,70		
		PLATIBANDA - FACHADA C		1,00	25,25	1,50		37,88		
		PLATIBANDA - FACHADA D		1,00	40,16	1,50		60,24		
		PINTURA MURO ESTACIONAMENTO		1,00	104,60	2,80		292,88		
		PLATIBANDA REUNIÃO - FACHADA D		1,00	8,95	2,05		18,35		
		CAIXA D'ÁGUA		1,00	15,30	1,32		20,20		
		CASA DE RESÍDUOS - PAREDES EXTERNAS		1,00	10,22	3,12		31,89		
		DESCONTO DAS PAREDES EXTERNAS COM PINTURA LATEX EXTERNO						-125,01		
		DESCONTO PORTA PV20		1,00	2,00	2,10		4,20		
		DESCONTO PORTA PT10		3,00	1,00	2,10		6,30		
		DESCONTO JANELA JA12		11,00	1,20	0,40		5,28		
		DESCONTO JANELA JA16		22,00	1,60	0,40		14,08		
		DESCONTO JANELA JA20		4,00	2,00	0,40		3,20		
		DESCONTO JANELA JA22		3,00	2,20	0,40		2,64		
13.9	C2476	TINTA EPÓXI EM PAREDES, C/ SELADOR E EMASSAMENTO ACRÍLICO	M2	QTD.	PER.	ALT.				
		IMUNIZAÇÃO		1,00	13,60	2,80		38,08		
		COLETA		1,00	10,60	2,80		29,68		
		INALAÇÃO		1,00	11,35	2,80		31,78		
		PESO E MED.		1,00	10,50	2,80		29,40		
		... ODONTOLOGIA 01/02		1,00	38,50	2,80		107,80		
		APOIO PROF.		1,00	13,20	2,80		36,96		
13.10	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	QTD.	L	COMP.				
		FORRAMENTO							25,99	
		IMUNIZAÇÃO		1,00	1,00	2,100		0,78		P10
		COLETA		1,00	1,00	2,100		0,78		P10
		PROCEDIMENTOS		1,00	1,00	2,100		0,78		P10
		OBSERVAÇÃO 01		2,00	1,00	2,100		1,56		P10
		POSTO DE ENFERMAGEM		1,00	1,00	2,100		0,78		P10
		W.C OBSERVAÇÃO 02		1,00	1,00	2,100		0,78		P10
		OBSERVAÇÃO 02		1,00	1,00	2,100		0,78		P10
		ESTERILIZAÇÃO		1,00	1,00	2,100		0,78		P10
		S.UTILIDADES		1,00	1,00	2,100		0,78		P10

TINTA EPÓXI PARA ALGUMAS SALAS. VER PR-01/09_ARQ.



SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINF

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO SINHÁ SABÓIA

LOCAL: SOBRAL/CE

DATA: 27/11/2019

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VARIÁVEIS			SUBTOTAL	TOTAL	OBSERVAÇÃO/JUSTIFICATIVA
				QTD.	L	COMP.			
		CIRCULAÇÃO		1,00	1,00	2,100	0,78		P10
		W.C 01 - PRÓXIMO AO BEBEDOURO		1,00	1,00	2,100	0,78		P10
		W.C 02 - PRÓXIMO AO BEBEDOURO		1,00	1,00	2,100	0,78		P10
		MARC. DE CONSULTA		1,00	1,00	2,100	0,78		P10
		ODONTOLOGIA 01		1,00	1,00	2,100	0,78		P10
		ODONTOLOGIA 02		1,00	1,00	2,100	0,78		P10
		W.C MASC.		1,00	1,00	2,100	0,78		P10
		W.C FEM.		1,00	1,00	2,100	0,78		P10
		CONSULTÓRIO 01		1,00	1,00	2,100	0,78		P10
		CONSULTÓRIO 02		1,00	1,00	2,100	0,78		P10
		CONSULTÓRIO 03		1,00	1,00	2,100	0,78		P10
		CONSULTÓRIO 04		1,00	1,00	2,100	0,78		P10
		CONSULTÓRIO 05		1,00	1,00	2,100	0,78		P10
		CONSULTÓRIO 06		1,00	1,00	2,100	0,78		P10
		CONSULTÓRIO 07		1,00	1,00	2,100	0,78		P10
		CONSULTÓRIO 08		1,00	1,00	2,100	0,78		P10
		SALA DE ENDEMIAS		1,00	1,00	2,100	0,78		P10
		DML		1,00	1,00	2,100	0,78		P10
		ALMOXARIFADO		1,00	1,00	2,100	0,78		P10
		REUNIÃO		1,00	1,00	2,100	0,78		P10
		W.C - GERÊNCIA		1,00	0,70	2,100	0,74		P07
		RECEPÇÃO		1,00	0,80	2,100	0,75		P08
		ODONTOLOGIA 02		1,00	0,80	2,100	0,75		P08
		RECEPÇÃO		1,00	0,80	0,750	0,35		Pp8
		ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA	M	QTD.	L	COMP.	SUBTOTAL	17,09	
		IMUNIZAÇÃO		1,00	1,00	2,100	0,52		P10
		COLETA		1,00	1,00	2,100	0,52		P10
		PROCEDIMENTOS		1,00	1,00	2,100	0,52		P10
		OBSERVAÇÃO 01		2,00	1,00	2,100	1,04		P10
		POSTO DE ENFERMAGEM		1,00	1,00	2,100	0,52		P10
		W.C OBSERVAÇÃO 02		1,00	1,00	2,100	0,52		P10
		OBSERVAÇÃO 02		1,00	1,00	2,100	0,52		P10
		ESTERILIZAÇÃO		1,00	1,00	2,100	0,52		P10
		S.UTILIZADADES		1,00	1,00	2,100	0,52		P10
		CIRCULAÇÃO		1,00	1,00	2,100	0,52		P10
		W.C 01 - PRÓXIMO AO BEBEDOURO		1,00	1,00	2,100	0,52		P10
		W.C 02 - PRÓXIMO AO BEBEDOURO		1,00	1,00	2,100	0,52		P10
		MARC. DE CONSULTA		1,00	1,00	2,100	0,52		P10
		ODONTOLOGIA 01		1,00	1,00	2,100	0,52		P10
		ODONTOLOGIA 02		1,00	1,00	2,100	0,52		P10
		W.C MASC.		1,00	1,00	2,100	0,52		P10
		W.C FEM.		1,00	1,00	2,100	0,52		P10
		CONSULTÓRIO 01		1,00	1,00	2,100	0,52		P10
		CONSULTÓRIO 02		1,00	1,00	2,100	0,52		P10
		CONSULTÓRIO 03		1,00	1,00	2,100	0,52		P10
		CONSULTÓRIO 04		1,00	1,00	2,100	0,52		P10
		CONSULTÓRIO 05		1,00	1,00	2,100	0,52		P10
		CONSULTÓRIO 06		1,00	1,00	2,100	0,52		P10
		CONSULTÓRIO 07		1,00	1,00	2,100	0,52		P10
		CONSULTÓRIO 08		1,00	1,00	2,100	0,52		P10
		SALA DE ENDEMIAS		1,00	1,00	2,100	0,52		P10
		DML		1,00	1,00	2,100	0,52		P10
		ALMOXARIFADO		1,00	1,00	2,100	0,52		P10
		REUNIÃO		1,00	1,00	2,100	0,52		P10
		W.C - GERÊNCIA		1,00	0,70	2,100	0,49		P07
		RECEPÇÃO		1,00	0,80	2,100	0,50		P08
		ODONTOLOGIA 02		1,00	0,80	2,100	0,50		P08
13.11	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	QTD.	L	COMP.	SUBTOTAL	43,08	
		FORRAMENTO					25,99		
		IMUNIZAÇÃO		1,00	1,00	2,100	0,78		P10
		COLETA		1,00	1,00	2,100	0,78		P10
		PROCEDIMENTOS		1,00	1,00	2,100	0,78		P10
		OBSERVAÇÃO 01		2,00	1,00	2,100	1,56		P10
		POSTO DE ENFERMAGEM		1,00	1,00	2,100	0,78		P10
		W.C OBSERVAÇÃO 02		1,00	1,00	2,100	0,78		P10
		OBSERVAÇÃO 02		1,00	1,00	2,100	0,78		P10
		ESTERILIZAÇÃO		1,00	1,00	2,100	0,78		P10
		S.UTILIZADADES		1,00	1,00	2,100	0,78		P10



SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINF

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO SINHÁ SABÓIA

LOCAL: SOBRAL/CE

DATA: 27/11/2019

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VARIÁVEIS			SUBTOTAL	TOTAL	OBSERVAÇÃO/JUSTIFICATIVA
		CIRCULAÇÃO		1,00	1,00	2,100			P10
		W.C 01 - PRÓXIMO AO BEBEDOURO		1,00	1,00	2,100			P10
		W.C 02 - PRÓXIMO AO BEBEDOURO		1,00	1,00	2,100			P10
		MARC. DE CONSULTA		1,00	1,00	2,100			P10
		ODONTOLOGIA 01		1,00	1,00	2,100			P10
		ODONTOLOGIA 02		1,00	1,00	2,100			P10
		W.C MASC.		1,00	1,00	2,100			P10
		W.C FEM.		1,00	1,00	2,100			P10
		CONSULTÓRIO 01		1,00	1,00	2,100			P10
		CONSULTÓRIO 02		1,00	1,00	2,100			P10
		CONSULTÓRIO 03		1,00	1,00	2,100			P10
		CONSULTÓRIO 04		1,00	1,00	2,100			P10
		CONSULTÓRIO 05		1,00	1,00	2,100			P10
		CONSULTÓRIO 06		1,00	1,00	2,100			P10
		CONSULTÓRIO 07		1,00	1,00	2,100			P10
		CONSULTÓRIO 08		1,00	1,00	2,100			P10
		SALA DE ENDEMIAS		1,00	1,00	2,100			P10
		DML		1,00	1,00	2,100			P10
		ALMOXARIFADO		1,00	1,00	2,100			P10
		REUNIÃO		1,00	1,00	2,100			P10
		W.C - GERÊNCIA		1,00	0,70	2,100			P07
		RECEPÇÃO		1,00	0,80	2,100			P08
		ODONTOLOGIA 02		1,00	0,80	2,100			P08
		RECEPÇÃO		1,00	0,80	0,750			Pp8
		ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA	M	QTD.	L	COMP.	SUBTOTAL	17,09	
		IMUNIZAÇÃO		1,00	1,00	2,100			P10
		COLETA		1,00	1,00	2,100			P10
		PROCEDIMENTOS		1,00	1,00	2,100			P10
		OBSERVAÇÃO 01		2,00	1,00	2,100			P10
		POSTO DE ENFERMAGEM		1,00	1,00	2,100			P10
		W.C OBSERVAÇÃO 02		1,00	1,00	2,100			P10
		OBSERVAÇÃO 02		1,00	1,00	2,100			P10
		ESTERILIZAÇÃO		1,00	1,00	2,100			P10
		S.UTILIZADADES		1,00	1,00	2,100			P10
		CIRCULAÇÃO		1,00	1,00	2,100			P10
		W.C 01 - PRÓXIMO AO BEBEDOURO		1,00	1,00	2,100			P10
		W.C 02 - PRÓXIMO AO BEBEDOURO		1,00	1,00	2,100			P10
		MARC. DE CONSULTA		1,00	1,00	2,100			P10
		ODONTOLOGIA 01		1,00	1,00	2,100			P10
		ODONTOLOGIA 02		1,00	1,00	2,100			P10
		W.C MASC.		1,00	1,00	2,100			P10
		W.C FEM.		1,00	1,00	2,100			P10
		CONSULTÓRIO 01		1,00	1,00	2,100			P10
		CONSULTÓRIO 02		1,00	1,00	2,100			P10
		CONSULTÓRIO 03		1,00	1,00	2,100			P10
		CONSULTÓRIO 04		1,00	1,00	2,100			P10
		CONSULTÓRIO 05		1,00	1,00	2,100			P10
		CONSULTÓRIO 06		1,00	1,00	2,100			P10
		CONSULTÓRIO 07		1,00	1,00	2,100			P10
		CONSULTÓRIO 08		1,00	1,00	2,100			P10
		SALA DE ENDEMIAS		1,00	1,00	2,100			P10
		DML		1,00	1,00	2,100			P10
		ALMOXARIFADO		1,00	1,00	2,100			P10
		REUNIÃO		1,00	1,00	2,100			P10
		W.C - GERÊNCIA		1,00	0,70	2,100			P07
		RECEPÇÃO		1,00	0,80	2,100			P08
		ODONTOLOGIA 02		1,00	0,80	2,100			P08
13.12	C1279	0,00	0	QTD.	L	COMP.	SUBTOTAL	34,40	
		APOIO PROF.		1,00	0,80	0,400			JAB
		DEPÓSITO ACE		1,00	0,80	0,400			JAB
		W.C		1,00	1,00	0,400			JA10
		RES.RECICLÁVEL		1,00	1,00	0,400			JA10
				11,00	1,20	0,400			JA12
				2,00	1,50	0,400			JAS
				26,00	1,60	0,400			JA26
				9,00	2,00	0,400			JA20
				3,00	2,20	0,400			JA22

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINF

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO SINHÁ SABÓIA

LOCAL: SOBRAL/CE

DATA: 27/11/2019



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	VARIÁVEIS					SUBTOTAL	TOTAL	OBSERVAÇÃO/JUSTIFICATIVA
				QTD.	COMP.	LARG.	ALT.	ÁREA			
14.0		LOUÇAS E METAIS									
14.1	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2							25,83	
		ODONTOLOGIA 02		1,00	1,00		0,50		0,50		Considerando espelho e saia de 30cm e 7 cm, respectivamente .
				1,00	2,00		0,30		0,60		
				1,00	1,40		0,07		0,10		
		GUARDA MAT. ESTERIL.		1,00	1,10	0,55			0,61		Considerando espelho e saia de 30cm e 7 cm, respectivamente
				1,00	1,10		0,30		0,33		
				1,00	1,65		0,07		0,12		
				1,00				0,38	0,38		
		MARCAÇÃO CONSULTA E SUS		1,00	1,20	0,55			0,66		Considerando espelho e saia de 30cm e 7 cm, respectivamente
				1,00	2,30		0,30		0,69		
				1,00	1,20		0,07		0,08		
		ODONTOLOGIA 02		1,00	2,15	0,50			1,08		Considerando espelho e saia de 30cm e 7 cm, respectivamente
				1,00	3,15		0,30		0,95		
				1,00	2,15		0,07		0,15		
		INALAÇÃO		1,00	0,97	0,55			0,53		Considerando espelho e saia de 30cm e 7 cm, respectivamente
				1,00	1,52		0,30		0,46		
				1,00	0,97		0,07		0,07		
		DISP.MED		1,00	2,35	0,40			0,94		Considerando saia de 15 cm
				1,00	2,50	0,20			0,50		
				1,00	2,50		0,15		0,38		
		MARC. CONSULTA E SUS		1,00	2,70	0,55			1,49		Considerando espelho e saia de 30cm e 7 cm, respectivamente
				1,00	3,80		0,30		1,14		
				1,00	2,70		0,07		0,19		
		POSTO DE ENFERMAGEM		1,00	1,72	0,55			0,95		Considerando espelho e saia de 30cm e 7 cm, respectivamente
				1,00	1,72		0,30		0,52		
				1,00	2,27		0,07		0,16		
		PESO E MEDIÇÃO		1,00	4,00	0,55			2,20		Considerando espelho e saia de 30cm e 7 cm, respectivamente
				1,00	5,10		0,30		1,53		
				1,00	4,00		0,07		0,28		
		RECEPÇÃO		1,00	5,17	0,55			2,84		Considerando saia de 15 cm
				1,00	5,05		0,15		0,76		
		SALA DE ACS E ENDEMIAS		1,00	4,50	0,55			2,48		Considerando espelho e saia de 30cm e 7 cm, respectivamente
				1,00	5,60		0,30		1,68		
				1,00	4,50		0,07		0,32		
14.2	C0985	CUBA DE INOX PARA BANCADA, COMPLETA	UN							9,00	
		ODONTOLOGIA 01		2,00					2,00		
		ODONTOLOGIA 02		2,00					2,00		
		IMUNIZAÇÃO (COM CUBA)		1,00					1,00		
		INALAÇÃO		1,00					1,00		
		S. UTILIDADES		1,00					1,00		
		POSTO DE ENFERMAGEN		1,00					1,00		
		COPA		1,00					1,00		
14.3	C2302	TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS	M2							22,38	
		ODONTOLOGIA 01		2,00	1,80	0,60			2,16		Considerando espelho e saia de 30cm e 7 cm, respectivamente .
				2,00	1,80		0,30		1,08		
				2,00	3,00		0,07		0,42		




SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINF

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO SINHÁ SABÓIA

LOCAL: SOBRAL/CE

DATA: 27/11/2019

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	VARIÁVEIS				SUBTOTAL	TOTAL	OBSERVAÇÃO/JUSTIFICATIVA
		ODONTOLOGIA 02		2,00	1,80	0,60		2,16		Considerando espelho e sala de 30cm e 7 cm, respectivamente .
				2,00	1,80		0,30	1,08		
				2,00	3,00		0,07	0,42		
		IMUNIZAÇÃO (COM CUBA)		1,00	1,20	0,55		0,00		Considerando espelho e sala de 30cm e 7 cm, respectivamente .
				1,00	1,75		0,30	0,53		
				1,00	1,20		0,07	0,08		
		INALAÇÃO		1,00	1,25	0,55		0,00		Considerando espelho e sala de 30cm e 7 cm, respectivamente .
				1,00	1,25		0,30	0,38		
				1,00	1,80		0,07	0,13		
		S. UTILIDADES		1,00	3,00	0,55		1,65		Considerando espelho e sala de 30cm e 7 cm, respectivamente .
				1,00	3,55		0,30	1,07		
				1,00	3,00		0,07	0,21		
		POSTO DE ENFERMAGEM		1,00	1,60	0,55		0,88		Considerando espelho e sala de 30cm e 7 cm, respectivamente .
				1,00	2,15		0,30	0,65		
				1,00	2,15		0,07	0,15		
		COPA		1,00	1,50	0,55		0,00		Considerando espelho e sala de 30cm e 7 cm, respectivamente .
				1,00	1,50		0,30	0,45		
				1,00	2,60		0,07	0,18		
		IMUNIZAÇÃO (SEM CUBA)		1,00	1,40	0,70		0,00		Considerando espelho e sala de 30cm e 7 cm, respectivamente .
				1,00	2,10		0,30	0,63		
				1,00	2,10		0,07	0,15		
		ESTERILIZAÇÃO		1,00	3,03	0,55		1,67		Considerando espelho e sala de 30cm e 7 cm, respectivamente .
				1,00	0,65	0,80		0,52		
				1,00	4,23		0,30	1,27		
				1,00	3,65		0,07	0,26		
		PROCEDIMENTOS		1,00	3,00	0,55		1,65		Considerando espelho e sala de 30cm e 7 cm, respectivamente .
				1,00	3,55		0,30	1,07		
				1,00	3,55		0,07	0,25		
		COLETA		1,00	1,20	0,50		0,60		Considerando espelho e sala de 30cm e 7 cm, respectivamente .
				1,00	1,70		0,30	0,51		
				1,00	1,70		0,07	0,12		
14.4	C2496	TORNEIRA CIRÚRGICA (INSTALADO)	UN	QTD.				SUBTOTAL	8,00	
		ODONTOLOGIA 01		2,00				2,00		
		ODONTOLOGIA 02		2,00				2,00		
		IMUNIZAÇÃO		1,00				1,00		
		INALAÇÃO		1,00				1,00		
		S. UTILIDADES		1,00				1,00		
		POSTO DE ENFERMAGEM		1,00				1,00		
14.5	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	QTD.				SUBTOTAL	32,00	
		CONSULTÓRIO 01 A 08		8,00				8,00		
		BANHEIROS		11,00				11,00		
		CIRCULAÇÃO		2,00				2,00		
		IMUNIZAÇÃO		1,00				1,00		
		COLETA		1,00				1,00		
		INALAÇÃO		1,00				1,00		
		PROCEDIMENTOS		1,00				1,00		
		OBSERVAÇÃO 01		1,00				1,00		
		OBSERVAÇÃO 02		1,00				1,00		
		POSTO ENFERMAGEM		1,00				1,00		
		ESTERILIZAÇÃO		1,00				1,00		
		S. UTILIDADES		1,00				1,00		
		ODONTOLOGIA 01 E 02		2,00				2,00		




SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINF

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO SINHÁ SABÓIA

LOCAL: SOBRAL/CE

DATA: 27/11/2019

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	VARIÁVEIS			SUBTOTAL	TOTAL	OBSERVAÇÃO/JUSTIFICATIVA
14.6	C4825	PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS	UN	QTD.			SUBTOTAL	11,00	
		BANHEIROS		11,00			11,00		
14.7	C4671	SABONETEIRA METÁLICA	UN	QTD.			SUBTOTAL	11,00	
		BANHEIROS		11,00			11,00		
14.8	C4835	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2	QTD.	COMPR.	ALT.	SUBTOTAL	32,31	
		BANHEIROS		11,00	2,35	1,25	32,31		
14.9	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN	QTD.			SUBTOTAL	11,00	
		BANHEIROS		11,00			11,00		
14.10	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	QTD.			SUBTOTAL	4,00	
		BANHEIROS		4,00			4,00		
14.11	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	QTD.			SUBTOTAL	3,00	
		BANHEIROS		3,00			3,00		
14.12	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	M	QTD.	COMP.		SUBTOTAL	16,00	
		W.C DEFICIENTES		16,00	0,80		16,00		
14.13	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	QTD.			SUBTOTAL	8,00	
		W.C DEFICIENTES		8,00			8,00		
14.14	C1996	PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO)	UN	QTD.			SUBTOTAL	21,00	
		CONSULTÓRIO 01 A 08		8,00			8,00		
		CIRCULAÇÃO		2,00			2,00		
		IMUNIZAÇÃO		1,00			1,00		
		COLETA		1,00			1,00		
		INALAÇÃO		1,00			1,00		
		PROCEDIMENTOS		1,00			1,00		
		OBSERVAÇÃO 01		1,00			1,00		
		OBSERVAÇÃO 02		1,00			1,00		
		POSTO ENFERMAGEM		1,00			1,00		
		ESTERELIZAÇÃO		1,00			1,00		
		S. UTILIDADES		1,00			1,00		
		ODONTOLOGIA 01 3 02		2,00			2,00		
14.15	C1990	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO)	UN	QTD.			SUBTOTAL	21,00	
		CONSULTÓRIO 01 A 08		8,00			8,00		
		CIRCULAÇÃO		2,00			2,00		
		IMUNIZAÇÃO		1,00			1,00		
		COLETA		1,00			1,00		
		INALAÇÃO		1,00			1,00		
		PROCEDIMENTOS		1,00			1,00		
		OBSERVAÇÃO 01		1,00			1,00		
		OBSERVAÇÃO 02		1,00			1,00		
		POSTO ENFERMAGEM		1,00			1,00		
		ESTERELIZAÇÃO		1,00			1,00		
		S. UTILIDADES		1,00			1,00		
		ODONTOLOGIA 01 3 02		2,00			2,00		
14.16	C3671	CONE PARA EXPURGO EM AÇO INOX COM TAMPA E GRELHA - L=500MM X C=500MM, ALTURA ATÉ 300MM E SAÍDA D=100MM	UN	QTD.			SUBTOTAL	1,00	
		S.UTILIDADES		1,00			1,00		
14.17	C2311	TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL	UN	QTD.			SUBTOTAL	3,00	
		D.M.L		1,00			1,00		
		D.M.L		2,00			2,00		
14.18	C4820	TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ BICA MÓVEL E ARE JADOR, 1/2" OU 3/4"	UN	QTD.			SUBTOTAL	3,00	
		D.M.L		1,00			1,00		
		D.M.L		2,00			2,00		
14.19	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	UN	QTD.			SUBTOTAL	1,00	
		COPA		1,00			1,00		
14.6	COMP.EXT_10	PAINEL ESTRUTURADO AÇO INOX, ESCOVADO CHAPA 20. FIXADO EM PAREDE	M2	COMP	H	QUANT	REP.	SUBTOTAL	1,75



SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINF

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BARRIO SINHA SABÓIA

LOCAL: SOBRAL/CE

DATA: 27/11/2019

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	VARIÁVEIS				SUBTOTAL	TOTAL	OBSERVAÇÃO/JUSTIFICATIVA
		INALAÇÃO		2,22	0,30	1,00	1,00	0,67		
		COLETA		1,20	0,30	1,00	1,00	0,36		
		IMUNIZAÇÃO		1,20	0,30	1,00	1,00	0,36		
		POSTO DE ENFERMAGEM		1,20	0,30	1,00	1,00	0,36		
15.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
15.1	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	QTD.				SUBTOTAL	1898,00	
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		1898,00				1898,00		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. VER PR-01/01_ELETICO
15.2	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	M	QTD.				SUBTOTAL	20,60	
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		20,60				20,60		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. VER PR-01/01_ELETICO
15.3	C1198	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	M	QTD.				SUBTOTAL	165,60	
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		165,60				165,60		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. VER PR-01/01_ELETICO
15.4	C1194	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 60mm (2")	M	QTD.				SUBTOTAL	77,00	
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		77,00				77,00		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. VER PR-01/01_ELETICO
15.5	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN	QTD.				SUBTOTAL	281,00	
		INTERRUPTOR 1 TECLA		31,00				31,00		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. VER PR-01/01_ELETICO
		INTERRUPTOR 2 TECLA		35,00				35,00		
		INTERRUPTOR 3 TECLA		7,00				7,00		
		INTERRUPTOR 1 TECLA C/ TOMADA		1,00				1,00		
		TOMADA SIMPLES		141,00				141,00		
		TOMADA DUPLA		42,00				42,00		
		AR CONDICIONADO		24,00				24,00		
15.6	C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	UN	QTD.				SUBTOTAL	164,00	
		LUMINÁRIA 18W		27,00				27,00		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. VER PR-01/01_ELETICO
		LUMINÁRIA 48W		131,00				131,00		
		TOMADA PARA PISO		6,00				6,00		
15.7	C0624	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	QTD.				SUBTOTAL	3,00	
				3,00				3,00		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. VER PR-01/01_ELETICO
15.8	C0626	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80mm	UN	QTD.				SUBTOTAL	2,00	
				2,00				2,00		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. VER PR-01/01_ELETICO
15.9	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	QTD.				SUBTOTAL	49,00	
				49,00				49,00		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. VER PR-01/01_ELETICO
15.10	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	QTD.				SUBTOTAL	17,00	
				4,00				4,00		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. VER PR-01/01_ELETICO
15.11	C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	QTD.				SUBTOTAL	2,00	
				2,00				2,00		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. VER PR-01/01_ELETICO
15.12	C1121	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	QTD.				SUBTOTAL	3,00	
				3,00				3,00		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. VER PR-01/01_ELETICO
15.13	C1124	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	UN	QTD.				SUBTOTAL	6,00	
				6,00				6,00		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. VER PR-01/01_ELETICO
15.14	C1130	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 70A	UN	QTD.				SUBTOTAL	1,00	
				1,00				1,00		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. VER PR-01/01_ELETICO
15.15	C1116	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 175A	UN	QTD.				SUBTOTAL	1,00	
				1,00				1,00		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. VER PR-01/01_ELETICO
15.16	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	QTD.				SUBTOTAL	31,00	




SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINF

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO SINHÁ SABÓIA

LOCAL: SOBRAL/CE

DATA: 27/11/2019

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	VARIÁVEIS				SUBTOTAL	TOTAL	OBSERVAÇÃO/JUSTIFICATIVA
								31,00		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. VER PR-01/01_ELÉTICO
15.17	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	QTD.				35,00	35,00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. VER PR-01/01_ELÉTICO
								35,00		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. VER PR-01/01_ELÉTICO
15.18	C1496	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	QTD.				1,00	1,00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. VER PR-01/01_ELÉTICO
								1,00		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. VER PR-01/01_ELÉTICO
15.19	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	QTD.				7,00	7,00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. VER PR-01/01_ELÉTICO
								7,00		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. VER PR-01/01_ELÉTICO
15.20	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8" X 2,40M	UN	QTD.				3,00	3,00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. VER PR-01/01_ELÉTICO
								3,00		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. VER PR-01/01_ELÉTICO
15.21	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm ²	M	QTD.				6564,60	6564,60	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. VER PR-01/01_ELÉTICO
								6564,60		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. VER PR-01/01_ELÉTICO
15.22	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	QTD.				339,90	339,90	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. VER PR-01/01_ELÉTICO
								339,90		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. VER PR-01/01_ELÉTICO
15.23	C0556	CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	QTD.				588,00	588,00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. VER PR-01/01_ELÉTICO
								588,00		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. VER PR-01/01_ELÉTICO
15.24	C0547	CABO EM PVC 1000V 10MM2	M	QTD.				105,00	105,00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. VER PR-01/01_ELÉTICO
								105,00		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. VER PR-01/01_ELÉTICO
15.25	C0550	CABO EM PVC 1000V 16MM2	M	QTD.				211,60	211,60	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. VER PR-01/01_ELÉTICO
								211,60		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. VER PR-01/01_ELÉTICO
15.26	C0559	CABO EM PVC 1000V 70MM2	M	QTD.				58,00	58,00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. VER PR-01/01_ELÉTICO
								58,00		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. VER PR-01/01_ELÉTICO
15.27	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN	QTD.				5,00	5,00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. VER PR-01/01_ELÉTICO
								5,00		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. VER PR-01/01_ELÉTICO
15.28	C2068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN	QTD.				2,00	2,00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. VER PR-01/01_ELÉTICO
								2,00		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. VER PR-01/01_ELÉTICO
15.29	C2062	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL BAIXA TENSÃO, C/ACESSÓRIOS - 1UN DE MEDIÇÃO	UN	QTD.				1,00	1,00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. VER PR-01/01_ELÉTICO
								1,00		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. VER PR-01/01_ELÉTICO
15.30	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	QTD.				141,00	141,00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. VER PR-01/01_ELÉTICO
								141,00		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. VER PR-01/01_ELÉTICO
15.31	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	UN	QTD.				42,00	42,00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. VER PR-01/01_ELÉTICO
								42,00		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. VER PR-01/01_ELÉTICO
15.32	C4793	TOMADA SIMPLES DE PISO 2P+T 20A-250V C/ PLACA EM LATÃO CAIXA 4"X2" (NÃO INCLUI A CAIXA)	UN	QTD.				6,00	6,00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. VER PR-01/01_ELÉTICO
								6,00		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. VER PR-01/01_ELÉTICO
15.33	C0523	CABO COBRE NU 70MM2	M	QTD.				15,40	15,40	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. VER PR-01/01_ELÉTICO
								15,40		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. VER PR-01/01_ELÉTICO
15.34	COMP.EXT_07	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO COM ALETAS PLASTICAS, PARA 2 LAMPADAS LED, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 48W ILUMINAÇÃO INTERNA (SALAS, CORREDORES, ETC)	UN	QTD.				131,00	131,00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. VER PR-01/01_ELÉTICO
								131,00		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. VER PR-01/01_ELÉTICO
15.35	COMP.EXT_08	REFLETOR LED RETANGULAR BVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	QTD.				23,00	23,00	



SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINF


OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO SINHA SABÓIA

LOCAL: SOBRAL/CE

DATA: 27/11/2019

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	VARIÁVEIS				SUBTOTAL	TOTAL	OBSERVAÇÃO/JUSTIFICATIVA
		REFLETORES EXTERNOS		23,00				23,00		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. VER PR-01/01_ELÉTICO
15.36	COMP.EXT_09	LÂMPADA PAR 30 LED 15W BIVOLT BRANCA	UN	QTD.				SUBTOTAL	22,00	
		ILUMINAÇÃO MARQUISE FACHADA		22,00				22,00		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. VER PR-01/01_ELÉTICO
15.37	COMP.EXT_10	LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO 225 CM PARA 1 LÂMPADA BASE E27 POTENCIA MÁXIMA	UN	QTD.				SUBTOTAL	5,00	
		ILUMINAÇÃO INTERNA		5,00				5,00		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. VER PR-01/01_ELÉTICO
15.38	C4939	SUBESTAÇÃO AEREA DE 75 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL INCLUISE MALHA	UN	QTD.				SUBTOTAL	1,00	
				1,00				1,00		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. VER PR-01/01_ELÉTICO
16.0 INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS										
16.1	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	QTD.				SUBTOTAL	209,00	
		INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS		209,00				209,00		INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS. VER PR-01/01_TELEF.
16.2	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	M	QTD.				SUBTOTAL	15,00	
		INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS		15,00				15,00		INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS. VER PR-01/01_TELEF.
16.3	C1194	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 60mm (2")	M	QTD.				SUBTOTAL	66,00	
		INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS		66,00				66,00		INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS. VER PR-01/01_TELEF.
16.4	C2085	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, PADRÃO TELEBRÁS 400X400X120mm	UN	QTD.				SUBTOTAL	1,00	
		INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS		1,00				1,00		INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS. VER PR-01/01_TELEF.
16.5	C0628	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm	UN	QTD.				SUBTOTAL	4,00	
		INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS		4,00				4,00		INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS. VER PR-01/01_TELEF.
16.6	C0562	CABO TELEFÔNICO CCI - 1	M	QTD.				SUBTOTAL	576,20	
		INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS		576,20				576,20		INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS. VER PR-01/01_TELEF.
16.7	C4533	CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP	M	QTD.				SUBTOTAL	576,20	
		INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS		576,20				576,20		INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS. VER PR-01/01_TELEF.
16.8	C4920	TOMADA PARA LÓGICA, COM 2 CONECTORES RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4"x4" (NÃO INCLUSA)	UN	QTD.				SUBTOTAL	34,00	
		INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS		34,00				34,00		INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS. VER PR-01/01_TELEF.
16.9	C3764	RACK FECHADO 24 US, 670mm, PROFUNDIDADE PADRÃO 19"	UN	QTD.				SUBTOTAL	1,00	
		INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS		1,00				1,00		INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS. VER PR-01/01_TELEF.
16.10	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN	QTD.				SUBTOTAL	34,00	
		INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS		34,00				34,00		INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS. VER PR-01/01_TELEF.
17.0 HIDRÁULICA, INCÊNDIO E SPDA										
17.1	C2844	INST. DE HIDRÔMETRO E CAVALETE 18 COMPART. (CASO H), RECUO (CASO G)	UN	QTD.				SUBTOTAL	1,00	
		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		1,00				1,00		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS. VER PR-04/04_HIDRA.
17.2	C2161	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm (2")	UN	QTD.				SUBTOTAL	2,00	
		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		2,00				2,00		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS. VER PR-04/04_HIDRA.
17.3	C2166	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	UN	QTD.				SUBTOTAL	20,00	
		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		20,00				20,00		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS. VER PR-04/04_HIDRA.
17.4	C2167	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1")	UN	QTD.				SUBTOTAL	1,00	
		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		1,00				1,00		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS. VER PR-04/04_HIDRA.
17.5	C2172	REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	UN	QTD.				SUBTOTAL	4,00	
		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		4,00				4,00		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS. VER PR-04/04_HIDRA.





SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINF

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO SINHÁ SABÓIA

LOCAL: SOBRAL/CE

DATA: 27/11/2019

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	VARIÁVEIS				SUBTOTAL	TOTAL	OBSERVAÇÃO/JUSTIFICATIVA
17.6	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	QTD.						
		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						324,00	324,00	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS. VER PR-04/04_HIDRA.
17.7	C2626	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D= 32mm (1")	M	QTD.						
		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						42,00	42,00	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS. VER PR-04/04_HIDRA.
17.8	C2627	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	M	QTD.						
		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						31,00	31,00	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS. VER PR-04/04_HIDRA.
17.9	C2628	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	M	QTD.						
		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						42,00	42,00	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS. VER PR-04/04_HIDRA.
17.10	C2629	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D= 60mm (2")	M	QTD.						
		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						12,00	12,00	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS. VER PR-04/04_HIDRA.
11	C2685	VÁLVULA DE DESCARGA CROMADA C/REGISTRO ACOPLADO DE 32 OU 40mm	UN	QTD.						
		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						1,00	1,00	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS. VER PR-04/04_HIDRA.
17.12	C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	UN	QTD.						
		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						3,00	3,00	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS. VER PR-04/04_HIDRA.
17.13	C2497	TORNEIRA DE BÓIA D= 20mm (3/4")	UN	QTD.						
		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						1,00	1,00	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS. VER PR-04/04_HIDRA.
18.0		SANITÁRIO/ÁGUAS PLUVIAIS								
18.1	C3586	CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR	UN	QTD.						
		INSTALAÇÕES HIROSSANITÁRIAS						14,00	14,00	VER PR-01/02_AGUAS PL; VER PR-02/02_AGUAS PL;
18.2	C4929	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 185 X 75MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	UN	QTD.						
		INSTALAÇÕES HIROSSANITÁRIAS						13,00	13,00	VER PR-01/02_AGUAS PL; VER PR-02/02_AGUAS PL;
18.3	C0678	CAP (TAMPÃO) OU PLUG (BUJÃO) PVC P/ESGOTO D=100mm SOLD.	UN	QTD.						
		INSTALAÇÕES HIROSSANITÁRIAS						7,00	7,00	VER PR-01/02_AGUAS PL; VER PR-02/02_AGUAS PL;
18.4	C4390	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4")	UN	QTD.						
		INSTALAÇÕES HIROSSANITÁRIAS						5,00	5,00	VER PR-01/02_AGUAS PL; VER PR-02/02_AGUAS PL;
		ÁGUAS PLUVIAIS						1,00	1,00	
18.5	C4388	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4")	UN	QTD.						
		INSTALAÇÕES HIROSSANITÁRIAS						37,00	37,00	VER PR-01/02_AGUAS PL; VER PR-02/02_AGUAS PL;
18.6	C4669	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2")	UN	QTD.						
		INSTALAÇÕES HIROSSANITÁRIAS						14,00	14,00	VER PR-01/02_AGUAS PL; VER PR-02/02_AGUAS PL;
18.7	C1551	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	UN	QTD.						
		INSTALAÇÕES HIROSSANITÁRIAS						78,00	78,00	VER PR-01/02_AGUAS PL; VER PR-02/02_AGUAS PL;
18.8	C1552	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	UN	QTD.						
		INSTALAÇÕES HIROSSANITÁRIAS						44,00	44,00	VER PR-01/02_AGUAS PL; VER PR-02/02_AGUAS PL;
18.9	C1554	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	UN	QTD.						
		INSTALAÇÕES HIROSSANITÁRIAS						4,00	4,00	VER PR-01/02_AGUAS PL; VER PR-02/02_AGUAS PL;
18.10	C1582	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm(4"X2")	UN	QTD.						
		INSTALAÇÕES HIROSSANITÁRIAS						11,00	11,00	VER PR-01/02_AGUAS PL; VER PR-02/02_AGUAS PL;





SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINF

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO SINHÁ SABÓIA

LOCAL: SOBRAL/CE

DATA: 27/11/2019

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	VARIÁVEIS			SUBTOTAL	TOTAL	OBSERVAÇÃO/JUSTIFICATIVA
18.11	C1580	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 75X90mm (3"X2")-C/ANÉIS	UN	QTD.			SUBTOTAL	2,00	
		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		2,00			2,00		VER PR-01/02_AGUAS PL; VER PR-02/02_AGUAS PL;
18.12	C1585	JUNÇÃO SIMPLES C/INSPEÇÃO PVC P/ESGOTO D=75mm (3")	UN	QTD.			SUBTOTAL	2,00	
		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		2,00			2,00		VER PR-01/02_AGUAS PL; VER PR-02/02_AGUAS PL;
18.13	C1761	LUIVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 50mm (2")	UN	QTD.			SUBTOTAL	20,00	
		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		20,00			20,00		VER PR-01/02_AGUAS PL; VER PR-02/02_AGUAS PL;
18.14	C2360	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS	UN	QTD.			SUBTOTAL	13,00	
		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		13,00			13,00		VER PR-01/02_AGUAS PL; VER PR-02/02_AGUAS PL;
18.15	C2347	TÊ PVC BRANCO C/REDUÇÃO P/ESGOTO D=100X50mm (4"X2")	UN	QTD.			SUBTOTAL	7,00	
		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		7,00			7,00		VER PR-01/02_AGUAS PL; VER PR-02/02_AGUAS PL;
18.16	C2355	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS	UN	QTD.			SUBTOTAL	7,00	
		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		7,00			7,00		VER PR-01/02_AGUAS PL; VER PR-02/02_AGUAS PL;
18.17	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	M	QTD.			SUBTOTAL	95,19	
		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		95,19			95,19		VER PR-01/02_AGUAS PL; VER PR-02/02_AGUAS PL;
18.18	C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	M	QTD.			SUBTOTAL	90,20	
		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		90,20			90,20		VER PR-01/02_AGUAS PL; VER PR-02/02_AGUAS PL;
18.19	C2598	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	M	QTD.			SUBTOTAL	64,95	
		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		40,95			40,95		VER PR-01/02_AGUAS PL; VER PR-02/02_AGUAS PL;
		ÁGUAS PLUVIAIS		24,00			24,00		
18.20	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	M	QTD.			SUBTOTAL	384,70	
		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		228,70			228,70		VER PR-01/02_AGUAS PL; VER PR-02/02_AGUAS PL;
		ÁGUAS PLUVIAIS		156,00			156,00		
21	C0632	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	QTD.			SUBTOTAL	28,00	
		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - CAIXA DE SABÃO + CAIXA DE INSPEÇÃO		21,00			21,00		VER PR-01/02_AGUAS PL; VER PR-02/02_AGUAS PL;
		ÁGUAS PLUVIAIS		7,00			7,00		
18.22	C1436	GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS	M2	COMP.	LARG.	QTD.	SUBTOTAL	1,80	
		TAMPA DAS CAIXAS PLUVIAIS		0,60	0,60	5,00	1,80		VER PR-01/02_AGUAS PL; VER PR-02/02_AGUAS PL;
18.23	C4838	CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10CM (60x60cm), FUNDO DE CONCRETO, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA	UN	QTD.			SUBTOTAL	5,00	
		CAIXAS PLUVIAIS		5,00			5,00		VER PR-01/02_AGUAS PL; VER PR-02/02_AGUAS PL;
18.24	C2600	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6")	M	QTD.			SUBTOTAL	30,00	
		TUBULAÇÕES PARA ÁGUAS PLUVIAIS		24,00			24,00		VER PR-01/02_AGUAS PL; VER PR-02/02_AGUAS PL;
		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		6,00			6,00		
18.25	C1758	LUIVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 100mm (4")	UN	QTD.			SUBTOTAL	10,00	
		TUBULAÇÕES ÁGUAS PLUVIAIS		10,00			10,00		VER PR-01/02_AGUAS PL; VER PR-02/02_AGUAS PL;
18.26	C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	UN	QTD.			SUBTOTAL	11,00	
		TUBULAÇÕES ÁGUAS PLUVIAIS		10,00			10,00		VER PR-01/02_AGUAS PL; VER PR-02/02_AGUAS PL;
		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		1,00			1,00		
18.27	C2093	RALO SECO PVC RÍGIDO	UN	QTD.			SUBTOTAL	4,00	
		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		4,00			4,00		VER PR-01/02_AGUAS PL; VER PR-02/02_AGUAS PL;



SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINF

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO SINHÁ SABÓIA

LOCAL: SOBRAL/CE

DATA: 27/11/2019

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	VARIÁVEIS			SUBTOTAL	TOTAL	OBSERVAÇÃO/JUSTIFICATIVA
19.0 REDE FRIGORÍGENA									
19.1	C4780	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, COLA E LIMPETA	M	QTD.			SUBTOTAL	36,00	
				36,00			36,00		REDE FRIGORÍGENA DA OBRA
19.2	C4777	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, COLA E LIMPETA	M	QTD.			SUBTOTAL	86,00	
				86,00			86,00		REDE FRIGORÍGENA DA OBRA
19.3	C4776	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, COLA E LIMPETA	M	QTD.			SUBTOTAL	140,00	
				140,00			140,00		REDE FRIGORÍGENA DA OBRA
19.4	C4778	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, COLA E LIMPETA	M	QTD.			SUBTOTAL	140,00	
				140,00			140,00		REDE FRIGORÍGENA DA OBRA
19.5	C4558	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm ²	M	QTD.			SUBTOTAL	226,00	
				226,00			226,00		REDE FRIGORÍGENA DA OBRA
20.0 SISTEMA DE AR CONDICIONADO									
20.1	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	QTD.			SUBTOTAL	15,00	
				15,00			15,00		AR CONDICIONADO DO CSF
20.2	C3862	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 2,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	QTD.			SUBTOTAL	4,00	
				4,00			4,00		AR CONDICIONADO DO CSF
20.3	C3864	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 3,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	QTD.			SUBTOTAL	2,00	
				2,00			2,00		AR CONDICIONADO DO CSF
20.4	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D= 25mm(3/4") DRENO PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO	M	QTD.			SUBTOTAL	75,00	
				75,00			75,00		DRENO PARA OS SISTEMA DOS APARELHOS
20.5	C3861	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,50 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	QTD.			SUBTOTAL	3,00	
				3,00			3,00		AR CONDICIONADO DO CSF
20.6	C3865	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 4,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	QTD.			SUBTOTAL	2,00	
				2,00			2,00		AR CONDICIONADO DO CSF
20.7	C4558	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm ²	M	QTD.			SUBTOTAL	376,00	
				376,00			376,00		AR CONDICIONADO DO CSF
20.8	C4776	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, COLA E LIMPETA	M	QTD.			SUBTOTAL	99,00	
				99,00			99,00		AR CONDICIONADO DO CSF
20.9	C4777	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, COLA E LIMPETA	M	QTD.			SUBTOTAL	179,00	
				179,00			179,00		AR CONDICIONADO DO CSF
20.10	C4779	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, COLA E LIMPETA	M	QTD.			SUBTOTAL	50,00	
				50,00			50,00		AR CONDICIONADO DO CSF
20.11	C4780	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, COLA E LIMPETA	M	QTD.			SUBTOTAL	48,00	
				48,00			48,00		AR CONDICIONADO DO CSF
21.0 URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO									
21.1 JARDINS E ÁREA VERDE									
21.1.1	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO ÁREA URBANIZADA CENTRAL	M3	QTD.	ÁREA	ALT.	SUBTOTAL	11,09	
				1,00	110,94	0,10	11,09		JARDIM CENTRAL
21.1.2	COMP.EXT_04	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE LONA PLÁSTICA PRETA ÁREA DE PISO CARIRI ÁREA DE PISO PORCELANATO MADEIRA	M2	QTD.	ÁREA		SUBTOTAL	38,06	
				2,00	11,83		23,66		JARDIM CENTRAL
				1,00	14,40		14,40		JARDIM CENTRAL
21.1.3	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO ÁREA DE PISO CARIRI ÁREA DE PISO PORCELANATO MADEIRA	M3	QTD.	ÁREA	ALT.	SUBTOTAL	2,28	
				2,00	11,83	0,06	1,42		JARDIM CENTRAL
				1,00	14,40	0,06	0,86		JARDIM CENTRAL



SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINF

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO SINHÁ SABÓIA

LOCAL: SOBRAL/CE

DATA: 27/11/2019

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	VARIÁVEIS				SUBTOTAL	TOTAL	OBSERVAÇÃO/JUSTIFICATIVA
21.1.4	C1863	PEDRA CARIRI ESP. = 2cm, C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA	M2	QTD.	ÁREA			SUBTOTAL	23,66	
		ÁREA DE PISO CARIRI		2,00	11,83			23,66		JARDIM CENTRAL
21.1.5	C3007	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PISO	M2	QTD.	ÁREA			SUBTOTAL	14,40	
		ÁREA DE PISO PORCELANATO MADEIRA		1,00	14,40			14,40		JARDIM CENTRAL
21.1.6	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE ZIMM E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATO MADEIRA	M2	QTD.	ÁREA			SUBTOTAL	14,40	
		ÁREA DE PISO PORCELANATO MADEIRA		1,00	14,40			14,40		JARDIM CENTRAL
21.1.7	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	QTD.	COMPR.			SUBTOTAL	94,87	
		MEIO FIO		1,00	62,30			62,30		JARDIM CENTRAL
		MEIO FIO		1,00	11,25			11,25		JARDIM FRONTAL ESQ.
		MEIO FIO		1,00	13,90			13,90		JARDIM FRONTAL DIR.
		MEIO FIO		1,00	7,42			7,42		JARDIM FRONTAL DIR.
21.1.8	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	QTD.	ÁREA			SUBTOTAL	160,55	
		ÁREA VERDE		1,00	72,79			72,79		JARDIM CENTRAL
		ÁREA VERDE		1,00	45,20			45,20		JARDIM FRONTAL ESQ.
		ÁREA VERDE		1,00	31,15			31,15		JARDIM FRONTAL DIR.
		ÁREA VERDE		1,00	11,41			11,41		JARDIM ESTACIONAMENTO
21.2		PAVIMENTAÇÃO EXTERNA								
21.2.1	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	QTD.	ÁREA			SUBTOTAL	495,31	
		ESTACIONAMENTO CARRO/MOTO		1,00	336,68			336,68		PISO INTERTRAVADO
		PASSEIO EXTERNO		1,00	158,63			158,63		PISO INTERTRAVADO
21.2.2	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	QTD.	COMPR.	LARG.		SUBTOTAL	70,50	
		PASSEIO EXTERNO		1,00	176,25	0,40		70,50		PISO INTERTRAVADO
21.2.3	94996	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) DO PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, SUPERFÍCIE LISA, LARGURA DE 0,30M	M2	QTD.	COMPR.	LARG.		SUBTOTAL	117,79	
		CALÇADA INTERNA		1,00	107,49	1,00		107,49		ENTORNO DO CSF
		CALÇADA INTERNA		1,00	5,15	2,00		10,30		ENTORNO DO CSF
21.2.4	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	QTD.	COMPR.			SUBTOTAL	176,25	
				1,00	176,25			176,25		MEIO FIO EXTERNO
21.3		FECHAMENTO								
3.1	C4726	CERCA GRADIL NYLON FOR #12,03M, MALHA 3 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 60 MM CUMPRANDO EM BASE DE CONCRETO (EXCETO LINEA DE FIO)	M	QTD.	COMPR			SUBTOTAL	48,51	
		LADO DIREITO		1,00	40,22			40,22		
		ESTACIONAMENTO CARROS		1,00	8,29			8,29		
21.3.2	C4557	PORTÃO DESLIZANTE NYLON FOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIÉSTER, NÃO CORROMPEDE OU DANIFICA O PORTÃO	M2	QTD.	COMPR.	LARG.		SUBTOTAL	10,58	
		LADO DIREITO		1,00	1,60	2,30		3,68		PISO INTERTRAVADO
		ESTACIONAMENTO CARROS		1,00	3,00	2,30		6,90		
21.3.3	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A. CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	QTD.	COMPR	L	ALT	SUBTOTAL	9,70	
		LADO DIREITO		1,00	40,22	0,50	0,40	8,04		
		ESTACIONAMENTO CARROS		1,00	8,29	0,50	0,40	1,66		
21.3.4	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	QTD.	COMPR	L	ALT	SUBTOTAL	8,10	
		LADO DIREITO		1,00	40,22	0,40	0,40	6,44		
		ESTACIONAMENTO CARROS		1,00	8,29	0,40	0,50	1,66		
21.3.5	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	QTD.	COMPR	L	ALT	SUBTOTAL	38,81	
		LADO DIREITO		1,00	40,22	0,40	0,40	32,18		
		ESTACIONAMENTO CARROS		1,00	8,29	0,40	0,50	6,63		
21.3.6	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M3	QTD.	COMPR	L	ALT	SUBTOTAL	3,88	
		LADO DIREITO		1,00	40,22	0,20	0,40	3,22		
		ESTACIONAMENTO CARROS		1,00	8,29	0,20	0,40	0,66		




SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINF

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO SINHA SABÓIA

LOCAL: SOBRAL/CE

DATA: 27/11/2019

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	VARIÁVEIS				SUBTOTAL	TOTAL	OBSERVAÇÃO/JUSTIFICATIVA
				QTD.	COMPR	L	ALT			
21.3.7	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2							
		LADO DIREITO		1,00	40,22	0,20	0,40	32,18		
		ESTACIONAMENTO CARROS		1,00	8,29	0,20	0,40	6,63		
21.3.8	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2							
		LADO DIREITO		1,00	40,22	0,20	0,40	32,18		
		ESTACIONAMENTO CARROS		1,00	8,29	0,20	0,40	6,63		
21.3.9	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2							
		LADO DIREITO		1,00	40,22	0,25	0,40	10,06		
		ESTACIONAMENTO CARROS		1,00	8,29	0,25	0,40	2,07		
21.3.10	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2							
		LADO DIREITO		1,00	40,22	0,20	0,40	32,18		
		ESTACIONAMENTO CARROS		1,00	8,29	0,20	0,40	6,63		
22.0		GASES ESPECIAIS								
22.1	COMP.EXT_11	TOMADA POSTO PAREDE EXTERNA PARA REDE CANALIZADA DE AR COMPRIMIDO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	QTD.						
				6,00				6,00		
22.2	COMP.EXT_12	FLUXÔMETRO DE 0 A 15L PARA AR COMPRIMIDO	UN	QTD.						
				6,00				6,00		
23.0		SERVIÇOS AUXILIARES								
23.1	C1271	LOCAÇÃO MENSAL DE ESCORA METÁLICA P/VIGAS/LAJES	M2	ÁREA						
				945,30				945,30		ADOTOU-SE A ÁREA DE LAJE
23.2	C4125	LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO	M3	QTD.	COMPR.	ALT.				
		ANDAIME METÁLICO PARA SERVIÇOS DE REVESTIMENTOS, PINTURA E COBERTA		1,00	229,12	2,00		458,24		
23.3	C1620	LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM	UN	QTD.						
				46,00				46,00		
24.0		LIMPEZA FINAL								
24.1	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	QTD.	ÁREA					
		LIMPEZA FINAL DA OBRA		1,00	1002,20			2385,05		ÁREA CONSTRUÍDA


Yan Fátima V. Marques
Coord. de Plan. e Orçamento /CREA-
GE:033598
Secretaria da Infraestrutura-SEINF
Prefeitura Municipal de Sobral