



										R\$ 620,02
4.2.2		PINTURA								
4.2.2.1	C0589	CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES	M2	66,46	R\$ 5,85	R\$ 1,43	R\$ 7,28	R\$ 483,84	0,3418%	
4.2.2.2	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	3,36	R\$ 32,55	R\$ 7,98	R\$ 40,53	R\$ 136,18	0,0962%	
										R\$ 114.787,60
4.3		INSTALAÇÕES ELETROMECÂNICAS								
4.3.1	C3660	GRUPO GERADOR 45/55 KVA, COM QUADRO AUTOMÁTICO	UN	1,00	R\$ 40.434,94	R\$ 9.914,12	R\$ 50.349,06	R\$ 50.349,06	35,5709%	
4.3.2	I8863	CENTRO DE COMANDO DE MOTORES, COMPOSTO DE 2 CHAVES TIPO SOFT STARTER, PARA MOTORES DE 25CV, TIPO CPD, CONFORME PROJETO PADRÃO CAGECE, INCLUSIVE BANCO DE CAPACITORES 5,0KVAR	UN	1,00	R\$ 24.701,98	R\$ 2.690,05	R\$ 27.392,03	R\$ 27.392,03	19,3521%	
4.3.3	I5345	REGISTRO GAVETA OVAL CABEÇOTE E FLANGE DN 200 PN16	UN	1,00	R\$ 3.178,54	R\$ 346,14	R\$ 3.524,68	R\$ 3.524,68	2,4901%	
4.3.4	I5691	VALV.RET. PORT. UNICA FLANGE C/BY-PASS DN 200 PN16	UN	1,00	R\$ 3.054,18	R\$ 332,60	R\$ 3.386,78	R\$ 3.386,78	2,3927%	
4.3.5	I2670	BOMBA SUBMERSÍVEL FLYGT	UN	2,00	R\$ 7.449,00	R\$ 811,20	R\$ 8.260,20	R\$ 16.520,40	11,6714%	
4.3.6	C3463	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MONOVIA:TRILHO,TROLLEY / TALHA MANUAL 1,0 T	UN	1,00	R\$ 6.060,12	R\$ 1.485,86	R\$ 7.545,98	R\$ 7.545,98	5,3311%	
4.3.7	C3419	INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 15 À 50 CV	UN	1,00	R\$ 3.369,50	R\$ 826,16	R\$ 4.195,66	R\$ 4.195,66	2,9642%	
4.3.8	C3496	MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS, ELEVATÓRIA CAP ATÉ 5 l/s	UN	1,00	R\$ 1.504,20	R\$ 368,81	R\$ 1.873,01	R\$ 1.873,01	1,3233%	
										R\$ 21.787,80
4.4		CERCA E CALÇADA								
4.4.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	3,80	R\$ 35,01	R\$ 8,58	R\$ 43,59	R\$ 165,64	0,1170%	
4.4.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	3,80	R\$ 347,10	R\$ 85,10	R\$ 432,20	R\$ 1.642,36	1,1603%	
4.4.3	C1803	MURETA C/TIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES	M2	15,03	R\$ 249,58	R\$ 61,19	R\$ 310,77	R\$ 4.670,25	3,2995%	
4.4.4	C4726	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	37,57	R\$ 268,45	R\$ 65,82	R\$ 334,27	R\$ 12.558,52	8,8724%	
4.4.5	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,65	R\$ 35,01	R\$ 8,58	R\$ 43,59	R\$ 28,21	0,0199%	



4.4.6	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	21,57	R\$ 19,65	R\$ 4,82	R\$ 24,47	R\$ 527,82	0,3729%	
4.4.7	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	21,26	R\$ 33,11	R\$ 8,12	R\$ 41,23	R\$ 876,43	0,6192%	
4.4.8	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	10,63	R\$ 99,63	R\$ 24,43	R\$ 124,06	R\$ 1.318,57	0,9316%	
4.5		PINTURA								R\$ 507,88
4.5.1	C0589	CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES	M2	30,06	R\$ 5,85	R\$ 1,43	R\$ 7,28	R\$ 218,81	0,1546%	
4.5.2	C2899	PINTURA LOGOTIPO CAGECE - PROJETO PADRÃO	UN	1,00	R\$ 232,15	R\$ 56,92	R\$ 289,07	R\$ 289,07	0,2042%	
4.6		LIMPEZA FINAL DA OBRA								R\$ 1.070,23
4.6.1	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	92,90	R\$ 9,25	R\$ 2,27	R\$ 11,52	R\$ 1.070,23	0,7561%	
								TOTAL GERAL.....	100%	R\$ 141.545,45
5 - REFORMA DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO DO CESÁRIO BARRETO II - BAIRRO ALTO DA BRASÍLIA - SOBRAL - CE										
5.1		SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 1.581,34
5.1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	2,40	R\$ 279,78	R\$ 68,60	R\$ 348,38	R\$ 836,11	0,7284%	
5.1.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	M2	112,35	R\$ 1,02	R\$ 0,25	R\$ 1,27	R\$ 142,68	0,1022%	
5.1.2	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	7,18	R\$ 44,98	R\$ 11,03	R\$ 56,01	R\$ 402,01	0,2879%	
5.1.3	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	3,86	R\$ 19,85	R\$ 4,87	R\$ 24,72	R\$ 95,52	0,0684%	
5.1.4	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	3,86	R\$ 21,83	R\$ 5,35	R\$ 27,18	R\$ 105,02	0,0752%	
5.2		CASA DO GERADOR								R\$ 2.047,48
5.2.1		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								R\$ 1.296,87
5.2.1.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	4,00	R\$ 197,35	R\$ 48,39	R\$ 245,74	R\$ 982,96	0,7041%	
5.2.1.2	C1637	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W	UN	1,00	R\$ 91,21	R\$ 22,36	R\$ 113,57	R\$ 113,57	0,0813%	



5.2.1.3	C4107	ARANDELA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE 60W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO	UN	1,00	R\$ 128,08	R\$ 31,40	R\$ 159,48	R\$ 159,48	0,1142%	
5.2.1.4	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	2,00	R\$ 16,41	R\$ 4,02	R\$ 20,43	R\$ 40,86	0,0293%	
5.2.2		PINTURA								R\$ 750,61
5.2.2.1	C0589	CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES	M2	84,40	R\$ 5,85	R\$ 1,43	R\$ 7,28	R\$ 614,43	0,4401%	
5.2.2.2	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	3,36	R\$ 32,55	R\$ 7,98	R\$ 40,53	R\$ 136,18	0,0975%	
5.3		INSTALAÇÕES ELETROMECÂNICAS								R\$ 114.787,60
5.3.1	C3660	GRUPO GERADOR 45/55 KVA, COM QUADRO AUTOMÁTICO	UN	1,00	R\$ 40.434,94	R\$ 9.914,12	R\$ 50.349,06	R\$ 50.349,06	36,0629%	
5.3.2	I8863	CENTRO DE COMANDO DE MOTORES, COMPOSTO DE 2 CHAVES TIPO SOFT STARTER, PARA MOTORES DE 25CV, TIPO CPD, CONFORME PROJETO PADRÃO CAGECE, INCLUSIVE BANCO DE CAPACITORES 5,0KVAR	UN	1,00	R\$ 24.701,98	R\$ 2.690,05	R\$ 27.392,03	R\$ 27.392,03	19,6197%	
5.3.3	I5345	REGISTRO GAVETA OVAL CABEÇOTE E FLANGE DN 200 PN16	UN	1,00	R\$ 3.178,54	R\$ 346,14	R\$ 3.524,68	R\$ 3.524,68	2,5246%	
5.3.4	I5691	VALV.RET. PORT. UNICA FLANGE C/BY-PASS DN 200 PN16	UN	1,00	R\$ 3.054,18	R\$ 332,60	R\$ 3.386,78	R\$ 3.386,78	2,4258%	
5.3.5	I2670	BOMBA SUBMERSÍVEL FLYGT	UN	2,00	R\$ 7.449,00	R\$ 811,20	R\$ 8.260,20	R\$ 16.520,40	11,8329%	
5.3.6	C3463	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MONOVIA:TRILHO,TROLLEY / TALHA MANUAL 1,0 T	UN	1,00	R\$ 6.060,12	R\$ 1.485,86	R\$ 7.545,98	R\$ 7.545,98	5,4049%	
5.3.7	C3419	INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 15 À 50 CV	UN	1,00	R\$ 3.369,50	R\$ 826,16	R\$ 4.195,66	R\$ 4.195,66	3,0052%	
5.3.8	C3496	MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS, ELEVATÓRIA CAP ATÉ 5 l/s	UN	1,00	R\$ 1.504,20	R\$ 368,81	R\$ 1.873,01	R\$ 1.873,01	1,3416%	
5.4		CERCA E CALÇADA								R\$ 20.043,26
5.4.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	3,80	R\$ 35,01	R\$ 8,58	R\$ 43,59	R\$ 165,64	0,1186%	
5.4.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	3,80	R\$ 347,10	R\$ 85,10	R\$ 432,20	R\$ 1.642,36	1,1764%	
5.4.3	C1803	MURETA C/TIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES	M2	15,03	R\$ 249,58	R\$ 61,19	R\$ 310,77	R\$ 4.670,25	3,3451%	
5.4.4	C4726	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE	M	37,57	R\$ 268,45	R\$ 65,82	R\$ 334,27	R\$ 12.558,52	8,9951%	



		PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO									
5.4.5	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,23	R\$ 35,01	R\$ 8,58	R\$ 43,59	R\$ 10,20	0,0045%		
5.4.6	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	7,80	R\$ 19,65	R\$ 4,82	R\$ 24,47	R\$ 190,87	0,0843%		
5.4.7	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	7,80	R\$ 33,11	R\$ 8,12	R\$ 41,23	R\$ 321,59	0,1420%		
5.4.8	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	3,90	R\$ 99,63	R\$ 24,43	R\$ 124,06	R\$ 483,83	0,2136%		
5.5		PINTURA								R\$ 507,88	
5.5.1	C0589	CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES	M2	30,06	R\$ 5,85	R\$ 1,43	R\$ 7,28	R\$ 218,81	0,1567%		
5.5.2	C2899	PINTURA LOGOTIPO CAGECE - PROJETO PADRÃO	UN	1,00	R\$ 232,15	R\$ 56,92	R\$ 289,07	R\$ 289,07	0,2070%		
5.6		LIMPEZA FINAL DA OBRA								R\$ 647,13	
5.6.1	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	56,17	R\$ 9,25	R\$ 2,27	R\$ 11,52	R\$ 647,13	0,4635%		
Valor por Extensão:	#NOME?							TOTAL GERAL.....	100%	R\$ 139.614,69	
TOTAL GERAL COM BDI							R\$ 872.468,70				

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ANEXO C – CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

026.1 - ENC. SOCIAIS 85,20%	
BDI SERVIÇOS:	BDI MATERIAIS:
24,52%	10,89%
TABELA DE REFERÊNCIA: SEINFRA 26.1	

LOTE 01								
ITEM	SERVIÇOS	VALOR	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS	
1.0.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 23.053,53	33,33%	R\$ 7.683,74	33,33%	R\$ 7.683,74	33,33%	R\$ 7.683,74
1 - REFORMA DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO DA RUA ITÁLIA - BAIRRO DOM EXPEDITO - SOBRAL - CE								
ITEM	SERVIÇOS	VALOR	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.395,75	100,00%	R\$ 2.395,75		R\$ -		R\$ -
2	CASA DO GERADOR	R\$ 16.355,30						
2.1	ESTRUTURA	R\$ 2.915,00	44,48%	R\$ 1.296,59	55,52%	R\$ 1.618,41		R\$ -
2.2	ESQUADRIAS	R\$ 1.271,68		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 1.271,68
2.3	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 592,48		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 592,48
2.4	REVESTIMENTOS	R\$ 2.289,18		R\$ -	53,75%	R\$ 1.230,43	46,25%	R\$ 1.058,75
2.5	PISOS E CALÇADAS	R\$ 2.434,65		R\$ -	100,00%	R\$ 2.434,65		R\$ -
2.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 2.281,66	35,86%	R\$ 818,20	35,86%	R\$ 818,20	28,28%	R\$ 645,25
2.7	PINTURA	R\$ 2.011,92		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 2.011,92
2.8	LOUÇAS E METAIS	R\$ 2.558,73		R\$ -	50,39%	R\$ 1.289,34	49,61%	R\$ 1.269,39

3	CERCA	R\$ 35.109,98	35,35%	R\$ 12.411,38	45,00%	R\$ 15.799,49	19,65%	R\$ 6.899,11
4	INSTALAÇÕES ELETROMECÂNICAS	R\$ 106.527,40	7,47%	R\$ 7.957,60	42,23%	R\$ 44.986,52	50,30%	R\$ 53.583,28
5	PINTURA	R\$ 692,67		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 692,67
6	LIMPEZA	R\$ 1.676,54		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 1.676,54
		R\$ 162.757,64	20,01%	R\$ 32.563,26	41,89%	R\$ 68.177,04	47,55%	R\$ 77.384,81

2 - REFORMA DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO DA AESC - BAIRRO DOM EXPEDITO - SOBRAL - CE

ITEM	SERVIÇOS	VALOR		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.961,69	100,00%	R\$ 2.125,58		R\$ -		R\$ -
2	CASA DO GERADOR	R\$ 31.109,91						R\$ -
2.1	LOCAÇÃO	R\$ 168,09	100,00%	R\$ 168,09		R\$ -		R\$ -
2.2	ESTRUTURA	R\$ 6.699,30	45,58%	R\$ 3.053,22	54,42%	R\$ 3.646,08		R\$ -
2.3	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 2.786,72	61,99%	R\$ 1.727,55	38,01%	R\$ 1.059,17		R\$ -
2.4	ESQUADRIAS	R\$ 1.408,84		R\$ -	100,00%	R\$ 1.408,84		R\$ -
2.5	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 592,48		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 592,48
2.6	REVESTIMENTOS	R\$ 11.734,97		R\$ -	53,38%	R\$ 6.264,10	46,62%	R\$ 5.470,87
2.7	PISO E CALÇADA	R\$ 2.496,34		R\$ -	100,00%	R\$ 1.005,80		R\$ -
2.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 2.281,66	37,70%	R\$ 860,09	37,70%	R\$ 860,09	24,61%	R\$ 561,48
2.9	PINTURA	R\$ 1.873,32		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 1.873,32
2.10	LOUÇAS E METAIS	R\$ 2.558,73		R\$ -	51,23%	R\$ 1.310,76	48,77%	R\$ 1.247,97
3	CERCA	R\$ 35.109,98	35,35%	R\$ 12.411,38	45,00%	R\$ 15.799,49	19,65%	R\$ 6.899,11
4	INSTALAÇÕES ELETROMECÂNICAS	R\$ 106.527,40	7,47%	R\$ 7.957,60	42,23%	R\$ 44.986,52	50,30%	R\$ 53.583,28
5	PINTURA	R\$ 692,67		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 692,67
		R\$ 179.233,42	16,12%	R\$ 28.303,51	43,48%	R\$ 76.340,85	40,40%	R\$ 70.921,18

3 - REFORMA DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO DA LASSA - BAIRRO CIDADE GERARDO CRISTINO DE MENEZES - SOBRAL - CE								
ITEM	SERVIÇOS	VALOR	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS	
			%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.146,90	100,00%	R\$ 1.310,79		R\$ -		R\$ -
2	CASA DO GERADOR	R\$ 15.462,04						R\$ -
2.1	ESTRUTURA	R\$ 3.094,55	44,48%	R\$ 1.376,46	55,52%	R\$ 1.718,09		R\$ -
2.2	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 224,85		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 224,85
2.3	ESQUADRIAS	R\$ 2.408,67		R\$ -	100,00%	R\$ 2.408,67		R\$ -
2.4	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 592,48		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 592,48
2.5	REVESTIMENTOS	R\$ 2.289,18		R\$ -	100,00%	R\$ 2.289,18		R\$ -
2.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 2.281,66	35,86%	R\$ 818,20	35,86%	R\$ 818,20	28,28%	R\$ 645,25
2.7	PINTURA	R\$ 2.011,92		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 2.011,92
2.8	LOUÇAS E METAIS	R\$ 2.558,73		R\$ -	50,39%	R\$ 1.289,34	49,61%	R\$ 1.269,39
3	CERCA	R\$ 35.109,98	35,35%	R\$ 12.411,38	45,00%	R\$ 15.799,49	19,65%	R\$ 6.899,11
4	INSTALAÇÕES ELETROMECÂNICAS	R\$ 106.527,40	7,47%	R\$ 7.957,60	42,23%	R\$ 44.986,52	50,30%	R\$ 53.583,28
5	PINTURA	R\$ 692,67		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 692,67
		R\$ 161.950,87	15,01%	R\$ 23.874,43	43,56%	R\$ 69.309,49	41,43%	R\$ 65.918,95
4 - REFORMA DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO DA MEGA IMPÉRIO - BAIRRO SINHÁ SABOIA - SOBRAL - CE								
ITEM	SERVIÇOS	VALOR	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS	
			%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
			%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.395,75	100,00%	R\$ 1.559,64		R\$ -		R\$ -
2	CASA DO GERADOR	R\$ 13.920,65						

2.1	ESTRUTURA	R\$ 2.915,00	44,48%	R\$ 1.296,59	55,52%	R\$ 1.618,41		R\$ -
2.2	ESQUADRIAS	R\$ 1.271,68		R\$ -	100,00%	R\$ 1.271,68		R\$ -
2.3	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 592,48		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 592,48
2.4	REVESTIMENTOS	R\$ 2.289,18		R\$ -	100,00%	R\$ 2.289,18		R\$ -
2.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 2.281,66	35,86%	R\$ 818,20	35,86%	R\$ 818,20	28,28%	R\$ 645,25
2.6	PINTURA	R\$ 2.011,92		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 2.011,92
2.7	LOUÇAS E METAIS	R\$ 2.558,73		R\$ -	50,39%	R\$ 1.289,34	49,61%	R\$ 1.269,39
3	CERCA	R\$ 35.109,98	35,35%	R\$ 12.411,38	45,00%	R\$ 15.799,49	19,65%	R\$ 6.899,11
4	INSTALAÇÕES ELETROMECÂNICAS	R\$ 106.527,40	7,47%	R\$ 7.957,60	42,23%	R\$ 44.986,52	50,30%	R\$ 53.583,28
5	PINTURA	692,67		0		0	1	692,67
		R\$ 162.484,18	15,24%	R\$ 24.043,41	43,14%	R\$ 68.072,82	41,63%	R\$ 65.694,10

5 - REFORMA DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO DA RUA SÃO RAIMUNDO - CIDADE GERARDO CRISTINO DE MENEZES - SOBRAL - CE

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS	
			%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.861,49	0,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -
2	CASA DO GERADOR	R\$ 23.736,20						R\$ -
2.1	ESTRUTURA	R\$ 8.803,26	44,48%	R\$ 3.915,69	55,52%	R\$ 4.887,57		R\$ -
2.2	ESQUADRIAS	R\$ 3.104,95		R\$ -	100,00%	R\$ 3.104,95		R\$ -
2.3	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 1.467,23		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 1.467,23
2.4	REVESTIMENTOS	R\$ 1.950,06		R\$ -	53,75%	R\$ 1.048,16	46,25%	R\$ 901,90
2.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 3.251,58	35,86%	R\$ 1.166,02	35,86%	R\$ 1.166,02	28,28%	R\$ 919,55
2.6	PINTURA	R\$ 2.586,66		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 2.586,66
2.7	LOUÇAS E METAIS	R\$ 2.572,46		R\$ -	50,39%	R\$ 1.296,26	49,61%	R\$ 1.276,20



3	CERCAS	R\$ 40.905,28	35,35%	R\$ 14.460,02	45,00%	R\$ 18.407,38	19,65%	R\$ 8.037,89
4	INSTALAÇÕES ELETROMECÂNICAS	R\$ 106.527,40	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
5	PINTURA	R\$ 760,23		R\$ -		R\$ -	0,00%	R\$ -
		R\$ 178.473,10	0,00%	R\$ 12.194,28	50,39%	R\$ 13.785,43	49,61%	R\$ 11.251,90

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]