

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA, TEMPO INTEGRAL, DE 12 SALAS DE AULAS PADRÃO FNDE

LOCAL: APRAZÍVEL / SOBRAL / CE

TABELA: SEINFRA 24.1-DESONERADA

SINAPI 01/2018

DATA: 22/03/2018

BDI: 24,52%

COMP.EXT_02	ESTACA TRADO (BROCA) ,d=30 cm COM CONCRETO FCK=20 Mpa(SEM ARMAÇÃO)				M
MATERIAIS		COEF.	PREÇO	TOTAL	
94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	0,07	242,73	R\$17,15
TOTAL MATERIAIS					R\$17,15
MAO DE OBRA					
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	17,36	R\$4,34
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,10	13,02	R\$27,34
TOTAL MAO DE OBRA					R\$31,68
Total Simples					R\$48,83
Encargos					R\$27,56
BDI(24,52%)					-
TOTAL GERAL					R\$76,39