

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 050/2019-SEINF/CPL



CARTA DE PROPOSTA COMERCIAL

Fortaleza(CE), 19 de setembro de 2019

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Sobral/CE

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 050/2019-SEINF/CPL

LOTE Nº: ÚNICO.

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para o objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 050/2019-SEINF/CPL, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OBRA DE CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA DA IGREJA MATRIZ, DISTRITO DE PATRIARCA, pelo preço global de R\$ 415.766,21 (Quatrocentos e Quinze Mil, Setecentos e Sessenta e Seis Reais e Vinte e Um Centavos), com prazo de execução de 120 (Cento e Vinte) dias.


Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Wladimir Moreira da Silva, Carteira de Identidade - RNP nº 060090763-5, expedida em 17/04/2013, Órgão Expedidor CREA/CE e CPF nº 699.998.993-15, como representante legal desta empresa.


Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (Sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,

TERPA CONSTRUÇÕES S/A
16.726.866/0001-14


Wladimir Moreira da Silva
Terpa Construções S/A
Engº Civil / RNP nº 060090763-5
CPF nº 699.998.993-15
Resp. Técnico / Repres. Legal



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 050/2019-SEINF/CPL



7.2.1. - PLANILHA DE ORÇAMENTO

ANEXO B




OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OBRA DE CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA DA IGREJA MATRIZ, DISTRITO DE PATRIARCA, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO. - LOTE: ÚNICO

ITEM	COD.	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	PREÇO UNIT. (S/ BDI)	PREÇO UNIT. (C/ BDI)	VALOR TOTAL (RS)
01.00		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					14.942,00
01.01	COMEXT_01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO	%	100,00	126,01	149,42	14.942,00
02.00		INSTALAÇÃO DA OBRA					3.661,05
02.01	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	143,37	170,01	1.020,06
02.02	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00	848,78	1.006,48	1.006,48
02.03	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00	1.378,40	1.634,51	1.634,51
03.00		SERVIÇOS PRELIMINARES					51.344,87
03.01	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	2.034,19	0,25	0,30	610,26
03.02	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	966,04	21,80	25,85	24.972,13
03.03	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	305,13	64,82	76,86	23.452,29
03.04	C0707	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	48,30	18,01	21,36	1.031,69
03.05	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	48,30	22,32	26,47	1.278,50
04.00		PISOS					157.101,31
04.01	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIO LINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	915,55	30,40	36,05	33.005,58
04.02	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP = 5CM	M2	329,40	33,87	40,16	13.228,70
04.03	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP = 1,5cm	M2	16,34	40,07	47,52	776,48
04.04	C4624	PISO PODOT A TIL. EXTERNO EM PMC ESP. 3CM. ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	50,50	98,06	116,28	5.872,14
04.05	C1910	PINTURA P/PISO A BASE LÁTEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	66,84	19,92	23,62	1.578,76
04.06	C5027	PISO INTERTRAVADO TIPO TIO LINHO 20 X 10 X 4CM, COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	359,74	34,48	40,89	14.709,77
04.07	C1925	PISO RÚSTICO DE CONCRETO RIPADO (1,00X1,00m) JUNTAS = 10cm ESP = 8cm	M2	213,14	78,62	93,23	19.871,94



TERPA CONSTRUÇÕES S/A
Wladimir Moreira de Silva
Engº Civil - RNP 060090763-5
Resp. Técnico / Repres. Legal



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 050/2019-SEINF/CPL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OBRA DE CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA DA IGREJA MATRIZ, DISTRITO DE PATRIARCA, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO. - LOTE: ÚNICO

ITEM	COD.	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	PREÇO UNIT. (S/ BDI)	PREÇO UNIT. (C/ BDI)	VALOR TOTAL (R\$)
04.08	COMEXT_02	PISO DE GRANITO APICADO VERMELHO	M2	96,63	405,45	480,78	46.457,77
04.09	C1867	PEDRAS NATURAIS DECORATIVAS, C/ARGAMASSA MISTA CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA	M2	193,79	46,25	54,84	10.627,44
04.10	C4833	PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTICULAS DE BORRACHA RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E AT O XICA, 50X50X2,5CM (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)	M2	47,78	193,68	229,67	10.973,63
05.00		DRENAGEM SUPERFICIAL E FONTE					28.995,81
05.01	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00m) C/REJUNTAMENTO	M	399,83	19,12	22,67	9.064,15
05.02	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	174,22	36,76	43,59	7.594,25
05.03	C3723	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	9,16	360,29	427,23	3.913,43
05.04	C2188	REGULARIZAÇÃO O DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP = 6cm P/ APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	24,61	45,09	53,47	1.315,90
05.05	C3444	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ SIKA E IGOL P/ CX. D'ÁGUA	M2	24,61	50,05	59,35	1.460,60
05.06	C1858	PASTILHAS DE PORCELANA EM SUPERFÍCIES CURVAS	M2	7,03	168,89	200,27	1.407,90
05.07	C1849	PASTILHAS DE PORCELANA C/ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA	M2	17,58	125,80	149,17	2.622,41
05.08	C1901	PEÇAS PRÉ- MOLDADAS (PM) DE CONCRETO, ESP = 5cm	M2	4,57	246,47	292,26	1.335,63
05.09	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M2	24,61	9,65	11,44	281,54
06.00		URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO, PLAYGROUNDE E MURO DE ARRIMO					58.026,55
06.01		URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO					58.026,55
06.01.01	C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L = 3,00m	UN	10,00	730,54	866,27	8.662,70
06.01.02	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	35,73	12,72	15,08	538,81
06.01.03	COMEXT_03	LIXEIRA EM ESTRUTURA DE AÇO E MADEIRA(CONFORME PROJETO)	UN	5,00	173,11	205,27	1.026,35
06.01.04	COMEXT_04	BANCO EM CONCRETO COM TÁBUAS EM MADEIRA, CONFORME PROJETO EXECUTIVO	M	29,72	575,87	682,87	20.294,90



[Handwritten Signature]
TERPA CONSTRUÇÕES S/A
Vladimir Moreira da Silva
Engº Civil - RNP 060090763-5
Resp. Técnico / Repres. Legal



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 050/2019-SEINF/CPL


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OBRA DE CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA DA IGREJA MATRIZ, DISTRITO DE PATRIARCA, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO. - LOTE: ÚNICO

ITEM	COD.	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	PREÇO UNIT. (S/ BDI)	PREÇO UNIT. (C/ BDI)	VALOR TOTAL (R\$)
06.01.05	COMP.EXT_05	TORRE COM ESCORREGADOR, ESTRUTURA EM MADEIRA ECOLÓGICA E LATÉRIAS EM PLÁSTICO - CONFORME ESPECIFICAÇÕES	UN	1,00	13.568,28	15.045,87	15.045,87
06.01.06	COMP.EXT_06	BALANÇO DUPLO CONFECCIONADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA ECOLÓGICA, C/ CORRENTES GALVANIZADAS - CONFORME ESPECIFICAÇÕES	UN	1,00	6.464,48	7.168,46	7.168,46
06.01.07	COMP.EXT_07	GANGORRA CONFECCIONADO EM MADEIRA ECOLÓGICA, INCLUSIVE ASSENTOS EM PLÁSTICO EMBORRACHADO - CONFORME ESPECIFICAÇÕES	UN	1,00	4.770,01	5.289,46	5.289,46
07.00		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					78.863,75
07.01		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (PRAÇA)					76.527,84
07.01.01	C3619	DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=2", INCLUSIVE CONEXÕES	M	355,00	29,30	34,74	12.332,70
07.01.02	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	851,00	6,84	8,11	6.901,61
07.01.03	C0631	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIPOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	16,00	203,37	241,16	3.858,56
07.01.04	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	4,00	19,56	23,19	92,76
07.01.05	C1098	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	UN	1,00	25,37	30,08	30,08
07.01.06	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2,40M	UN	26,00	202,49	240,11	6.242,86
07.01.07	COMP.EXT_08	POSTE METÁLICO DECORATIVO H=4,00M COM LUMINÁRIA LED 60W	UN	25,00	1.534,67	1.819,81	45.495,25
07.01.08	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	75,58	89,62	89,62
07.01.09	C4558	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	M	100,00	7,14	8,47	847,00
07.01.10	12405	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (150/9), RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H=9,00M, PESO APROXIMADO 470KG	UN	1,00	379,91	450,50	450,50
07.01.11	C2077	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	UN	1,00	149,99	177,86	177,86
07.01.12	C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	UN	1,00	7,62	9,04	9,04
07.02		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (QUIOSQUE)					2.335,91
07.02.01	C1186	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	M	33,00	8,83	10,47	345,51
07.02.02	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	M	50,00	5,60	6,64	332,00

TERPA
construções



TERPA CONSTRUÇÕES S/A
Wladimir Moreira da Silva
Engº Civil - RNP 06008763-5
Resg. Técnico Repres. Legal




PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 050/2019-SEINF/CPL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OBRA DE CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA DA IGREJA MATRIZ, DISTRITO DE PATRIARCA, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO. - LOTE: ÚNICO

ITEM	COD.	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	PREÇO UNIT. (S/ BDI)	PREÇO UNIT. (C/ BDI)	VALOR TOTAL (R\$)
07.02.03	C0556	CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	20,00	7,85	9,31	186,20
07.02.04	C0522	CABO COBRE NU 6MM2	M	4,00	7,94	9,42	37,68
07.02.05	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN	5,00	6,66	7,90	39,50
07.02.06	C0631	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TUILO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	2,00	203,37	241,16	482,32
07.02.07	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8" X 2,40M	UN	2,00	203,16	240,91	481,82
07.02.08	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	1,00	14,29	16,95	16,95
07.02.09	C4798	LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR C/ ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO, P/ DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES T8 DE 16W, REATOR ELETRÔNICO P2X16W, FP DO CL. 33W E FATOR DE POTÊNCIA 0,98, COMPLETA	UN	1,00	106,67	126,49	126,49
07.02.10	C2076	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATÉ 3 DIVISÕES, S/BARRAMENTO	UN	1,00	66,95	79,39	79,39
07.02.11	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	4,00	13,74	16,29	65,16
07.02.12	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	75,58	89,62	89,62
07.02.13	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	1,00	19,56	23,19	23,19
07.02.14	C1098	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	UN	1,00	25,37	30,08	30,08
08.00		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					2.336,57
08.01	C0020	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D/ÁGUA 25mm (3/4")	UN	4,00	11,91	14,12	56,48
08.02	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	48,00	17,82	21,13	1.014,24
08.03	C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/ JARDIM DE 3/4"	UN	2,00	27,22	32,28	64,56
08.04	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TUILO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	3,00	337,69	400,43	1.201,29
09.00		SERVIÇOS FINAIS					2.499,38
09.01	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.893,47	1,11	1,32	2.499,38



[Handwritten Signature]
TERPA CONSTRUÇÕES S/A
Wladimir Moreira da Silva
Engº Civil - RNP 06009763-5
Resp. Técnico/Repres. Legal




PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 050/2019-SEINF/CPL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OBRA DE CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA DA IGREJA MATRIZ, DISTRITO DE PATRIARCA, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO. - LOTE: ÚNICO

ITEM	COD.	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	PREÇO UNIT. (S/ BDI)	PREÇO UNIT. (C/ BDI)	VALOR TOTAL (R\$)
10.00		QUIOSQUE					17.994,92
10.01	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	0,96	43,25	51,29	49,24
10.02	C3723	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/ AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	0,48	360,29	427,23	205,07
10.03	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M3	0,48	443,06	525,38	252,18
10.04	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=10cm (1:2:8)	M2	29,52	49,24	58,39	1.723,67
10.05	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	M2	1,68	354,82	420,75	706,86
10.06	74136/003	PORTA DE AÇO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL	M2	1,80	217,05	257,38	463,28
10.07	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.=5mm P/ PAREDE	M2	59,04	5,46	6,47	381,99
10.08	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	M2	59,04	28,04	33,25	1.963,08
10.09	C3246	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	M2	2,52	26,62	31,57	79,56
10.10	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	2,52	65,14	77,24	194,64
10.11	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	2,52	7,55	8,95	22,55
10.12	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	0,90	74,32	88,13	79,32
10.13	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	M	1,90	55,37	65,66	124,75
10.14	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	27,00	13,02	15,44	416,88
10.15	C2462	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES INTERNAS	M2	29,52	14,14	16,77	495,05
10.16	C0805	COBOGÔ DE CIMENTO TIPO DIAMANTE	M2	0,64	102,53	121,58	77,81
10.17	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	7,29	33,87	40,16	292,77
10.18	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	7,29	91,46	108,45	790,60



TERPA CONSTRUÇÕES S/A
Wladimir Moreira da Silva
Engº Civil - RNP 06099763-5
Resp. Técnico Legal



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 050/2019-SEINF/CPL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OBRA DE CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA DA IGREJA MATRIZ, DISTRITO DE PATRIARCA, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO. - LOTE: ÚNICO


ITEM	COD.	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	PREÇO UNIT. (S/ BDI)	PREÇO UNIT. (C/ BDI)	VALOR TOTAL (R\$)
10.19	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	7,29	7,55	8,95	65,25
10.20	C1281	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVOLVER	M2	3,60	7,72	9,15	32,94
10.21	C4798	LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR C/ ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO, P/ DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES T8 DE 16W, REATOR ELETRÔNICO P/2X16W, FP DO CJ. 33W E FATOR DE POTÊNCIA 0,98, COMPLETA	UN	1,00	106,67	126,49	126,49
10.22	C1483	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES E TOMADA 10A 250V	UN	1,00	39,35	46,66	46,66
10.23	C1353	ESTRUTURA METÁLICA TRELICADA EM AÇO, EM MARQUISES	M2	36,00	155,07	183,88	6.619,68
10.24	C4827	TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP.=0,7MM	M2	36,00	50,69	60,11	2.163,96
10.25	C 0044	ALUMÍNIO SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVOLVER	M2	72,00	7,27	8,62	620,64
VALOR GLOBAL COM B.D.I. - R\$							415.766,21

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO, O VALOR GLOBAL DE R\$ 415.766,21 (QUATROCENTOS E QUINZE MIL, SETECENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS).

Fortaleza(CE), 19 de setembro de 2019



[Handwritten Signature]
TERPA CONSTRUÇÕES S/A
Wladimir Moreira da Silva
Engº Civil - RNP-080090763-5
Resp. Técnico / Repres. Legal




PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 050/2019-SEINF/CPL



7.2.2. - COMPOSIÇÃO DE CUSTO DO BDI

ANEXO E





OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OBRA DE CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA DA IGREJA MATRIZ, DISTRITO DE PATRIARCA, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTES PROCESSOS. - LOTE: ÚNICO

Nome do Proponente: **TERPA CONSTRUÇÕES S/A**

DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I.


ITENS RELATIVOS A ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		% sobre CD
AC – ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		3,00
DF – DESPESAS FINANCEIRAS		0,59
R – RISCOS		0,97
S e G – SEGUROS e GARANTIAS		0,80
L – LUCRO		6,16
TRIBUTOS		% sobre CD
I 1 – PIS		0,65
I 2 – COFINS		3,00
I 3 – ISSQN (CONSIDERADO SOBRE 50% DO VALOR DA OBRA)		2,00
I 4 – CPRB		0,00
TOTAL		5,65
B.D.I. COM TRIBUTOS (%)		18,58%

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G) \times (1+DF) \times (1+L)}{(1-I)} - 1$$

AC : Taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central;
S : Taxa representativa de Seguros;
R : Taxa representativa corresponde aos riscos e imprevistos;
DF : Taxa representativa das despesas financeiras;
L : Taxa representativa do lucro/remuneração;
I : Taxa representativa dos impostos (PIS, Cofins, ISS e CPRB).
G : Taxa representativa de ônus das garantias exigidas em Edital.

Fortaleza(CE), 19 de setembro de 2019

TERPA CONSTRUÇÕES S/A
Wladimir Moreira da Silva
Engº Civil - RNP 060090763-5
Resp. Técnico / Repres. Legal





OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OBRA DE CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA DA IGREJA MATRIZ, DISTRITO DE PATRIARCA, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTES PROCESSOS. - LOTE: ÚNICO

Nome do Proponente: **TERPA CONSTRUÇÕES S/A**

DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I.(EQUIPAMENTOS)

ITENS RELATIVOS A ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		% sobre CD
AC – ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		1,50
DF – DESPESAS FINANCEIRAS		0,85
R – RISCOS		0,56
S e G – SEGUROS e GARANTIAS		0,30
L – LUCRO		3,50
TRIBUTOS		% sobre CD
I 1 – PIS		0,65
I 2 – COFINS		3,00
I 3 – ISSQN (CONSIDERADO SOBRE 50% DO VALOR DA OBRA)		0,00
I 4 – CPRB		0,00
TOTAL		3,65
B.D.I. COM TRIBUTOS (%)		10,89%

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G) \times (1+DF) \times (1+L)}{(1-I)} - 1$$

AC : Taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central;

S : Taxa representativa de Seguros;

R : Taxa representativa corresponde aos riscos e imprevistos;

DF : Taxa representativa das despesas financeiras;


L : Taxa representativa do lucro/remuneração;

I : Taxa representativa dos impostos (PIS, Cofins, ISS e CPRB).

G : Taxa representativa de ônus das garantias exigidas em Edital.

Fortaleza(CE), 19 de setembro de 2019


TERPA CONSTRUÇÕES S/A
Wladimir Moreira da Silva
Engº Civil - RNP 060090763-5
Resp. Técnico / Repres. Legal





OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OBRA DE CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA DA IGREJA MATRIZ, DISTRITO DE PATRIARCA, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTES PROCESSOS. - LOTE: ÚNICO

Nome do Proponente: **TERPA CONSTRUÇÕES S/A**

Edital: **TOMADA DE PREÇOS Nº 050/2019-SEINF/CPL**


ENCARGOS SOCIAIS - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA (%)
GRUPO A		
A1	INSS	20,00
A2	FGTS	8,00
A3	SESI	1,50
A4	SENAI	1,00
A5	SEBRAE	0,60
A6	INCRA	0,20
A7	Salário-educação	2,50
A8	Seguro de acidentes do trabalho	3,00
A9	SECONCI	-
A	TOTAL DOS ENC. SOCIAIS BÁSICOS	36,80
GRUPO B		
B1	Férias (adicional de 1/3)	9,18
B2	Auxílio-enfermidade	0,92
B3	Licença-paternidade	0,07
B4	Faltas legais	0,72
B5	13º salário	10,83
B6	Salário maternidade	0,03
B7	Repouso Semanal Remunerado	17,85
B8	Feriados	3,71
B9	Dias de Chuvas	1,55
B10	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11
B	TOTAL DOS ENC. SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A	44,97
GRUPO C		
C1	Indenização (rescisão s/justa causa)	4,81
C2	Aviso prévio indenizado	5,60
C3	Férias Indenizadas	4,40
C4	Aviso prévio trabalhado	0,13
C5	Indenização adicional/Dispensa obstativa	0,47
C	TOTAL DE ENC. SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A	15,41
GRUPO D		
D1	RGeruinpcoi dAê nx cGiar udpeo gBrupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e	16,55
D2	Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado.	0,50
D	TOTAL DE REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	17,05
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS (A + B + C + D)		114,23

Fortaleza(CE), 19 de setembro de 2019

TERPA CONSTRUÇÕES S/A
Wladimir Moreira da Silva
Engº Civil - RNP 060090763-5
Técnico / Repres. Legal

Terpa Construções S/A – CNPJ: 16.726.866/0001-14 – Rua Dr. Gilberto Studart, 55 – sala 1301
Torre Sul – Duets Office Towers – Cocó – 60.192-105 – Fortaleza – Ceará – +55 85 3034-2291





PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 050/2019-SEINF/CPL



7.2.3. - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ANEXO C





CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OBRA DE CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA DA IGREJA MATRIZ, DISTRITO DE PATRIARCA

Terpa Construções S/A – CNPJ: 16.726.866/0001-14 – Rua Dr. Gilberto Studart, 55 – sala 1301
Torre Sul – Duets Office Towers – Cocó – 60.192-105 – Fortaleza – Ceará – +55 85 3034-2291

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 050/2019-SEINF/CPL



7.2.4. - PROPOSTA COMERCIAL EM MEIO MAGNÉTICO

