



SOBRAL
PREFEITURA



COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CP25001-SMS

ADENDO Nº 01

A Comissão de Contratação da Prefeitura Municipal de Sobral, nomeada através **Decreto nº 3.620/2025** torna público para conhecimento dos interessados que devido a necessidade de retificação no Estudo Técnico Preliminar – ETP e no edital do processo licitatório em epígrafe e pelo presente **ADENDO Nº 01**, à **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CP25001-SMS**, fica alterado o que se segue:

DA HORA, DATA E LOCAL.

Onde se lê:

- HORA, DATA E LOCAL

“29 de maio de 2025, às 09:00 hs.”

Leia-se:

- HORA, DATA E LOCAL

“04 de junho de 2025, às 9:00 hs.”

1- ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CP25001-SMS.

- Da Qualificação técnica

ONDE SE LÊ:

2. **Certidões ou atestados**, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, quando for o caso, que demonstrem **capacidade operacional** na execução de serviços similares ou superior, bem como documentos comprobatórios emitidos na forma do § 3º do art. 88 da Lei nº 14.133/2021, e **cua(s) parcela(s) de maior relevância técnica** tenha(m) sido:

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR CONTRATUAL (R\$)	%
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$ 77.626,00	3,44%



SOBRAL

PREFEITURA

2	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 26.041,96	1,15%
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 10.499,66	0,47%
4	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 76.820,61	3,40%
5	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	R\$ 379.634,51	16,82%
6	PAREDES E PAINEIS	R\$ 146.583,99	6,50%
7	MURETA E GRADIL	R\$ 64.539,19	2,86%
8	PISOS	R\$ 191.101,10	8,47%
9	ESQUADRIAS E FERRAGENS	R\$ 146.958,91	6,51%
10	REVESTIMENTO	R\$ 241.874,43	10,72%
11	COBERTURA	R\$ 117.814,30	5,22%
12	PINTURA	R\$ 201.044,68	8,91%
13	LOUÇAS E METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 45.765,03	2,03%
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 148.453,50	6,58%
15	INSTALAÇÕES LÓGICAS/TELEFÔNICAS	R\$ 33.250,62	1,47%
16	HIDRÁULICA	R\$ 70.091,79	3,11%
17	SANITÁRIO/ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 59.537,53	2,64%
18	REDE FRIGORÍGENA	R\$ 20.506,48	0,91%
19	SISTEMA DE AR CONDICIONADO	R\$ 97.399,20	4,32%
20	OXIGÊNIO	R\$ 17.512,30	0,78%
21	COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 71.213,04	3,16%
22	SERVIÇOS AUXILIARES	R\$ 12.572,83	0,56%
23	LIMPEZA FINAL	R\$ 5.902,87	0,26%
	TOTAL COM BDI	R\$ 2.256.841,66	100,00%
	INDICADORES		



DESCRIÇÃO	M2	PESO
ÁREA CONSTRUÍDA (M2)	502,80	502,80
TOTAL (M2)		502,80
VALOR DO METRO QUADRADO		R\$ 4.488,55

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA MÍNIMA

DESCRIÇÃO	QUANT	
LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2,80 m	250 M2	
ARMADURA DE AÇO CA 50/60	3500,00 KG	
PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PISO	300,00 M2	
FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	350,00 M2	
SUBESTAÇÃO AÉREA DE 75 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	1 UNIDADE	

3. Comprovação da PROPONENTE possuir como **Responsável(is) Técnico(s)** ou em seu quadro permanente, na data prevista para entrega dos documentos, profissional(is) de nível superior, reconhecido(s) pelo Conselho profissional competente detentor(es) de **CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**, que comprove a execução de obras de características técnicas similares às do objeto da presente licitação em:

DESCRIÇÃO	M2	PESO
ÁREA CONSTRUÍDA (M2)	502,80	502,80
TOTAL (M2)		502,80
VALOR DO METRO QUADRADO		R\$ 4.488,55

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA MÍNIMA



DESCRIÇÃO	QUANT	
LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2,80 m	250 M2	
ARMADURA DE AÇO CA 50/60	3500,00 KG	
PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PISO	300,00 M2	
FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	350,00 M2	
SUBESTAÇÃO AÉREA DE 75 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	1 UNIDADE	

LEIA-SE:

2. **Certidões ou atestados**, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, quando for o caso, que demonstrem **capacidade operacional** na execução de serviços similares ou superior, bem como documentos comprobatórios emitidos na forma do § 3º do art. 88 da Lei nº 14.133/2021, e **cuja(s) parcela(s) de maior relevância técnica** tenha(m) sido:

ITEM DO ORÇAMENTO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QTDE. NO ORÇAMENTO	%	QTDE. MÍNIMA
12.2	PINTURA C/ EMASSAMENTO E LIXAMENTO EM PAREDE INTERNA, À BASE EPÓXI	M²	894,57	46,94%	420,00
6.1; 7.3	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M²	1.430,47	48,93%	700,00
8.7	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M²	299,46	46,75%	140,00
5.2	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M³	69,12	43,40%	30,00

3. Comprovação da PROPONENTE possuir como **Responsável(is) Técnico(s)** ou em seu quadro permanente, na data prevista para entrega dos documentos, profissional(is) de nível superior, reconhecido(s) pelo Conselho profissional competente detentor(es) de **CERTIDÃO DE ACERVO**



TÉCNICO, que comprove a execução de obras de características técnicas similares às do objeto da presente licitação em:

ITEM DO ORÇAMENTO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID
12.2	PINTURA C/ EMASSAMENTO E LIXAMENTO EM PAREDE INTERNA, À BASE EPÓXI	M²
6.1; 7.3	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M²
8.7	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M²
5.2	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M³

2. EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CP25001-SMS.

• Item 11.5.2 do Edital

ONDE SE LÊ:

11.5.2. **Certidões ou atestados**, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, quando for o caso, que demonstrem **capacidade operacional** na execução de serviços similares ou superior, bem como documentos comprobatórios emitidos na forma do § 3º do art. 88 da Lei nº 14.133/2021, e **cuja(s) parcela(s) de maior relevância técnica** tenha(m) sido:

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR CONTRATUAL (R\$)	%
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$ 77.626,00	3,44%
2	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 26.041,96	1,15%
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 10.499,66	0,47%
4	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 76.820,61	3,40%
5	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	R\$ 379.634,51	16,82%
6	PAREDES E PAINEIS	R\$ 146.583,99	6,50%
7	MURETA E GRADIL	R\$ 64.539,19	2,86%
8	PISOS	R\$ 191.101,10	8,47%



SOBRAL

PREFEITURA

9	ESQUADRIAS E FERRAGENS	R\$ 146.958,91	6,51%
10	REVESTIMENTO	R\$ 241.874,43	10,72%
11	COBERTURA	R\$ 117.814,30	5,22%
12	PINTURA	R\$ 201.044,68	8,91%
13	LOUÇAS E METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 45.765,03	2,03%
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 148.453,50	6,58%
15	INSTALAÇÕES LÓGICAS/TELEFÔNICAS	R\$ 33.250,62	1,47%
16	HIDRÁULICA	R\$ 70.091,79	3,11%
17	SANITÁRIO/ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 59.537,53	2,64%
18	REDE FRIGORÍGENA	R\$ 20.506,48	0,91%
19	SISTEMA DE AR CONDICIONADO	R\$ 97.399,20	4,32%
20	OXIGÊNIO	R\$ 17.512,30	0,78%
21	COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 71.213,04	3,16%
22	SERVIÇOS AUXILIARES	R\$ 12.572,83	0,56%
23	LIMPEZA FINAL	R\$ 5.902,87	0,26%
	TOTAL COM BDI	R\$ 2.256.841,66	100,00%
	INDICADORES		
	DESCRIÇÃO	M2	PESO
	ÁREA CONSTRUÍDA (M2)	502,80	502,80
	TOTAL (M2)		502,80
	VALOR DO METRO QUADRADO		R\$ 4.488,55



QUALIFICAÇÃO TÉCNICA MÍNIMA		
DESCRIÇÃO	QUANT	
LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2,80 m	250 M2	
ARMADURA DE AÇO CA 50/60	3500,00 KG	
PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PISO	300,00 M2	
FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	350,00 M2	
SUBESTAÇÃO AÉREA DE 75 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	1 UNIDADE	

• **Item 11.5.3 do Edital**

11.5.3. Comprovação da PROPONENTE possuir como **Responsável(is) Técnico(s)** ou em seu quadro permanente, na data prevista para entrega dos documentos, profissional(is) de nível superior, reconhecido(s) pelo Conselho profissional competente detentor(es) de **CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**, que comprove a execução de obras de características técnicas similares às do objeto da presente licitação em:

DESCRIÇÃO	M2	PESO
ÁREA CONSTRUÍDA (M2)	502,80	502,80
TOTAL (M2)		502,80
VALOR DO METRO QUADRADO		R\$ 4.488,55

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA MÍNIMA

DESCRIÇÃO	QUANT	
LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2,80 m	250 M2	
ARMADURA DE AÇO CA 50/60	3500,00 KG	



LEIA-SE:

• Item 11.5.2 do Edital

11.5.2. **Certidões ou atestados**, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, quando for o caso, que demonstrem **capacidade operacional** na execução de serviços similares ou superior, bem como documentos comprobatórios emitidos na forma do § 3º do art. 88 da Lei nº 14.133/2021, e **cuja(s) parcela(s) de maior relevância técnica** tenha(m) sido:

ITEM DO ORÇAMENTO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QTDE. NO ORÇAMENTO	%	QTDE. MÍNIMA
12.2	PINTURA C/ EMASSAMENTO E LIXAMENTO EM PAREDE INTERNA, À BASE EPÓXI	M²	894,57	46,94 %	420,00
6.1; 7.3	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M²	1.430,47	48,93 %	700,00
8.7	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M²	299,46	46,75 %	140,00
5.2	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M³	69,12	43,40 %	30,00

• Item 11.5.3 do Edital

ITEM DO ORÇAMENTO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID
12.2	PINTURA C/ EMASSAMENTO E LIXAMENTO EM PAREDE INTERNA, À BASE EPÓXI	M²
6.1; 7.3	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M²
8.7	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M²
5.2	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M³




SOBRAL
PREFEITURA



Os demais itens bem como cláusulas constantes do Edital original continuam inalteradas.

Sobral-CE., em 24 de abril de 2025.

A Comissão.



EDSON LUIS LOPES ANDRADE
Membro da Comissão de Contratação
Prefeitura Municipal de Sobral