



PREFEITURA DE
SOBRAL

COMPOSIÇÃO DE PREÇO

SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA, TEMPO INTEGRAL, DE 12 SALAS DE AULAS PADRÃO FNDE

LOCAL: APRAZÍVEL / SOBRAL / CE

TABELA: SEINFRA 24.1-DESONERADA

SINAPI 01/2018

DATA: 22/03/2018

COMP.EXT 09		TELHA CERÂMICA PLANA				M2
Código						
MATERIAIS			COEF.	PREÇO		TOTAL
I2046	TELHA CERÂMICA PLANA	UN	33,00	R\$0,42		R\$13,86
TOTAL MATERIAIS						R\$13,86
MAO DE OBRA						
I2543	SERVENTE	H	1,1	4,88		5,37
I2391	PEDREIRO	H	1,1	7,2		7,92
TOTAL MAO DE OBRA						R\$13,29
Total Simples						R\$27,15
Encargos						R\$11,56
BDI(24,52%)						-
TOTAL GERAL						R\$38,71