

PLANILHA DESCRITIVA ORÇAMENTÁRIA

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

TABELA DE REFERÊNCIA: 17

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE VARJOTA DOS MACHADOS

SEINFRA 26.1 ORSE MAI/2020


LOCAL: DISTRITO DE SALGADO DOS MACHADOS, MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

BDI SERVIÇOS: BDI MATERIAL:

DATA: 11/09/2020

24,52% 10,89%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	VALOR UNIT. SEM BDI (R\$)	VALOR UNIT. COM BDI (R\$)	TOTAL R\$
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL					R\$ 4.326,00
1.1	COMP.EXT_01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00	R\$ 34,74	R\$ 43,26	R\$ 4.326,00
2		INSTALAÇÃO DA OBRA					R\$ 9.533,15
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	R\$ 157,37	R\$ 195,96	R\$ 1.175,76
2.2	C4994	LOCAÇÃO DE CONTEINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M	MÊS	4,00	R\$ 500,00	R\$ 622,60	R\$ 2.490,40
2.3	C2946	SANITÁRIOS E CHUVEIROS	M2	7,50	R\$ 179,17	R\$ 223,10	R\$ 1.673,25
2.4	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00	R\$ 899,10	R\$ 1.119,56	R\$ 1.119,56
2.5	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00	R\$ 1.585,06	R\$ 1.973,72	R\$ 1.973,72
2.6	C4731	CERCA COM ESTACAS DE MADEIRA ROLIÇA, D=10CM (DE 7 ATÉ 11CM), DISTANTES A 1,50M E MOURÕES ROLIÇOS, D=12CM (DE 10 ATÉ 15CM), DISTANTES A 50,00M - 4 FIOS DE ARAME FARPADO	M	59,42	R\$ 14,87	R\$ 18,52	R\$ 1.100,46
3		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 1.275,56
3.1	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	289,90	R\$ 3,30	R\$ 4,11	R\$ 1.191,49
3.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	289,90	R\$ 0,23	R\$ 0,29	R\$ 84,07
4		PISOS					R\$ 17.946,04
4.1	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	61,32	R\$ 33,11	R\$ 41,23	R\$ 2.528,22
4.2	C5027	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	56,44	R\$ 38,21	R\$ 47,58	R\$ 2.685,42
4.3	C4624	PISO PODOT À TIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	13,97	R\$ 99,63	R\$ 124,06	R\$ 1.733,12
4.4	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	95,44	R\$ 32,50	R\$ 40,47	R\$ 3.862,46
4.5	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm	M2	52,63	R\$ 36,47	R\$ 45,41	R\$ 2.389,93
4.6	C1863	PEDRA CARIRI ESP.= 2cm, C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA	M2	42,81	R\$ 45,95	R\$ 57,22	R\$ 2.449,59
4.7	C1449	GUARDA CORPO METÁLICO - CROMADO	M	9,35	R\$ 197,32	R\$ 245,70	R\$ 2.297,30
5		DRENAGEM SUPERFICIAL					R\$ 4.994,99
5.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	59,42	R\$ 43,65	R\$ 54,35	R\$ 3.229,48
5.2	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	72,15	R\$ 19,65	R\$ 24,47	R\$ 1.765,51
6		MOBILIÁRIO URBANO E PAISAGISMO					R\$ 5.657,58
6.1	COMP.EXT_02	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 2.00m	UN	6,00	R\$ 560,00	R\$ 697,31	R\$ 4.183,86
6.2	I7402	MANILHA DE CONCRETO CA-2 DN 600mm	UN	3,00	R\$ 128,60	R\$ 160,13	R\$ 480,39
6.3	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	57,92	R\$ 13,77	R\$ 17,15	R\$ 993,33
7		ACADEMIA AO AR LIVRE					R\$ 51.648,49
7.1	COMP.EXT_04	SURF	UN	1,00	R\$ 4.007,00	R\$ 4.443,36	R\$ 4.443,36
7.2	COMP.EXT_05	PATINS	UN	1,00	R\$ 4.641,67	R\$ 5.147,15	R\$ 5.147,15
7.3	COMP.EXT_06	ELEVADOR	UN	1,00	R\$ 6.091,00	R\$ 6.754,31	R\$ 6.754,31
7.4	COMP.EXT_07	VOLANTE	0,00	1,00	R\$ 3.206,00	R\$ 3.555,13	R\$ 3.555,13
7.5	COMP.EXT_08	ABDOMINAIS	0,00	1,00	R\$ 3.322,33	R\$ 3.684,13	R\$ 3.684,13
7.6	COMP.EXT_09	TRÍCEPS	0,00	1,00	R\$ 4.123,33	R\$ 4.572,36	R\$ 4.572,36
7.7	COMP.EXT_10	ESQUI SIMPLES	0,00	1,00	R\$ 6.040,67	R\$ 6.698,50	R\$ 6.698,50
7.8	COMP.EXT_11	ESTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE PARA CADEIRANTE	0,00	1,00	R\$ 15.144,33	R\$ 16.793,55	R\$ 16.793,55
8		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 8.281,18
8.1	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	M	18,00	R\$ 19,34	R\$ 24,08	R\$ 433,44
8.2	C4558	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	M	10,00	R\$ 7,16	R\$ 8,92	R\$ 89,20
8.3	C0631	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPÃO DE CONCRETO	UN	1,00	R\$ 194,87	R\$ 242,65	R\$ 242,65
8.4	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	2,00	R\$ 19,65	R\$ 24,47	R\$ 48,94
8.5	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM²	M	36,00	R\$ 6,74	R\$ 8,39	R\$ 302,04
8.6	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8" X 2.40M	UN	1,00	R\$ 210,97	R\$ 262,70	R\$ 262,70
8.7	C5033	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=10,00M, PESO APROXIMADO DE 790 KG	UN	1,00	R\$ 1.020,51	R\$ 1.270,74	R\$ 1.270,74
8.8	C4895	RELÉ DE NÍVEL COM 2 ELETRODOS CONTATOS DE 10A - 250V	UN	1,00	R\$ 134,48	R\$ 167,45	R\$ 167,45
8.9	11998/ORSE	LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 120W, BIVOLT, SELO A INMETRO, CORPO EM ALUMÍNIO INJ.FP 0,97, PROT. DPS 10KV, IP66, IK09, TEMP. COR 5000K, IRC= OU 70%, V. ÚTIL 50.000H, 130 LM/W.GAR.5 ANOS (INCLUSIVE BRAÇO METÁLICO)	UN	3,00	R\$ 1.269,44	R\$ 1.580,71	R\$ 4.742,13
8.10	04527/ORSE	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA EM NORIL COM LENTE PARA LEITURA	UN	1,00	R\$ 579,74	R\$ 721,89	R\$ 721,89
9		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					R\$ 666,80
9.1	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	M	18,00	R\$ 16,71	R\$ 20,81	R\$ 374,58



SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE VARJOTA DOS MACHADOS
LOCAL: DISTRITO DE SALGADO DOS MACHADOS, MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
DATA: 11/09/2020

TABELA DE REFERÊNCIA:	
SEINFRA 26.1	ORSE MAI/2020
BDI SERVIÇOS:	BDI MATERIAL:
24,52%	10,89%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	VALOR UNIT. SEM BDI (R\$)	VALOR UNIT. COM BDI (R\$)	TOTAL R\$
9.2	C0603	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	1,00	R\$ 206,79	R\$ 257,49	R\$ 257,49
9.3	C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	UN	1,00	R\$ 27,89	R\$ 34,73	R\$ 34,73
10		LIMPEZA FINAL					R\$ 356,58
10.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	289,90	R\$ 0,99	R\$ 1,23	R\$ 356,58
TOTAL GERAL C/ BDI							R\$ 104.686,37

Yan Freia F. Marques
Coord. de Plan. e Orçamento /CREA-
CE:333596
Secretaria da Infraestrutura-SEINF
Prefeitura Municipal de Sobral