



**LEGENDA**

BC	BACIA DE LOUÇA NA COR BRANCA COM CAIXA ACOPLADA.	BE	BACIA DE LOUÇA NA COR BRANCA COM ASSENTO E VÁLVULA EXTERNA CROMADA DE AÇOR COM NBR 9000.
CE	CUBA DE EMBUTIR OVAL GRANDE NA COR BRANCA.	BR	BARRA DE APOIO Ø 35mm, 80cm, EM METAL CROMADO.
TC	TORNHEIRA PA DA COPA.	PC	BANCADA DE AÇO INOX, DIMENSÕES 0,55 x 1,20m.
PH	PORTA TIPO PAINEL DE AÇO INOX, DIMENSÕES 0,55 x 1,20m.	PS	PORTA-SABONETE LÍQUIDO EM ABS NA COR BRANCA.
PT	PORTA-PAPEL HIGIÊNICO DUPLA EM ABS BRANCO.	LM	LAVATÓRIO SUSPENSO DE CANTO COM MESA, NA COR BRANCA - DIMENSÕES 0,50 x 0,50m.
ES	ESPELHO CRISTAL UNICOLOR FIXO 4mm OVAL 60X50mm.		
DM	DUCHA MANUAL.		

**NOTAS**

- 1 - A IMPERMEABILIZAÇÃO DOS SANITÁRIOS DEVERÁ SER EXECUTADA EM EMULSÃO BETUMINOSA A FRIO COM PROTEÇÃO MECÂNICA;
- 2 - VER DETALHES DAS DIVISÓRIAS NA PRANCHA DE DIVISÓRIAS;
- 3 - VER DETALHE DO DESNÍVEL DO PISO E DA SOLERA NA PRANCHA DE PAGINAÇÃO DE PISO;
- 4 - VER QUADRO RESUMO DE ESQUADRIAS NO PROJETO DE ARQUITETURA.

**CONSIDERAÇÕES GERAIS**

- 01 EM CASO DE DÚVIDAS, SEMPRE CONSULTAR OS ARQUITETOS RESPONSÁVEIS;
- 02 DIMENSÕES E INDICAÇÕES DE NÍVEL REFEREM-SE ÀS SUPERFÍCIES ACABADAS;
- 03 TODAS AS MEDIDAS ESTÃO EM METROS E DEVERÃO SER CONFERIDAS "IN LOCO";
- 04 SEMPRE PREVEREMOS AS DIMENSÕES INDICADAS NUMERICAMENTE;
- 05 TODOS OS SERVIÇOS A EXECUTAR ESTÃO DETALHADOS NO CADENHO DE ENCARGOS E ESPECIFICAÇÕES;
- 06 INFORMAÇÕES REGISTRADAS EM DESENHO DE DATA MAIS RECENTE SEMPRE PREVALECEREM;
- 07 TODAS AS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS DEVERÃO RECEBER NOVA PINTURA, CONFORME ESPECIFICADO NO QUADRO DE ACABAMENTOS; DETALHE EM PLANTA DE CORTES;
- 08 REALIZAR MANUTENÇÃO DAS ESQUADRIAS A PERMANECEREM, COM RECUPERAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS DA ESTRUTURA, FERRAGENS E VIDROS.

**QUADRO RESUMO DE PORTAS, ESQUADRIAS**

ELEMENTO	REF.	DIMENSÕES LARGURA x ALTURA x PÊLO	FL.	ESPECIFICAÇÃO/ACABAMENTO	OBSERVAÇÃO
PORTAS	P1	1,80m x 2,70m	- 02	PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO	EXISTENTE/RECONSTRUIR/REPARAR
	P2	1,80m x 2,80m	- 02	PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO	EXISTENTE/RECONSTRUIR/REPARAR
	P3	1,01m x 2,92m	- 02	PORTA TIPO PAINEL DE CORRER COM ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO	FORNECER/INSTALAR
	P4	1,35m x 2,10m	- 01	PORTA TIPO PAINEL DE CORRER COM ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO	FORNECER/INSTALAR
	P5	0,90m x 2,10m	- 01	PORTA TIPO PAINEL DE CORRER COM ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO	FORNECER/INSTALAR
	P6	1,06m x 2,50m	- 02	PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO	EXISTENTE/RECONSTRUIR/REPARAR
	P7	0,70m x 2,10m	- 01	PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO	FORNECER/INSTALAR
	P8	1,05m x 2,80m	- 02	PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO	FORNECER/INSTALAR
	P9	1,17m x 2,44m	- 02	PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO	EXISTENTE/RECONSTRUIR/REPARAR
	P10	1,20m x 2,80m	- 02	PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO	EXISTENTE/RECONSTRUIR/REPARAR
	P11	1,05m x 2,80m	- 02	PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO	EXISTENTE/RECONSTRUIR/REPARAR
	P12	1,07m x 2,80m	- 02	PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO	EXISTENTE/RECONSTRUIR/REPARAR
	P13	0,90m x 2,10m	- 01	PORTA METÁLICA TIPO CORTA FOGO COM ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO	FORNECER/INSTALAR
	P14	1,12m x 2,70m	- 02	PORTA METÁLICA TIPO CORTA FOGO COM ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO	FORNECER/INSTALAR
	P15	1,18m x 2,85m	- 02	PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO	EXISTENTE/RECONSTRUIR/REPARAR
	P16	1,14m x 2,44m	- 02	PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO	FORNECER/INSTALAR
	P17	1,09m x 2,80m	- 02	PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO	FORNECER/INSTALAR
	P18	1,00m x 2,80m	- 02	PORTA TIPO PAINEL DE CORRER COM ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO	FORNECER/INSTALAR
	P19	1,50m x 2,10m	- 02	PORTA TIPO PAINEL DE CORRER COM ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO	FORNECER/INSTALAR
	P20	1,36m x 2,83m	- 02	PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO	FORNECER/INSTALAR
	P21	0,90m x 2,10m	- 01	PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO	FORNECER/INSTALAR
P22	1,13m x 2,80m	- 02	PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO	FORNECER/INSTALAR	
P23	1,06m x 2,80m	- 01	PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO	FORNECER/INSTALAR	
P24	1,12m x 2,87m	- 02	PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO	FORNECER/INSTALAR	
P25	1,00m x 2,86m	- 01	PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO	FORNECER/INSTALAR	
JANELAS	J1	1,14m x 1,80m	02	JANELA DE MADEIRA COM VENEZAS, VIDRO E ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO	EXISTENTE/RECONSTRUIR/REPARAR
	J2	1,16m x 1,94m	02	JANELA DE MADEIRA COM VENEZAS, VIDRO E ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO	EXISTENTE/RECONSTRUIR/REPARAR
	J3	1,02m x 1,84m	02	JANELA DE MADEIRA COM VENEZAS, VIDRO E ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO	EXISTENTE/RECONSTRUIR/REPARAR
	J4	0,90m x 1,40m	02	JANELA DE MADEIRA COM VENEZAS, VIDRO E ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO	EXISTENTE/RECONSTRUIR/REPARAR
	J5	1,05m x 1,84m	02	JANELA DE MADEIRA COM VENEZAS, VIDRO E ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO	EXISTENTE/RECONSTRUIR/REPARAR
	J6	1,01m x 1,28m	02	JANELA DE MADEIRA COM VENEZAS, VIDRO E ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO	EXISTENTE/RECONSTRUIR/REPARAR
	J7	1,08m x 1,80m	02	JANELA DE MADEIRA COM VENEZAS, VIDRO E ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO	EXISTENTE/RECONSTRUIR/REPARAR
	J8	1,00m x 1,75m	02	JANELA DE MADEIRA COM VENEZAS, VIDRO E ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO	EXISTENTE/RECONSTRUIR/REPARAR
	J9	1,03m x 1,28m	02	JANELA DE MADEIRA COM VENEZAS, VIDRO E ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO	EXISTENTE/RECONSTRUIR/REPARAR
	J10	1,16m x 1,94m	02	JANELA DE MADEIRA COM VENEZAS, VIDRO E ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO	EXISTENTE/RECONSTRUIR/REPARAR
	J11	1,00m x 1,84m	02	JANELA DE MADEIRA COM VENEZAS, VIDRO E ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO	EXISTENTE/RECONSTRUIR/REPARAR
J12	0,90m x 1,40m	02	JANELA DE MADEIRA COM VENEZAS, VIDRO E ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO	EXISTENTE/RECONSTRUIR/REPARAR	
J13	0,30m x 0,60m	01	JANELA MAXIMAR DE ALUMÍNIO E VIDRO 5mm	FORNECER/INSTALAR	
J14	1,13m x 1,75m	02	JANELA DE MADEIRA COM VENEZAS, VIDRO E ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO	FORNECER/INSTALAR	
GRANDES	G1	2,40m x 2,00m	01	GRANDE DE ALUMÍNIO	EXISTENTE/RECONSTRUIR/REPARAR
	V1	0,16m x 0,18m	000	VÃO NA PAREDE DE ALVENARIA A FIM DE SERVIR COMO ENCAIXE DO EQUIPAMENTO DE EXAUSTÃO	EXISTENTE
	V3	0,26m x 0,26m	000	VÃO NA PAREDE DE ALVENARIA A FIM DE SERVIR COMO ENCAIXE DO EQUIPAMENTO DE EXAUSTÃO	EXISTENTE

**CONEXÃO ENGENHARIA PROJETOS E INSTALAÇÕES LTDA**  
Rua G, 777 Lote Parque Monte Orebe, Gibóia - Aquilaz/CE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL-CE**  
SECRETARIA DE URBANISMO - SEURB  
RUA VIRAATO DE MEDEIROS, 1290 - CENTRO

PROJETO: PROJETO ARQUITETÔNICO: MUSEU DOM JOSÉ Antônio Dom José - Centro - Sobral/CE PRANCHA:

DESENHO: DETALHES

CONTEÚDO: SANITÁRIOS

DATA: NOV/2016 ESCALA: 1/25 ARQUIVO: IPHAN-SOBRAL-ARQ

**DET 05/07**