

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE

TOMADA DE PREÇOS Nº 29/2020-SEINF/CPL

DATA DE REALIZAÇÃO: 07/07/2020 às 09:00h

OBJETO:

EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA NO BAIRRO ALTO DO CRISTO, MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.

LICITANTE:

CONDUCTO ENGENHARIA LTDA - EPP

ENVELOPE "B" PROPOSTA DE PREÇOS

Julho/2020

**TOMADA DE PREÇOS Nº 29/2020-SEINF/CPL
ENVELOPE "B" – PROPOSTA DE PREÇOS**

LISTA DE DOCUMENTOS

1. CARTA PROPOSTA COMERCIAL;
2. ORÇAMENTO RESUMO E PLANILHA DE SERVIÇOS E PREÇOS;
3. COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE B.D.I.;
4. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO;
5. PROPOSTA COMERCIAL EM MEIO DIGITAL ARQUIVOS EXCEL (CD);
6. FICHA DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL;

Ass

Ass

0021



1. CARTA PROPOSTA COMERCIAL;

Handwritten signature

Sobral/CE, 02 de Julho de 2020.

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE SOBRAL.

REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 29/2020-SEINF/CPL

Prezados Senhores,


A empresa CONDUCTO ENGENHARIA LTDA, com sede à Rua Calixto Machado, Nº 21 – Sala N- Bairro Pires Façanha, CEP 61.760-000, Eusébio-CE, apresenta a proposta de preços para a execução das obras e serviços objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 29/2020-SEINF/CPL, pelo preço global de R\$ **229.681,56 (Duzentos e vinte e nove mil, seiscentos e oitenta e um reais e cinquenta e seis centavos)**, com prazo de execução de 120 (cento e vinte) dias corridos.


Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. **ABELARDO GUILHERME BARBOSA NETO**, carteira de identidade Nº 12945-D expedida em 22/03/1999, órgão expedidor CREA-CE e CPF 480.106.263-68, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,


CONDUCTO ENGENHARIA LTDA EPP
CNPJ 08.728.600/0001-82


ABELARDO GUILHERME BARBOSA NETO
CPF 480.106.263-68



2. ORÇAMENTO RESUMO E PLANILHA DE SERVIÇOS E PREÇOS;

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'fu'.



ORÇAMENTO RESUMO



EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 29/2020-SEINF/CPL
OBJETO: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA NO BAIRRO ALTO DO CRISTO.
LOCAL: RUA ANTÔNIO FELIX IBIAPINA, SOBRAL-CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL-CE

ITEM	SERVIÇO	% DO ITEM	VALOR COM BDI
01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	3,92%	8.997,80
02	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,99%	9.155,95
03	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	8,68%	19.941,64
04	PISOS	8,65%	19.877,63
05	MURETA DE CONTENÇÃO E ALAMBRADOS	27,66%	63.532,85
06	CAMPO EM GRAMA SINTÉTICA	29,52%	67.813,29
07	SISTEMA DE DRENAGEM	4,13%	9.490,86
08	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	9,70%	22.269,94
09	MOBILIÁRIO URBANO E PAISAGISMO	3,29%	7.564,49
10	LIMPEZA FINAL	0,45%	1.037,11
TOTAIS		100,00%	229.681,56

Sobral-CE, 07 de Julho de 2020

CONDUCTO ENGENHARIA LTDA - EPP
CNPJ 08.728.600/0001-82
ABELARDO GUILHERME BARBOSA NETO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 12945-D CE

PLANILHA DESCRITIVA ORÇAMENTÁRIA



EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 29/2020-SEINF/CPI
 OBJETO: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA NO BAIRRO ALTO DO CRISTO.
 LOCAL: RUA ANTÔNIO FELIX IBIAPINA, SOBRAL-CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL-CE
 FONTE DE PREÇOS UTILIZADAS: SEINFRA-CE 26.1 / ORSE 01/2020 / PRÓPRIA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS
 DATA DA PROPOSTA: 07/07/2020
 LICITANTE: CONDUCTO ENGENHARIA LTDA
 ENCARGOS SOCIAIS: 85,20%
 BDI: 24,52%

588
 f

ITEM	CODIGO	TABELA DE REFERENCIA	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI (R\$)	BDI (R\$)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL DO SERVIÇO COM BDI (R\$)
1			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						8.997,80
1.1	COMP.EXT_01	PRÓPRIA	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO	MÊS	4,00	1.806,50	442,95	2.249,45	8.997,80
2			SERVIÇOS PRELIMINARES						9.155,95
2.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	157,37	38,59	195,96	1.175,76
2.2	C2851	SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00	899,10	220,46	1.119,56	1.119,56
2.3	C2850	SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00	1.585,06	388,66	1.973,72	1.973,72
2.4	C4732	SEINFRA	CERCA COM ESTACAS DE MADEIRA ROLIÇA, D=10CM (DE 7 ATÉ 11CM), DISTANTES A 1,50M E MOURÕES ROLIÇOS, D=12CM (DE 10 ATÉ 13CM), DISTANTES A 50,00M - 6 FIOS DE ARAME FARPADO	M	56,11	17,75	4,35	22,10	1.240,03
2.5	C1630	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	555,08	5,28	1,29	6,57	3.646,88
3			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						19.941,64
3.1	C1043	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	98,32	44,98	11,03	56,01	5.506,90
3.2	C1066	SEINFRA	RETIRADA DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	539,41	9,00	2,21	11,21	6.046,79
3.3	C3373	SEINFRA	RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	56,11	7,50	1,84	9,34	524,07
3.4	C0702	SEINFRA	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	151,52	19,85	4,87	24,72	3.745,57
3.5	C2533	SEINFRA	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	151,52	21,83	5,35	27,18	4.118,31
4			PISOS						19.877,63
4.1	C3025	SEINFRA	PISO MORTO CONCRETO FCK=13, 5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	5,14	441,99	108,38	550,37	2.828,90
4.2	C2180	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	M2	102,94	17,61	4,32	21,93	2.257,47
4.3	C1863	SEINFRA	PEDRA CARIRI ESP.= 2cm, C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA	M2	94,27	45,95	11,27	57,22	5.394,13
4.4	C5028	SEINFRA	PISO INTERTRAVADO TIPO TUIOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	102,19	33,11	8,12	41,23	4.213,29
4.5	C4624	SEINFRA	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	14,03	99,63	24,43	124,06	1.740,56
4.6	C1915	SEINFRA	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm	M2	8,67	36,47	8,94	45,41	393,70
4.7	C0366	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	56,11	43,65	10,70	54,35	3.049,58
5			MURETA DE CONTENÇÃO E ALAMBRADOS						63.532,85
5.1	C2784	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A. CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	12,96	35,01	8,58	43,59	564,93
5.2	C0054	SEINFRA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	8,64	368,38	90,33	458,71	3.963,25
5.3	C0842	SEINFRA	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	2,69	349,64	85,73	435,37	1.171,15
5.4	C1604	SEINFRA	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	2,69	114,92	28,18	143,10	384,94
5.5	C0773	SEINFRA	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	10,31	86,44	21,20	107,64	1.109,77
5.6	C0035	SEINFRA	ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA	M2	377,05	120,00	29,42	149,42	56.338,81
6			CAMPO EM GRAMA SINTÉTICA						67.813,29
6.1	C3132	SEINFRA	BASE DE BRITA GRADUADA (S/TRANSP)	M3	27,00	107,02	26,24	133,26	3.598,02
6.2	C2530	SEINFRA	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	27,00	26,19	6,42	32,61	880,47
6.3	C3145	SEINFRA	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.N	M3	27,00	3,13	0,77	3,90	105,30
6.4	C4849	SEINFRA	GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MÍNIMA DE 50MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	M2	540,00	90,00	22,07	112,07	60.517,80
6.4	C1348	SEINFRA	ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL	CJ	1,00	2.177,72	533,98	2.711,70	2.711,70
7			SISTEMA DE DRENAGEM						9.490,86
7.1	C2784	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A. CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	8,64	35,01	8,58	43,59	376,62
7.2	C2727	SEINFRA	DRENAGEM COM CALHA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO D= 0,30m	M	54,00	49,86	12,23	62,09	3.352,86
7.3	C4772	SEINFRA	TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,05M	M2	27,00	55,33	13,57	68,90	1.860,30
7.4	C0632	SEINFRA	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	3,00	303,10	74,32	377,42	1.132,26
7.5	C2598	SEINFRA	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (8")	M	72,00	24,75	6,07	30,82	2.219,04
7.6	C2601	SEINFRA	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=200mm (8")	M	6,00	73,59	18,04	91,63	549,78
8			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						22.269,94
8.1	C1196	SEINFRA	ELETRODUTO PVC R0SC, INCL. CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	72,00	13,06	3,20	16,26	1.170,72
8.2	C4558	SEINFRA	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	M	50,00	7,16	1,76	8,92	446,00
8.3	C0632	SEINFRA	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	1,00	303,10	74,32	377,42	377,42
8.4	C1093	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	3,00	19,65	4,82	24,47	73,41
8.5	C1096	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	1,00	19,65	4,82	24,47	24,47
8.6	C0554	SEINFRA	CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	210,00	6,74	1,65	8,39	1.761,90
8.7	C4765	SEINFRA	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8" X 2.40M	UN	5,00	210,97	51,73	262,70	1.313,50
8.8	C5033	SEINFRA	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=1,0,00M, PESO APROXIMADO DE 790 KG	UN	5,00	1.020,51	250,23	1.270,74	6.353,70
8.9	11998	ORSE	LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 120W, BIVOLT, SELO A INMETRO, CORPO EM ALUMÍNIO (IN)FP 0,97, PROT. DPS 10KV, IP66, IK09, TEMP. COR 5000K, IRC= OU 70% V. ÚTIL 50.000H, 130 LM/W, GAR. 5 ANOS, MODELO GL216 G-LIGHT OU SIMILAR REV. 01	UN	3,00	1.277,40	313,22	1.590,62	4.771,86
8.10	12808	ORSE	REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA GLIGHT OU SIMILAR	UN	16,00	300,00	73,56	373,56	5.976,96
9			MOBILIÁRIO URBANO E PAISAGISMO						7.564,49
9.1	COMP.EXT_02	PRÓPRIA	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 2.00m	UN	4,00	560,00	137,31	697,31	2.789,24


f
 007

PLANILHA DESCRITIVA ORÇAMENTÁRIA



EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 29/2020-SEINF/CPL
 OBJETO: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA NO BAIRRO ALTO DO CRISTO.
 LOCAL: RUA ANTÔNIO FELIX IBIAPINA, SOBRAL-CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL-CE
 FONTE DE PREÇOS UTILIZADAS: SEINFRA-CE 26.1 / ORSE 01/2020 / PRÓPRIA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS
 DATA DA PROPOSTA: 07/07/2020
 LICITANTE: CONDUCTO ENGENHARIA LTDA
 ENCARGOS SOCIAIS: 85,20%
 BDI: 24,52%



ITEM	CODIGO	TABELA DE REFERENCIA	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI (R\$)	BDI (R\$)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL DO SERVIÇO COM BDI (R\$)
9.2	C1910	SEINFRA	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	204,42	18,76	4,60	23,36	4.775,25
10			LIMPEZA FINAL						1.037,11
10.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	843,18	0,99	0,24	1,23	1.037,11

Importa o presente orçamento o valor de R\$ 229.681,56 (duzentos e vinte e nove mil, seiscentos e oitenta e um reais e cinquenta e seis centavos)

VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI: **229.681,56**

Sobral-CE, 07 de julho de 2020.

CONDUCTO ENGENHARIA LTDA - EPP
 CNPJ 08.728.600/0001-82
 ABELARDO GUILHERME BARBOSA NETO
 ENGENHEIRO CIVIL - CREA 12945-D CE



3. COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE B.D.I.;

fu

[Signature]



PLANILHA ANALÍTICA DE B.D.I.



EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 29/2020-SEINF/CPL
 OBJETO: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA NO BAIRRO ALTO DO CRISTO.
 LOCAL: RUA ANTÔNIO FELIX IBIAPINA, SOBRAL-CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL-CE

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - B.D.I

DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I		VARIACÃO		
CALCULO DO B.D.I. TCU - TC 036.076/2011-2 - ACÓRDÃO 2622/2013		MÍNIMO	MEDIA	MAXIMA
I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO DIRETO		ADOTADO		
1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - AC	3,00%	3,00%	4,00%	5,50%
II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE DESPESAS FINANCEIRAS				
2 - DESPESAS FINANCEIRAS				
2.1 - DESPESAS FINANCEIRAS - DF	0,59%	0,59%	1,23%	1,39%
III - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO				
3.1 - RISCO - R	0,97%	0,97%	1,27%	1,27%
3.2 - LUCRO - L	6,16%	6,16%	7,40%	8,96%
3.3 - TRIBUTOS - I				
3.4 - ISSQN	2,00%	2,00%	3,00%	5,00%
3.5 - PIS	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%
3.6 - COFINS	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
3.7 - CPRB	4,50%			
4 - SEGURO E GARANTIA - SG	0,80%	0,80%	0,80%	1,00%
IV - TOTAL DO B.D.I. CORRIGIDO (INCIDÊNCIA SOBRE CUSTO DIRETO)				
	24,52%	20,34%	22,12%	25,00%
B.D.I = ADOTADO (OBRAS DE CONSTRUÇÃO EDIFÍCIOS) ACÓRDÃO 2622/2013		24,52%		

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Onde:

- AC: taxa de administração central;
- S: taxa de seguros;
- R: taxa de riscos;
- G: taxa de garantias;
- DF: taxa de despesas financeiras;
- L: taxa de lucro/remuneração;
- I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS).

Sobral-CE, 07 de Julho de 2020.

CONDUCTO ENGENHARIA LTDA - EPP
 CNPJ 08.728.600/0001-82
 ABELARDO GUILHERME BARBOSA NETO
 ENGENHEIRO CIVIL - CREA 12945-D CE

CONDUCTO ENGENHARIA LTDA EPP
 CNPJ 08.728.600/0001-82 - CGF 06.029.483-1

Rua Calixto Machado, Nº 21 - Sala N - Bairro Pires Façanha - Eusébio-CE - CEP 61.760-000

Fone/Fax: (85) 3067-1240

010



4. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO;

[Handwritten signature]

[Handwritten signature] 011


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 29/2020-SEINF/CPL
 OBJETO: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA NO BAIRRO ALTO DO CRISTO.
 LOCAL: RUA ANTÔNIO FELIX IBIAPINA, SOBRAL-CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL-CE

ITEM	SERVIÇO	VALOR	%	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	8.997,80	3,92%	1.143,62 12,71%	3.167,23 35,20%	2.555,38 28,46%	2.131,58 23,69%
02	SERVIÇOS PRELIMINARES	9.155,95	3,99%	9.155,95 100,00%			
03	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	19.941,64	8,68%	19.941,64 100,00%			
04	PISOS	19.877,63	8,65%		4.969,41 25%	9.938,82 50%	4.969,41 25%
05	MURETA DE CONTENÇÃO E ALAMBRADOS	63.532,85	27,66%		63.532,85 100%		
06	CAMPO EM GRAMA SINTÉTICA	67.813,29	29,52%			33.906,65 50%	33.906,65 50%
07	SISTEMA DE DRENAGEM	9.490,86	4,13%			9.490,86 100%	
08	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	22.269,94	9,70%			11.134,97 50%	11.134,97 50%
09	MOBILIÁRIO URBANO E PAISAGISMO	7.564,49	3,29%			3.782,25 50%	3.782,25 50%
10	LIMPEZA FINAL	1.037,11	0,45%				1.037,11 100%
TOTAL / SUBTOTAL DO DESEMBOLSO MENSAL ESTIMADO		229.681,56	100,00%	30.241,21	71.669,48	70.808,91	56.961,96
% DESEMBOLSO MENSAL ESTIMADO				13,17%	31,20%	30,83%	24,80%
SUB TOTAL ACUMULADO				30.241,21	101.910,69	172.719,60	229.681,56
% ACUMULADO				13,17%	44,37%	75,20%	100,00%

Sobral-CE, 07 de Julho de 2020


 CONDUCTO ENGENHARIA LTDA - EPP
 CNPJ 08.728.600/0001-82
 ABELARDO GUILHERME BARBOSA NETO
 ENGENHEIRO CIVIL - CREA 12945-D CE

CONDUCTO ENGENHARIA LTDA EPP
 CNPJ 08.728.600/0001-82 - CGF 06.029.483-1
 Rua Calixto Machado, Nº 21 - Sala N - Bairro Pires Façanha - Eusébio-CE - CEP 61.760-000
 Fone/Fax: (85) 3067-1240



012



5. PROPOSTA COMERCIAL EM MEIO DIGITAL ARQUIVOS EXCEL (CD)


fu

[Signature] 013 //

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE SOBRAL.
REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 29/2020-SEINF/CPL

PROPOSTA COMERCIAL – ARQUIVO EM EXCEL (CD)

Sobral-CE, 07 de Julho de 2.020



CONDUCTO ENGENHARIA LTDA – EPP
CNPJ: 08.728.600/0001-82



6. FICHA DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL;

[Handwritten signature]

À

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE SOBRAL.

REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 29/2020-SEINF/CPL

FICHA DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

NOME:..... **ABELARDO GUILHERME BARBOSA NETO**

NACIONALIDADE: **BRASILEIRO**

ESTADO CIVIL: **CASADO**

PROFISSÃO: **ENGENHEIRO CIVIL / EMPRESÁRIO**

RG: **12.945-D – CREA/CE**

CPF: **480.106.263-68**


DOMICÍLIO: **RUA GOTHARDO MORAES,155 APTO 501, BAIRRO PAPICU
CEP 60.177-340**

CIDADE: **FORTALEZA**

UF: **CEARÁ**

TELEFONE/EMAIL: **(85) 3067-1240 ou (85) 9.9924-4477
conducto@conducto.eng.br**

Sobral-CE, 07 de Julho de 2.020


CONDUCTO ENGENHARIA LTDA – EPP
CNPJ: 08.728.600/0001-82