

FORTALEZA/CE, 01 DE JULHO DE 2021.

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL-CE.

SOBRAL-CE

REF TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2021 – SEINFRA/CPL.

PREZADOS SENHORES,

APRESENTAMOS A V.SAS. NOSSA PROPOSTA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS OBJETO DO EDITAL DE **TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2021 – SEINFRA/CPL.**, PELO DE PREÇO GLOBAL DE **R\$ 207.823,03** (DUZENTOS E SETE MIL OTOCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E TRÊS CENTAVOS), COM PRAZO DE EXECUÇÃO DE **120** (CENTO E VINTE) DIAS CORRIDOS.

CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, NOS COMPROMETEMOS A ASSINAR O CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO NO DOCUMENTO DE CONVOCAÇÃO, INDICANDO PARA ESSE FIM A SRA. **LEDA SIQUEIRA BESSA FAÇANHA**, CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº. **1410745 SSP-CE** EXPEDIDA EM **03/07/1985**, E CPF Nº **203.777.382-04**, COMO REPRESENTANTE LEGAL DESTA EMPRESA.

INFORMAMOS QUE O PRAZO DE VALIDADE DA NOSSA PROPOSTA É DE **60** (SESSENTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DA DATA DE ABERTURA DA LICITAÇÃO.


FINALIZANDO, DECLARAMOS QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DA LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS.

PROPONENTE: CONSTRUTORA SANTA BEATRIZ LTDA – EPP

ENDEREÇO: AV. PADRE ANTONIO TOMAS, 2420, SALAS 501 E 502, ALDEOTA – FORTALEZA/CE

CNPJ: 11.962.967/0001-70

ATENCIOSAMENTE,



CONSTRUTORA SANTA BEATRIZ LTDA - EPP

Leda Siqueira Bessa Façanha

CPF: 203.777.382-04

Carteira do Crea nº 13527D

Sócia Administradora

Engenheira Civil



SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA


AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SERRA DO ROSÁRIO NA LOCALIDADE DE
CASA FORTE

MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

01/07/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	TOTAL %
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 12.795,82	6,16%
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 9.512,59	4,58%
3.0	REDE DE DISTRIBUIÇÃO - SERVIÇOS	R\$ 99.004,32	47,64%
4.0	REDE DE DISTRIBUIÇÃO - MATERIAL	R\$ 51.230,60	24,65%
5.0	LIGAÇÃO PREDIAL – SERVIÇOS	R\$ 21.692,25	10,44%
6.0	LIGAÇÃO PREDIAL – MATERIAL	R\$ 13.587,45	6,54%
TOTAL GERAL		R\$ 207.823,03	100,00%

SERVIÇOS



CONSTRUTORA SANTA BEATRIZ LTDA - EPP

Leda Siqueira Bessa Façanha

CREA nº 13527D - Engenheira Civil

Sócia - Administradora

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA									
OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SERRA DO ROSÁRIO NA LOCALIDADE DE CASA FORTE							TABELA DE REFERENCIA:		
LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE							SEINFRA 27.1 - DESONERADA		
							SINAP MAR/21 - DESONERADA		
							BDI SERVIÇOS:	BDI MATERIAIS:	
							25,56%	11,10%	
ITEM	TABELA	TIPO	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/BDI (R\$)	PREÇO UNITÁRIO C/BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1,0				ADMINISTRAÇÃO LOCAL					R\$ 12.795,82
1.1	PRÓPRIA	SERV	C. EXT.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (COM ENCARGOS	%	100,00	101,91	127,96	R\$ 12.795,82
2,0				SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 9.512,59
2,1				PLACA DA OBRA					R\$ 1.141,11
2.1.1	SEINFRA	SERV	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	151,47	190,19	R\$ 1.141,11
2,2				CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA					R\$ 8.371,48
2.2.1	SEINFRA	SERV	C0370	BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1	UN	1,00	2658,4	3337,89	R\$ 3.337,89
2.2.2	SEINFRA	SERV	C2946	SANITÁRIOS E CHUVEIROS	M2	7,50	105,78	132,82	R\$ 996,13
2.2.3	SEINFRA	SERV	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ,	UN	1,00	654,1	821,29	R\$ 821,29
2.2.4	SEINFRA	SERV	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00	501,44	629,61	R\$ 629,61
2.2.5	SEINFRA	SERV	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UN	1,00	2.060,02	2586,56	R\$ 2.586,56
3,0				REDE DE DISTRIBUIÇÃO - SERVIÇOS					R\$ 99.004,32
3,1				LOCAÇÃO					R\$ 760,73
3.1.1	SEINFRA	SERV	C2874	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA	M	3.606,35	0,168	0,21	R\$ 760,73
3,2				MOVIMENTO DE TERRA					R\$ 84.846,34
3.2.1	SEINFRA	SERV	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ	M3	504,89	7,43	9,33	R\$ 4.710,17
3.2.2	SEINFRA	SERV	C2796	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 2A.CAT. PROF. ATÉ	M3	302,93	14,168	17,79	R\$ 5.388,93
3.2.3	SEINFRA	SERV	C5012	ESCAVAÇÃO DE VALA EM MATERIAL DE	M3	201,96	50,524	63,44	R\$ 12.811,93
3.2.4	SEINFRA	SERV	C3319	NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS	M2	1.442,54	4,776	6,00	R\$ 8.650,55
3.2.5	SEINFRA	SERV	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	144,25	74,298	93,29	R\$ 13.456,88
3.2.6	SEINFRA	SERV	C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E	M3	565,48	15,764	19,79	R\$ 11.192,70
3.2.7	SEINFRA	SERV	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE,	M3	291,32	58,1685	73,04	R\$ 21.276,95
3.2.8	SEINFRA	SERV	C0707	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO	M3	30,60	18,2	22,85	R\$ 699,27
3.2.9	SEINFRA	SERV	C0710	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO	M3	122,38	3,21	4,03	R\$ 493,25
3.2.10	SEINFRA	SERV	C0709	CARGA MECANIZADA DE ROCHA EM CAMINHÃO	M3	201,96	3,63	4,56	R\$ 920,50
3.2.11	SEINFRA	SERV	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM	M3	152,98	16,807	21,10	R\$ 3.228,32
3.2.12	SEINFRA	SERV	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E	T	302,94	4,55	5,71	R\$ 1.730,69
3.2.13	SEINFRA	SERV	C2989	ESPALHAMENTO MECÂNICO DE SOLO EM BOTA	M3	152,98	1,49	1,87	R\$ 286,20
3,3				ASSENTAMENTO DE TUBOS, CONEXÕES, INCL.					R\$ 6.947,11
3.3.1	SEINFRA	SERV	C0292	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE	M	674,61	2,3	2,89	R\$ 1.948,19
3.3.2	SEINFRA	SERV	C0291	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE	M	2.931,74	1,358	1,71	R\$ 4.998,92
3,4				CAIXAS					R\$ 2.408,01
3.4.1	SEINFRA	SERV	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ	M3	2,84	41,2	51,73	R\$ 146,92
3.4.2	SEINFRA	SERV	C4843	CAIXA EM ALVENARIA TIPOLO FURADO, ESP.	UN	5,00	199,06	249,94	R\$ 1.249,70
3.4.3	SEINFRA	SERV	C2299	TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm P/CAIXA EM	M2	4,05	198,89	249,73	R\$ 1.011,39
3,5				BLOCO DE ANCORAGEM					R\$ 618,86

Avenida Padre Antônio Tomas, 2420 – Salas 501 e 502- Aldeota - Fortaleza - CE – CEP: 60.140-160
Tel / Fax: (85)3023-6395 - CNPJ: 11.962.967/0001-70 – CGF: 06.399.898-0

construtorasantabeatriz@hotmail.com

[Handwritten signature]

[Circular stamp: RECEBIMOS, 14/04/2021, 14h, 44m, 33s]

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA									
OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SERRA DO ROSÁRIO NA LOCALIDADE DE CASA FORTE								TABELA DE REFERENCIA: SEINFRA 27.1 - DESONERADA SINAP MAR/21 - DESONERADA	
LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE								BDI SERVIÇOS: 25,56%	BDI MATERIAIS: 11,10%
ITEM	TABELA	TPO	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/BDI (R\$)	PREÇO UNITÁRIO C/BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
3.5.1	SEINFRA	SERV	C3403	BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES	M3	0,77	640,1	803,71	R\$ 618,86
3,6				CADASTRO					R\$ 3.423,27
3.6.1	SEINFRA	SERV	C0583	CADASTRO DE REDE DE ÁGUA (MEIO MAGNÉTICO)	M	3.606,35	0,756	0,95	R\$ 3.423,27
4,0				REDE DE DISTRIBUIÇÃO - MATERIAL					R\$ 51.230,60
4,1				FORNECIMENTO DE TUBULAÇÃO					R\$ 47.543,80
4.1.1	SEINFRA	INS	I3159	TUBO PVC PBA JEI CL-12 DN 50 (NBR-5647)	M	1.702,09	8,74	9,71	R\$ 16.527,53
4.1.2	SEINFRA	INS	I3162	TUBO PVC PBA JEI CL-15 DN 50 (NBR-5647)	M	248,81	10,18	11,31	R\$ 2.814,04
4.1.3	SEINFRA	INS	I3165	TUBO PVC PBA JEI CL-20 DN 50 (NBR-5647)	M	980,84	12,95	14,39	R\$ 14.111,79
4.1.4	SEINFRA	INS	I3160	TUBO PVC PBA JEI CL-12 DN 75 (NBR-5647)	M	674,61	18,80	20,89	R\$ 14.090,44
4,2				FORNECIMENTO DE CONEXÕES E PCS ESPECIAIS					R\$ 1.132,95
4.2.1	SEINFRA	INS	I3107	CURVA 22.30' PBA COM PONTA E BOLSA DN 50	UN	13,00	11,59	12,88	R\$ 167,39
4.2.2	SEINFRA	INS	I3110	CURVA 45 PBA COM PONTA E BOLSA DN 50	UN	18,00	11,1	12,33	R\$ 221,98
4.2.3	SEINFRA	INS	I3113	CURVA 90 PBA COM PONTA E BOLSA DN 50	UN	5,00	14,47	16,08	R\$ 80,38
4.2.4	SEINFRA	INS	I3099	CAP PBA DN 50	UN	10,00	4,23	4,70	R\$ 47,00
4.2.5	SEINFRA	INS	I3142	TE PVC PBA 90 COM BOLSAS DN 50	UN	5,00	10,8	12,00	R\$ 59,99
4.2.6	SEINFRA	INS	I3108	CURVA 22.30' PBA COM PONTA E BOLSA DN 75	UN	1,00	36,58	40,64	R\$ 40,64
4.2.7	SEINFRA	INS	I3111	CURVA 45 PBA COM PONTA E BOLSA DN 75	UN	4,00	27,9	31,00	R\$ 123,99
4.2.8	SEINFRA	INS	I3114	CURVA 90 PBA COM PONTA E BOLSA DN 75	UN	4,00	41,63	46,25	R\$ 185,00
4.2.9	SEINFRA	INS	I3139	REDUÇÃO PVC PBA PONTA / BOLSA DN 75 x 50	UN	4,00	9,15	10,17	R\$ 40,66
4.2.10	SEINFRA	INS	I3143	TE PVC PBA 90 COM BOLSAS DN 75	UN	3,00	25,61	28,45	R\$ 85,36
4.2.11	SEINFRA	INS	I3145	TE REDUÇÃO PVC 90 PBA COM BOLSAS DN 75 x 50	UN	3,00	24,17	26,85	R\$ 80,56
4,3				VÁLVULAS E REGISTROS					R\$ 2.553,85
4.3.1	PRÓPRIA	INS	C. EXT. 02	VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DN 50	UN	1,00	1.950,10	2166,56	R\$ 2.166,56
4.3.2	PRÓPRIA	INS	I1802	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 50MM (2')	UN	4,00	87,15	96,82	R\$ 387,29
5,0				LIGAÇÃO PREDIAL - SERVIÇOS					R\$ 21.692,25
5,1	SEINFRA	SERV	C2865	LIGAÇÃO PREDIAL D'ÁGUA PADRÃO CAGECE	UN	72,00	46,3	58,13	R\$ 4.185,67
5,2	SEINFRA	SERV	C2919	RAMAL PREDIAL S/ PAVIMENTAÇÃO	M	1.080,00	12,91	16,21	R\$ 17.506,58
6,0				LIGAÇÃO PREDIAL - MATERIAL					R\$ 13.587,45
6,1	SEINFRA	INS	I2904	COLAR DE TOMADA PVC C/ TRAVAS SAIDA ROSC. DN	UN	72,00	5,92	6,58	R\$ 473,55
6,2	SEINFRA	INS	I2961	TUBO DE POLIETILENO PE-5 20 (NBR-8417)	M	1.080,00	2,69	2,99	R\$ 3.227,68
6,3	SEINFRA	INS	I2899	ADAPTADOR PARA POLIETILENO 20 x 3/4"	UN	144,00	2,14	2,38	R\$ 342,37
6,4	SEINFRA	INS	I8384	KIT CAVALETE POLIPROPILENO 3/4" - P003	UN	72,00	42,73	47,47	R\$ 3.418,06
6,5	SEINFRA	INS	I2943	HIDROM TIPO TAQUIMÉTRICO 3 m3/h, 3/4"	UN	72,00	75,29	83,65	R\$ 6.022,60
6,6	SEINFRA	INS	I6354	TORNEIRA PVC 3/4 PARA JARDIM	UN	72,00	1,29	1,43	R\$ 103,19
TOTAL GERAL								R\$	207.823,03

Avenida Padre Antônio Tomas, 2420 – Salas 501 e 502- Aldeota - Fortaleza - CE – CEP: 60.140-160
Tel / Fax: (85)3023-6395 - CNPJ: 11.962.9670001-70 – CGF: 06.399.898-0

construtorasantabeatriz@hotmail.com

Leda Siqueira Bessa
CONSTRUTORA SANTA BEATRIZ LTDA - EPP
Leda Siqueira Bessa Façanha
CREA nº 13527D - Engenharia Civil
Sócia - Administradora


SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SERRA DO ROSÁRIO NA LOCALIDADE DE CASA FORTE

MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

01/07/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	PREVISTO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	TOTAL
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	6,16%	23,05%	27,74%	43,26%	5,95%	100,00%
		R\$ 12.795,82	R\$ 2.949,44	R\$ 3.549,56	R\$ 5.535,47	R\$ 761,35	R\$ 12.795,82
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,58%	100%				100,00%
		R\$ 9.512,59	R\$ 9.512,59				R\$ 9.512,59
3.0	REDE DE DISTRIBUIÇÃO - SERVIÇOS	47,64%	20,00%	30,00%	50,00%		100,00%
		R\$ 99.004,32	R\$ 19.800,86	R\$ 29.701,30	R\$ 49.502,16		R\$ 99.004,32
4.0	REDE DE DISTRIBUIÇÃO - MATERIAL	24,65%	20,00%	30,00%	50,00%		100,00%
		R\$ 51.230,60	R\$ 10.246,12	R\$ 15.369,18	R\$ 25.615,30		R\$ 51.230,60
5.0	LIGAÇÃO PREDIAL – SERVIÇOS	10,44%		30,00%	30,00%	40,00%	100,00%
		R\$ 21.692,25		R\$ 6.507,68	R\$ 6.507,68	R\$ 8.676,90	R\$ 21.692,25
6.0	LIGACÃO PREDIAL – MATERIAL	6,54%		30,00%	30,00%	40,00%	100,00%
		R\$ 13.587,45		R\$ 4.076,24	R\$ 4.076,24	R\$ 5.434,98	R\$ 13.587,45
TOTAL GERAL		100,00%	20,45%	28,49%	43,90%	7,16%	100,00%
		R\$ 207.823,03	R\$ 42.509,01	R\$ 59.203,95	R\$ 91.236,84	R\$ 14.873,23	R\$ 207.823,03
ACUMULADO			R\$ 42.509,01	R\$ 101.712,96	R\$ 192.949,80	R\$ 207.823,03	


 CONSTRUTORA SANTA BEATRIZ LTDA - EPP
 Leda Siqueira Bessa Façanha
 CREA nº 13527D - Engenheira Civil
 Sócia - Administradora

Avenida Padre Antônio Tomas, 2420 – Salas 501 e 502- Aldeota - Fortaleza - CE – CEP: 60.140-160
 Tel / Fax: (85)3023-6395 - CNPJ: 11.962.9670001-70 – CGF: 06.399.898-0

construtorasantabeatriz@hotmail.com



DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I. - SERVIÇOS
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA

OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SERRA DO ROSÁRIO NA LOCALIDADE DE CASA FORTE

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

12/05/2021

I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO INDIRETO

1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	3,43%
--------------------------------	-------


II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO

1 - IMPOSTOS (I)		
1.1 - COFINS	3,00%	
1.2 - PIS	0,65%	
1.3 - CPRB	4,50%	
1.4 - ISS (CONSIDERADO SOBRE 50% DO VALOR DA OBRA)	2,00%	10,15%
2 - LUCRO (L)		6,74%
3 - GARANTIA (G) + SEGURO (S)		0,28%
4 - RISCO (R)		1,00%
5 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF)		0,94%


III - CÁLCULO DO B.D.I.

$$BDI = \left(\frac{(1 + (AC + R + S + G)) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1 \right) \times 100$$

B D I = 25,56 %


 CONSTRUTORA SANTA BEATRIZ LTDA - EPP
 Leda Siqueira Bessa Façanha
 CREA nº 13527D - Engenheira Civil
 Sócia - Administradora





CSB
CONSTRUTORA
SANTA BEATRIZ



DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I. - MATERIAIS

CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA

OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SERRA DO ROSÁRIO NA LOCALIDADE DE CASA FORTE

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 12/05/2021

I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO

INDIRETO1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)

1,69%

II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO

1 - IMPOSTOS (I)

1.1 - COFINS

3,00%

1.2 - PIS

0,65%

1.3 - CPRB

0,00%

1.4 - ISS (CONSIDERADO SOBRE 40% DO VALOR DA OBRA)

0,00%

3,65%

2 - LUCRO (L)

3,50%

3 - GARANTIA (G) + SEGURO (S)

0,30%

4 - RISCO (R)

0,56%

5 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF)

0,85%

III - CÁLCULO DO B.D.I.

$$BDI = \left(\frac{(1 + (AC + R + S + G)) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1 \right) \times 100$$

B D I = 11,10 %

Leda Siqueira Bessa Façanha
CONSTRUTORA SANTA BEATRIZ LTDA - EPP
Leda Siqueira Bessa Façanha
CREA nº 13527D - Engenheira Civil
Sócia - Administradora

Avenida Padre Antônio Tomas, 2420 – Salas 501 e 502 – Aldeota – Fortaleza – CE – CEP: 60.140-160

Tel / Fax: (85)3023-6395 - CNPJ: 11.962.9670001-70 – CGF: 06.399.898-0

construtorasantabeatriz@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SERRA DO ROSÁRIO NA LOCALIDADE DE CASA FORTE

1. ENCARGOS SOCIAIS = 83,85%

APLICÁVEL AO SALÁRIO/HORAS

DISCRIMINAÇÃO	%
GRUPO A (básicos)	16,80
INSS	0,00
SESI	1,50
SENAI	1,00
INCRA	0,20
SEBRAE	0,60
SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50
SEGURO DE ACIDENTES DO TRABALHO	3,00
FGTS	8,00
GRUPO B	44,41
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,84
FERIADOS	3,71
AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,87
13º SALÁRIO	10,80
LICENÇA PATERNIDADE	0,07
FALTAS JUSTIFICADAS	0,72
DIAS DE CHUVAS	1,55
AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11
FÉRIAS GOZADAS	8,71
SALÁRIO MATERNIDADE	0,03
GRUPO C	14,73
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40
AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13
FÉRIAS INDENIZADAS	4,85
DEPOSITO DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	3,90
INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45
GRUPO D (Incidência cumulativa)	7,91
GRUPO A x GRUPO B	7,46
REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE O AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,45
TOTAL GERAL	83,85

Leda Siqueira Bessa Façanha
 CONSTRUTORA SANTA BEATRIZ LTDA - EPP
 Leda Siqueira Bessa Façanha
 CREA nº 13527D - Engenheira Civil
 Sócia - Administradora

