

R. R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA – ME
DISTRITO PEDRA DE FOGO, SN – ZONA RURAL, SOBRA/CE
CNPJ N° 14.858.301/0001-65

PROPOSTA COMERCIAL

Sobral – Ce., 06 de maio de 2019

À Comissão Permanente de Licitação Sobral-CE

Ref.: **TOMADA DE PREÇOS N° 009/2019–SECOMP/CPL**
Prezados Senhores


Apresentamos a V.Sa. nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS N° 009/2019–SECOMP/CPL**, pelo preço global de R\$23.472,11 (vinte e três mil, quatrocentos e setenta dois reais, onze centavos), com prazo de execução de 60 (sessenta) dias corridos.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Francisco Renan de Azevedo Portela, Carteira de Identidade n°. 2002031067546 expedida em 21/08/2002, Órgão Expedidor SSP e CPF n° 057.524.963-30, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,


.....
R.R. PORTELA CONTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME
CNPJ N° 14.858.301/0001-65


.....
FRANCISCO RENAN DE AZEVEDO PORTELA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF N° 057.524.963-30





PLANILHA DESCRITIVA ORÇAMENTÁRIA

TOMADA DE PREÇO Nº009/2019-SECOMP/ICPL

06 de maio de 2019


OBRA: SUBSTITUIÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DO TORTO, NO MUNICÍPIO DE SOBRALICE
 LOCAL: RODOVIA AGENOR RIBEIRO, SÃO JOSÉ DO TORTO, SOBRALICE

TABELA: SEINFRA 26.1 - DESONERADA


BDI: 25,56%

ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO S/ BDI (R\$)	TOTAL R\$
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				R\$ 599,06
1.1	COMP.EXT. 01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO	%	100,00	R\$ 5,99	R\$ 599,06
2		SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 2.159,11
2.1	C2574	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA	M	816,00	R\$ 0,22	R\$ 179,52
2.2	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	326,40	R\$ 3,23	R\$ 1.054,27
2.3	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	R\$ 154,22	R\$ 925,32
3		CADASTRO DE REDE				R\$ 799,68
3.1	C0583	CADASTRO DE REDE DE ÁGUA (MEIO MAGNÉTICO)	M	816,00	R\$ 0,98	R\$ 799,68
4		MOVIMENTO DE TERRA				R\$ 5.925,70
4.1	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 2,00m	M3	117,50	R\$ 6,53	R\$ 767,28
4.2	C2796	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 2ª CAT. PROF. ATÉ 2,00m	M3	13,06	R\$ 15,12	R\$ 197,47
4.3	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	32,64	R\$ 78,81	R\$ 2.572,36
4.4	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE MATERIAL DA VALA	M3	97,92	R\$ 22,01	R\$ 2.155,22
4.5	C0710	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	32,64	R\$ 2,88	R\$ 94,09
4.6	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	M3	32,64	R\$ 4,27	R\$ 139,37
5		ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES				R\$ 1.330,08
5.1	C0291	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 50mm	M	816,00	R\$ 1,63	R\$ 1.330,08
6		OUTROS ELEMENTOS				R\$ 661,48
6.1	C1250	ENVELOPE DE CONCRETO P/PROTEÇÃO DE TUBO PVC ENTERRADO	M	26,00	R\$ 13,29	R\$ 478,44
6.2	C2762	INJETAMENTO EM TUBO EXISTENTE PVC ATÉ 100mm INCL. DESLOCAMENTO	UN	1,00	R\$ 183,04	R\$ 183,04
7		TUBOS E CONEXÕES EM PVC				R\$ 7.218,89
7.1	12203	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 50MM (1 1/2")	M	816,00	R\$ 8,55	R\$ 6.976,60
7.2	11296	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 2"	UN	3,00	R\$ 20,58	R\$ 61,74
7.3	11976	TE PVC SOLDÁVEL 60MM	UN	1,00	R\$ 20,45	R\$ 20,45
7.4	10478	CAP PVC SOLD. MARROM DIAM. 60MM (2")	UN	2,00	R\$ 7,45	R\$ 14,90
7.5	12903	COLAR DE TOMADA PVC C/TRAVAS SAÍDA ROSC. DN 50 x 1/2"	UN	25,00	R\$ 5,80	R\$ 145,00
TOTAL PARCIAL						R\$ 18.693,84
BDI (25,56%)						R\$ 4.778,17
TOTAL GERAL						R\$ 23.472,11

VINTE E TRÊS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS, ONZE CENTAVOS


 JOSÉ AUGUSTO AZEVEDO LAUREANO
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 10.369-D







DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I.

OBRA: SUBSTITUIÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DO TORTO, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO INDIRETO			
1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)			3,43%
II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO			
1 - IMPOSTOS (I)			
1.1 - COFINS		3,00%	
1.2 - PIS		0,65%	
1.3 - CPRB		4,50%	
1.4 - ISS (CONSIDERADO SOBRE 40% DO VALOR DA OBRA)		2,00%	10,15%
2 - LUCRO (L)			6,74%
3 - GARANTIA (G) + SEGURO (S)			0,28%
4 - RISCO (R)			1,00%
5 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF)			0,94%
III - CÁLCULO DO B.D.I.			
$B D I = \frac{(((1+(AC+S+R+G)) \times (1+DF) \times (1+L)) / (1-I)) - 1}{1} \times 100$			
B D I = 25,56 %			



JOSÉ AUGUSTO AZEVEDO LAUREANO
Engenheiro Civil
CREA-CE 10.369-D




R.R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME
 DISTRITO PEDRA DE FOGO, S/N - ZONA RURAL, SOBRAL - CE
 CNPJ Nº 14.858.301/0001-65
 rrportelaconstrucoes@hotmail.com

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: SUBSTITUIÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DO TORTO, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
 LOCAL: RODOVIA AGENOR RIBEIRO, SÃO JOSÉ DO TORTO, SOBRAL/CE

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS				TOTAIS (R\$)	
		30 DIAS		60 DIAS			TOTAIS (R\$)
		%	R\$	%	R\$		
						R\$ 599,00	
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	45,88%	R\$ 274,82	54,12%	R\$ 324,18	100,00%	R\$ 2.159,11
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	50,00%	R\$ 1.079,56	50,00%	R\$ 1.079,56	100,00%	R\$ 799,68
3	CADASTRO DE REDE	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 799,68	100,00%	R\$ 5.925,70
4	MOVIMENTO DE TERRA	50,00%	R\$ 2.962,85	50,00%	R\$ 2.962,85	100,00%	R\$ 1.330,08
5	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES	50,00%	R\$ 665,04	50,00%	R\$ 665,04	100,00%	R\$ 661,48
6	OUTROS ELEMENTOS	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 661,48	100,00%	R\$ 7.218,89
7	TUBOS E CONEXÕES EM PVC	50,00%	R\$ 3.609,45	50,00%	R\$ 3.609,45	100,00%	R\$ 18.693,94
	SIMPLES	45,88%	R\$ 8.591,71	54,12%	R\$ 10.102,23		PARCIAL:
	ACUMULADO	45,88%	R\$ 8.591,71	100,00%	R\$ 18.693,94		BDI:
							TOTAL:
							23.472,11


 JOSÉ AUGUSTO AZEVEDO LAUREANO
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 10.369-D

R.R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME
DISTRITO PEDRA DE FOGO, S/N - ZONA RURAL, SOBRAL - CE
CNPJ Nº 14.858.301/0001-65
rrportelaconstrucoes@hotmail.com




COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS

OBRA: SUBSTITUIÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DO TORTO, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

1. ENCARGOS SOCIAIS = 85,20%
APLICÁVEL AO SALÁRIO/HORAS

DISCRIMINAÇÃO	%
GRUPO A (básicos)	16,80
INSS	0,00
SESI	1,50
SENAI	1,00
INCRA	0,20
SEBRAE	0,60
SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50
SEGURO DE ACIDENTES DO TRABALHO	3,00
FGTS	8,00
GRUPO B	44,97
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,85
FERIADOS	3,71
AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,92
13º SALÁRIO	10,83
LICENÇA PATERNIDADE	0,07
FALTAS JUSTIFICADAS	0,72
DIAS DE CHUVAS	1,55
AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11
FÉRIAS GOZADAS	9,18
SALÁRIO MATERNIDADE	0,03
GRUPO C	15,41
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60
AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13
FÉRIAS INDENIZADAS	4,40
DEPOSITO DE RECISÃO SI/ JUSTA CAUSA	4,81
INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47
GRUPO D (Incidência cumulativa)	8,02
GRUPO A x GRUPO B	7,55
DO FGTS SOBRE O AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47
TOTAL GERAL	85,20



JOSÉ AUGUSTO AZEVEDO LAUREANO
Engenheiro Civil
CREA-CE 10.369-D

