




SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REESTRUTURAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DO RESIDENCIAL CAIÇARA

LOCAL: RUA BEM-TE-VI, RESIDENCIAL CAIÇARA

DATA: 25/02/2022 RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENG. JOSÉ STENIO ARAÚJO MENDES

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	VARIÁVEIS					SUBTOTAL	TOTAL	
1.1	COMP.01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	QTD.					SUBTOTAL	100,00	
		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO NO CANTO DE OBRAS		100,00					100,00		
2.1	CA694	EDIFICAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M	MES	QTD.					SUBTOTAL	2,00	
		ESCRITÓRIO / ALMOXARIFE		2,00					2,00		
2.2	C2446	SANITÁRIOS E CHUVEIROS	UN	QTD.	COMPR.	LARG.			SUBTOTAL	10,00	
		W.C PARA COLABORADORES		1,00	4,00	2,50			10,00		
2.3	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	QTD.	COMPR.	ALT.			SUBTOTAL	6,00	
		PLACA DA OBRA PADRÃO PMS		1,00	3,00	2,00			6,00		
2.4	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	QTD.					SUBTOTAL	1,00	
		INSTALAÇÃO PROVISÓRIA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA DO SAAE		1,00					1,00		
2.5	C2849	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	UN	QTD.					SUBTOTAL	1,00	
		INSTALAÇÃO PROVISÓRIA PARA ESGOTO - SAAE		1,00					1,00		
2.6	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FIBRA, TELEFONE E LÓGICA	UN	QTD.					SUBTOTAL	1,00	
		INSTALAÇÃO PROVISÓRIA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA DA ENEL		1,00					1,00		
2.7	C4731	CERCA COM ESTACAS DE MADEIRA ROLOÇA, D=100MM (DE 7 ATÉ 11CM), DISTANTES A 3,25M E MAIORES ROLOSOS, D=12CM (DE 10 ATÉ 15CM), DISTANTES A 60,00M - 4 FIOS DE ARAME FARPADO	M	QTD.	COMPR.				SUBTOTAL	206,50	
		ISOLAMENTO DA ÁREA DE INTERVENÇÃO - 2 LAÇOS		1,00	206,50				206,50		
3.1	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	QTD.	ÁREA				SUBTOTAL	3067,15	
		ÁREA PARA LIMPEZA DO TERRENO - CAPINA		1,00	3067,15				3067,15		
4.2	COMP.02	LICENCIAMENTO AMBIENTAL - AMMA	UN	QTD.					SUBTOTAL	1,00	
		TAXA DE LICENCIAMENTO DE INSTALAÇÃO		1,00					1,00		
4.3	C1096	DEMOLUÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	QTD.	COMPR.	LARG.	ALT.	ÁREA	COEF.	SUBTOTAL	828,39
		PASSEIOS INTERNOS		1,00				585,89		585,89	
		CALÇADAS COMPROMETIDAS		1,00				695,72	0,35	243,50	
4.2	C1049	DEMOLUÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	QTD.	COMPR.	LARG.	ALT.	ÁREA		SUBTOTAL	9,21
		DEMOLUÇÃO DE BANCOS EXISTENTES		1,00	25,58	0,60	0,60			9,21	
4.3	C1053	DEMOLUÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA	M2	QTD.	COMPR.	LARG.	ALT.	ÁREA M.		SUBTOTAL	26,00
		DEMOLUÇÃO DE POSTES EXISTENTES		8,00				1,50		12,00	
		DEMOLUÇÃO DE ACADEMIA EXISTENTE		5,00				1,00		5,00	
		DEMOLUÇÃO DE PLAYGROUND EXISTENTE		6,00				1,50		9,00	
4.4	C0706	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	QTD.	VOL					SUBTOTAL	76,86
		VOLUME DO ENTULHO		1,00	76,86					76,86	
4.5	C2352	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	QTD.	VOL					SUBTOTAL	76,86
		VOLUME DO ENTULHO		1,00	76,86					76,86	
4.6	C3385	DESTINAÇÃO FINAL DO RESÍDUO SÓLIDO NÃO SEGREGADO EM USINA DE RECICLAGEM LICENCIADA - SEM TRANSPORTE	M3	QTD.	VOL					SUBTOTAL	76,86
		VOLUME DO ENTULHO		1,00	76,86					76,86	
4.1	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TUIJUNHO (20 X 40 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	QTD.	COMPR.	LARG.		ÁREA		SUBTOTAL	641,75
		ÁREA DO ITEM 4.6 - PASSEIOS INTERNOS		1,00				585,89		585,89	




SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REESTRUTURAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DO RESIDENCIAL CAÇARA

LOCAL: RUA BEM-TE-VI, RESIDENCIAL CAÇARA

DATA: 25/02/2022 RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENG. JOSÉ STENIO ARAÚJO MENDES

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	VARIÁVEIS				SUBTOTAL	TOTAL
				QTD.	ÁREA	COMPR.	LARG.		
		PASSEIO ENTRE QUADRA POLIESPORTIVA E ARENINHA		1,00	25,98	2,15		55,85	
5.2	C1916	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SF PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP. = 1,5cm C/ IMPERMEABILIZANTE	M2					SUBTOTAL	595,20
		RECUPERAÇÃO DAS PARTES COMROMETIDAS DOS PASSEIOS EXTERNOS		1,00	243,50			243,50	
		RECUPERAÇÃO DA ÁREA DA ACADEMIA		1,00	82,10			82,10	
		RECUPERAÇÃO DA ÁREA DO PLAYGROUND		1,00	57,60			57,60	
5.3	C1863	PEDRA CARRI ESP. = 7cm, C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA	M2					SUBTOTAL	158,50
		ÁREA COMUM DE JOGOS		1,00	158,50			158,50	
5.4	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2					SUBTOTAL	328,40
		ÁREA DA ACADEMIA		1,00	164,20			164,20	
		ÁREA DO PLAYGROUND		1,00	164,20			164,20	
5.5	C1040	DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRÍLICA	M					SUBTOTAL	432,00
		ÁREA DE PISO DA QUADRA POLIESPORTIVA		1,00	27,00	16,00		432,00	
6.1	C3469	MEIO FIO PRÉ-MOLDADO (0,47x0,38x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M					SUBTOTAL	178,96
		DEMARCAÇÃO DA QUADRA DE AREIA		1,00	70,00			70,00	
		CANTEIROS		15,00	3,80			57,00	
		PASSEIO ENTRE QUADRA POLIESPORTIVA E ARENINHA		2,00	25,98			51,96	
6.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,20x0,35x0,15m)	M					SUBTOTAL	168,63
		CONTENÇÃO DE PASSEIOS EXTERNOS		1,00	168,63			168,63	
7.1	C3460	BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRÃO	M					SUBTOTAL	16,00
		BANCO EM ALVENARIA		8,00	2,00			16,00	
7.2	M063	ANEL PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO D=0,60M, h = 0,30M (LIXEIRA)	UN					SUBTOTAL	6,00
		LIXEIRAS DE ANEL PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO		6,00				6,00	
8.1	C1960	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3					SUBTOTAL	61,40
		QUADRA DE AREIA		1,00	23,00	12,00	0,15	41,40	
8.2	C1830	GRAMA EM PLACAS 60x60 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	M2					SUBTOTAL	231,00
		GRAMA PARA TALUDES		1,00	231,00			231,00	
8.3	COMP.04	MESA DE JOGOS DE GRANITO POLIDO COM ASSENTO (COMPLETO)	UN					SUBTOTAL	4,00
		MESAS DE JOGOS PARA ÁREA COMUM		4,00				4,00	
8.4	C1948	ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 7,32 X 2,84 X 1,50, COM ACABAMENTO E PINTURA, INCLUSIVE REDE EM FIO 100% NYLON COM PROTEÇÃO UV	CI					SUBTOTAL	1,00
		PARA QUADRA POLIESPORTIVA		1,00				1,00	
8.5	C1551	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL, COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 9" H = 255" CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS	CI					SUBTOTAL	1,00
		PARA QUADRA DE AREIA		1,00				1,00	
8.6	COMP.1A	ESTRUTURA METÁLICA C/ TABELAS DE BASQUETE, VIDRO TEMPERADO 0,7 10MM DE L.80x1,05 C/ ARO FLEXÍVEL E REDE	CI					SUBTOTAL	1,00
		PARA QUADRA POLIESPORTIVA		1,00				1,00	
8.7	C3459	ALAMBRADO C/TELA DE NYLON FIO ESP. = 3MM E MALHA DE 15 X 15CM	M2					SUBTOTAL	464,00
		PROTEÇÃO QUADRA DE AREIA		1,00	464,00			464,00	
8.8	C4646	CORRIMAÇÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX DIAM. 1 1/2"	M					SUBTOTAL	10,20



SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REESTRUTURAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DO RESIDENCIAL CAIÇARA

LOCAL: RUA BEM-TE-VI, RESIDENCIAL CAIÇARA

DATA: 25/02/2022 RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENG. JOSÉ STENIO ARAÚJO MENDES

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	VARIÁVEIS					SUBTOTAL	TOTAL
				QTD.	COMP.	LARG.	ALT.	MEDIDA		
		CORRIMÃO ESCADAS DE ACESSO		4,00	2,55				10,20	
1.9	CI273	ESMALTE DUAS DEMÃS EM ESCADARIAS DE FERRO	M2	QTD.	COMP.	LARG.	ALT.	MEDIDA	SUBTOTAL	172,80
		PINTURA DO ALAMBRADO DA QUADRA POLIESPORTIVA		2,00	48,00		1,50		172,80	
9.1	COMP.05	TORRE COM ESCORBEGADOR - Estrutura em madeira ecológica seção quadrada 90 x 90 mm. Acabado em madeira ecológica 120x25mm. Lateral em plástico retomoldado, cobertura em lã de 4 águas em plástico retomoldado com elementos de vidro com parafusos com tratamento uv. Acabamento curvado e arredondado. Liras de aristas, oferecendo total segurança e conforto aos usuários. Cor: Varais. Medida: 5000 x 3300. Nº de colunas: 03. Altura de queda: 1900mm	UN	QTD.					SUBTOTAL	1,00
		PLAYGROUND		1,00					1,00	
9.2	COMP.06	BALANÇO DUPLO - Confeccionado em madeira ecológica seção 90x90 cm - Trave superior seção 140 x 90 x 3 mm rolamento em ferro galvanizado a fogo - cadeiras em borracha vulcanizada e com reforço em alumínio no interior corrediça de 8 mm galvanizadas. Dimensões: (3,50m x 2,35 m)	UN	QTD.					SUBTOTAL	1,00
				1,00					1,00	
9.3	COMP.07	SANTORRA - Confeccionado em madeira ecológica seção 90x90 cm - Figura em poliuretano de 19 mm - punhos em poliuretano - bancha de amortecimento de impacto, dimensões (2,50 m x 0,90 m x 0,90 m)	UN	QTD.					SUBTOTAL	1,00
				1,00					1,00	
9.4	COMP.08	CAVALO-MOIA - Assento e figura em forma de animal em poliuretano de 30mm de espessura com proteção UV. Arévoas em lã de algodão com detalhes do animal. Estrutura em madeira galvanizada e pintura eletrolítica com tratamento de proteção UV. 02 apoios para mãos e pés em aço circular rolado de 30 mm em plástico retomoldado colorido com proteção UV. 01 mofo de continha com 30mm de espessura e 430 x 200 mm. Acabamento curvado e arredondado. Liras de aristas a pontas cores. Dimensões: (0,85 m x 0,35m) x (0,25 m x 0,35 m) x (0,45 m x 0,35 m) resistentes às ações climáticas. Tratamento antirruge.	UN	QTD.					SUBTOTAL	1,00
				1,00					1,00	
10.1	COMP.09	SUBP - Fornecedor, instalação e manutenção, surf: metalon central de seção quadrada 120 x 120x3 mm, metalon de acessórios 40x40x3mm, estrutura galvanizada e a pintura em poliéster. Rolamentos blindados encastrados em tubo mecânico de seção circular de 60 mm com 8 mm de espessura. Assentos em borracha de 15mm de espessura. placa informativa em acrílico com 2 mm de espessura gravada a laser. Dimensões aproximadas: 720x600x1175mm, garantia e manutenção: 01 ano	UN	QTD.					SUBTOTAL	1,00
				1,00					1,00	
10.2	COMP.10	TRICEPS - Tubo de seção quadrada 120x120mm com 3mm de espessura metálica e lã de vidro. Rolamento em alumínio sob medida de seção circular de 60mm com 8mm de espessura. Borrachas triplex com 15mm de espessura. Placa informativa em alumínio de alta pressão (HPL) com 2mm de espessura com informação gravada a laser.	UN	QTD.					SUBTOTAL	1,00
				1,00					1,00	
10.3	COMP.11	ABDOMINAIS - Tubo de seção quadrada 120x120mm com 3mm de espessura metálica e lã de vidro. Rolamentos encastrados em tubo mecânico de seção circular de 60mm com 8mm de espessura. Placa informativa em alumínio de alta pressão (HPL) com 2mm de espessura com informação gravada a laser.	UN	QTD.					SUBTOTAL	1,00
				1,00					1,00	
10.4	COMP.12	PATINS - Metalon central de seção quadrada 120 x 120x3 mm, metalon de acessórios 40x40x3mm, tubo inox diâmetro 50mm. Estrutura galvanizada e pintura em poliéster. Rolamentos encastrados em tubo mecânico de seção circular de 60 mm com 8 mm de espessura. Assentos em borracha de 15mm de espessura. Placa informativa em acrílico com 2 mm de espessura gravada a laser. Dimensões aproximadas: 1220x460 x 1215 mm, garantia e manutenção: 01 ano.	UN	QTD.					SUBTOTAL	1,00
				1,00					1,00	
10.5	COMP.13	ELEVADOR - Metalon central de seção quadrada 120 x 120x3 mm, metalon de acessórios 40x40x3mm. Estrutura galvanizada e pintura em poliéster. Rolamentos encastrados em tubo mecânico de seção circular de 60 mm com 8 mm de espessura. Assentos em borracha de 15mm de espessura. Placa informativa em acrílico com 2 mm de espessura gravada a laser. Dimensões aproximadas: 1360x650x1625mm, garantia e manutenção: 01 ano.	UN	QTD.					SUBTOTAL	1,00
				1,00					1,00	
10.6	COMP.14	VOLANTES - Metalon central de seção quadrada 120 x 120x3 mm, metalon de acessórios 40x40x3mm. Estrutura galvanizada e pintura em poliéster. Rolamentos blindados encastrados em tubo mecânico de seção circular de 60 mm com 8 mm de espessura. Placa informativa em acrílico com 2 mm de espessura gravada a laser. Dimensões aproximadas: 1170x600x1616mm, garantia e manutenção: 01 ano.	UN	QTD.					SUBTOTAL	1,00
				1,00					1,00	
10.7	COMP.15	ESQUIN SIMPLES - Metalon central de seção quadrada 120 x 120x3 mm, metalon de acessórios 40x40x3mm. Estrutura galvanizada e pintura em poliéster. Rolamentos encastrados em tubo mecânico de seção circular de 60 mm com 8 mm de espessura, assentos em borracha de 15mm de espessura. Placa informativa em acrílico com 2 mm de espessura gravada a laser. Dimensões aproximadas: 1340x640x1455mm, garantia e manutenção: 01 ano.	UN	QTD.					SUBTOTAL	1,00
				1,00					1,00	
11.1	C2625	TUBO PVC SOLD. NARROW INCL. CONDIÇÃO D=25mm (3/4")	M	QTD.	COMP.				SUBTOTAL	47,25
				1,00	47,25				47,25	






SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REESTRUTURAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DO RESIDENCIAL CAIÇARA

LOCAL: RUA BEM-TE-VI, RESIDENCIAL CAIÇARA

DATA: 25/02/2022 RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENG. JOSÉ STENIO ARAÚJO MENDES

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	VARIÁVEIS			SUBTOTAL	TOTAL
11.2	C4838	CAIXA EM ALVENARIA T30L0 FURADO; ESP. = 10cm (60x90x60cm), FUNDO DE CONCRETO, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA	UN	QTD.			SUBTOTAL	2,00
				2,00			2,00	
11.3	C2970	TAMPA CHAPA 1/4" ANTI-DERRAPANTE 70x70CM, C/ CANTONEIRA ARTICULADA	UN	QTD.			SUBTOTAL	2,00
		TAMPA DE CONCRETO APOIADA SOBRE ALVENARIA DA CAIXA		2,00			2,00	
11.4	C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	UN	QTD.			SUBTOTAL	2,00
				2,00			2,00	
12.1	C1108	ELETRODUTO PVC, ROSC. INCL. COM. ENCH. D=40mm (1 1/4")	M	QTD.	COMPR.		SUBTOTAL	394,20
				1,00	394,20		394,20	
12.2	C4556	CABO COORDPLAST (CABO PP) 5 x 2,50 mm ²	M	QTD.	COMPR.		SUBTOTAL	153,00
				1,00	153,00		153,00	
12.3	C0556	CABO EM PVC 1900V, 6MM ²	M	QTD.	COMPR.		SUBTOTAL	1021,80
				1,00	1021,80		1021,80	
12.4	C0810	PROJETOS, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, BRAÇO DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	UN	QTD.			SUBTOTAL	18,00
				18,00			18,00	
12.5	C4842	CAIXA EM ALVENARIA T30L0 FURADO; ESP. = 10cm (60x90x60cm), LASTRO DE BRITA, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA	UN	QTD.			SUBTOTAL	15,00
				15,00			15,00	
12.6	C2290	TAMPA DE CONCRETO ESP. = 5cm P/CAIXA EM ALVENARIA	M2	QTD.	COMPR.	LARG.	SUBTOTAL	7,35
				15,00	0,70	0,70	7,35	
12.7	X0468	CANTONEIRA DE FERRO 5/8" X 1/8" (E X E) (0,44KG/M)	KG	QTD.	KG		SUBTOTAL	92,40
		CANTONEIRA PARA CAIXA EM ALVENARIA		15,00	6,16		92,40	
12.8	C4933	NASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8" X 2,46M	UN	QTD.			SUBTOTAL	15,00
				15,00			15,00	
12.9	C4979	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 60K6, H=32,00M, PESO APROXIMADO 1.180KG	UN	QTD.			SUBTOTAL	15,00
				15,00			15,00	
12.10	101696,00	BRANCO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2020	UR	QTD.			SUBTOTAL	18,00
				18,00			18,00	
12.11	101697,00	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 96 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2020	UN	QTD.			SUBTOTAL	18,00
				18,00			18,00	
12.12	C1009	CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 250W	UN	QTD.			SUBTOTAL	18,00
				18,00			18,00	
12.13	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM BUTIR ATÉ 32 DIVISÕES 207X32X55mm, C/BARRAMENTO	UN	QTD.			SUBTOTAL	1,00
				1,00			1,00	
12.14	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 15A	UR	QTD.			SUBTOTAL	4,00
				4,00			4,00	
12.15	C1090	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UR	QTD.			SUBTOTAL	1,00
				1,00			1,00	



SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REESTRUTURAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DO RESIDENCIAL CAIÇARA

LOCAL: RUA BEM-TE-VI, RESIDENCIAL CAIÇARA

DATA: 25/02/2022 RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENG. JOSÉ STENIO ARAÚJO MENDES

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	VARIÁVEIS						SUBTOTAL	TOTAL
				QTD.	ÁREA						
15.1	C347	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1,00	1183,45					1183,45	1183,45

Assinatura
José Stenio Araújo Mendes
Engº Fiscal de Obras/CREA-CE: 52007
Secretário da Infraestrutura - SFI
Prefeitura Municipal de Sobral