

X NORTE CONSTRUTORA E EMPREENDEDORA EIRELI - ME

CNPJ: 17.743.041/0001-70

Rua: Arlindo Vieira de Almeida 829 - Sala 02 - Junco - CEP: 62030-490 - Sobral CE.

PROPOSTA COMERCIAL

Sobral, 23 de outubro de 2019.

À Central de Licitação da Prefeitura Municipal de Sobral-CE

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 054/2019-SEINF/CPL

PROCESSO Nº P089360/2019 LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO CENTRAL NA RUA ARTHUR DA SILVEIRA BORGES, SITUADA NO BAIRRO PADRE IBIAPINA, MUNICIPIO DE SOBRAL/CE.

Senhores,

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de .: **TOMADA DE PREÇOS Nº 054/2019-SEINF/CPL, LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO CENTRAL NA RUA ARTHUR DA SILVEIRA BORGES, SITUADA NO BAIRRO PADRE IBIAPINA, MUNICIPIO DE SOBRAL/CE.**, pelo preço global de R\$ 198.509,92 (CENTO E NOVENTA E OITO MIL, QUINHENTOS E NOVE REAIS, E NOVENTA E DOIS CENTAVOS), os serviços deverão ser executados e concluídos dentro do prazo de 90 (noventa) dias corridos, dias corridos, contados a partir do 5º dia útil após a emissão da Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado nos termos da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr.

JAIR MUNIZ COSTA, Carteira de Identidade nº 98031087893 expedida em 08/09/1998, Órgão Expedidor: SSP CE., e CPF nº 416.025.443-87, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (SESSENTA) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação, e que a empresa está de acordo com a prorrogação e revalidação da proposta.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,

X Norte Construtora e Empreendimentos Ltda - ME
CNPJ: 17.743.041/0001-70

Jair Muniz Costa
Sócio - Proprietário

EMPRESA: X NORTE CONSTRUTORA E EMPREENDEDORA EIRELI - ME

CNPJ: 17.743.041/0001-70

REPRESENTANTE LEGAL: JAIR MUNIZ COSTA

CPF: 416.025.443-87



X NORTE CONSTRUTORA E EMPREENDEDORA EIRELLI - ME

CNPJ: 17.743.041/0001-70

Endereço: Arlindo Vieira de Almeida, 829 - Sala 02 - Junco - CEP 62.030-490 - Sobral CE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO CENTRAL NA RUA ARTHUR DA SILVEIRA BORGES, SITUADO NO BAIRRO PE. IBIAPINA

TABELA: SEINFRA 026 - NÃO DESONERADA

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 23/10/2019

BDI: 18,58%

RESPONSÁVEL: ENGº GUSTAVO BISPO

ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO S/ BDI (R\$)	VALOR UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	TOTAL R\$
							R\$ 3.259,00
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					R\$ 3.259,00
1.1	COMP.EXT_01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO	%	100,00	R\$ 27,48	R\$ 32,59	R\$ 3.234,32
2		INSTALAÇÃO DA OBRA					R\$ 894,96
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	R\$ 125,79	R\$ 149,16	R\$ 865,97
2.2	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00	R\$ 730,28	R\$ 865,97	R\$ 1.473,39
2.3	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00	R\$ 1.242,53	R\$ 1.473,39	R\$ 10.899,82
3		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 240,39
3.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1001,61	R\$ 0,20	R\$ 0,24	R\$ 5.984,39
3.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	90,14	R\$ 55,99	R\$ 66,39	R\$ 296,47
3.3	C0707	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	17,71	R\$ 14,12	R\$ 16,74	R\$ 367,48
3.4	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	17,71	R\$ 17,50	R\$ 20,75	R\$ 4.011,09
3.5	C2938	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA	M2	177,09	R\$ 19,10	R\$ 22,65	R\$ 47.660,31
4		PISOS					R\$ 8.917,65
4.1	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	283,19	R\$ 26,56	R\$ 31,49	R\$ 3.502,02
4.2	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5CM	M2	107,03	R\$ 27,59	R\$ 32,72	R\$ 1.478,53
4.3	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP. = 1.5cm	M2	39,26	R\$ 31,76	R\$ 37,66	R\$ 14.123,81
4.4	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM. ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	144,43	R\$ 82,47	R\$ 97,79	R\$ 2.754,28
4.5	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	144,43	R\$ 16,08	R\$ 19,07	R\$ 12.735,82
4.6	C5027	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	351,43	R\$ 30,56	R\$ 36,24	R\$ 2.971,71
4.7	C1863	PEDRA CARIRI ESP. = 2cm, C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA	M2	67,77	R\$ 36,98	R\$ 43,85	R\$ 1.176,49
4.8	C1907	PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO. 2 DEMÃOS	M2	67,77	R\$ 14,64	R\$ 17,36	R\$ 4.037,01
5		DRENAGEM SUPERFICIAL, CONTENÇÃO E ESCADA					R\$ 4.037,01
5.1	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/ REJUNTAMENTO	M	210,59	R\$ 16,17	R\$ 19,17	R\$ 4.037,01

5.2	C4583	MEIO FIO CONJUGADO C/ SARJETA, EXTRUSADO COM CONCRETO FCK 20 MPa	M	553,38	R\$ 42,39	R\$ 50,27	R\$ 27.818,41
							R\$ 8.342,73
6	URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO, PLAYGROUND E MURO DE ARRIMO						R\$ 8.342,73
6.1	URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO						R\$ 6.767,02
6.1.1	COMP_EXT_02	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 2.00m	UN	13,00	R\$ 438,98	R\$ 520,54	R\$ 978,01
6.1.2	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	74,43	R\$ 11,08	R\$ 13,14	R\$ 597,70
6.1.3	I7402	MANILHA DE CONCRETO CA-2 DN 600mm	UN	5,00	R\$ 100,81	R\$ 119,54	R\$ 84.774,58
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						R\$ 11.104,00
7.1	C3619	DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=2", INCLUSIVE CONEXÕES	M	400,00	R\$ 23,41	R\$ 27,76	R\$ 13.889,70
7.2	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	2070,00	R\$ 5,66	R\$ 6,71	R\$ 5.253,90
7.3	C0610	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	15,00	R\$ 295,38	R\$ 350,26	R\$ 58,17
7.4	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	3,00	R\$ 16,35	R\$ 19,39	R\$ 25,60
7.5	C1098	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	UN	1,00	R\$ 21,59	R\$ 25,60	R\$ 3.064,05
7.6	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M	UN	15,00	R\$ 172,26	R\$ 204,27	R\$ 49.468,80
7.7	COMP_EXT_03	CONJUNTO C/02 PÉTALAS E LÂMPADAS EM LED 100W MONTADA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - H=10M	UN	15,00	R\$ 2.781,18	R\$ 3.297,92	R\$ 49.468,80
7.8	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	R\$ 63,83	R\$ 75,69	R\$ 75,69
7.9	C4558	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm ²	M	180,00	R\$ 5,97	R\$ 7,08	R\$ 1.274,40
7.10	I2405	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (150/9), RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H=9,00M, PESO APROXIMADO 470KG	UN	1,00	R\$ 342,44	R\$ 406,07	R\$ 406,07
7.11	C2077	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	UN	1,00	R\$ 130,04	R\$ 154,20	R\$ 154,20
							R\$ 7.571,08
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						R\$ 49,12
8.1	C0020	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25mm (3/4")	UN	4,00	R\$ 10,36	R\$ 12,28	R\$ 49,12
8.2	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D= 25mm(3/4")	M	258,00	R\$ 14,36	R\$ 17,03	R\$ 4.393,74
8.3	C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	UN	7,00	R\$ 23,00	R\$ 27,27	R\$ 190,89
8.4	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	9,00	R\$ 275,23	R\$ 326,37	R\$ 2.937,33
							R\$ 912,66
9	SERVIÇOS FINAIS						R\$ 912,66
9.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	886,08	R\$ 0,87	R\$ 1,03	R\$ 912,66
TOTAL GERAL COM BDI							R\$ 198.509,92

Total Geral da Obra - Com BDI	R\$198.509,92
--------------------------------------	----------------------

CENTO E NOVENTE E OITO MIL, QUINHENTOS E NOVE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS
A PROPOSTA É VÁLIDA PELO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS A PARTIR DA ABERTURA DAS PROPOSTAS

Gustavo Vasconcelos Bispo
 Gustavo Vasconcelos Bispo
 Engenheiro Civil Crea-CE 57.444/D
 RNP 0614840325



X NORTE CONSTRUTORA E EMPREENDEDORA EIRELLI - ME
CNPJ: 17.743.041/0001-70
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO


OBRA: CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO CENTRAL NA RUA ARTHUR DA SILVEIRA BORGES, SITUADO NO BAIRRO PE. IBIAPINA

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 23/10/2019

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS						(%)	TOTAIS (R\$)
		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS			
		%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	17,42%	R\$ 567,72	44,01%	R\$ 1.434,29	38,57%	R\$ 1.257,00	100,00%	R\$ 3.259,00
2	INSTALAÇÃO DA OBRA	100,00%	R\$ 3.234,32	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 3.234,32
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$ 10.899,82	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 10.899,82
4	PISOS	25,00%	R\$ 11.915,08	50,00%	R\$ 23.830,16	25,00%	R\$ 11.915,08	100,00%	R\$ 47.660,31
5	DRENAGEM SUPERFICIAL, CONTENÇÃO E ESCADA	25,00%	R\$ 7.963,86	50,00%	R\$ 15.927,71	25,00%	R\$ 7.963,86	100,00%	R\$ 31.855,42
6	URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO, PLAYGROUND E MURO DE ARRIMO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 8.342,73	100,00%	R\$ 8.342,73
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 42.387,29	50,00%	R\$ 42.387,29	100,00%	R\$ 84.774,58
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 3.785,54	50,00%	R\$ 3.785,54	100,00%	R\$ 7.571,08
9	SERVIÇOS FINAIS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 912,66	100,00%	R\$ 912,66
	SIMPLES	17,42%	R\$ 34.580,79	44,01%	R\$ 87.364,98	38,57%	R\$ 76.564,15	100,00%	R\$ 198.509,92
	ACUMULADO	17,42%	R\$ 34.580,79	61,43%	R\$ 121.945,77	100,00%	R\$ 198.509,92		198.509,92

Sobral, CE, 23 de Outubro de 2019


Gustavo Vasconcelos Bispo
Engenheiro Civil
CREA-CE: 57.444/D



X NORTE CONSTRUTORA E EMPREENDEDORA EIRELLI - ME

CNPJ: 17.743.041/0001-70

Endereço: Arlindo Vieira de Almeida, 829 - Sala 02 - Junco - CEP 62.030-490 - Sobral CE

Objeto CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO CENTRAL NA RUA ARTHUR DA SILVEIRA BORGES, SITUADO NO BAIRRO PE. IBIAPINA

BDI = 18,58%

Data de Elaboração: 23/10/2019

Fonte: Tabela Seinfra 026.1 DESONERADA

Composição de BDI		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração Central	3,00%
DF	Despesas Financeiras	0,59%
R	Riscos	0,97%
Benefício		
S+G	Garantia/Seguros	0,80%
L	Lucro	6,16%
I	Impostos	5,65%
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	2,00%
	CPRB	0,00%

BDI

18,58%

$$\text{BDI} = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-I)} - 1$$

Gustavo Vasconcelos Bispo
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 57.444/D