

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO NOVO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA SÃO FRANCISCO

LOCAL: LOCALIDADE SÃO FRANCISCO (JORDÃO) - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 27/03/2023 - RESPONSÁVEL TÉCNICO: WISLEY GUIMARÃES CAMILO PARENTE CREA 336235 - CE

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	VARIÁVEIS			SUBTOTAL	TOTAL	OBSERVAÇÕES
1.1	C2807.1	PROF. ENGENHEIRO DA OBRA							
		ENGENHEIRO JÚNIOR / MESTRE DE OBRA / VIGIA		100,00			100,00		
1.1.1	C2808	BARRACÃO DE OBRAS							
		INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVISÓRIA		1,00	4,00	3,00	12,00		
1.1.2	C2809	BARRACÃO ABERTO							
		BARRACÃO ABERTO PARA CORTE E DOBRA DAS ARMADURAS		1,00	6,00	2,00	12,00		
		BARRACÃO ABERTO PARA FORMAS		1,00	6,00	2,00	12,00		
1.1.3	C2806	REFEITÓRIO							
		REFEITÓRIO DO CANTEIRO DE OBRAS		1,00	4,00	3,00	12,00		
1.1.4	C2807	PLACA PAINEL DE OBRAS							
		PLACA PADRÃO PREFEITURA		1,00	3,00	2,00	6,00		
1.1.5	C2807	MOBILIZAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EM CANTO DE OBRAS							
		MOBILIZAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (DIST.MÉDIA ATÉ A CAPITAL)		1,00	20,00		20,00		
1.1.6	C2807	MOBILIZAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EM CANTO DE OBRAS							
		MOBILIZAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (DIST.MÉDIA ATÉ A CAPITAL)		1,00	20,00		20,00		
1.2.1	C2808	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA							
		INSTALAÇÃO PROVISÓRIA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA DO SAAE		1,00			1,00		
1.2.2	C2809	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA							
		DESTINAÇÃO FINAL DO CANTEIRO		1,00			1,00		
1.2.3	C2809	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ, FONIA, TELEFONE E LÓGICA							
		INSTALAÇÃO PROVISÓRIA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA DA ENEL		1,00			1,00		
1.3.1	C2919	LIMPEZA DO TERRENO							
		LIMPEZA DO TERRENO		1,00	1200,00		1200,00		
1.4	C2807	CONDIÇÃO DA OBRA							
		CONDIÇÃO DA OBRA		1,00	29,20	18,70	546,04		
1.5	C2808	REVENDEDORES DE OBRAS							
		0+0.00		1,00	0,00		0,00		
		0+10.00		1,00	0,00		0,00		
		1+0.00		1,00	59,86		59,86		
		1+10.00		1,00	0,00		0,00		
		2+0.00		1,00	249,79		249,79		
		2+10.00		1,00	0,00		0,00		
		3+0.00		1,00	189,94		189,94		
1.6	C2808	REDAÇÃO E CARGA DE MATERIAL LOCAL							
		0+0.00		1,00	0,00		0,00		
		0+10.00		1,00	0,00		0,00		
		1+0.00		1,00	59,86		59,86		
		1+10.00		1,00	0,00		0,00		
		2+0.00		1,00	249,79		249,79		
		2+10.00		1,00	0,00		0,00		
		3+0.00		1,00	189,94		189,94		
		EMPOLAMENTO			15%		74,94		
1.7	C2808	TRANSPORTE DE MATERIAL EXISTENTE NO LOCAL EM CARRETILO ATÉ A OBRA							
		0+0.00		1,00	0,00		0,00		
		0+10.00		1,00	0,00		0,00		
		1+0.00		1,00	59,86		59,86		
		1+10.00		1,00	0,00		0,00		


SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DA SAÚDE

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO NOVO CENTRO DE SAÚDE DA FAMILIA SÃO FRANCISCO

LOCAL: LOCALIDADE SÃO FRANCISCO (JORDÃO) - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 27/03/23 - RESPONSÁVEL TÉCNICO: WISLEY GUIMARÃES CAMILO PARENTE CREA 336236 - CE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	VARIÁVEIS				SUBTOTAL	TOTAL	OBSERVAÇÕES
	FL									
		2+0.00		1,00	249,79			249,79		
		2+10.00		1,00	0,00			0,00		
		3+0.00		1,00	189,94			189,94		
		EMPOLAMENTO			15%			74,94		
4.4	C3146	COMPACTAÇÃO DE ATERRIS. BSA 2:1	M3	Q175	VOL			SUBTOTAL	174,43	
		0+0.00		1,00	0,00			0,00		
		0+10.00		1,00	0,00			0,00		
		1+0.00		1,00	59,88			59,88		
		1+10.00		1,00	0,00			0,00		
		2+0.00		1,00	249,79			249,79		
		2+10.00		1,00	0,00			0,00		
		3+0.00		1,00	189,94			189,94		
		EMPOLAMENTO			15%			74,94		
6.1	C1267	ESCALVAÇÃO MECÂNICA ABERTO EM TERRA FERROZ PRANCHA 03/31	M3	Q175	Q175	Q175	Q175	SUBTOTAL	85,00	
		S01 - PRANCHA 03/31		1,00	1,15	1,15	1,50	1,98		
		S02 - PRANCHA 03/31		1,00	1,15	1,15	1,50	1,98		
		S03 - PRANCHA 03/31		1,00	1,15	1,15	1,50	1,98		
		S04 - PRANCHA 03/31		1,00	1,15	1,15	1,50	1,98		
		S05 - PRANCHA 03/31		1,00	1,25	1,25	1,50	2,34		
		S06 - PRANCHA 03/31		1,00	1,35	1,35	1,50	2,73		
		S07 - PRANCHA 03/31		1,00	1,25	1,25	1,50	2,34		
		S08 - PRANCHA 03/31		1,00	1,15	1,15	1,50	1,98		
		S09 - PRANCHA 03/31		1,00	1,25	1,25	1,50	2,34		
		S10 - PRANCHA 03/31		1,00	1,15	1,15	1,50	1,98		
		S11 - PRANCHA 03/31		1,00	1,05	1,05	1,50	1,65		
		S12 - PRANCHA 03/31		1,00	1,15	1,15	1,50	1,98		
		S13 - PRANCHA 03/31		1,00	1,25	1,25	1,50	2,34		
		S14 - PRANCHA 03/31		1,00	1,35	1,35	1,50	2,73		
		S15 - PRANCHA 03/31		1,00	1,25	1,25	1,50	2,34		
		S16 - PRANCHA 03/31		1,00	1,05	1,05	1,50	1,65		
		S17 - PRANCHA 03/31		1,00	1,35	1,35	1,50	2,73		
		S18 - PRANCHA 03/31		1,00	1,45	1,45	1,50	3,15		
		S19 - PRANCHA 03/31		1,00	1,25	1,25	1,50	2,34		
		S20 - PRANCHA 03/31		1,00	1,15	1,15	1,50	1,98		
		S21 - PRANCHA 03/31		1,00	1,25	1,25	1,50	2,34		
		S22 - PRANCHA 03/31		1,00	1,15	1,10	1,50	1,90		
		S23 - PRANCHA 03/31		1,00	1,15	1,10	1,50	1,90		
		S24 - PRANCHA 03/31		1,00	1,05	1,05	1,50	1,65		
		S25 - PRANCHA 03/31		1,00	1,25	1,25	1,50	2,34		
		S26 - PRANCHA 03/31		1,00	1,45	1,45	1,50	3,15		
		S27 - PRANCHA 03/31		1,00	1,35	1,35	1,50	2,73		
		S28 - PRANCHA 03/31		1,00	1,30	1,15	1,50	2,24		
		S29 - PRANCHA 03/31		1,00	1,15	1,15	1,50	1,98		
		S30 - PRANCHA 03/31		1,00	1,25	1,25	1,50	2,34		
		S31 - PRANCHA 03/31		1,00	1,15	1,10	1,50	1,90		
		S32 - PRANCHA 03/31		1,00	1,05	1,05	1,50	1,65		
		S33 - PRANCHA 03/31		1,00	1,45	1,45	1,50	3,15		
		S34 - PRANCHA 03/31		1,00	1,35	1,35	1,50	2,73		
		S35 - PRANCHA 03/31		1,00	1,15	1,10	1,50	1,90		
		S36 - PRANCHA 03/31		1,00	1,15	1,15	1,50	1,98		
		S37 - PRANCHA 03/31		1,00	1,45	1,45	1,50	3,15		
		S38 - PRANCHA 03/31		1,00	1,45	1,45	1,50	3,15		
		S39 - PRANCHA 03/31		1,00	1,35	1,35	1,50	2,73		
		S40 - PRANCHA 03/31		1,00	1,35	1,35	1,50	2,73		
		S41 - PRANCHA 03/31		1,00	1,25	1,25	1,50	2,34		
		S42 - PRANCHA 03/31		1,00	1,15	1,15	1,50	1,98		
		S43 - PRANCHA 03/31		1,00	1,15	1,10	1,50	1,90		
		S44 - PRANCHA 03/31		1,00	1,15	1,10	1,50	1,90		
		S45 - PRANCHA 03/31		1,00	1,25	1,25	1,50	2,34		
		S46 - PRANCHA 03/31		1,00	1,25	1,25	1,50	2,34		
		S47 - PRANCHA 03/31		1,00	1,35	1,35	1,50	2,73		
		S48 - PRANCHA 03/31		1,00	1,25	1,25	1,50	2,34		
		S49 - PRANCHA 03/31		1,00	1,25	1,25	1,50	2,34		
		S50 - PRANCHA 03/31		1,00	1,15	1,10	1,50	1,90		
		MURO DE CONTORNO		38,67	1,00	1,00	1,50	55,00		
6.2	C0998	APILAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 X 40 X 10	M3	Q175	Q175	Q175	Q175	SUBTOTAL	65,00	



SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO NOVO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA SÃO FRANCISCO

LOCAL: LOCALIDADE SÃO FRANCISCO (JORDÃO) - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 27/03/2023 - RESPONSÁVEL TÉCNICO: WISLEY GUIMARÃES CAMILO PARENTE CREA 338235 - CE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	VARIÁVEL			SUBTOTAL	TOTAL	OBSERVAÇÕES
		S01 - PRANCHA 03/31		1,00	0,75	0,75			
		S02 - PRANCHA 03/31		1,00	0,75	0,75	0,56		
		S03 - PRANCHA 03/31		1,00	0,75	0,75	0,56		
		S04 - PRANCHA 03/31		1,00	0,75	0,75	0,56		
		S05 - PRANCHA 03/31		1,00	0,85	0,85	0,72		
		S06 - PRANCHA 03/31		1,00	0,95	0,95	0,90		
		S07 - PRANCHA 03/31		1,00	0,85	0,85	0,72		
		S08 - PRANCHA 03/31		1,00	0,75	0,75	0,56		
		S09 - PRANCHA 03/31		1,00	0,85	0,85	0,72		
		S10 - PRANCHA 03/31		1,00	0,75	0,75	0,56		
		S11 - PRANCHA 03/31		1,00	0,85	0,85	0,42		
		S12 - PRANCHA 03/31		1,00	0,75	0,75	0,56		
		S13 - PRANCHA 03/31		1,00	0,85	0,85	0,72		
		S14 - PRANCHA 03/31		1,00	0,95	0,95	0,90		
		S15 - PRANCHA 03/31		1,00	0,85	0,85	0,72		
		S16 - PRANCHA 03/31		1,00	0,85	0,85	0,42		
		S17 - PRANCHA 03/31		1,00	0,95	0,95	0,90		
		S18 - PRANCHA 03/31		1,00	1,05	1,05	1,10		
		S19 - PRANCHA 03/31		1,00	0,85	0,85	0,72		
		S20 - PRANCHA 03/31		1,00	0,75	0,75	0,56		
		S21 - PRANCHA 03/31		1,00	0,85	0,85	0,72		
		S22 - PRANCHA 03/31		1,00	0,75	0,70	0,53		
		S23 - PRANCHA 03/31		1,00	0,75	0,70	0,53		
		S24 - PRANCHA 03/31		1,00	0,85	0,85	0,42		
		S25 - PRANCHA 03/31		1,00	0,85	0,85	0,72		
		S26 - PRANCHA 03/31		1,00	1,05	1,05	1,10		
		S27 - PRANCHA 03/31		1,00	0,95	0,95	0,90		
		S28 - PRANCHA 03/31		1,00	0,90	0,75	0,68		
		S29 - PRANCHA 03/31		1,00	0,75	0,75	0,56		
		S30 - PRANCHA 03/31		1,00	0,85	0,85	0,72		
		S31 - PRANCHA 03/31		1,00	0,75	0,70	0,53		
		S32 - PRANCHA 03/31		1,00	0,85	0,65	0,42		
		S33 - PRANCHA 03/31		1,00	1,05	1,05	1,10		
		S34 - PRANCHA 03/31		1,00	0,95	0,95	0,90		
		S35 - PRANCHA 03/31		1,00	0,75	0,70	0,53		
		S36 - PRANCHA 03/31		1,00	0,75	0,75	0,56		
		S37 - PRANCHA 03/31		1,00	1,05	1,05	1,10		
		S38 - PRANCHA 03/31		1,00	1,05	1,05	1,10		
		S39 - PRANCHA 03/31		1,00	0,95	0,95	0,90		
		S40 - PRANCHA 03/31		1,00	0,95	0,95	0,90		
		S41 - PRANCHA 03/31		1,00	0,85	0,85	0,72		
		S42 - PRANCHA 03/31		1,00	0,75	0,75	0,56		
		S43 - PRANCHA 03/31		1,00	0,75	0,70	0,53		
		S44 - PRANCHA 03/31		1,00	0,75	0,70	0,53		
		S45 - PRANCHA 03/31		1,00	0,85	0,85	0,72		
		S46 - PRANCHA 03/31		1,00	0,85	0,85	0,72		
		S47 - PRANCHA 03/31		1,00	0,95	0,95	0,90		
		S48 - PRANCHA 03/31		1,00	0,85	0,85	0,72		
		S49 - PRANCHA 03/31		1,00	0,85	0,85	0,72		
		S50 - PRANCHA 03/31		1,00	0,75	0,70	0,53		
		MURO DE CONTORNO		36,67	1,00	1,00		36,67	
6.4	6400	DETA (C/03)					SUBTOTAL	196,77	
		VOLUME DE ESCAVAÇÃO DAS SAPATAS		1,00	169,27			169,27	
		DESCONTO VOLUME DE CONCRETO DAS SAPATAS		1,00	32,49			32,49	
6.4	6400	ATELIER PRODUÇÃO DE CONCRETO (C/03)					SUBTOTAL	196,77	
		SALA REUNIÃO		1,00	23,26	0,15		3,49	
		IMUNIZAÇÃO		1,00	13,02	0,15		1,95	
		ESPERA / RECEPÇÃO		1,00	48,84	0,15		7,03	
		FARMÁCIA		1,00	13,22	0,15		1,98	
		GERÊNCIA		1,00	8,25	0,15		1,24	
		BWC GERÊNCIA		1,00	2,25	0,15		0,34	
		BWC FEM. / MASC.		2,00	4,35	0,15		1,31	
		MARCAÇÃO CONSULTAS E ESUS		1,00	4,54	0,15		0,88	
		RECEPÇÃO / SAME		1,00	7,30	0,15		1,10	
		PROCED. / CURATIVO		1,00	13,00	0,15		1,95	
		CIRCULAÇÃO 01		1,00	10,35	0,15		1,55	
		CIRCULAÇÃO 02		1,00	9,10	0,15		1,37	
		CIRCULAÇÃO 03		1,00	17,17	0,15		2,58	
		CIRCULAÇÃO 04		1,00	8,47	0,15		1,27	

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA


OBJETO: CONSTRUÇÃO DO NOVO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA SÃO FRANCISCO

LOCAL: LOCAL DE SÃO FRANCISCO (JORDÃO) - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 27/03/2023 - RESPONSÁVEL TÉCNICO: WISLEY GUIMARÃES CAMILO PARENTE CREA 336235 - CE

ITEM	EL CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	VARIÁVEL				SUBTOTAL	TOTAL	OBSERVAÇÕES
		CIRCULAÇÃO 05	1,00	20,55	0,15			3,08		
		CIRCULAÇÃO 06	1,00	10,72	0,15			1,61		
		CIRCULAÇÃO 07	1,00	3,40	0,15			0,51		
		OBSERVAÇÃO	1,00	14,60	0,15			2,19		
		ÁREA ABERTA	1,00	5,62	0,15			0,83		
		ÁREA ABERTA	2,00	6,30	0,15			1,89		
		COLETA	1,00	7,77	0,15			1,17		
		INALAÇÃO E SINAIS VITAIS	1,00	13,20	0,15			1,98		
		CONSULTÓRIO 01	1,00	13,20	0,15			1,98		
		BWC CONSULTÓRIO 01	1,00	4,25	0,15			0,64		
		CONSULTÓRIO 02	1,00	13,20	0,15			1,98		
		BWC CONSULTÓRIO 02	1,00	4,25	0,15			0,64		
		CONSULTÓRIO MULTI	1,00	15,60	0,15			2,34		
		COMPRESSOR	1,00	2,70	0,15			0,41		
		RAIO X	1,00	3,50	0,15			0,53		
		ODONTOLOGIA	1,00	24,00	0,15			3,60		
		BWC ODONTOLOGIA	1,00	3,60	0,15			0,54		
		GÁS	1,00	1,28	0,15			0,19		
		COZINHA	1,00	11,90	0,15			1,79		
		D.M.L.	1,00	2,62	0,15			0,39		
		ALMOXARIFADO	1,00	4,91	0,15			0,72		
		VESTIÁRIO MASC. / FEM.	2,00	3,82	0,15			1,15		
		BWC MASC. / FEM.	2,00	4,35	0,15			1,31		
		EXPURGO	1,00	8,60	0,15			0,99		
		ESTERILIZAÇÃO	1,00	8,88	0,15			1,45		
		DEPÓSITO ACE	1,00	3,30	0,15			0,50		
		ÁREA SERVIÇO	1,00	3,98	0,15			0,59		
		CALÇADA DE CONTORNO	1,00	94,70	0,15			14,21		
		PÁTIO DE SERVIÇO	1,00	40,15	0,15			6,02		
		PASSEIO	1,00	164,16	0,15			24,62		
		LIXEIRA 01	1,00	3,00	0,15			0,45		
		LIXEIRA 02	1,00	3,00	0,15			0,45		
		LIXEIRA 03	1,00	3,60	0,15			0,54		

ITEM	CH11	LAJOTO DE CONCRETO REGULARIZADO ERF - PDM	QTD	COMPR	LARGO			SUBTOTAL	TOTAL	OBSERVAÇÕES
		S01 - PRANCHA 03/31	1,00	0,75	0,75			0,56		
		S02 - PRANCHA 03/31	1,00	0,75	0,75			0,56		
		S03 - PRANCHA 03/31	1,00	0,75	0,75			0,56		
		S04 - PRANCHA 03/31	1,00	0,75	0,75			0,56		
		S05 - PRANCHA 03/31	1,00	0,85	0,85			0,72		
		S06 - PRANCHA 03/31	1,00	0,95	0,95			0,90		
		S07 - PRANCHA 03/31	1,00	0,85	0,85			0,72		
		S08 - PRANCHA 03/31	1,00	0,75	0,75			0,56		
		S09 - PRANCHA 03/31	1,00	0,85	0,85			0,72		
		S10 - PRANCHA 03/31	1,00	0,75	0,75			0,56		
		S11 - PRANCHA 03/31	1,00	0,85	0,85			0,42		
		S12 - PRANCHA 03/31	1,00	0,75	0,75			0,56		
		S13 - PRANCHA 03/31	1,00	0,85	0,85			0,72		
		S14 - PRANCHA 03/31	1,00	0,95	0,95			0,90		
		S15 - PRANCHA 03/31	1,00	0,85	0,85			0,72		
		S16 - PRANCHA 03/31	1,00	0,65	0,65			0,42		
		S17 - PRANCHA 03/31	1,00	0,95	0,95			0,90		
		S18 - PRANCHA 03/31	1,00	1,05	1,05			1,10		
		S19 - PRANCHA 03/31	1,00	0,85	0,85			0,72		
		S20 - PRANCHA 03/31	1,00	0,75	0,75			0,56		
		S21 - PRANCHA 03/31	1,00	0,85	0,85			0,72		
		S22 - PRANCHA 03/31	1,00	0,75	0,70			0,53		
		S23 - PRANCHA 03/31	1,00	0,75	0,70			0,53		
		S24 - PRANCHA 03/31	1,00	0,65	0,65			0,42		
		S25 - PRANCHA 03/31	1,00	0,85	0,85			0,72		
		S26 - PRANCHA 03/31	1,00	1,05	1,05			1,10		
		S27 - PRANCHA 03/31	1,00	0,95	0,95			0,90		
		S28 - PRANCHA 03/31	1,00	0,90	0,75			0,88		
		S29 - PRANCHA 03/31	1,00	0,75	0,75			0,56		
		S30 - PRANCHA 03/31	1,00	0,85	0,85			0,72		
		S31 - PRANCHA 03/31	1,00	0,75	0,70			0,53		
		S32 - PRANCHA 03/31	1,00	0,65	0,65			0,42		
		S33 - PRANCHA 03/31	1,00	1,05	1,05			1,10		
		S34 - PRANCHA 03/31	1,00	0,95	0,95			0,90		
		S35 - PRANCHA 03/31	1,00	0,75	0,70			0,53		



SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO NOVO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA SÃO FRANCISCO

LOCAL: LOCALIDADE SÃO FRANCISCO (JORDÃO) - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 27/03/2023 - RESPONSÁVEL TÉCNICO: WISLEY GUIMARÃES CAMILO PARENTE CREA 336235 - CE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	MARGENS			TOTAL	TOTAL	OBSERVAÇÕES
		S36 - PRANCHA 03/31	1,00	0,75	0,75				
		S37 - PRANCHA 03/31	1,00	1,05	1,05		1,10		
		S38 - PRANCHA 03/31	1,00	1,05	1,05		1,10		
		S39 - PRANCHA 03/31	1,00	0,95	0,95		0,90		
		S40 - PRANCHA 03/31	1,00	0,95	0,95		0,90		
		S41 - PRANCHA 03/31	1,00	0,85	0,85		0,72		
		S42 - PRANCHA 03/31	1,00	0,75	0,75		0,56		
		S43 - PRANCHA 03/31	1,00	0,75	0,70		0,53		
		S44 - PRANCHA 03/31	1,00	0,75	0,70		0,53		
		S45 - PRANCHA 03/31	1,00	0,85	0,85		0,72		
		S46 - PRANCHA 03/31	1,00	0,85	0,85		0,72		
		S47 - PRANCHA 03/31	1,00	0,95	0,95		0,90		
		S48 - PRANCHA 03/31	1,00	0,85	0,85		0,72		
		S49 - PRANCHA 03/31	1,00	0,85	0,85		0,72		
		S50 - PRANCHA 03/31	1,00	0,75	0,70		0,53		
		V1	1,00	5,95	0,20		1,19		
		V2	1,00	20,80	0,20		4,16		
		V3	1,00	5,10	0,20		1,02		
		V4 = V19	2,00	3,00	0,20		1,20		
		V5	1,00	4,85	0,20		0,93		
		V6	1,00	1,25	0,20		0,25		
		V7	1,00	17,90	0,20		3,58		
		V8	1,00	10,50	0,20		2,10		
		V9	1,00	8,70	0,20		1,74		
		V10	1,00	7,15	0,20		1,43		
		V11	1,00	1,75	0,20		0,35		
		V12 = V36 = V38	3,00	3,85	0,20		2,31		
		V13 = V25	2,00	2,75	0,20		1,10		
		V14	1,00	4,70	0,20		0,94		
		V15	1,00	11,10	0,20		2,22		
		V16	1,00	26,80	0,20		5,32		
		V17	1,00	2,05	0,20		0,41		
		V18	1,00	2,00	0,20		0,40		
		V20	1,00	1,85	0,20		0,33		
		V21	1,00	26,80	0,20		5,36		
		V22	1,00	4,30	0,20		0,86		
		V23	1,00	6,35	0,20		1,27		
		V24	1,00	6,05	0,20		1,21		
		V26	1,00	1,50	0,20		0,30		
		V27	1,00	2,80	0,20		0,56		
		V28 = V32 = V47	3,00	4,25	0,20		2,55		
		V29	1,00	4,80	0,20		0,96		
		V30	1,00	10,30	0,20		2,06		
		V31 = V35 = V40	3,00	4,00	0,20		2,40		
		V33	1,00	5,90	0,20		1,18		
		V34 = V37 = V39 = V41 = V43 = V44 = V46	7,00	4,40	0,20		8,16		
		V42	1,00	11,80	0,20		2,36		
		V45	1,00	5,50	0,20		1,10		
		V48	1,00	1,80	0,20		0,32		
		V49	1,00	15,50	0,20		3,10		
		MURO DE CONTORNO	38,00	1,00	1,00		38,00		
6.2	0246	FORMA DE FÓRMAS DE TUBO DE ALUMINUM 100x100x1,5					SUBTOTAL	226,77	
		ÁREA DE FÓRMA SAPATAS	1,00	40,45			40,45		
		ÁREA DE FÓRMA VIGAS BALDRAMES (V1 A V16)	1,00	109,27			109,27		
		ÁREA DE FÓRMA VIGAS BALDRAMES (V17 A V42)	1,00	111,68			111,68		
		ÁREA DE FÓRMA VIGAS BALDRAMES (V43 A V49)	1,00	32,51			32,51		
		MURO DE CONTORNO - FUNDAÇÕES	38,00	0,36	0,25		3,42		
		MURO DE CONTORNO - VIGAS	1,00	114,00	0,60		68,40		
6.3	0247	ARMADILHA DE FÓRMA DE TUBO DE ALUMINUM 100x100x1,5					SUBTOTAL	221,65	
		VIGAS BALDRAME (V1 A V16) - FERRO Ø5.00	1,00	110,00			110,00		
		VIGAS BALDRAME (V17 A V42) - FERRO Ø5.00	1,00	111,80			111,80		
		VIGAS BALDRAME (V43 A V49) - FERRO Ø5.00	1,00	32,30			32,30		
		MURO DE CONTORNO - VIGAS	570,00	0,77	0,15		67,59		
6.4	0248	ARMADILHA DE FÓRMA DE TUBO DE ALUMINUM 100x100x1,5					SUBTOTAL	1543,24	
		FUNDAÇÕES - FERRO Ø8.00	1,00	277,90			277,90		
		VIGAS BALDRAME (V1 A V16) - FERRO Ø10.00	1,00	364,00			364,00		
		VIGAS BALDRAME (V17 A V42) - FERRO Ø10.00	1,00	372,50			372,50		
		VIGAS BALDRAME (V43 A V49) - FERRO Ø10.00	1,00	108,80			108,80		

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO NOVO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA SÃO FRANCISCO

LOCAL: LOCALIDADE DE SÃO FRANCISCO (JORDÃO), MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 27/03/2023 RESPONSÁVEL TÉCNICO: WISLEY GUIMARÃES CAMILO PARENTE CREA 336236 - CE


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VARIÁVEIS				SUBTOTAL	TOTAL	OBSERVAÇÕES
		MURO DE CONTORNO - FUNDAÇÕES		38,00	14,00	0,66	0,40	138,68		
		MURO DE CONTORNO - VIGAS		1,00	114,00	4,00	0,62	281,35		
6.5		CONCRETO PAVIM. FOR. 21 CM COM AGREGADO ACQUIRDO	M ²	QTD	VOL			SUBTOTAL	21,49	
		FUNDAÇÕES SAPATA - PRANCHA 03/31		1,00	6,73			6,73		
		VIGAS BALORAME (V16) - PRANCHA 13/31		1,00	6,56			6,56		
		VIGAS BALORAME (V17 A V42) - PRANCHA 14/31		1,00	6,70			6,70		
		VIGAS BALORAME (V43 A V49) - PRANCHA 15/31		1,00	1,95			1,95		
		MURO DE CONTORNO - FUNDAÇÕES		38,00	0,60	0,60	0,25	3,42		
		MURO DE CONTORNO - VIGAS		1,00	114,00	0,15	0,30	5,13		
6.6	C1884	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO À ELEVADO	M ²	QTD	VOL			SUBTOTAL	32,49	
		IGUAL AO ITEM 6.5		1,00	32,49			32,49		
7.1	O1398	FORMA PLANA CHAPA COMPENETRADA PLASTIFICADA, 250 X 12000 UTE. 1X	M ²	QTD	AREA			SUBTOTAL	193,28	
		PILARES		1,00	237,16			237,16		
		VIGAS NÍVEL 2,92		1,00	391,83			391,83		
		VIGAS NÍVEL 4,04		1,00	18,42			18,42		
		VIGAS NÍVEL 5,85		1,00	232,65			232,65		
		MURO DE CONTORNO - PILARES		38,00	0,90	4,50		153,90		
		MURO DE CONTORNO - VIGAS		1,00	114,00	0,60		68,40		
7.2	C8197	ARMADURA CA-60 FINAL Ø14,40 X 3,00M	KG	QTD	KG			SUBTOTAL	880,28	
		PILARES - FERRO Ø5,00		1,00	254,70			254,70		
		VIGAS - FERRO Ø5,00		1,00	403,20			403,20		
		MURO DE CONTORNO - PILARES		38,00	23,00	0,15		134,60		
		MURO DE CONTORNO - VIGAS		570,00	0,77	0,15		67,59		
7.3	C8216	ARMADURA CA-60 MEIA Ø8,3 X 10,00M	KG	QTD	KG			SUBTOTAL	2917,86	
		PILARES - FERRO Ø6,30		1,00	180,50			180,50		
		PILARES - FERRO Ø10,00		1,00	727,80			727,80		
		VIGAS - FERRO Ø6,00		1,00	491,40			491,40		
		VIGAS - FERRO Ø10,00		1,00	904,80			904,80		
		MURO DE CONTORNO - PILARES		38,00	4,00	4,50	0,62	422,03		
		MURO DE CONTORNO - VIGAS		1,00	114,00	4,00	0,62	281,35		
7.4	C8215	ARMADURA CA-60 Ø12,50 X 12,00M	KG	QTD	KG			SUBTOTAL	2451,26	
		PILARES - FERRO Ø12,50		1,00	204,50			204,50		
		PILARES - FERRO Ø16,00		1,00	211,10			211,10		
		PILARES - FERRO Ø20,00		1,00	95,50			95,50		
		VIGAS - FERRO Ø12,50		1,00	732,80			732,80		
		VIGAS - FERRO Ø16,00		1,00	157,40			157,40		
7.5	C8463	CONCRETO PAVIM. FOR. 21 CM COM AGREGADO ACQUIRDO	M ²	QTD	VOL			SUBTOTAL	176,14	
		PILARES		1,00	11,92			11,92		
		VIGAS NÍVEL 2,92		1,00	25,56			25,56		
		VIGAS NÍVEL 4,04		1,00	1,90			1,90		
		VIGAS NÍVEL 5,85		1,00	19,93			19,93		
		MURO DE CONTORNO - PILARES		38,00	0,30	0,15	4,50	7,70		
		MURO DE CONTORNO - VIGAS		1,00	114,00	0,15	0,30	5,13		
7.6	C1963	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO À ELEVADO	M ²	QTD	VOL			SUBTOTAL	72,14	
		IGUAL AO ITEM 7.5		1,00	72,14			72,14		
7.7	04488	LAJE PRÉ-FABRICADA TRILIGADA PI/FORRO - VÃO ATÉ 2,80 m	M ²	QTD	COMPR.	LARG.		SUBTOTAL	298,44	
		L4		1,00	3,45	1,80		5,52		
		L5		1,00	1,60	1,55		2,48		
		L7		1,00	2,25	1,60		3,60		
		L8		1,00	1,60	0,65		1,04		
		L9		1,00	3,45	2,25		7,76		
		L10		1,00	1,55	2,25		3,49		
		L12		1,00	4,65	2,60		13,02		
		L13		1,00	6,40	1,50		9,60		
		L14		1,00	10,75	2,00		21,50		
		L15		1,00	2,45	1,50		3,68		
		L16		1,00	4,40	2,75		12,10		
		L17		1,00	1,75	1,50		2,63		
		L18		1,00	4,40	1,50		6,60		
		L19		1,00	2,13	1,80		3,83		

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO NOVO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA SÃO FRANCISCO

LOCAL: LOCALIDADE SÃO FRANCISCO (JORDÃO) - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE


DATA: 27/03/2023 - RESPONSÁVEL TÉCNICO: WISLEY GUIMARÃES CAMILO PARENTE CREA 338235 - CE



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	VARIÁVELS			SOMATÓRIA	TOTAL	OBSERVAÇÕES
				QTD	UNID	VALOR			
		L20		1,00	2,13	2,05		4,37	
		L22		1,00	2,75	1,75		4,81	
		L23		1,00	2,13	1,80		4,37	
		L24		1,00	2,13	2,05		4,37	
		L25		1,00	10,75	1,80		19,35	
		L26		1,00	2,75	1,50		4,13	
		L27		1,00	5,85	1,50		8,48	
		L29		1,00	3,00	2,75		8,25	
		L30		1,00	4,40	2,00		8,80	
		L31		1,00	2,13	2,05		4,37	
		L34		1,00	2,13	2,00		4,28	
		L36		1,00	4,40	1,50		6,60	
		L37		1,00	4,40	2,20		9,88	
		L38		1,00	2,25	1,85		3,71	
		L39		1,00	2,13	2,05		4,37	
		L40		1,00	2,00	2,13		4,28	
		L41		1,00	2,00	1,85		3,30	
		L42		1,00	1,50	1,50		2,25	
12	0242	L12 - PROVA DE CARREGAMENTO DE CARGA DE 20 TONELADAS	M					SOMATÓRIA	180,00
		L1		1,00	4,80	3,70		17,78	
		L2		1,00	4,00	3,25		13,00	
		L3		1,00	4,00	3,85		14,80	
		L11		1,00	3,90	3,05		11,90	
		L28		1,00	4,40	3,00		13,20	
		L32=L33=L35		3,00	4,40	3,00		39,60	
		L2 (NÍVEL 5,00m)		1,00	6,05	3,10		18,78	
		L3 (NÍVEL 5,00m)		1,00	6,05	3,50		21,18	
13	0247	L13 - PROVA DE CARREGAMENTO DE CARGA DE 10 TONELADAS	M					SOMATÓRIA	81,00
		L1		1,00	1,25	4,40		5,50	
		L6		1,00	6,00	4,00		24,00	
		L21		1,00	4,00	3,90		15,80	
		L28		1,00	1,50	4,50		6,75	
14	0248	ÁREA PLÁSTICA FRETA	M					SOMATÓRIA	418,82
		SALA REUNIÃO		1,00	23,28			23,28	
		IMUNIZAÇÃO		1,00	13,02			13,02	
		ESPERA / RECEPÇÃO		1,00	48,84			48,84	
		FARMÁCIA		1,00	13,22			13,22	
		GERÊNCIA		1,00	8,25			8,25	
		BWC GERÊNCIA		1,00	2,25			2,25	
		BWC FEM. / MASC.		2,00	4,35			8,70	
		MARCAÇÃO CONSULTAS E ESUS		1,00	4,54			4,54	
		RECEPÇÃO / SAME		1,00	7,30			7,30	
		PROCED. / CURATIVO		1,00	13,00			13,00	
		CIRCULAÇÃO 01		1,00	10,35			10,35	
		CIRCULAÇÃO 02		1,00	9,10			9,10	
		CIRCULAÇÃO 03		1,00	17,17			17,17	
		CIRCULAÇÃO 04		1,00	8,47			8,47	
		CIRCULAÇÃO 05		1,00	20,55			20,55	
		CIRCULAÇÃO 06		1,00	10,72			10,72	
		CIRCULAÇÃO 07		1,00	3,40			3,40	
		OBSERVAÇÃO		1,00	14,80			14,80	
		BWC OBSERVAÇÃO		1,00	5,52			5,52	
		ÁREA ABERTA		2,00	6,30			12,60	
		COLETA		1,00	7,77			7,77	
		INALAÇÃO E SINAIS VITAIS		1,00	13,20			13,20	
		CONSULTÓRIO 01		1,00	13,20			13,20	
		BWC CONSULTÓRIO 01		1,00	4,25			4,25	
		CONSULTÓRIO 02		1,00	13,20			13,20	
		BWC CONSULTÓRIO 02		1,00	4,25			4,25	
		CONSULTÓRIO MULTI		1,00	15,80			15,80	
		COMPRESSOR		1,00	2,70			2,70	
		RAIO X		1,00	3,50			3,50	
		ODONTOLOGIA		1,00	24,00			24,00	
		BWC ODONTOLOGIA		1,00	3,80			3,80	
		GÁS		1,00	1,28			1,28	
		COZINHA		1,00	11,90			11,90	
		D.M.L.		1,00	2,62			2,62	

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO NOVO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA SÃO FRANCISCO
LOCAL: LOCAL DO CS SÃO FRANCISCO (JORDÃO) - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
DATA: 27/06/2023 - RESPONSÁVEL TÉCNICO: WISLEY GONÇALVES CAMILO PARENTE CREA 334235 - CE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	VARIÁVEIS			SUBTOTAL	TOTAL	OBSERVAÇÕES
				QTD	PREÇO	VALOR			
		ALMOXARIFADO		1,00	4,81		4,81		
		VESTIÁRIO MASC. / FEM.		2,00	3,82		7,64		
		BWC MASC. / FEM.		2,00	4,35		8,70		
		EXPURGO		1,00	8,80		8,80		
		DEPÓSITO ACE		1,00	9,88		9,88		
		ÁREA SERVIÇO		1,00	3,30		3,30		
		ÁREA SERVIÇO		1,00	3,96		3,96		
8.2	C-811	MANUTENÇÃO EM TELA SOLDADELA							
		SALA REUNIÃO		1,00	23,28	1,10	25,59		
		IMUNIZAÇÃO		1,00	13,02	1,10	14,32		
		ESPERA / RECEPÇÃO		1,00	48,84	1,10	51,52		
		FARMÁCIA		1,00	13,22	1,10	14,54		
		GERÊNCIA		1,00	8,25	1,10	9,08		
		BWC GERÊNCIA		1,00	2,25	1,10	2,46		
		BWC FEM. / MASC.		2,00	4,35	1,10	9,57		
		MARCAÇÃO CONSULTAS E ESUS		1,00	4,54	1,10	4,99		
		RECEPÇÃO / SAME		1,00	7,30	1,10	8,03		
		PROCED. / CURATIVO		1,00	13,00	1,10	14,30		
		CIRCULAÇÃO 01		1,00	10,35	1,10	11,39		
		CIRCULAÇÃO 02		1,00	9,10	1,10	10,01		
		CIRCULAÇÃO 03		1,00	17,17	1,10	18,89		
		CIRCULAÇÃO 04		1,00	8,47	1,10	9,32		
		CIRCULAÇÃO 05		1,00	20,55	1,10	22,61		
		CIRCULAÇÃO 06		1,00	10,72	1,10	11,79		
		CIRCULAÇÃO 07		1,00	3,40	1,10	3,74		
		OBSERVAÇÃO		1,00	14,60	1,10	16,06		
		BWC OBSERVAÇÃO		1,00	5,52	1,10	6,07		
		ÁREA ABERTA		2,00	6,30	1,10	13,86		
		COLETA		1,00	7,77	1,10	8,55		
		INALAÇÃO E SINAIS VITAIS		1,00	13,20	1,10	14,52		
		CONSULTÓRIO 01		1,00	13,20	1,10	14,52		
		BWC CONSULTÓRIO 01		1,00	4,25	1,10	4,68		
		CONSULTÓRIO 02		1,00	13,20	1,10	14,52		
		BWC CONSULTÓRIO 02		1,00	4,25	1,10	4,68		
		CONSULTÓRIO MULTI		1,00	15,60	1,10	17,16		
		COMPRESSOR		1,00	2,70	1,10	2,97		
		RAIO X		1,00	3,50	1,10	3,85		
		ODONTOLOGIA		1,00	24,00	1,10	26,40		
		BWC ODONTOLOGIA		1,00	3,80	1,10	3,96		
		GÁS		1,00	1,28	1,10	1,41		
		COZINHA		1,00	11,00	1,10	13,09		
		D.M.L.		1,00	2,82	1,10	2,88		
		ALMOXARIFADO		1,00	4,81	1,10	5,29		
		VESTIÁRIO MASC. / FEM.		2,00	3,82	1,10	8,40		
		BWC MASC. / FEM.		2,00	4,35	1,10	9,57		
		EXPURGO		1,00	8,80	1,10	7,28		
		ESTERILIZAÇÃO		1,00	9,88	1,10	10,65		
		DEPÓSITO ACE		1,00	3,30	1,10	3,83		
		ÁREA SERVIÇO		1,00	3,96	1,10	4,36		
8.3	C-821	PRÓ-ABERTO CONCRETO COM CLARETE, CAPPANAS E LANCAMENTO							
		SALA REUNIÃO		1,00	23,28	0,05	1,18		
		IMUNIZAÇÃO		1,00	13,02	0,05	0,65		
		ESPERA / RECEPÇÃO		1,00	48,84	0,05	2,34		
		FARMÁCIA		1,00	13,22	0,05	0,66		
		GERÊNCIA		1,00	8,25	0,05	0,41		
		BWC GERÊNCIA		1,00	2,25	0,05	0,11		
		BWC FEM. / MASC.		2,00	4,35	0,05	0,44		
		MARCAÇÃO CONSULTAS E ESUS		1,00	4,54	0,05	0,23		
		RECEPÇÃO / SAME		1,00	7,30	0,05	0,37		
		PROCED. / CURATIVO		1,00	13,00	0,05	0,65		
		CIRCULAÇÃO 01		1,00	10,35	0,05	0,52		
		CIRCULAÇÃO 02		1,00	9,10	0,05	0,46		
		CIRCULAÇÃO 03		1,00	17,17	0,05	0,86		
		CIRCULAÇÃO 04		1,00	8,47	0,05	0,42		
		CIRCULAÇÃO 05		1,00	20,55	0,05	1,03		
		CIRCULAÇÃO 06		1,00	10,72	0,05	0,54		
		CIRCULAÇÃO 07		1,00	3,40	0,05	0,17		
		OBSERVAÇÃO		1,00	14,60	0,05	0,73		
		BWC OBSERVAÇÃO		1,00	5,52	0,05	0,28		



SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO NOVO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA SÃO FRANCISCO

LOCAL: LOCALIDADE SÃO FRANCISCO (JORDÃO) - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 27/03/2023 - RESPONSÁVEL TÉCNICO: WISLEY GUIMARÃES CAMILO PARENTE CREA 330235 - CE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VARIÁVEIS			SUBTOTAL	TOTAL	OBSERVAÇÕES
		ÁREA ABERTA		2,00	6,30	0,05			
		COLETA		1,00	7,77	0,05		0,38	
		INALAÇÃO E SINAIS VITAIS		1,00	13,20	0,05		0,66	
		CONSULTÓRIO 01		1,00	13,20	0,05		0,66	
		BWC CONSULTÓRIO 01		1,00	4,25	0,05		0,21	
		CONSULTÓRIO 02		1,00	13,20	0,05		0,66	
		BWC CONSULTÓRIO 02		1,00	4,25	0,05		0,21	
		CONSULTÓRIO MULTI		1,00	15,60	0,05		0,78	
		COMPRESSOR		1,00	2,70	0,05		0,14	
		RAIO X		1,00	3,50	0,05		0,18	
		ODONTOLOGIA		1,00	24,00	0,05		1,20	
		BWC ODONTOLOGIA		1,00	3,60	0,05		0,18	
		GÁS		1,00	1,28	0,05		0,06	
		COZINHA		1,00	11,90	0,05		0,60	
		D.M.L.		1,00	2,62	0,05		0,13	
		ALMOXARIFADO		1,00	4,81	0,05		0,24	
		VESTIÁRIO MASC. / FEM.		2,00	3,82	0,05		0,38	
		BWC MASC. / FEM.		2,00	4,35	0,05		0,44	
		EXPURGO		1,00	6,60	0,05		0,33	
		ESTERILIZAÇÃO		1,00	9,68	0,05		0,48	
		DEPÓSITO ACE		1,00	3,30	0,05		0,17	
		ÁREA SERVIÇO		1,00	3,96	0,05		0,20	
8.4	C2178	RECEPÇÃO DA VILA DE SAÚDE COM PAINEL DE IDENTIFICAÇÃO E ÁREA DE ESPERA TIPO MADEIRA	M²	QTD	PREÇO		SUBTOTAL	194,84	
		ESPERA / RECEPÇÃO		1,00	46,84		46,84		
		BWC GERÊNCIA		1,00	2,25		2,25		
		BWC FEM. / MASC.		2,00	4,35		8,70		
		BWC OBSERVAÇÃO		1,00	5,52		5,52		
		ÁREA ABERTA		2,00	6,30		12,60		
		BWC CONSULTÓRIO 01		1,00	4,25		4,25		
		BWC CONSULTÓRIO 02		1,00	4,25		4,25		
		BWC ODONTOLOGIA		1,00	3,60		3,60		
		GÁS		1,00	1,28		1,28		
		COZINHA		1,00	11,90		11,90		
		D.M.L.		1,00	2,62		2,62		
		VESTIÁRIO MASC. / FEM.		2,00	3,82		7,64		
		BWC MASC. / FEM.		2,00	4,35		8,70		
		ÁREA SERVIÇO		1,00	3,96		3,96		
8.5	C2179	RECEPÇÃO DA VILA DE SAÚDE COM PAINEL DE IDENTIFICAÇÃO E ÁREA DE ESPERA TIPO MADEIRA	M²	QTD	PREÇO		SUBTOTAL	224,84	
		SALA REUNIÃO		1,00	23,26		23,26		
		IMUNIZAÇÃO		1,00	13,02		13,02		
		FARMÁCIA		1,00	13,22		13,22		
		GERÊNCIA		1,00	8,25		8,25		
		MARCAÇÃO CONSULTAS E ESUS		1,00	4,54		4,54		
		RECEPÇÃO / SAME		1,00	7,30		7,30		
		PROCED. / CURATIVO		1,00	13,00		13,00		
		CIRCULAÇÃO 01		1,00	10,35		10,35		
		CIRCULAÇÃO 02		1,00	9,10		9,10		
		CIRCULAÇÃO 03		1,00	17,17		17,17		
		CIRCULAÇÃO 04		1,00	8,47		8,47		
		CIRCULAÇÃO 05		1,00	20,55		20,55		
		CIRCULAÇÃO 06		1,00	10,72		10,72		
		CIRCULAÇÃO 07		1,00	3,40		3,40		
		OBSERVAÇÃO		1,00	14,60		14,60		
		COLETA		1,00	7,77		7,77		
		INALAÇÃO E SINAIS VITAIS		1,00	13,20		13,20		
		CONSULTÓRIO 01		1,00	13,20		13,20		
		CONSULTÓRIO 02		1,00	13,20		13,20		
		CONSULTÓRIO MULTI		1,00	15,60		15,60		
		COMPRESSOR		1,00	2,70		2,70		
		RAIO X		1,00	3,50		3,50		
		ODONTOLOGIA		1,00	24,00		24,00		
		ALMOXARIFADO		1,00	4,81		4,81		
		EXPURGO		1,00	6,60		6,60		
		ESTERILIZAÇÃO		1,00	9,68		9,68		
		DEPÓSITO ACE		1,00	3,30		3,30		
8.6	C2181	PORCELANATO TIPO MADEIRA	M²	QTD	PREÇO		SUBTOTAL	46,84	PORCELANATO TIPO MADEIRA
		ESPERA / RECEPÇÃO		1,00	46,84		46,84		


SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO NOVO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA SÃO FRANCISCO

LOCAL: LOCALIDADE SÃO FRANCISCO (JORNÃO) - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 27/03/2023 - RESPONSÁVEL TÉCNICO: WISLEY GUIMARÃES CAMILO PARENTE CREA 336235 - CE

ITEM	FL. CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	VARIÁVEL			SUBTOTAL	TOTAL	OBSERVAÇÕES
				QTD	ÁREA				
8.2	C228	CERÂMICA BRANCA DE ESCALA 0,60x0,60 PRE FABRICADA ATÉ 100% CHINA (M2) - PE CERÂMICA BRANCA	M2	QTD	ÁREA		SUBTOTAL	66,79	
		BWC GERÊNCIA		1,00	2,25		2,25		
		BWC FEM. / MASC		2,00	4,35		6,70		
		CIRCULAÇÃO		1,00	3,40		3,40		
		OBSEVAÇÃO		1,00	5,52		5,52		
		BWC CONSULTÓRIO 01		1,00	4,25		4,25		
		BWC CONSULTÓRIO 02		1,00	4,25		4,25		
		BWC ODONTOLOGIA		1,00	3,80		3,80		
		COZINHA		1,00	11,90		11,90		
		D.M.L.		1,00	2,62		2,62		
		VESTIÁRIO MASC. / FEM.		2,00	3,82		7,64		
		BWC MASC. / FEM.		2,00	4,35		8,70		
		ÁREA SERVIÇO		1,00	3,96		3,96		
8.3	C132	REVESTIMENTO DE PISO PRE FABRICADA SINTE BISTRO 20X15 CM EM CERÂMICA ATÉ 35,25 CM (M2) (M2) (FRANCO) (M2)	M2	QTD	ÁREA		SUBTOTAL	66,79	
		IGUAL AO ITEM 8.2		1,00	46,84		46,84		CERÂMICA BRANCA
		IGUAL AO ITEM 8.2		1,00	66,79		66,79		CERÂMICA BRANCA
8.3	COMP.03	RODAPÉ EM PORCELANATO TIPO ESPERA / RECEPÇÃO	M	QTD	PERIM.		SUBTOTAL	23,20	
		ESPERA / RECEPÇÃO		1,00	23,20		23,20		PORCELANATO TIPO MADEIRA
8.10	C188	PEIXOIRAS DE GRANITO Lx 18 cm	M	QTD	COMPRA	ACRESC.	SUBTOTAL	71,40	
		JM1		4,00	0,70	0,05	3,00		
		JM2		1,00	1,35	0,05	1,40		
		JM3		2,00	1,50	0,05	3,10		
		JA1		4,00	1,00	0,05	4,20		
		JA2		12,00	1,50	0,05	18,60		
		JA3		10,00	2,00	0,05	20,50		
		JA4		1,00	5,00	0,05	5,05		
		JC1		4,00	1,85	0,05	7,80		
		VS1		2,00	1,00	0,05	2,10		
		CB1		1,00	2,40	0,05	2,45		
		GU1		1,00	0,80	0,05	0,85		
		GU2		2,00	0,80	0,05	1,70		
		#		1,00	1,50	0,05	1,55		
8.11	C224	BOLEIRA DE GRANITO Lx 15cm	M	QTD	COMPRA	ACRESC.	SUBTOTAL	63,25	
		PA1		4,00	0,80	0,05	2,80		
		P1		10,00	0,80	0,05	8,50		
		P2		13,00	1,00	0,05	13,05		
		P3		1,00	1,20	0,05	1,25		
		PC1		1,00	0,80	0,05	0,85		
		PC2		4,00	1,00	0,05	4,20		
		PC3		1,00	1,20	0,05	1,25		
		PB1		1,00	0,90	0,05	0,95		
		PV1		2,00	1,00	0,05	2,10		
		PV2		1,00	2,00	0,05	2,05		
		PT1		1,00	0,80	0,05	0,85		
		PT2		7,00	1,00	0,05	7,35		
		PT3		1,00	1,50	0,05	1,55		
		PT4		1,00	1,80	0,05	1,85		
		PTC1		1,00	5,00	0,05	5,05		
8.12	C224	RODAPÉ INDUSTRIAL MONOLÍTICO 10x10cm	M	QTD	COMPRA		SUBTOTAL	228,22	
		SALA REUNIÃO		1,00	20,90		20,90		
		IMUNIZAÇÃO		1,00	13,02		13,02		
		FARMÁCIA		1,00	17,80		17,80		
		GERÊNCIA		1,00	11,50		11,50		
		MARCAÇÃO CONSULTAS E ESUS		1,00	14,40		14,40		
		PROCED. / CURATIVO		1,00	14,50		14,50		
		OBSERVAÇÃO		1,00	15,30		15,30		
		COLETA		1,00	11,40		11,40		
		INALAÇÃO E SINAIS VITAIS		1,00	12,20		12,20		
		CONSULTÓRIO 01		1,00	14,80		14,80		
		CONSULTÓRIO 02		1,00	14,80		14,80		
		CONSULTÓRIO MULTI		1,00	15,80		15,80		
		RAIO X		1,00	7,60		7,60		
		ODONTOLOGIA		1,00	20,00		20,00		
		ALMOXARIFADO		1,00	9,00		9,00		
		ESTERILIZAÇÃO		1,00	13,20		13,20		



SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO NOVO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA SÃO FRANCISCO

LOCAL: LOCALIDADE SÃO FRANCISCO (JORDÃO) - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 27/03/2023 - RESPONSÁVEL TÉCNICO: WISLEY GUIMARÃES CAMILO PARENTE CREA 336235 - CE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	TOTAL	OBSERVAÇÃO
		PAREDE HORIZONTAL 01		1,00	6,05	2,80		16,84
		PAREDE HORIZONTAL 02		1,00	21,85	2,80		61,18
		PAREDE HORIZONTAL 03		1,00	6,35	2,80		23,38
		PAREDE HORIZONTAL 04		1,00	6,05	2,80		16,84
		PAREDE HORIZONTAL 05		1,00	18,50	2,80		51,80
		PAREDE HORIZONTAL 06		1,00	13,60	2,80		38,08
		PAREDE HORIZONTAL 07		1,00	4,15	2,80		11,82
		PAREDE HORIZONTAL 08		1,00	2,95	2,80		9,28
		PAREDE HORIZONTAL 09		1,00	4,00	2,80		11,20
		PAREDE HORIZONTAL 10		1,00	12,80	2,80		35,84
		PAREDE HORIZONTAL 11		1,00	7,40	0,70		5,18
		PAREDE HORIZONTAL 12		1,00	24,25	2,80		67,90
		PAREDE HORIZONTAL 13		1,00	5,70	2,80		15,98
		PAREDE HORIZONTAL 14		1,00	3,00	2,80		8,40
		PAREDE HORIZONTAL 15		1,00	28,20	2,80		78,98
		PAREDE VERTICAL 01		1,00	11,85	2,80		32,62
		PAREDE VERTICAL 02		1,00	6,05	2,80		16,84
		PAREDE VERTICAL 03		1,00	4,55	2,80		12,74
		PAREDE VERTICAL 04		1,00	2,80	2,80		7,84
		PAREDE VERTICAL 05		1,00	9,55	2,80		26,74
		PAREDE VERTICAL 06		1,00	8,80	2,80		24,48
		PAREDE VERTICAL 07		1,00	2,80	0,75		1,95
		PAREDE VERTICAL 08		1,00	4,00	2,80		11,20
		PAREDE VERTICAL 09		1,00	6,05	2,80		16,84
		PAREDE VERTICAL 10		1,00	6,05	2,80		16,84
		PAREDE VERTICAL 11		1,00	4,00	2,80		11,20
		PAREDE VERTICAL 12		1,00	4,40	2,80		12,32
		PAREDE VERTICAL 13		1,00	3,90	2,80		10,92
		PAREDE VERTICAL 14		1,00	6,40	2,80		23,52
		PAREDE VERTICAL 15		1,00	8,40	2,80		23,52
		PAREDE VERTICAL 16		1,00	4,40	2,80		12,32
		PAREDE VERTICAL 17		2,00	12,25	2,80		68,80
		PAREDE VERTICAL 18		1,00	8,80	2,80		24,64
		PAREDE VERTICAL 19		1,00	5,85	2,80		15,82
		PAREDE VERTICAL 20		1,00	4,40	2,80		12,32
		PAREDE VERTICAL 21		1,00	4,40	2,80		12,32
		PAREDE VERTICAL 22		1,00	16,70	2,80		46,78
		PAREDES MURETA		1,00	17,85	0,30		5,30
		PAREDE PLATIBANDA 01		1,00	15,50	2,00		31,00
		PAREDE PLATIBANDA 02		1,00	12,35	2,00		24,70
		PAREDE PLATIBANDA 03		2,00	21,70	1,40		60,78
		PAREDE PLATIBANDA 04		1,00	14,28	1,40		19,98
		PAREDES PÉ-DIREITO DUPLO		2,00	6,35	2,85		36,20
		PAREDES PÉ-DIREITO DUPLO		2,00	6,80	2,85		38,78
		PAREDES VAZIO		2,00	3,70	1,40		10,38
		PAREDES VAZIO		2,00	4,70	1,40		13,16
		PAREDES CX. D'ÁGUA		2,00	4,30	2,80		24,08
		PAREDES CX. D'ÁGUA		2,00	2,15	2,80		12,04
		DESCONTO JM1		-4,00	0,70	0,60		-1,68
		DESCONTO JM2		-1,00	1,35	0,60		-0,81
		DESCONTO JM3		-2,00	1,50	0,60		-2,40
		DESCONTO JA1		-4,00	1,00	0,40		-1,60
		DESCONTO JA2		-12,00	1,50	0,40		-7,20
		DESCONTO JA3		-10,00	2,00	0,40		-8,00
		DESCONTO JA4		-1,00	5,00	0,40		-2,00
		DESCONTO VS1		-2,00	1,00	1,10		-2,20
		DESCONTO CB1		-1,00	2,40	0,40		-0,98
		DESCONTO GU1		-1,00	0,80	1,10		-0,88
		DESCONTO GU2		-2,00	0,80	1,10		-1,78
		DESCONTO #		-1,00	1,50	0,40		-0,60
		DESCONTO DE PORTA PA1		-4,00	0,80	1,80		-4,58
		DESCONTO DE PORTA P1		-10,00	0,80	2,10		-16,80
		DESCONTO DE PORTA P2		-13,00	1,00	2,10		-27,30
		DESCONTO DE PORTA P3		-1,00	1,20	2,10		-2,52
		DESCONTO DE PORTA PC1		-1,00	0,80	2,10		-1,68
		DESCONTO DE PORTA PC2		-4,00	1,00	2,10		-8,40
		DESCONTO DE PORTA PC3		-1,00	1,20	2,10		-2,52
		DESCONTO DE PORTA PB1		-1,00	0,80	2,10		-1,89


SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA SÃO FRANCISCO

LOCAL: LOCALIDADE DE SÃO FRANCISCO (JORDÃO) - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 27/03/2015 RESPONSÁVEL TÉCNICO: WISLEY GUIMARÃES CAMILO PARENTE CREA 338235 - CE

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	COMPR	LARG	ALT	COEF	SUBTOTAL	TOTAL	OBSERVAÇÕES
		DESCONTO DE PORTA PV1		-2,00	1,00	2,10			-4,20		
		DESCONTO DE PORTA PV2		-1,00	2,00	2,10			-4,20		
		DESCONTO DE PORTA PT1		-1,00	0,80	2,10			-1,68		
		DESCONTO DE PORTA PT2		-1,00	1,00	2,10			-2,10		
		DESCONTO DE PORTA PT3		-1,00	1,50	2,10			-3,15		
		DESCONTO DE PORTA PT4		-1,00	1,80	2,10			-3,96		
		CALHA COBERTURA		3,00	27,90	0,20			16,74		
		CALHA COBERTURA		1,00	18,45	0,20			3,89		
		CALHA COBERTURA		1,00	6,80	0,20			1,36		
8.1.2	02745	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO (MÓDULO) COM ARGAMASSA DE BARRA E REDE ENFIBRADA 20X20X10	M ²	60,00	2,00	0,15	0,15	2,00	360,00	360,00	
		MURO EXTERNO - ESTACIONAMENTO		1,00	30,00	3,00			90,00		
		MURO EXTERNO - ESTACIONAMENTO		2,00	40,00	3,00			240,00		
8.2.1	04678	DIVISÓRIA DE GRANITO C/ARÇA E 20x20	M ²	1,00	0,80	1,40			0,84	0,84	
		IMUNIZAÇÃO		2,00	0,80	1,40			1,68		
		ODONTOLOGIA		2,00	0,80	1,40			1,68		
		INALAÇÃO E SINAIS VITAIS		2,00	0,80	1,40			1,68		
		W.C VEST. MASCULINO / W.C VEST. FEMININO		2,00	1,85	1,80			6,66		
8.2.2	02485	DIVISÓRIA DE BLOCO ACANTIONADO 20X20X10 COM REDES ENFIBRADA 20X20X10	M ²	1,00	1,85	2,10			3,47	3,47	
		FARMÁCIA		1,00	1,85	2,10			3,47		
8.2.3	02284	DIVISÓRIA SANITÁRIA TIPO CABINE EM ALVENARIA COM BLOCO 20X20X10 COM REDES ENFIBRADA 20X20X10	M ²	1,00	0,40	2,10			0,84	0,84	
		COZINHA		1,00	0,40	2,10			0,84		
8.2.11	02668	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M	4,00	1,10	0,15	0,15	2,00	0,20	0,20	
		JM1		1,00	1,35	0,15	0,15	2,00	0,06		
		JM2		2,00	1,80	0,15	0,15	2,00	0,17		
		JA1		4,00	1,40	0,15	0,15	2,00	0,25		
		JA2		12,00	1,90	0,15	0,15	2,00	1,03		
		JA3		10,00	2,40	0,15	0,15	2,00	1,08		
		JA4		1,00	5,40	0,15	0,15	2,00	0,24		
		VS1		2,00	1,40	0,15	0,15	2,00	0,13		
		CB1		1,00	2,80	0,15	0,15	2,00	0,12		
		GU1		1,00	1,00	0,15	0,15	2,00	0,05		
		GU2		2,00	1,20	0,15	0,15	2,00	0,11		
		#		1,00	1,90	0,15	0,15	2,00	0,09		
		PORTA P1		10,00	1,20	0,15	0,15		0,27		
		PORTA P2		13,00	1,40	0,15	0,15		0,41		
		PORTA P3		1,00	1,60	0,15	0,15		0,04		
		PORTA PC1		1,00	1,20	0,15	0,15		0,03		
		PORTA PC2		4,00	1,40	0,15	0,15		0,13		
		PORTA PC3		1,00	1,60	0,15	0,15		0,04		
		PORTA PB1		1,00	0,90	0,15	0,15		0,02		
		PORTA PV1		2,00	1,40	0,15	0,15		0,06		
		PORTA PV2		1,00	2,40	0,15	0,15		0,05		
		PORTA PT1		1,00	1,20	0,15	0,15		0,03		
		PORTA PT2		7,00	1,40	0,15	0,15		0,22		
		PORTA PT3		1,00	1,80	0,15	0,15		0,04		
		PORTA PT4		1,00	2,00	0,15	0,15		0,05		
10.1.1	01776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 6/12 EMERAR 131 - 225 - 4000 / PAREDE	M ²	1,00				1072,40	2,00	2144,80	
		ITEM 8.1.2		1,00				1072,40	2,00	2144,80	
10.1.2	01221	ERRADIC. C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 6/12 PENETLAR, TRACO 1/4	M ²	1,00	14,51		2,80		40,63	40,63	
		PROCED. / CURATIVO		1,00	14,51		2,80		40,63		
		D.M.L		1,00	6,50		2,80		18,20		
		BWC OBSERVAÇÃO		1,00	10,10		2,80		28,28		
		COMPRESSOR		1,00	4,75		2,80		13,30		
		BWC ODONTOLOGIA		1,00	7,70		2,80		21,56		
		COZINHA		1,00	13,90		2,80		38,92		
		VESTIÁRIOS MASC / FEM.		2,00	7,85		2,80		43,96		
		BWC'S VESTIÁRIOS MASC / FEM.		2,00	8,35		2,80		46,76		
		ÁREA SERVIÇO		1,00	6,45		2,80		18,06		



SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO NOVO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA SÃO FRANCISCO

LOCAL: LOCALIDADE SÃO FRANCISCO (JORDÃO) - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 27/03/2023 - RESPONSÁVEL TÉCNICO: WISLEY GUIMARÃES CAMILO PARENTE CREA 336235 - CE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	MARGEMES			PREÇO UNIT.	TOTAL	OBSERVAÇÃO
		DEPÓSITO ACE		1,00	7,30		2,80	20,10	
		BWC CONSULTÓRIO 01		1,00	8,25		2,80	23,10	
		BWC CONSULTÓRIO 02		1,00	8,25		2,80	23,10	
		BWC GERÊNCIA		1,00	11,50		2,80	32,20	
		BWC FEM. / MASC.		2,00	8,95		2,90	46,78	
		DESCONTO JA1		-1,00		1,00	0,40	-0,40	
		DESCONTO JA2		-6,00		1,50	0,40	-3,60	
		DESCONTO JA3		-3,00		2,00	0,40	-2,40	
		DESCONTO CB1		-1,00		2,40	0,40	-0,96	
		DESCONTO P1		-5,00		0,80	2,10	-8,40	
		DESCONTO P2		-4,00		1,00	2,10	-8,40	
		DESCONTO P3		-1,00		1,20	2,10	-2,52	
		DESCONTO PC2		-1,00		1,00	2,10	-2,10	
		DESCONTO PT1		-1,00		0,80	2,10	-1,68	
10.1.3	02321	REMOÇÃO DE ENTUPIMENTO DE CONSULTÓRIO E ÁREA PERIFÉRICA, TRAB. T-9		1,00	1741,23			1741,23	
		ITEM 10.1.1 - (ITEM 10.1.2 + ITEM 10.1.4)		1,00	1741,23			1741,23	
10.1.4	02322	REMOÇÃO DE ENTUPIMENTO DE CONSULTÓRIO E ÁREA PERIFÉRICA, TRAB. T-9		1,00	6,70		2,80	18,78	
10.1.5	02323	REMOÇÃO DE ENTUPIMENTO DE CONSULTÓRIO E ÁREA PERIFÉRICA, TRAB. T-9		1,00	415,22			415,22	
		SALA REUNIÃO		1,00	23,26			23,26	
		IMUNIZAÇÃO		1,00	13,02			13,02	
		ESPERA / RECEPÇÃO		1,00	46,84			46,84	
		FARMÁCIA		1,00	13,22			13,22	
		GERÊNCIA		1,00	8,25			8,25	
		BWC GERÊNCIA		1,00	2,25			2,25	
		BWC FEM. / MASC.		2,00	4,35			8,70	
		MARCAÇÃO CONSULTAS E ESUS		1,00	4,54			4,54	
		RECEPÇÃO / BAME		1,00	7,30			7,30	
		PROCED. / CURATIVO		1,00	13,00			13,00	
		CIRCULAÇÃO 01		1,00	10,35			10,35	
		CIRCULAÇÃO 02		1,00	9,10			9,10	
		CIRCULAÇÃO 03		1,00	17,17			17,17	
		CIRCULAÇÃO 04		1,00	8,47			8,47	
		CIRCULAÇÃO 05		1,00	20,55			20,55	
		CIRCULAÇÃO 06		1,00	10,72			10,72	
		OBSERVAÇÃO		1,00	14,80			14,80	
		BWC OBSERVAÇÃO		1,00	5,52			5,52	
		ÁREA ABERTA		2,00	6,30			12,60	
		COLETA		1,00	7,77			7,77	
		INALAÇÃO E SINAIS VITAIS		1,00	13,20			13,20	
		CONSULTÓRIO 01		1,00	13,20			13,20	
		BWC CONSULTÓRIO 01		1,00	4,25			4,25	
		CONSULTÓRIO 02		1,00	13,20			13,20	
		BWC CONSULTÓRIO 02		1,00	4,25			4,25	
		CONSULTÓRIO MULTI		1,00	15,80			15,80	
		COMPRESSOR		1,00	2,70			2,70	
		RAIO X		1,00	3,50			3,50	
		ODONTOLOGIA		1,00	24,00			24,00	
		BWC ODONTOLOGIA		1,00	3,60			3,60	
		GÁS		1,00	1,28			1,28	
		COZINHA		1,00	11,90			11,90	
		D.M.L.		1,00	2,62			2,62	
		ALMOXARIFADO		1,00	4,81			4,81	
		VESTIÁRIO MASC. / FEM.		2,00	3,82			7,64	
		BWC MASC. / FEM.		2,00	4,35			8,70	
		EXPURGO		1,00	6,60			6,60	
		ESTERILIZAÇÃO		1,00	9,68			9,68	
		DEPÓSITO ACE		1,00	3,30			3,30	
		ÁREA SERVIÇO		1,00	3,96			3,96	
10.1.6	02324	REMOÇÃO DE ENTUPIMENTO DE CONSULTÓRIO E ÁREA PERIFÉRICA, TRAB. T-9		1,00	415,22			415,22	
		VER ITEM 10.1.5		1,00	415,22			415,22	
10.1.7	02325	REMOÇÃO DE ENTUPIMENTO DE CONSULTÓRIO E ÁREA PERIFÉRICA, TRAB. T-9		1,00	384,81			384,81	
		VER ITEM 10.1.2		1,00	384,81			384,81	
		IMUNIZAÇÃO		1,00		0,80	1,20	0,96	
		OBSERVAÇÃO		1,00		0,80	1,20	0,96	


SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO NOVO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA SÃO FRANCISCO

LOCAL: LOCALIDADE SÃO FRANCISCO (JORDÃO) - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 27/03/2013 RESPONSÁVEL TÉCNICO: WISLEY GOMES CAMILO PARENTE CREA 334236 - CE

ITEM	CÓDIGO	FL	DESCRIÇÃO	UNID	VARIÁVEIS					SUBTOTAL	TOTAL	OBSERVAÇÕES
			COLETA		1,00		0,80	1,20			0,96	
			ODONTOLOGIA		1,00		0,80	1,20			0,96	
			ESTERILIZAÇÃO		1,00		0,80	1,20			0,96	
			EXPURGO		1,00		0,80	1,20			0,96	
			CONSULTÓRIO 01		1,00		0,80	1,20			0,96	
			INALAÇÃO E SINAIIS VITAIS		1,00		0,80	1,20			0,96	
			FARMÁCIA		1,00		0,80	1,20			0,96	
			CONSULTÓRIO MULTI		1,00		0,80	1,20			0,96	
10.2.2	C125		REBENTAMENTO C/ ARG. P/RE-FABRICAÇÃO, ABITA EM TUBO 20x1 e 80x11 EM CERÂMICA, ATE 32x36 cm (408 cm²) (PAREDE/PISO)	M²	QTD	ÁREA					SUBTOTAL	395,37
			VER ITEM 10.2.2		1,00	395,37					395,37	
11.1	C1448		MADREAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M	QTD	ÁREA					SUBTOTAL	324,88
			ÁREA 01		1,00	102,45					102,45	
			ÁREA 02		1,00	127,70					127,70	
			ÁREA 03		1,00	94,65					94,65	
11.3	C1449		TELHA CERÂMICA	M²	QTD	ÁREA					SUBTOTAL	324,88
			ÁREA 01		1,00	102,45					102,45	
			ÁREA 02		1,00	127,70					127,70	
			ÁREA 03		1,00	94,65					94,65	
11.5	C1445		QUIMERA TELHA CERÂMICA, EMBOCADAS	M	QTD	COMPRA					SUBTOTAL	10,30
			ÁREA 02		1,00	10,30					10,30	
11.4	C1248		RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 24 DESENVOLVIMENTO 380V	M	QTD	COMPRA					SUBTOTAL	137,85
			ÁREA 01		1,00	37,00					37,00	
			ÁREA 02		1,00	21,15					21,15	
			ÁREA 03		1,00	34,70					34,70	
			ÁREA 04		1,00	18,00					18,00	
11.6	C1463		EMBOCADAMENTO DA ÚLTIMA FILADA TELHA CERÂMICA	M	QTD	COMPRA					SUBTOTAL	163,14
			ÁREA 01		1,00	27,90					27,90	
			ÁREA 02		1,00	47,35					47,35	
			ÁREA 03		1,00	27,90					27,90	
11.6	C1443		ESTRUTURA METÁLICA TRILIGADA EM AÇO, EM MARQUISE	M	QTD	ÁREA					SUBTOTAL	37,65
			ÁREA 04		1,00	37,65					37,65	
11.7	C1484		TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL 8*8 57mm	M	QTD	ÁREA					SUBTOTAL	37,65
			ÁREA 04		1,00	37,65					37,65	
11.8	C1918		CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LINA 22, EXP. 6,7 1MM, INCLUIDO TRANSPORTE VERTICAL	M	QTD	ÁREA					SUBTOTAL	3,40
			MARQUISE METÁLICA		1,00	3,40					3,40	
12.1.1	COMP-05		PORTA DE MADEIRA DE ABRILDO, DO TIPO PARANÁ, INCLUSIVE FORRAMENTO, FERRAGENS E REVESTIMENTO EM FÓRMICA - P1 (G.2012-187)	UN	QTD						SUBTOTAL	16,00
			P1 - BWC GERÊNCIA		1,00						1,00	
			P1 - BWC ODONTOLOGIA		1,00						1,00	
			P1 - VESTIÁRIO MASCULINO		1,00						1,00	
			P1 - VESTIÁRIO FEMININO		1,00						1,00	
			P1 - BWC VESTIÁRIO MASCULINO		1,00						1,00	
			P1 - BWC VESTIÁRIO FEMININO		1,00						1,00	
			P1 - D.M.L		1,00						1,00	
			P1 - ALMOXARIFADO		1,00						1,00	
			P1 - EXPURGO		1,00						1,00	
			P1 - ESTERILIZAÇÃO		1,00						1,00	
12.1.2	COMP-06		PORTA DE MADEIRA DE ABRILDO, DO TIPO PARANÁ, INCLUSIVE FORRAMENTO, FERRAGENS E REVESTIMENTO EM FÓRMICA - P1 (G.2012-187)	UN	QTD						SUBTOTAL	1,00
			PC1 - SAME / RECEPÇÃO		1,00						1,00	
12.1.3	COMP-07		PORTA DE MADEIRA DE ABRILDO, DO TIPO PARANÁ, INCLUSIVE FORRAMENTO, FERRAGENS E REVESTIMENTO EM FÓRMICA - P1 (G.2012-187)	UN	QTD						SUBTOTAL	16,00
			P2 - REUNIÃO		1,00						1,00	
			P2 - BWC OBSERVAÇÃO		1,00						1,00	
			P2 - ODONTOLOGIA		1,00						1,00	
			P2 - COZINHA		1,00						1,00	
			P2 - CONSULTÓRIO 01		1,00						1,00	



SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO NOVO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA SÃO FRANCISCO

LOCAL: LOCALIDADE SÃO FRANCISCO (JORDÃO) - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 27/03/2023 - RESPONSÁVEL TÉCNICO: WISLEY GUIMARÃES CAMILO PARENTE CREA 336236 - CE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VARIÁVELS			SUBTOTAL	TOTAL	OBSERVAÇÕES
		P2 - CONSULTÓRIO 02		1,00				1,00		
		P2 - WC. FEMININO		1,00				1,00		
		P2 - WC. MASCULINO		1,00				1,00		
		P2 - GERÊNCIA		1,00				1,00		
		P2 - FARMÁCIA		1,00				1,00		
		P2 - CONSULTÓRIO MULTI		1,00				1,00		
		P2 - CIRCULAÇÃO 05		1,00				1,00		
		P2 - CIRCULAÇÃO 03		1,00				1,00		
12.1.4	COMP.08	PORTA DE ENTRADA DO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA SÃO FRANCISCO	UN	010				SUBTOTAL	1,00	
		PC2 - IMUNIZAÇÃO		1,00				1,00		
		PC2 - COLETA		1,00				1,00		
		PC2 - BWC CONSULTÓRIO 01		1,00				1,00		
		PC2 - BWC CONSULTÓRIO 02		1,00				1,00		
12.1.5	COMP.09	PORTA DE ENTRADA DO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA SÃO FRANCISCO	UN	010				SUBTOTAL	1,00	
		P3 - PROCED. / CURATIVO		1,00				1,00		
12.1.6	COMP.10	PORTA DE ENTRADA DO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA SÃO FRANCISCO	UN	010				SUBTOTAL	1,00	
		PC3 - OBSERVAÇÃO		1,00				1,00		
12.2.1	COMP.11	PORTA DE ENTRADA DO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA SÃO FRANCISCO	UN	010				SUBTOTAL	2,00	
		PV1 - CIRCULAÇÕES		2,00				2,00		
12.2.2	COMP.12	PORTA DE ENTRADA DO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA SÃO FRANCISCO	UN	010				SUBTOTAL	1,00	
		PV12 - CIRCULAÇÃO FUNDOS		1,00				1,00		
12.2.3	COMP.13	PORTA DE ENTRADA DO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA SÃO FRANCISCO	UN	010	COMP.01	ALT		SUBTOTAL	2,20	
		VS1 - GERÊNCIA		2,00	1,00	1,10		2,20		
12.3.1	COMP.14	PORTA DE ENTRADA DO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA SÃO FRANCISCO	UN	010				SUBTOTAL	4,00	
		PA1 - W.C VEST. MASCULINO		2,00				2,00		
		PA1 - W.C VEST. FEMININO		2,00				2,00		
12.3.2	COMP.15	JANELA DE CORREDOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO E VIDRO TRANSLUCIDO VERDE	UN	010				SUBTOTAL	4,00	
		JA1		4,00				4,00		
12.3.3	COMP.17	JANELA DE CORREDOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO E VIDRO TRANSLUCIDO VERDE	UN	010				SUBTOTAL	13,00	
		JA2		13,00				13,00		
12.3.4	COMP.16	JANELA DE CORREDOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO E VIDRO TRANSLUCIDO VERDE	UN	010				SUBTOTAL	4,00	
		JC1		4,00				4,00		
12.3.5	COMP.18	JANELA DE CORREDOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO E VIDRO TRANSLUCIDO VERDE	UN	010				SUBTOTAL	10,00	
		JA3		10,00				10,00		
12.3.6	COMP.19	JANELA DE CORREDOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO E VIDRO TRANSLUCIDO VERDE	UN	010				SUBTOTAL	1,00	
		JA4		1,00				1,00		
12.3.7	COMP.21	JANELA DE CORREDOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO E VIDRO TRANSLUCIDO VERDE	UN	010				SUBTOTAL	4,00	
		JM1		4,00				4,00		
12.3.8	COMP.22	JANELA DE CORREDOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO E VIDRO TRANSLUCIDO VERDE	UN	010				SUBTOTAL	1,00	
		JM2		1,00				1,00		
12.3.9	COMP.23	JANELA DE CORREDOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO E VIDRO TRANSLUCIDO VERDE	UN	010				SUBTOTAL	2,00	
		JM3		2,00				2,00		
12.3.10	COMP.24	JANELA DE CORREDOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO E VIDRO TRANSLUCIDO VERDE	UN	010				SUBTOTAL	1,00	
		GU1		1,00				1,00		
12.3.11	COMP.25	JANELA DE CORREDOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO E VIDRO TRANSLUCIDO VERDE	UN	010				SUBTOTAL	2,00	
		GU2		2,00				2,00		
12.3.12	COMP.26	PORTA DE ENTRADA DO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA SÃO FRANCISCO	UN	010				SUBTOTAL	1,68	
		PT1		1,00	0,80	2,10		1,68		

[Handwritten signature]


SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO NOVO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA SÃO FRANCISCO

LOCAL: LOCALIDADE SÃO FRANCISCO (JORNAL) - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 27/02/2015 - RESPONSÁVEL TÉCNICO: WILSON GUIMARÃES CAMILO PARENTE CREA 334235 - CE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	VARIÁVEIS				SUBTOTAL	TOTAL	OBSERVAÇÕES
	43									
	PT2		7,00	1,00	2,10			14,70		
	PT3		1,00	1,50	2,10			3,15		
	PT4		1,00	1,80	2,10			3,36		
12.3.75		REMALTE DIAPOLEADO EM ESCALONAS DE FERRO	M3	QTD	COMP	ALT	LADOS	SUBTOTAL	46,78	
			1,00	0,80	2,10	2,00		3,36		
	PT2		7,00	1,00	2,10	2,00		28,40		
	PT3		1,00	1,50	2,10	2,00		6,30		
	PT4		1,00	1,80	2,10	2,00		6,72		
12.4.1	C1421	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M2	QTD	COMP	ALT		SUBTOTAL	36,93	
	JC1		4,00	1,85	2,10			15,54		
	JA1		4,00	1,00	0,40			1,60		
	JA2		12,00	1,50	0,40			7,20		
	JA2#		1,00	1,50	0,40			0,60		
	JA3		10,00	2,00	0,40			8,00		
	JA4		1,00	5,00	0,40			2,00		
	JM1		4,00	0,70	0,60			1,68		
	JM2		1,00	1,35	0,60			0,81		
	JM3		2,00	1,50	0,60			2,40		
12.4.2	C1873	PELICULA DE INSULFLEX	M2	QTD				SUBTOTAL	39,34	
	JC1		4,00	1,85	2,10			15,54		
	JA1		4,00	1,00	0,40			1,60		
	JA2		12,00	1,50	0,40			7,20		
	JA2#		1,00	1,50	0,40			0,60		
	JA3		10,00	2,00	0,40			8,00		
	JA4		1,00	5,00	0,40			2,00		
	JM1		4,00	0,70	0,60			1,68		
	JM2		1,00	1,35	0,60			0,81		
	JM3		2,00	1,50	0,60			2,40		
12.4.3	C1829	LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO H= 150MM	UN	QTD				SUBTOTAL	55,00	
		CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA		55,00				55,00		
12.4.4	COMP-11	PORTA BLANCO ACABADO DE CORRAL INCLUIRE PINTURA E REVESTIMENTO EM FORQUILHA PBT 6,30X2,40	UN	QTD				SUBTOTAL	1,00	
		PB1 - RAIO-X		1,00				1,00		
12.7	C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MASSA ASFÁLTICA COM UNICÓRNO	M2	QTD	COMP	LARG		SUBTOTAL	506,32	
		COMPRIMENTO DAS ALVENARIAS		1,00	421,93	1,20		506,32		
12.7	C3823	PREPARO DE SUPERFÍCIE INTERNA EM RESERVATÓRIOS A SEREM IMPERMEABILIZADOS	M2	QTD	COMP	ALT		SUBTOTAL	43,66	
		CAIXA D'AGUA		1,00	12,25	2,00		24,50		
		LAJE DA CAIXA D'AGUA		2,00		8,50		17,00		
12.7	C3444	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MASSA ASFÁLTICA COM UNICÓRNO	M2	QTD	COMP	ALT		SUBTOTAL	41,65	
		CAIXA D'AGUA		1,00	12,25	2,00		24,50		
		LAJE DA CAIXA D'AGUA		2,00		8,50		17,00		
12.7	C3479	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MASSA ASFÁLTICA, CLASSE B, ENTUPIDA COM FOLHAS DE NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO B, 30X30M	M2	QTD	AREA			SUBTOTAL	75,58	
		CALHA		1,00	75,58			75,58		
12.7	C4225	PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRIGO DA FOLHA	M2	QTD	AREA			SUBTOTAL	75,58	
		CALHA		1,00	75,58			75,58		
12.8	C1472	IMPERMEABILIZAÇÃO P/ REBAIXO BANHEIRO E COZINHA COM MASSA ASFÁLTICA	M2	QTD	AREA			SUBTOTAL	26,46	
		GERENCIA		1,00	2,25			2,25		
		CIRCULAÇÃO		2,00	4,35			8,70		
		CONSULTÓRIO 1 2		2,00	4,25			8,50		
		EXPURGO		1,00	6,60			6,60		
		AREA DE SERVIÇO		1,00	3,96			3,96		
		WC VEST. MASC		1,00	4,35			4,35		
		WC VEST. FEM		1,00	4,35			4,35		
		DML		1,00	2,62			2,62		
		ODONTO		1,00	3,60			3,60		
		OBSERVAÇÃO		1,00	5,52			5,52		



SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO NOVO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA SÃO FRANCISCO

LOCAL: LOCALIDADE SÃO FRANCISCO (JORDÃO) - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 27/03/2023 - RESPONSÁVEL TÉCNICO: WISLEY GUIMARÃES CAMILO PARENTE CREA 336235 - CE

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	VARIÁVELS				SUBTOTAL	TOTAL	OBSERVAÇÕES
14.1	02111	ÁREA DA EDIFICAÇÃO	1,00	546,04	2,00			1092,08		
14.2	02101	ÁREA DE ALVENARIA(50% DA ÁREA)	1,00	536,20				536,20		
14.3	02171	ÁREA DE LAJES	1,00	407,89				407,89		
14.1	01200	EMBARCAMENTO DE PACIENTES ESTACIONAMENTO DE CASA DE PAZ				ALT		1219,24		
		FARMACIA	1,00	17,80		2,80		49,84		
		GERENCIA	1,00	11,50		2,80		32,20		
		INALAÇÃO	1,00	12,20		2,80		34,16		
		ALMOXARIFADO	1,00	9,00		2,80		25,20		
		RAIO-X	1,00	7,60		2,80		21,28		
		OBSERVAÇÃO	1,00	15,30		2,80		42,84		
		REUNIÃO	1,00	20,90		2,80		58,52		
		IMUNIZAÇÃO	1,00	14,90		2,80		41,72		
		RECEPÇÃO / MARCAR CONSULTAS	1,00	14,40		2,80		40,32		
		CIRCULAÇÃO	1,00	47,30		2,80		132,44		
		CIRCULAÇÃO	1,00	26,95		2,80		75,46		
		RECEPÇÃO	1,00	52,40		4,85		254,14		
		TETO	1,00			407,89		407,89		
14.2	01200	LATÃO DE ALVENARIA EM PARQUE DE ESTACIONAMENTO				ALT		1219,24		
		FARMACIA	1,00	17,80		2,80		49,84		
		GERENCIA	1,00	11,50		2,80		32,20		
		INALAÇÃO	1,00	12,20		2,80		34,16		
		ALMOXARIFADO	1,00	9,00		2,80		25,20		
		RAIO-X	1,00	7,60		2,80		21,28		
		OBSERVAÇÃO	1,00	15,30		2,80		42,84		
		REUNIÃO	1,00	20,90		2,80		58,52		
		IMUNIZAÇÃO	1,00	14,90		2,80		41,72		
		RECEPÇÃO / MARCAR CONSULTAS	1,00	14,40		2,80		40,32		
		CIRCULAÇÃO	1,00	47,30		2,80		132,44		
		CIRCULAÇÃO	1,00	26,95		2,80		75,46		
		RECEPÇÃO	1,00	52,40		4,85		254,14		
		TETO	1,00			407,89		407,89		
14.3	02111	EXTERNO - ESTACIONAMENTO	1,00	6,05		5,82		35,21		
14.4	02101	EXTERNO - ESTACIONAMENTO	1,00	88,75		4,95		439,31		
14.5	02101	TEXTILIA DE ALVENARIA EM PARQUE DE ESTACIONAMENTO				ALT		259,96		
		CONSULTORIO 01	1,00	14,80		2,80		41,44		
		CONSULTORIO 02	1,00	13,20		2,80		36,96		
		ESTERILIZAÇÃO	1,00	13,20		2,80		36,96		
		ODONTOLOGIA	1,00	20,00		2,80		56,00		
		COLETA	1,00	11,40		2,80		31,82		
14.6	02101	CAIXÃO EM ALVENARIA COM SUPLEN				ALT		686,20		
		MURO EXTERNO - ESTACIONAMENTO	1,00	30,00		3,00	2,00	180,00		
		MURO EXTERNO - ESTACIONAMENTO	2,00	40,00		3,00	2,00	480,00		
14.7	02101	ESPAÇO DE LUBRIFICAÇÃO PARA MÁQUINAS						6,40		
		GERENCIA	1,00					1,00		
		CIRCULAÇÃO	2,00					2,00		
		CONSULTORIO 01	1,00					1,00		
		CONSULTORIO 02	1,00					1,00		
		VEST. MASC	1,00					1,00		
		VEST. FEM	1,00					1,00		
		ODONTOLOGIA	1,00					1,00		
		OBSERVAÇÃO	1,00					1,00		
14.8	01101	LABORATÓRIO DE LÓGICA BIOMÉDICA E COLUNA CITOQUÍMICA E ADESÃO						16,00		
		FARMACIA	1,00					1,00		
		GERENCIA	1,00					1,00		


SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO NOVO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA SÃO FRANCISCO

LOCAL: CALIDADE SÃO FRANCISCO (JORDÃO) - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 27/03/2023 - RESPONSÁVEL TÉCNICO: WISLEY GUIMARÃES CAMILO PARENTE CREA 336236 - CE

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	VARIÁVEIS			SUBTOTAL	TOTAL	OBSERVAÇÕES
		CIRCUÇÃO		2,00			2,00		
		INJALÇÃO E SINAIS VITAIS		1,00			1,00		
		CONSULTORIO 01		2,00			2,00		
		CONSULTORIO 02		2,00			2,00		
				1,00			1,00		
		ESTERILIZAÇÃO		1,00			1,00		
		CONSULTORIO MULT		1,00			1,00		
		ODONTOLOGIA		2,00			2,00		
		COLETA		1,00			1,00		
		OBSERVAÇÃO		2,00			2,00		
		PROCED. / CURATIVO		1,00			1,00		
		IMUNIZAÇÃO		1,00			1,00		
18.3	C1782	NICTORIO DE LOUÇA BRANCA	UN	1,00			1,00	1,00	
		CIRCUÇÃO		1,00			1,00		
18.4	C1311	DUCHA P/ PROCEDEMENTO (INSTALADO)	UN	1,00			1,00	1,00	
		GERENCIA		1,00			1,00		
		CIRCUÇÃO		2,00			2,00		
		CONSULTORIO 01		1,00			1,00		
		CONSULTORIO 02		1,00			1,00		
		VEST. MASC		1,00			1,00		
		VEST. FEM		1,00			1,00		
		ODONTOLOGIA		1,00			1,00		
		OBSERVAÇÃO		1,00			1,00		
18.6	C1415	CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	UN	1,00			1,00	1,00	
		VEST. MASC.		1,00			1,00		
		VEST. FEM.		1,00			1,00		
		OBSERVAÇÃO		1,00			1,00		
18.8	C1828	PEÇAS DE APOIO ORIENTADAS TUBO BIOD. P/NOVO	M	3,00	0,75		2,25	2,25	
		CONSULTORIO 01		3,00	0,75		2,25		
		CONSULTORIO 02		3,00	0,75		2,25		
		OBSERVAÇÃO		2,00	0,75		1,50		
18.7	C4479	PORTA PAPEL METALICO	UN	1,00			1,00	1,00	
		GERENCIA		1,00			1,00		
		CIRCUÇÃO		2,00			2,00		
		CONSULTORIO 01		1,00			1,00		
		CONSULTORIO 02		1,00			1,00		
		VEST. MASC		1,00			1,00		
		VEST. FEM		1,00			1,00		
		ODONTOLOGIA		1,00			1,00		
		OBSERVAÇÃO		1,00			1,00		
18.8	C4836	PORTA PAPEL TDAJNA (DISPENSA EM ABR)	UN	1,00			1,00	1,00	
		GERENCIA		1,00			1,00		
		CIRCUÇÃO		2,00			2,00		
		CONSULTORIO 01		1,00			1,00		
		CONSULTORIO 02		1,00			1,00		
		VEST. MASC		1,00			1,00		
		VEST. FEM		1,00			1,00		
		ODONTOLOGIA		2,00			2,00		
		OBSERVAÇÃO		1,00			1,00		
		PROCED. / CURATIVO		1,00			1,00		
18.9	C1850	PORTA SABÃO LOERDO DE VIDRO (INSTALADA)	UN	1,00			1,00	1,00	
		GERENCIA		1,00			1,00		
		CIRCUÇÃO		2,00			2,00		
		CONSULTORIO 01		1,00			1,00		
		CONSULTORIO 02		1,00			1,00		
		VEST. MASC		1,00			1,00		
		VEST. FEM		1,00			1,00		
		ODONTOLOGIA		2,00			2,00		
		OBSERVAÇÃO		1,00			1,00		
		PROCED. / CURATIVO		1,00			1,00		
18.10	C4836	ESPELHO OBTAL. ESFERICA ANA. COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO. SEM MOLDURA	M	2,00	0,80	0,60	0,72	0,72	
		CIRCUÇÃO		2,00	0,80	0,60	0,72		



SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO NOVO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA SÃO FRANCISCO

LOCAL: LOCALIDADE SÃO FRANCISCO (JORDÃO) - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 27/03/2023 - RESPONSÁVEL TÉCNICO: WISLEY GUIMARÃES CAMILO PARENTE CREA 336235 - CE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	PARÂMETRO			SUBTOTAL	TOTAL	OBSERVAÇÕES
				QTD	VAL	VAL			
		CONSULTORIO 01		1,00	0,60	0,60			
		CONSULTORIO 02		1,00	0,60	0,60			
		VEST. MASC		1,00	0,80	0,80	0,36		
		VEST. FEM		1,00	0,80	0,60	0,36		
		ODONTOLOGIA		1,00	0,80	0,60	0,36		
		OBSERVAÇÃO		1,00	0,60	0,60	0,36		
18.11	0208	BANCADA DE CONSULTAS / OBTENÇÃO DE VESTIMENTAS E BANCADA	UN					2,36	
		VEST. MASC		1,00			1,00		
		VEST. FEM		1,00			1,00		
18.12	0211	FAIXA DE SINAIS VITAIS	UN					2,00	
		D.M.L		1,00			1,00		
		SERVIÇOS		2,00			2,00		
18.13	0209	BANCADA DE CONSULTAS CONSULTAS	UN					6,54	
	IMUNIZAÇÃO	BANCADA		1,00	1,00	0,55	0,55		
		ESPELHO		1,00	1,00	0,30	0,30		
		SAIA		1,00	1,00	0,07	0,07		
	ODONTOLOGIA	BANCADA		1,00	1,50	0,55	0,83		
		ESPELHO		1,00	1,50	0,30	0,45		
		SAIA		1,00	1,50	0,07	0,11		
	MARCAÇÃO CONSULTAS	BANCADA		1,00	1,65	0,50	0,83		
		ESPELHO		1,00	1,65	0,30	0,50		
		SAIA		1,00	1,65	0,07	0,12		
	MARCAÇÃO CONSULTAS	BANCADA		1,00	1,65	0,50	0,83		
		ESPELHO		1,00	1,65	0,30	0,50		
		SAIA		1,00	1,65	0,07	0,12		
	FARMACIA	BANCADA		1,00	1,65	0,45	0,74		
		ESPELHO		1,00	1,65	0,30	0,50		
		SAIA		1,00	1,65	0,07	0,12		
	INALAÇÃO E SINAIS VITAIS	BANCADA		1,00	2,45	0,55	1,35		
		ESPELHO		1,00	2,45	0,15	0,37		
		SAIA		1,00	2,45	0,07	0,17		
	RECEPÇÃO SAME	BANCADA		1,00	2,60	0,50	1,30		
		ESPELHO		1,00	2,60	0,00	0,00		
		SAIA		1,00	2,60	0,60	2,08		
	WC MASC/FEM	BANCADA		2,00	1,10	0,50	1,10		
		ESPELHO		2,00	1,10	0,30	0,66		
		SAIA		2,00	1,10	0,15	0,33		
18.14	0207	FAIXA DE SINAIS VITAIS / OBTENÇÃO DE VESTIMENTAS E BANCADA	UN					6,22	
		MARCAÇÃO CONSULTAS		4,00	1,80	0,35	2,52		
		RECEPÇÃO / SAME		4,00	3,05	0,35	4,27		
		BD19 - DEPÓSITO 01 / PAV. SUPERIOR		4,00	2,40	0,35	3,36		
		BD19 - DEPÓSITO 02 / PAV. SUPERIOR		4,00	2,40	0,35	3,36		
		BF32 - FARMÁCIA		6,00	4,80	0,35	9,66		
		BF30 - ESTOQUE DA FARMÁCIA		6,00	2,96	0,35	6,22		
		BF30 - ESTOQUE DA FARMÁCIA		4,00	3,08	0,35	4,31		
		ALMOXARIFADO		4,00	3,05	0,45	5,49		
		DEPÓSITO ACE		4,00	1,50	0,40	2,40		
		PB9 - ODONTOLOGIA		1,00	1,65	0,40	0,66		
18.15	0201	FAIXA DE SINAIS VITAIS / OBTENÇÃO DE VESTIMENTAS E BANCADA	UN					11,64	
	BA01	BANCADA		1,00	1,00	0,55	0,55		
		ESPELHO		1,00	1,00	0,30	0,30		
		SAIA		1,00	1,00	0,07	0,07		
	BA02	BANCADA		1,00	1,20	0,55	0,66		
		ESPELHO		1,00	1,75	0,30	0,53		
		SAIA		1,00	1,20	0,07	0,08		
	BA03	BANCADA		1,00	1,30	0,70	0,91		
		ESPELHO		1,00	2,00	0,30	0,60		
		SAIA		1,00	1,30	0,07	0,09		
	BA04	BANCADA		1,00	2,00	0,55	1,10		
		ESPELHO		1,00	2,00	0,15	0,30		
		SAIA		1,00	2,00	0,07	0,14		
	BA05	BANCADA		1,00	3,50	0,50	1,75		
		ESPELHO		1,00	4,00	0,30	1,20		
		SAIA		1,00	3,50	0,07	0,25		


SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE LAZER DA FAMÍLIA SÃO FRANCISCO

LOCAL: LOCALIDADE SÃO FRANCISCO (JORDÃO) - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 27/07/2023 - RESPONSÁVEL TÉCNICO: WISLEY GUIMARÃES CAMILO PARENTE CREA 336235 - CE

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	VARIÁVEIS			SUBTOTAL	TOTAL	OBSERVAÇÕES
		BANCADA		1,00	3,60	0,50	1,50		
		ESPELHO		1,00	3,60	0,30	1,08		
		SAIA		1,00	3,60	0,07	0,25		
16.16	C3882	BANCA DE INICIAÇÃO DE UNIDADE COMPLETA	UN	QTD.			SUBTOTAL	2,00	
		VEDO.		2,00			2,00		
		INALTAÇÃO		1,00			1,00		
		COZINHA		1,00			1,00		
		EXPURGO		1,00			1,00		
16.17	C3883	BANCADA DE HARMONIZ. LARG. 2,40m - ESP. 0,30m	M	QTD.	COMP.		SUBTOTAL	50,40	
		BP1		4,00	1,00		4,00		
		BP2		4,00	1,65		6,60		
		BP3		4,00	2,60		10,40		
		BP4		4,00	4,55		18,20		
		BP5		4,00	5,35		21,40		
16.18	C3871	COQUE PARA EXPURGO EM AÇO INOX COM TAMPÃO SIRELINA LARANJEIROS COM PNEU. RETORNA ATE 30MM E SAÍDA DA TORRE	UN	QTD.			SUBTOTAL	1,00	
		EXPURGO		1,00			1,00		
16.19	C4892	TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA	UN	QTD.			SUBTOTAL	3,00	
		TORNEIRAS EXTERNAS		3,00			3,00		
17.1	C2817	TUBO PVC SÓLID. MARROM INCL. CONEXÕES D= 32mm (1,14")	M	QTD.	COMP.		SUBTOTAL	3,36	
		HIDRÁULICO		1,00	3,36		3,36		
17.2	C2815	TUBO PVC SÓLID. MARROM INCL. CONEXÕES D= 32mm (1,14")	M	QTD.	COMP.		SUBTOTAL	273,84	
		HIDRÁULICO		1,00	273,84		273,84		
17.3	C2824	TUBO PVC SÓLID. MARROM INCL. CONEXÕES D= 32mm (1,14")	M	QTD.	COMP.		SUBTOTAL	34,74	
		HIDRÁULICO		1,00	34,74		34,74		
17.4	C2823	TUBO PVC SÓLID. MARROM INCL. CONEXÕES D= 32mm (1,14")	M	QTD.	COMP.		SUBTOTAL	12,48	
		HIDRÁULICO		1,00	12,48		12,48		
17.5	C2829	TUBO PVC SÓLID. MARROM INCL. CONEXÕES D= 32mm (1,14")	M	QTD.	COMP.		SUBTOTAL	6,00	
		HIDRÁULICO		1,00	6,00		6,00		
17.6	C2894	VÁLVULA DE DESCARGA PVC REGIÃO S/REGISTRO ACONTECIDO D= 32mm (1,14")	UN	QTD.			SUBTOTAL	1,00	
		HIDRÁULICO		1,00			1,00		
17.7	C2181	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1,14")	UN	QTD.			SUBTOTAL	2,00	
		HIDRÁULICO		2,00			2,00		
17.8	C2187	REGISTRO DE GAVETA C/CAPOLA CROMADA D= 32mm (1,14")	UN	QTD.			SUBTOTAL	2,00	
		HIDRÁULICO		2,00			2,00		
17.9	C2184	REGISTRO DE GAVETA C/CAPOLA CROMADA D= 32mm (1,14")	UN	QTD.			SUBTOTAL	12,00	
		HIDRÁULICO		12,00			12,00		
17.10	C2172	REGISTRO DE PRESSÃO C/CAPOLA CROMADA D= 32mm (1,14")	UN	QTD.			SUBTOTAL	3,00	
		HIDRÁULICO		3,00			3,00		
17.11	C2894	VÁLVULA DE DESCARGA PVC REGIÃO S/REGISTRO ACONTECIDO D= 32mm (1,14")	UN	QTD.			SUBTOTAL	1,00	
		HIDRÁULICO		1,00			1,00		
17.12	C2894	TORNEIRA DE PRESSÃO PLÁSTICA DE 3/4"	UN	QTD.			SUBTOTAL	2,00	
		HIDRÁULICO		2,00			2,00		
18.1	C2895	TUBO PVC BRANCO P/REGIÃO D= 32mm (1,14")	M	QTD.	COMP.		SUBTOTAL	37,76	
		HIDRÁULICO		1,00	37,76		37,76		
18.2	C2894	TUBO PVC BRANCO P/REGIÃO D= 32mm (1,14")	M	QTD.	COMP.		SUBTOTAL	68,10	
		HIDRÁULICO		1,00	68,10		68,10		
18.3	C2895	TUBO PVC BRANCO P/REGIÃO D= 32mm (1,14")	M	QTD.	COMP.		SUBTOTAL	25,48	
		HIDRÁULICO		1,00	25,48		25,48		
18.4	C2893	TUBO PVC BRANCO P/REGIÃO D= 32mm (1,14")	M	QTD.	COMP.		SUBTOTAL	49,78	



SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO NOVO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA SÃO FRANCISCO

LOCAL: LOCALIDADE SÃO FRANCISCO (JORDÃO) - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE


DATA: 27/03/2023 - RESPONSÁVEL TÉCNICO: WISLEY GUIMARÃES CAMILO PARENTE CREA 336235 - CE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	VARIÁVEIS			SUBTOTAL	TOTAL	OBSERVAÇÃO
		HIDRÁULICO		1,00	107,78				
18.1	C1804	JOELHO PVC BRANCO 1/2" X 1/2" X 1/2" (100)	UN	1,00	5,51		5,51		
		HIDRÁULICO							
18.2	C1801	JOELHO PVC BRANCO 1/2" X 1/2" X 1/2" (100)	UN	54,00			54,00		
		HIDRÁULICO							
18.7	C1808	JOELHO PVC BRANCO 1/2" X 1/2" X 1/2" (100)	UN	40,00			40,00		
		HIDRÁULICO							
18.8	C1804	JOELHO PVC BRANCO 1/2" X 1/2" X 1/2" (100)	UN	9,00			9,00		
		HIDRÁULICO							
18.9	C1801	JOELHO PVC BRANCO 1/2" X 1/2" X 1/2" (100)	UN	1,00			1,00		
		HIDRÁULICO							
18.10	C1808	JOELHO PVC BRANCO 1/2" X 1/2" X 1/2" (100)	UN	23,00			23,00		
		HIDRÁULICO							
18.11	C1808	JOELHO PVC BRANCO 1/2" X 1/2" X 1/2" (100)	UN	13,00			13,00		
		HIDRÁULICO							
18.12	C1808	JOELHO PVC BRANCO 1/2" X 1/2" X 1/2" (100)	UN	5,00			5,00		
		HIDRÁULICO							
18.13	C1808	JOELHO PVC BRANCO 1/2" X 1/2" X 1/2" (100)	UN	2,00			2,00		
		HIDRÁULICO							
18.14	C1827	CAIXA SPOONER PVC 1/2" X 1/2" X 1/2" (100)	UN	21,00			21,00		
		HIDRÁULICO							
18.15	C1828	CAIXA SPOONER PVC 1/2" X 1/2" X 1/2" (100)	UN	6,00			6,00		
		HIDRÁULICO							
18.16	C1808	CAIXA EM ALUMÍNIO 1/2" X 1/2" X 1/2" (100)	UN	11,00			11,00		
		HIDRÁULICO - INSPEÇÃO							
		HIDRÁULICO - GORDURA							
18.17	C1801	JOELHO PVC BRANCO 1/2" X 1/2" X 1/2" (100)	UN	11,00			11,00		
		HIDRÁULICO							
18.18	C1801	JOELHO PVC BRANCO 1/2" X 1/2" X 1/2" (100)	UN	3,00			3,00		
		HIDRÁULICO							
18.19	C1801	JOELHO PVC BRANCO 1/2" X 1/2" X 1/2" (100)	UN	1,00			1,00		
		HIDRÁULICO							
18.20	C1801	JOELHO PVC BRANCO 1/2" X 1/2" X 1/2" (100)	UN	15,00			15,00		
		HIDRÁULICO							
18.21	C1822	JUNÇÃO SIMPLER PVC BRANCO 1/2" X 1/2" X 1/2" (100)	UN	1,00			1,00		
		HIDRÁULICO							
18.22	C1801	JOELHO PVC BRANCO 1/2" X 1/2" X 1/2" (100)	UN	1,00			1,00		
		HIDRÁULICO							
18.23	C1801	JOELHO PVC BRANCO 1/2" X 1/2" X 1/2" (100)	UN	3,00			3,00		
		HIDRÁULICO							
18.24	C1801	JOELHO PVC BRANCO 1/2" X 1/2" X 1/2" (100)	UN	11,00			11,00		
		HIDRÁULICO							
18.25	C1801	JOELHO PVC BRANCO 1/2" X 1/2" X 1/2" (100)	UN	1,00			1,00		
		HIDRÁULICO							
18.26	C1801	JOELHO PVC BRANCO 1/2" X 1/2" X 1/2" (100)	UN	2,00			2,00		
		HIDRÁULICO							
18.27	C1827	CAIXA SPOONER PVC 1/2" X 1/2" X 1/2" (100)	UN	1,00			1,00		
		HIDRÁULICO							

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO NOVO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA SÃO FRANCISCO
 LOCAL: LOCALIDADE SÃO FRANCISCO (MUNICÍPIO) - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
 DATA: 14/02/23 - RESPONSÁVEL TÉCNICO: WAGLEY GUIMARÃES CAMILO PARENTE CREA 338235 - CE

ITEM	CÓDIGO	UN	DESCRIÇÃO	UNID	VARIÁVELS		SUBTOTAL	TOTAL	OBSERVAÇÕES
18.1	C280	M	TUBO PVC BRANCO RIGIDO ESGOTO D=100mm (1')	M	QTD	COMPR	SUBTOTAL	29,00	
			HIDRÁULICO		1,00	29,00	29,00		
18.2	C280	M	TUBO PVC BRANCO RIGIDO ESGOTO D=75mm (1')	M	QTD	COMPR	SUBTOTAL	36,00	
			HIDRÁULICO		1,00	36,00	36,00		
18.3	C283	M	TUBO PVC BRANCO RIGIDO D=100MM (1')	M	QTD	COMPR	SUBTOTAL	109,00	
			HIDRÁULICO		1,00	109,00	109,00		
18.4	C1849	UN	JOELHO PVC BRANCO RIGIDO D=100mm (1')	UN	QTD		SUBTOTAL	8,00	
			HIDRÁULICO		8,00		8,00		
18.6	C178	UN	LIMA SIMPLES PVC BRANCO RIGIDO 100mm (1')	UN	QTD		SUBTOTAL	7,00	
			HIDRÁULICO		7,00		7,00		
18.9	C281	UN	CAIXA ALVENARIA RESISTO C/ TAMPA CONCRETO FUNDO BOTA 425x425x100	UN	QTD		SUBTOTAL	8,00	
			HIDRÁULICO		8,00		8,00		
18.7	C1438	UN	GRELHA HEMISFÉRICA FERRO FUNDIDO D=60mm (1')	UN	QTD		SUBTOTAL	8,00	
			HIDRÁULICO		8,00		8,00		
20.1	C174	M	ELETRODUTO PVC ROSCA INCL. COND. DE 20mm (1')	M	QTD	COMPR	SUBTOTAL	660,00	
			ELÉTRICO		1,00	660,00	660,00		
20.2	C1467	M	ELETRODUTO PVC ROSCA INCL. COND. DE 20mm (1')	M	QTD	COMPR	SUBTOTAL	70,00	
			ELÉTRICO		1,00	70,00	70,00		
20.3	C1464	M	ELETRODUTO PVC ROSCA INCL. COND. DE 20mm (1')	M	QTD	COMPR	SUBTOTAL	30,00	
			ELÉTRICO		1,00	30,00	30,00		
20.4	C4377	M	CABO EM PVC 1000V 3,5 mm ²	M	QTD	COMPR	SUBTOTAL	2640,00	
			ELÉTRICO		1,00	2640,00	2640,00		
20.5	C0654	M	CABO EM PVC 1000V 2MM ²	M	QTD	COMPR	SUBTOTAL	200,00	
			ELÉTRICO		1,00	200,00	200,00		
20.6	C0657	M	CABO EM PVC 1000V 25MM ²	M	QTD	COMPR	SUBTOTAL	140,00	
			ELÉTRICO		1,00	140,00	140,00		
20.7	C4814	UN	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAF. BOLA 200x100x100	UN	QTD		SUBTOTAL	2,00	
			ELÉTRICO		2,00		2,00		
20.8	C4782	UN	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" x 3"	UN	QTD		SUBTOTAL	134,00	
			ELÉTRICO		134,00		134,00		
20.9	C0621	UN	CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 4"X3", 4"X3", 4"X3"	UN	QTD		SUBTOTAL	87,00	
			ELÉTRICO		87,00		87,00		
20.10	C4817	UN	CAIXA ALVENARIA RESISTO C/ TAMPA CONCRETO FUNDO BOTA 425x425x100	UN	QTD		SUBTOTAL	5,00	
			ELÉTRICO		5,00		5,00		
20.11	C1469	UN	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 220V	UN	QTD		SUBTOTAL	11,00	
			ELÉTRICO		11,00		11,00		
20.12	C1466	UN	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 220V	UN	QTD		SUBTOTAL	14,00	
			ELÉTRICO		14,00		14,00		
20.13	C2478	UN	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 220V	UN	QTD		SUBTOTAL	12,00	
			ELÉTRICO		12,00		12,00		
20.14	C1468	UN	INTERRUPTOR TRÊS TECLAS SIMPLES 10A 220V	UN	QTD		SUBTOTAL	2,00	
			ELÉTRICO		2,00		2,00		
20.15	C4802	UN	LUMINÁRIA DE SOBRE COFEMBU UN. RETANGULAR EM PAPEL VAZADO COM INTERRUPTOR EM PAINEL ÓPTICO PARA 2 LÂMP. TUBULARES T8 DE 40W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP55 E LED DRIVER - COMPLETA	UN	QTD		SUBTOTAL	36,00	
			ELÉTRICO		36,00		36,00		



SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO NOVO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA SÃO FRANCISCO

LOCAL: LOCALIDADE SÃO FRANCISCO (JORDÃO) - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 27/03/2023 - RESPONSÁVEL TÉCNICO: WISLEY GUIMARÃES CAMILO PARENTE CREA 338235 - CE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR	VARIÁVEL	SUBTOTAL	TOTAL	OBSERVAÇÕES
25.16	C2883	INSTALAÇÃO DE FIO ELÉTRICO DE 18 AWG (18x0,32) EM TUBULAGEM DE PVC (100x100) COM 100 PARALELOS (TUBULAGEM 10x100MM, TUBULAGEM 100x100MM, CORDÃO DE PROTEÇÃO EM C) E 100 UNIDADES - COMPLETA	UN	29,00			29,00		
		ELÉTRICO							
25.17	C2883	INSTALAÇÃO DE FIO ELÉTRICO DE 18 AWG (18x0,32) EM TUBULAGEM DE PVC (100x100) COM 100 PARALELOS (TUBULAGEM 10x100MM, TUBULAGEM 100x100MM, CORDÃO DE PROTEÇÃO EM C) E 100 UNIDADES - COMPLETA	UN	24,00			24,00		
		ELÉTRICO							
25.18	C1842	LUMINÁRIA PLAFONADA COM 22,5x22,5 CM, 10W - 0,01875 KWH/Mês	UN	7,00			7,00		
		ELÉTRICO							
25.19	C2883	INSTALAÇÃO DE FIO ELÉTRICO DE 18 AWG (18x0,32) EM TUBULAGEM DE PVC (100x100) COM 100 PARALELOS (TUBULAGEM 10x100MM, TUBULAGEM 100x100MM, CORDÃO DE PROTEÇÃO EM C) E 100 UNIDADES - COMPLETA	UN	4,00			4,00		
		ELÉTRICO							
25.20	C2883	INSTALAÇÃO DE FIO ELÉTRICO DE 18 AWG (18x0,32) EM TUBULAGEM DE PVC (100x100) COM 100 PARALELOS (TUBULAGEM 10x100MM, TUBULAGEM 100x100MM, CORDÃO DE PROTEÇÃO EM C) E 100 UNIDADES - COMPLETA	UN	1,00			1,00		
		ELÉTRICO							
25.21	C2883	INSTALAÇÃO DE FIO ELÉTRICO DE 18 AWG (18x0,32) EM TUBULAGEM DE PVC (100x100) COM 100 PARALELOS (TUBULAGEM 10x100MM, TUBULAGEM 100x100MM, CORDÃO DE PROTEÇÃO EM C) E 100 UNIDADES - COMPLETA	UN	41,00			41,00		
		ELÉTRICO							
25.22	C2883	INSTALAÇÃO DE FIO ELÉTRICO DE 18 AWG (18x0,32) EM TUBULAGEM DE PVC (100x100) COM 100 PARALELOS (TUBULAGEM 10x100MM, TUBULAGEM 100x100MM, CORDÃO DE PROTEÇÃO EM C) E 100 UNIDADES - COMPLETA	UN	42,00			42,00		
		ELÉTRICO							
25.23	C2883	INSTALAÇÃO DE FIO ELÉTRICO DE 18 AWG (18x0,32) EM TUBULAGEM DE PVC (100x100) COM 100 PARALELOS (TUBULAGEM 10x100MM, TUBULAGEM 100x100MM, CORDÃO DE PROTEÇÃO EM C) E 100 UNIDADES - COMPLETA	UN	3,00			3,00		
		ELÉTRICO							
25.24	C2883	INSTALAÇÃO DE FIO ELÉTRICO DE 18 AWG (18x0,32) EM TUBULAGEM DE PVC (100x100) COM 100 PARALELOS (TUBULAGEM 10x100MM, TUBULAGEM 100x100MM, CORDÃO DE PROTEÇÃO EM C) E 100 UNIDADES - COMPLETA	UN	3,00			3,00		
		ELÉTRICO							
25.25	C2883	INSTALAÇÃO DE FIO ELÉTRICO DE 18 AWG (18x0,32) EM TUBULAGEM DE PVC (100x100) COM 100 PARALELOS (TUBULAGEM 10x100MM, TUBULAGEM 100x100MM, CORDÃO DE PROTEÇÃO EM C) E 100 UNIDADES - COMPLETA	UN	1,00			1,00		
		ELÉTRICO							
25.26	C2883	INSTALAÇÃO DE FIO ELÉTRICO DE 18 AWG (18x0,32) EM TUBULAGEM DE PVC (100x100) COM 100 PARALELOS (TUBULAGEM 10x100MM, TUBULAGEM 100x100MM, CORDÃO DE PROTEÇÃO EM C) E 100 UNIDADES - COMPLETA	UN	1,00			1,00		
		ELÉTRICO							
25.27	C1883	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	UN	28,00			28,00		
		ELÉTRICO							
25.28	C1883	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	UN	6,00			6,00		
		ELÉTRICO							
25.29	C1883	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	UN	1,00			1,00		
		ELÉTRICO							
25.30	C1124	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	UN	8,00			8,00		
		ELÉTRICO							
25.31	C1131	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	UN	1,00			1,00		
		ELÉTRICO							
25.32	C2711	APARELHO ELÉTRICO DE 400W (110V/220V) - 1,76 KWH/Mês	UN	4,00			4,00		
		ELÉTRICO							
25.33	C2883	INSTALAÇÃO DE FIO ELÉTRICO DE 18 AWG (18x0,32) EM TUBULAGEM DE PVC (100x100) COM 100 PARALELOS (TUBULAGEM 10x100MM, TUBULAGEM 100x100MM, CORDÃO DE PROTEÇÃO EM C) E 100 UNIDADES - COMPLETA	UN	5,00			5,00		
		COMBATE A INCÊNDIO							
25.34	C1883	EXTINTOR DE GÁS CILINDRO TIPO SUBSTITUIÇÃO 6 QUENT	UN	6,00			6,00		
		COMBATE A INCÊNDIO							
25.35	C2883	INSTALAÇÃO DE FIO ELÉTRICO DE 18 AWG (18x0,32) EM TUBULAGEM DE PVC (100x100) COM 100 PARALELOS (TUBULAGEM 10x100MM, TUBULAGEM 100x100MM, CORDÃO DE PROTEÇÃO EM C) E 100 UNIDADES - COMPLETA	UN	6,00			6,00		
		COMBATE A INCÊNDIO							
25.36	C2883	INSTALAÇÃO DE FIO ELÉTRICO DE 18 AWG (18x0,32) EM TUBULAGEM DE PVC (100x100) COM 100 PARALELOS (TUBULAGEM 10x100MM, TUBULAGEM 100x100MM, CORDÃO DE PROTEÇÃO EM C) E 100 UNIDADES - COMPLETA	UN	11,00			11,00		
		COMBATE A INCÊNDIO							
25.37	9780	GLP		1,00	6,50		6,50		
		GLP							
25.38	9781	GLP		1,00	1,00		1,00		
		GLP							

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO NOVO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA SÃO FRANCISCO

LOCAL: LOCALIDADE SÃO FRANCISCO (JORDÃO) - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 27/03/2015 RESPONSÁVEL TÉCNICO: WISLEYR BARREIRAS CAMILO PARENTE CREA 336238 - CE


ITEM	CÓDIGO FL	DESCRIÇÃO	UNID	VARIÁVEL			SUBTOTAL	TOTAL	OBSERVAÇÕES
22.1.3	89312	COTOVELO EM COBRE DN 22 MM 88 GRAMS SEM ANEL DE SOLDA INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PRELIMINAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 842842	UN	QTD			SUBTOTAL	1,00	
		GLP			7,00		7,00		
22.1.4		LUVA EM COBRE DN 19 MM SEM ANEL DE SOLDA INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PRELIMINAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 842841	UN	QTD			SUBTOTAL	1,00	
				1,00			1,00		
22.1.5	89969	BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE DN 22 MM X 19 MM SEM ANEL DE SOLDA PORTA X ROSCA INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PRELIMINAR	UN	QTD			SUBTOTAL	1,00	
		GLP			1,00		1,00		
22.1.6	84208	VALVULA DE ESFERA BRITA BRONZE ROSCÁVEL 1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 842081	UN	QTD			SUBTOTAL	1,00	
		GLP			1,00		1,00		
22.1.7	89249	VALVULA DE ESFERA BRITA BRONZE ROSCÁVEL 3/4" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 892491	UN	QTD			SUBTOTAL	2,00	
		GLP			2,00		2,00		
22.1.8	89801	CONECTOR EM BRONZE LATAO DN 19 MM X 1/2" SEM ANEL DE SOLDA ROSCA X ROSCA INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PRELIMINAR - FORNECIMENTO E	UN	QTD			SUBTOTAL	2,00	
		GLP			2,00		2,00		
22.1.9	89693	CONECTOR EM BRONZE LATAO DN 22 MM X 3/4" SEM ANEL DE SOLDA ROSCA X ROSCA INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PRELIMINAR - FORNECIMENTO E	UN	QTD			SUBTOTAL	4,00	
		GLP			4,00		4,00		
22.2	97853	TUBO EM COBRE ROBOO DN 18 MM CLASSE 1 SEM TOLARIMENTO INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 112211	M	QTD	COMPR		SUBTOTAL	13,90	
		GÁS HOSPITALAR		1,00	13,90		13,90		
22.2.2	81104	TUBO EM COBRE ROBOO DN 22 MM CLASSE 1 SEM TOLARIMENTO INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 112212	M	QTD	COMPR		SUBTOTAL	36,20	
		GÁS HOSPITALAR		1,00	36,20		36,20		
22.2.3	10204	REGISTRO DE ESFERA PVC ROSCÁVEL COM BORNELETA 1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 810201	UN	QTD			SUBTOTAL	2,00	
		GÁS HOSPITALAR			2,00		2,00		
22.2.4	10204	REGISTRO DE ESFERA PVC ROSCÁVEL COM BORNELETA 3/4" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 810202	UN	QTD			SUBTOTAL	1,00	
		GÁS HOSPITALAR			1,00		1,00		
22.2.5	84218	TE EM COBRE DN 22 MM SEM ANEL DE SOLDA INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PRELIMINAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 842181	UN	QTD			SUBTOTAL	2,00	
		GÁS HOSPITALAR			2,00		2,00		
22.2.6	82217	TE EM COBRE DN 19 MM SEM ANEL DE SOLDA INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PRELIMINAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 842171	UN	QTD			SUBTOTAL	2,00	
		GÁS HOSPITALAR			2,00		2,00		
22.2.7	83806	BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE DN 22 MM X 19 MM SEM ANEL DE SOLDA PORTA X ROSCA INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PRELIMINAR	UN	QTD			SUBTOTAL	2,00	
		GÁS HOSPITALAR			2,00		2,00		
22.2.8	89693	CONECTOR EM BRONZE LATAO DN 22 MM X 3/4" SEM ANEL DE SOLDA ROSCA X ROSCA INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PRELIMINAR - FORNECIMENTO E	UN	QTD			SUBTOTAL	4,00	
		GÁS HOSPITALAR			4,00		4,00		
22.2.9	89902	CONECTOR EM BRONZE LATAO DN 22 MM X 1/2" SEM ANEL DE SOLDA ROSCA X ROSCA INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PRELIMINAR - FORNECIMENTO E	UN	QTD			SUBTOTAL	2,00	
		GÁS HOSPITALAR			2,00		2,00		
22.2.10	82511	COTOVELO EM COBRE DN 18 MM 88 GRAMS SEM ANEL DE SOLDA INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 842422	UN	QTD			SUBTOTAL	4,00	
		GÁS HOSPITALAR			4,00		4,00		
22.2.11	82873	COTOVELO EM BRONZE LATAO DN 18 MM X 1/2" SEM ANEL DE SOLDA PORTA X ROSCA INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PRELIMINAR	UN	QTD			SUBTOTAL	6,00	
		GÁS HOSPITALAR			6,00		6,00		
22.2.12	82412	COTOVELO EM COBRE DN 22 MM 88 GRAMS SEM ANEL DE SOLDA INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PRELIMINAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 842421	UN	QTD			SUBTOTAL	7,00	
		GÁS HOSPITALAR			7,00		7,00		
22.2.13	83611	POSTO - PAINEL DE ALARME COM FABRICATION PARA DRENAÇÃO DE ÁGUA LIMPA OU REJEIÇÃO	UN	QTD			SUBTOTAL	1,00	
		GÁS HOSPITALAR			1,00		1,00		
23.4	C3883	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,84 TR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	QTD			SUBTOTAL	2,00	
		SISTEMA DE AR CONDICIONADO			2,00		2,00		
23.4	C3883	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,84 TR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	QTD			SUBTOTAL	8,00	
		SISTEMA DE AR CONDICIONADO			8,00		8,00		
23.4	C3884	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 3,60 TR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	QTD			SUBTOTAL	4,00	
		SISTEMA DE AR CONDICIONADO			4,00		4,00		

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO NOVO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA SÃO FRANCISCO

LOCAL: LOCALIDADE SÃO FRANCISCO (JORDÃO) - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 27/03/2023 - RESPONSÁVEL TÉCNICO: WISLEY QUIMARÃES CAMILO PARENTE CREA 336235 - CE




ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	VARIÁVELS		SUBTOTAL	TOTAL	OBSERVAÇÕES
23.8	C4776	REDE FIBROÓPTICA O TIPO ESCUDO 141 FIBRA/CM, INCLUIDO COM BARRANDA E PARTIÇÕES, INSTALAÇÃO, PÓS-INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO	m	075	0,06%			
		SISTEMA DE AR CONDICIONADO		1,00		44,00		
23.9	C4778	REDE FIBROÓPTICA O TIPO ESCUDO 141 FIBRA/CM, INCLUIDO COM BARRANDA E PARTIÇÕES, INSTALAÇÃO, PÓS-INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO	m	075	0,06%			
		SISTEMA DE AR CONDICIONADO		1,00		44,00		
23.10	C4780	REDE FIBROÓPTICA O TIPO ESCUDO 141 FIBRA/CM, INCLUIDO COM BARRANDA E PARTIÇÕES, INSTALAÇÃO, PÓS-INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO	m	075	0,06%			
		SISTEMA DE AR CONDICIONADO		1,00		16,00		
23.11	C4781	REDE FIBROÓPTICA O TIPO ESCUDO 141 FIBRA/CM, INCLUIDO COM BARRANDA E PARTIÇÕES, INSTALAÇÃO, PÓS-INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO	m	075	0,06%			
		SISTEMA DE AR CONDICIONADO		1,00		16,00		
23.12	C4826	CABO COBRE 4x2x0,34mm² (1,00mm²)	m	075	0,06%			
		SISTEMA DE AR CONDICIONADO		1,00		60,00		
23.13	C4828	TUBO PVC RIGIDO 3" (76,20mm) DE DIÂMETRO EXTERNO	m	075	0,06%			
		SISTEMA DE AR CONDICIONADO		1,00		90,00		
23.14	C7284	PLACA DE ALUMÍNIO 1000x1000x3mm (1,00mm²)	m²	075	0,06%			
		SISTEMA DE AR CONDICIONADO		15,00		0,40		
23.15	C4829	CABO COBRE 4x2x0,34mm² (1,00mm²)	m	075	0,06%			
		SISTEMA DE AR CONDICIONADO		15,00			15,00	
23.16	C7111	TELECOMUNICAÇÕES						
		TELECOMUNICAÇÕES		1,00		80,00		
23.17	C4830	ELETRODUTO PVC RIGIDO INCLUIDO COM BARRANDA E PARTIÇÕES (1,00m²)	m	075	0,06%			
		TELECOMUNICAÇÕES		1,00		10,00		
23.18	C7183	ELETRODUTO PVC RIGIDO INCLUIDO COM BARRANDA E PARTIÇÕES (1,00m²)	m	075	0,06%			
		TELECOMUNICAÇÕES		1,00		30,00		
23.19	C4832	CABO COBRE 4x2x0,34mm² (1,00mm²)	m	075	0,06%			
		TELECOMUNICAÇÕES		1,00		286,00		
23.20	C4833	CABO COBRE 4x2x0,34mm² (1,00mm²)	m	075	0,06%			
		TELECOMUNICAÇÕES		15,00			15,00	
23.21	C4784	TUBO PVC RIGIDO 3" (76,20mm) DE DIÂMETRO EXTERNO	m	075	0,06%			
		TELECOMUNICAÇÕES		15,00			15,00	
23.22	C4834	CAIXA DE ALUMÍNIO 1000x1000x3mm (1,00mm²)	m²	075	0,06%			
		TELECOMUNICAÇÕES		2,00			2,00	
23.23	C7184	ELETRODUTO PVC RIGIDO INCLUIDO COM BARRANDA E PARTIÇÕES (1,00m²)	m	075	0,06%			
		TELECOMUNICAÇÕES		1,00			1,00	
23.24	C4835	CABO COBRE 4x2x0,34mm² (1,00mm²)	m	075	0,06%			
		TELECOMUNICAÇÕES		1,00			1,00	
23.25	C4836	CABO COBRE 4x2x0,34mm² (1,00mm²)	m	075	0,06%			
		TELECOMUNICAÇÕES		1,00			1,00	
23.26	C4837	CABO COBRE 4x2x0,34mm² (1,00mm²)	m	075	0,06%			
		TELECOMUNICAÇÕES		1,00			1,00	
23.27	C4838	CABO COBRE 4x2x0,34mm² (1,00mm²)	m	075	0,06%			
		TELECOMUNICAÇÕES		3,00			3,00	
23.28	C4839	CABO COBRE 4x2x0,34mm² (1,00mm²)	m	075	0,06%			
		TELECOMUNICAÇÕES		3,00			3,00	
23.29	C7185	ELETRODUTO PVC RIGIDO INCLUIDO COM BARRANDA E PARTIÇÕES (1,00m²)	m	075	0,06%			
		TELECOMUNICAÇÕES		1,00			1,00	
23.30	C4840	CABO COBRE 4x2x0,34mm² (1,00mm²)	m	075	0,06%			
		TELECOMUNICAÇÕES		1,00			1,00	
23.31	C4841	CABO COBRE 4x2x0,34mm² (1,00mm²)	m	075	0,06%			
		TELECOMUNICAÇÕES		1,00			1,00	
23.32	C4842	CABO COBRE 4x2x0,34mm² (1,00mm²)	m	075	0,06%			
		TELECOMUNICAÇÕES		3,00			3,00	
23.33	C4843	CABO COBRE 4x2x0,34mm² (1,00mm²)	m	075	0,06%			
		TELECOMUNICAÇÕES		3,00			3,00	
23.34	C7186	ELETRODUTO PVC RIGIDO INCLUIDO COM BARRANDA E PARTIÇÕES (1,00m²)	m	075	0,06%			
		TELECOMUNICAÇÕES		1,00			1,00	
23.35	C4844	CABO COBRE 4x2x0,34mm² (1,00mm²)	m	075	0,06%			
		TELECOMUNICAÇÕES		1,00			1,00	

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO NOVO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA SÃO FRANCISCO
LOCAL: LOCAÇÃO DE SÃO FRANCISCO (JORDÃO) - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
DATA: 27/03/2023 - RESPONSÁVEL TÉCNICO: WISLEY GUIMARÃES CAMILO PARENTE CREA 338236 - CE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	VARIÁVEIS				SUBTOTAL	TOTAL	OBSERVAÇÕES
				QTD.	ÁREA	COMPR.	ALT.			
24.16	C1888	ORÇENIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO RACK 19"	UN	QTD.				SUBTOTAL	4,00	
		TELECOMUNICAÇÕES		4,00					4,00	
24.17		ROBRESA, TUBO DE ALUMÍNIO, 40 HL, 20007-A BATERIAS INCORPORADAS, AUTO-REGULANTE E CONDUZITE 1944, INSTALADO	UN	QTD.				SUBTOTAL	1,00	
		TELECOMUNICAÇÕES		1,00					1,00	
24.18	C1877	REDE POSTE Nº 140m REX MONO E BOLDANA - PADRÃO POPULAR	UN	QTD.				SUBTOTAL	1,00	
		TELECOMUNICAÇÕES		1,00					1,00	
24.19	C2632	CAIXA EM ALVENARIA (RESERVA) DE 12 TUBO COMUM, LÍMITE DE BERTAL, TAMPA DE CONCRETO	UN	QTD.				SUBTOTAL	1,00	
		TELECOMUNICAÇÕES		1,00					1,00	
25.1	C2341	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM ALDOO PROGRAMADA DE 20 X 20 CM ESPESURA 4 CM AF 18/22/2	UN	QTD.	ÁREA			SUBTOTAL	224,40	
		ESTACIONAMENTO - PISO GRAMA		1,00	224,40				224,40	
25.2	92397	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM ALDOO RETANGULAR DOOR NATURAL DE 20 X 40 CM, ESPESURA 4 CM, AF 18/22/2	UN	QTD.	ÁREA			SUBTOTAL	489,39	
		ENTRADA - INTERTRAVADO		1,00	225,18				225,18	
		CALÇADA DE CONTOURNO - INTERTRAVADO		1,00	155,90				155,90	
		ESTACIONAMENTO - INTERTRAVADO		1,00	108,31				108,31	
25.3	C3448	MEIO FIO PNE MOLDADO Ø 97,00, 10x1,00m, CREMATEAMENTO	UN	QTD.	COMPR.			SUBTOTAL	175,23	
		CANTEIROS E CALÇADA DE CONTOURNO		1,00	175,23				175,23	
25.4	C2346	BANDEIJA/MEIO FIO DE CONCRETO P/VIAS URBANAS (1,00x1,00x1,00)	UN	QTD.	COMPR.			SUBTOTAL	47,38	
		RUA FRONTAL		1,00	47,38				47,38	
25.5	C1431	GRAMA EM PLACAS INCLUSIVE CONSERVAÇÃO	UN	QTD.	ÁREA			SUBTOTAL	126,72	
		RAMPA ENTRADA		1,00	126,72				126,72	
25.6	C2773	ESCALADA DE MARINHEIRO, DEGRAUES FERRO REPOBDO 1"	UN	QTD.	COMPR.			SUBTOTAL	7,40	
		ESCALADA P/ CAIXA D'AGUA		1,00	7,40				7,40	
25.7	C1824	PISO PODETÁVEL EXTERNO EM PVC EPP 30M, ASSEIADO COM ARMAZENAS (FORNECIMENTO E ARRENDAMENTO)	UN	QTD.	COMPR.	LARG.		SUBTOTAL	18,87	
		ENTRADA		1,00	47,18	0,40			18,87	
25.8	C2882	LASTRO DE BRITA	UN	QTD.	ÁREA	ALT.		SUBTOTAL	22,44	
		ENTRADA		1,00	224,40	0,10			22,44	
25.9	C4728	DEGRADILADO NYLON/FORMADIL, MALHA 6 X 6 CM, PNE 8 ANHOS, COM FUNDIÇÃO DE POLIAMÍDIA EM POSTE 32 X 68 MM COLUNAS E BASE DE CONCRETO EXCLUSIVO	UN	QTD.	COMPR.			SUBTOTAL	17,68	
		GRADIL		1,00	17,68				17,68	
25.10	C1893	GRADIL CILINDRO MACIÇO, REPOBADA, INCL. FUNDIÇÃO	UN	QTD.	COMPR.	ALT.		SUBTOTAL	5,30	
		GRADIL		1,00	17,68	0,30			5,30	
25.11	C4773	CHAPIM PNE MOLDADO DE CONCRETO	UN	QTD.	COMPR.	LARG.		SUBTOTAL	4,42	
		GRADIL		1,00	17,68	0,25			4,42	
25.12	C4387	PORTÃO DESLIZANTE NYLON/FORMADIL, COMPORTE DE QUINCO, PAINEL E NESSORIDA COM PINTURA ELETROSTATICA COM LINTA POLYESTER, NA COR VERDE OU BRANCA, COM	UN	QTD.	COMPR.	ALT.		SUBTOTAL	12,50	
		GRADIL		1,00	5,00	2,50			12,50	
25.1	C1831	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO EBP 4 CM	UN	QTD.	COMPR.	LARG.		SUBTOTAL	6,00	
		FUNDAÇÕES		6,00	1,00	1,00			6,00	
25.2	C1440	FORMA DE TABUAS DE T DE 24, FUNDAÇÕES STEEL 6 X	UN	QTD.	COMPR.	LARG.	ALT.	SUBTOTAL	43,66	
		FUNDAÇÕES		6,00	2,40		0,25		3,60	
		PILARES		6,00	0,80		4,50		21,60	
		VIGAS		2,00	15,40	0,80			18,48	
25.3	C1837	ARMADURA CADA PILAR 20X20 X 16mm	UN	QTD.	COMPR.	LARG.	ALT.	SUBTOTAL	18,36	
		PILARES		6,00	23,00	0,77	0,15		18,36	
		VIGAS		2,00	77,00	0,72	0,15		17,08	
25.4	C4716	ARMADURA CADA VIGAS 20 X 20 X 16mm	UN	QTD.	COMPR.	LARG.	ALT.	SUBTOTAL	21,90	
		FUNDAÇÕES		6,00	14,00	0,88	0,40		21,90	
		PILARES		6,00	4,00	4,50	0,62		66,64	
		VIGAS		2,00	4,00	15,40	0,62		78,01	
25.5	C4843	CONCRETO FINALE, PCK 15 ENL, COM ADERIVADO POLIUREDO	UN	QTD.	COMPR.	LARG.	ALT.	SUBTOTAL	0,54	
		FUNDAÇÕES		6,00	0,60	0,60	0,25		0,54	



SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO NOVO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA SÃO FRANCISCO

LOCAL: LOCALIDADE SÃO FRANCISCO (JORDÃO) - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 27/03/2023 - RESPONSÁVEL TÉCNICO: WISLEY GUIMARÃES CAMILO PARENTE CREA 338235 - CE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	VARIÁVEIS				SUBTOTAL	TOTAL	OBSERVAÇÕES
		PILARES		6,00	0,25	0,15	4,50	1,12		
		VIGAS		2,00	15,40	0,15	0,20	0,82		
26.6	C186	LANÇAMENTO DE ARMADURA DO CONCRETO DE LIXEIRA						SUBTOTAL	1,94	
		LIXEIRA		1,00	0,54			0,54		
26.7	C186	LANÇAMENTO DE ARMADURA DO CONCRETO DE LIXEIRA						SUBTOTAL	1,93	
		LIXEIRA		1,00	1,93			1,93		
26.8	C186	LANÇAMENTO DE ARMADURA DO CONCRETO DE LIXEIRA PERIMETRO						SUBTOTAL	2,46	
		LIXEIRA PERIMETRO		1,00	15,40	0,40	0,40	2,46		
26.9	C177	REVESTIMENTO DE LIXEIRA						SUBTOTAL	57,26	
		EXTERNO DA LIXEIRA		1,00	15,40	3,00		46,20		
		LIXEIRA INTERNA		2,00	2,00	2,80		11,20		
26.10	C177	REVESTIMENTO DE LIXEIRA						SUBTOTAL	57,26	
		EXTERNO DA LIXEIRA		1,00	15,40	3,00		46,20		
		INTERNO DA LIXEIRA		3,00	3,00	2,80		25,20		
26.11	C182	PERÍODO DE ARMADURA DO CONCRETO DE LIXEIRA PERIMETRO INTERNO						SUBTOTAL	25,20	
		INTERNO DA LIXEIRA		1,00	25,20			25,20		
26.12	C182	PERÍODO DE ARMADURA DO CONCRETO DE LIXEIRA PERIMETRO EXTERNO						SUBTOTAL	46,20	
		EXTERNO DA LIXEIRA		1,00	46,20			46,20		
26.13	C619	LAJE DE LIXEIRA						SUBTOTAL	9,60	
		LAJE DA LIXEIRA		1,00	9,60			9,60		
26.14	C177	REVESTIMENTO DE LIXEIRA						SUBTOTAL	9,60	
		LAJE DA LIXEIRA		1,00	9,60			9,60		
26.15	C186	LANÇAMENTO DE ARMADURA DO CONCRETO DE BALDRAME						SUBTOTAL	0,65	
		BALDRAME		1,00	0,54	1,20		0,65		
26.16	C186	PERÍODO DE ARMADURA DO CONCRETO DE PISO						SUBTOTAL	9,60	
		PISO		1,00	9,60			9,60		
26.17	C182	PERÍODO DE ARMADURA DO CONCRETO DE LIXEIRA						SUBTOTAL	25,16	
		LIXEIRA		1,00	25,20			25,20		
		DESCONTO DAS PORTAS		-3,00	0,80	2,10		-5,04		
26.18	C182	PERÍODO DE ARMADURA DO CONCRETO DE PISO						SUBTOTAL	20,16	
		PISO		1,00	9,60			9,60		
		PAREDES		1,00	20,16			20,16		
26.19	C186	LANÇAMENTO DE ARMADURA DO CONCRETO DE PAREDES EXTERNAS						SUBTOTAL	46,20	
		TETO		1,00	9,60			9,60		
		PAREDES EXTERNAS		1,00	46,20			46,20		
26.20	C186	LANÇAMENTO DE ARMADURA DO CONCRETO DE PAREDES EXTERNAS						SUBTOTAL	46,20	
		TETO		1,00	9,60			9,60		
		PAREDES EXTERNAS		1,00	46,20			46,20		
27.1	C182	LIMPEZA DE PISOS E PORTAS						SUBTOTAL	546,04	
		LIMPEZA GERAL		1,00	546,04			546,04		

Wisley Guimarães Camilo Parente
 Wisley Guimarães Camilo Parente
 Gerente de Orçamento de Obras
 Secretaria da Infraestrutura
 Prefeitura Municipal de Sobral