

Órgão / Local de Origem: SEGET/PROCEN - Protocolo Central - Prefeitura	
Nº Processo: P124510/2020	Data Abertura: 26/08/2020 - 08:44
Tipo: Processo Administrativo de Aquisição de Bens e Serviços	
Assunto: Solicitação Diversa	
Nome do Interessado: Francisco Romenik Parente Ponte-Me	
Observação: TOMADA DE PREÇOS Nº 0039/2020-SEINF/CPL- ENVELOPE B- PROPOSTAS COMERCIAIS	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SEGET/CELIC	26/08/2020 - 08:44	Maria Da Conceição Ferraz Pinto
2			
3			
4			
5			
6			

CARTA DE PROPOSTA COMERCIAL

Sobral-CE, 26 de agosto de 2020.

À Comissão Permanente de Licitação

Sobral-CE

Empresa proponente: FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

CNPJ: 29.276.312/0001-04

ENDEREÇO: DISTRITO DE APRAZIVEL, S/N, CIDADE DE SOBRAL-CE.

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 039/2020-SEINF/CPL

Prezados Senhores,


Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 039/2020-SEINF/CPL**, pelo preço global de **R\$ 108.182,09** (Cento e oito mil, cento e oitenta e dois reais e nove centavos) com prazo de execução de 90 (noventa) dias corridos.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Francisco Romenik Parente Ponte, Carteira de Identidade nº 2002031066299 expedida em 21/08/2002, Órgão Expedidor SSP-CE e CPF nº 018.993.233-33, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,



Francisco Romenik Parente Ponte

Administrador


CPF: 018.993.233-33

RG: 2002031066299



FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

CNPJ: 29.276.312/0001-04



Rodrigo Moreira de Araújo

Engenheiro Civil

CREA: 39413-D

CPF: 916.092.753-49



FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

EMPRESA: FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

OBRA: REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO VILA RECANTO 01

DATA: 26/08/2020

CNPJ: 29.276.312/0001-04

FONTE: SEINFRA 26.1

B.D.I. SERVI

24,52%

TOMADA DE PREÇOS Nº 039/2020-SEINF/CPL

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Eng. Rodrigo Moreira de Araújo

B.D.I. INSUM

10,89%

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QTD	VL. UNIT S/ BDI (R\$)	VL. UNIT C/ BDI (R\$)	TOTAL R\$
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					R\$ 2.507,37
1.1	COMP.EXT_01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO	MÊS	3,00	R\$ 671,21	R\$ 835,79	R\$ 2.507,37
2		INSTALAÇÃO DA OBRA					R\$ 2.680,94
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	R\$ 98,83	R\$ 123,06	R\$ 738,36
2.2	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00	R\$ 564,63	R\$ 703,08	R\$ 703,08
2.3	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00	R\$ 995,42	R\$ 1.239,50	R\$ 1.239,50
3		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					R\$ 3.421,22
3.1	C2992	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA COM REMOÇÃO LATERAL	M3	2,25	R\$ 83,87	R\$ 104,43	R\$ 234,97
3.2	C2939	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO	M2	359,22	R\$ 5,39	R\$ 6,71	R\$ 2.410,37
3.3	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	23,80	R\$ 12,47	R\$ 15,53	R\$ 369,61
3.4	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	23,80	R\$ 13,71	R\$ 17,07	R\$ 406,27
4		PREPARAÇÃO DO TERRENO					R\$ 1.538,35
4.1	C3208	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT.	M3	20,37	R\$ 3,21	R\$ 4,00	R\$ 81,48
4.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	20,37	R\$ 43,73	R\$ 54,45	R\$ 1.109,15
4.3	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	20,37	R\$ 13,71	R\$ 17,07	R\$ 347,72
5		LOCAÇÃO DA OBRA					R\$ 86,57
5.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	509,22	R\$ 0,14	R\$ 0,17	R\$ 86,57
6		ACADEMIA E PLAYGROUND					R\$ 53.949,98
6.1		ACADEMIA AO AR LIVRE					R\$ 32.378,63
6.1.1	COMP.EXT_02	EQUIPAMENTO TIPO SURF (CONFECCIONADOS EM TUBO DE SECÇÃO QUADRADA 120MM X 120MM, COM 3MM DE ESPESSURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES)	UN	1,00	R\$ 2.511,37	R\$ 2.784,86	R\$ 2.784,86
6.1.2	COMP.EXT_03	EQUIPAMENTO TIPO ESQUI SIMPLES (CONFECCIONADOS EM TUBO DE SECÇÃO QUADRADA 120MM X 120MM, COM 3MM DE ESPESSURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES)	UN	1,00	R\$ 3.768,00	R\$ 4.178,34	R\$ 4.178,34
6.1.3	COMP.EXT_04	EQUIPAMENTO TIPO ABDOMINAIS (CONFECCIONADOS EM TUBO DE SECÇÃO QUADRADA 120MM X 120MM, COM 3MM DE ESPESSURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES)	UN	1,00	R\$ 2.078,68	R\$ 2.305,05	R\$ 2.305,05
6.1.4	COMP.EXT_05	EQUIPAMENTO TIPO VOLANTES (CONFECCIONADOS EM TUBO DE SECÇÃO QUADRADA 120MM X 120MM, COM 3MM DE ESPESSURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES)	UN	1,00	R\$ 2.012,74	R\$ 2.231,93	R\$ 2.231,93
6.1.5	COMP.EXT_06	EQUIPAMENTO TIPO ELEVADOR (CONFECCIONADOS EM TUBO DE SECÇÃO QUADRADA 120MM X 120MM, COM 3MM DE ESPESSURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES)	UN	1,00	R\$ 3.824,52	R\$ 4.241,01	R\$ 4.241,01
6.1.6	COMP.EXT_07	EQUIPAMENTO TIPO TRICEPS (CONFECCIONADOS EM TUBO DE SECÇÃO QUADRADA 120MM X 120MM, COM 3MM DE ESPESSURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES)	UN	1,00	R\$ 2.518,28	R\$ 2.792,52	R\$ 2.792,52

CNPJ: 29.276.312/0001-04
ENDEREÇO: DT DE APRAZIVEL, SN, SOBRAL-CE
FONE: (88) 3615-0120 / (88) 99235-3798
CEP: 62010-970



Eng. Rodrigo Moreira de Araújo
Engenheiro Civil
CREA: 03413D
CPF: 040.002.753-49

FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

EMPRESA: FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

OBRA: REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO VILA RECANTO 01

DATA: 26/08/2020

CNPJ: 29.276.312/0001-04

FONTE: SEINFRA 26.1

B.D.I. SERVI

24,52%

TOMADA DE PREÇOS Nº 039/2020-SEINF/CPL


RESPONSÁVEL TÉCNICO: Eng. Rodrigo Moreira de Araújo

B.D.I. INSUM

10,89%

6.1.7	COMP.EXT_08	EQUIPAMENTO TIPO PATINS (CONFECCIONADOS EM TUBO DE SECÇÃO QUADRADA 120MM X 120MM, COM 3MM DE ESPESSURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES)	UN	1,00	R\$ 2.945,32	R\$ 3.266,07	R\$ 3.266,07
6.1.8	COMP.EXT_09	ESTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE PARA CADEIRANTES (CONFECCIONADOS EM TUBO DE SECÇÃO QUADRADA 120MM X 120MM, COM 3MM DE ESPESSURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES)	UN	1,00	R\$ 9.539,95	R\$ 10.578,85	R\$ 10.578,85
6.2		PLAYGROUND					R\$ 21.571,35
6.2.1	COMP.EXT_10	TORRE COM ESCORREGADOR, ESTRUTURA EM PINHO LAMINADO E TRATAMENTO EM AUTOCLAVE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES	UN	1,00	R\$ 9.589,56	R\$ 10.633,86	R\$ 10.633,86
6.2.2	COMP.EXT_11	BALANÇO DUPLÔ COM ESTRUTURA EM PINHO LAMINADO, TRATADO EM AUTOCLAVE, C/ CORRENTES 8MM GALVANIZADAS E ASSENTO EMBORACHADO - CONFORME ESPECIFICAÇÕES	UN	1,00	R\$ 4.558,65	R\$ 5.053,09	R\$ 5.055,09
6.2.3	COMP.EXT_12	GANGORRA TRIPLA COM ESTRUTURA NÓDICO LAMINADO E TRATADO EM AUTOCLAVE, INCLUSIVE ASSENTOS EM PLÁSTICO EMBORACHADO - CONFORME ESPECIFICAÇÕES	UN	1,00	R\$ 3.320,24	R\$ 3.681,81	R\$ 3.681,81
6.2.4	COMP.EXT_13	CAVALO MOLA	UN	1,00	R\$ 1.984,48	R\$ 2.200,59	R\$ 2.200,59
7		PISOS					R\$ 19.912,03
7.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	115,80	R\$ 20,41	R\$ 25,41	R\$ 2.942,48
7.2	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2	110,53	R\$ 49,60	R\$ 61,76	R\$ 6.826,33
7.3	C3450	PISO CIMENTADO ESP.=1,50cm C/ JUNTA PLÁSTICA (27x3)mm EM MÓDULOS (1,00x1,00)m	M2	5,27	R\$ 26,39	R\$ 32,86	R\$ 173,17
7.4	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	255,68	R\$ 20,79	R\$ 25,89	R\$ 6.619,56
7.5	C4624	PISO PODOT À TIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	27,32	R\$ 62,57	R\$ 77,91	R\$ 2.128,50
7.6	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	27,32	R\$ 11,78	R\$ 14,67	R\$ 400,78
7.7	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	13,06	R\$ 50,50	R\$ 62,88	R\$ 821,21
8		DRENAGEM SUPERFICIAL					R\$ 4.476,86
8.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	106,24	R\$ 21,47	R\$ 26,73	R\$ 2.839,80
8.2	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	106,51	R\$ 12,34	R\$ 15,37	R\$ 1.637,06
9		URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO					R\$ 5.318,82
9.1	C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m (CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA)	UN	6,00	R\$ 527,52	R\$ 656,87	R\$ 3.941,22
9.2	I7402	MANILHA DE CONCRETO CA-2 DN 600mm	UN	3,00	R\$ 80,76	R\$ 100,56	R\$ 301,68
9.3	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	99,90	R\$ 8,65	R\$ 10,77	R\$ 1.075,92
10		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 13.120,17
10.1	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	54,00	R\$ 8,20	R\$ 10,21	R\$ 551,34
10.2	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	50,00	R\$ 4,23	R\$ 5,27	R\$ 263,50
10.3	C4558	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	M	20,00	R\$ 4,50	R\$ 5,60	R\$ 112,00

CNPJ: 29.276.312/0001-04
 ENDEREÇO: DT DE APRAZIVEL, SN, SOBRAL-DE
 FONE: (88) 3615-0120 / (88) 99235-3798
 CEP: 62010-970




 Rodrigo Moreira de Araújo
 Engenheiro Civil
 CREA: 03413D
 CPF: 010.082.753-49



FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

EMPRESA: FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME
 OBRA: REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO VILA RECANTO 01
 DATA: 26/08/2020

CNPJ: 29.276.312/0001-04

TOMADA DE PREÇOS Nº 039/2020-SEINF/CPL

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Eng. Rodrigo Moreira de Araújo

FONTE: SEINFRA 26.1 B.D.I. SERVI 24,52%
 B.D.I. INSUM 10,89%

10,4	C4933	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2.40M	UN	2,00	R\$ 57,93	R\$ 72,13	R\$ 144,26
10,5	C0631	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	3,00	R\$ 122,38	R\$ 152,39	R\$ 457,17
10,6	COMP.EXT 10	CONJUNTO C/03 PÉTALAS E LÂMPADAS EM LED 120W (POSTE EXISTENTE)	UN	3,00	R\$ 2.874,27	R\$ 3.579,04	R\$ 10.737,12
10,7	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	1,00	R\$ 12,34	R\$ 15,37	R\$ 15,37
10,8	C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	1,00	R\$ 12,34	R\$ 15,37	R\$ 15,37
10,9	COMP.EXT 11	QUADRO DE MEDIÇÃO MONOFÁSICO EM POLICARBONATO	UN	1,00	R\$ 120,08	R\$ 149,52	R\$ 149,52
10,10	C2076	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATE 3 DIVISÕES, S/BARRAMENTO	UN	1,00	R\$ 41,17	R\$ 51,26	R\$ 51,26
10,11	C0556	CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	20,00	R\$ 4,90	R\$ 6,10	R\$ 122,00
10,12	I9515	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=10,00M, PESO APROXIMADO DE 790 KG	UN	1,00	R\$ 402,55	R\$ 501,26	R\$ 501,26
11		INSTALAÇÕES HIDRAULICAS					R\$ 862,70
11,1	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D= 25mm(3/4")	M	24,00	R\$ 10,49	R\$ 13,06	R\$ 313,44
11,2	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	2,00	R\$ 203,04	R\$ 252,83	R\$ 505,66
11,3	C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	UN	2,00	R\$ 17,51	R\$ 21,80	R\$ 43,60
12		SERVIÇOS FINAIS					R\$ 307,08
12,1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	398,80	R\$ 0,62	R\$ 0,77	R\$ 307,08
TOTAL GERAL COM BDI							R\$ 108.182,09

Francisco Romenik Parente Ponte
 Francisco Romenik Parente Ponte
 Administrador
 CPF: 018.993.233-33
 RG: 2002031066299

Rodrigo Moreira de Araújo
 Rodrigo Moreira de Araújo
 Engenheiro Civil
 Crea: 39413-D
 CPF: 916.092.753-49



CNPJ: 29.276.312/0001-04
 ENDEREÇO: DT DE APRAZIVEL, SN, SOBRAL-CE
 FONE: (88) 3615-0120 / (88) 99235-3798
 CEP: 62010-970

FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EMPRESA: FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

CNPJ: 29.276.312/0001-04

OBRA: REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO VILA RECANTO 01

CNPJ: 29.276.312/0001-04

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	PRAZOS						TOTAIS (R\$)	
			30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS			TOTAIS (R\$)
			%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 2.507,37	33,33%	R\$835,71	33,33%	R\$835,71	33,34%	R\$835,96	100,00%	R\$2.507,37
2.0	INSTALAÇÃO DA OBRA	R\$ 2.680,94	100,00%	R\$2.680,94	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$2.680,94
3.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 3.421,22	50,00%	R\$1.710,61	50,00%	R\$1.710,61	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$3.421,22
4.0	PREPARAÇÃO DO TERRENO	R\$ 1.538,35	30,00%	R\$461,51	70,00%	R\$1.076,85	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$1.538,35
5.0	LOCAÇÃO DA OBRA	R\$ 86,57	100,00%	R\$86,57	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$86,57
6.0	ACADEMIA E PLAYGROUND	R\$ 53.949,98	0,00%	R\$0,00	50,00%	R\$26.974,99	50,00%	R\$26.974,99	100,00%	R\$53.949,98
7.0	PISOS	R\$ 19.912,03	0,00%	R\$0,00	50,00%	R\$9.956,02	50,00%	R\$9.956,02	100,00%	R\$19.912,03
8.0	DRENAGEM SUPERFICIAL	R\$ 4.476,86	50,00%	R\$2.238,43	50,00%	R\$2.238,43	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$4.476,86
9.0	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	R\$ 5.318,82	0,00%	R\$0,00	50,00%	R\$2.659,41	50,00%	R\$2.659,41	100,00%	R\$5.318,82
10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 13.120,17	0,00%	R\$0,00	50,00%	R\$6.560,09	50,00%	R\$6.560,09	100,00%	R\$13.120,17
11.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 862,70	0,00%	R\$0,00	70,00%	R\$603,89	30,00%	R\$258,81	100,00%	R\$862,70
12.0	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 307,08	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$307,08	100,00%	R\$307,08
SIMPLES		R\$ 108.182,09	7,41%	R\$8.013,76	48,64%	R\$52.615,98	43,96%	R\$47.552,35	100,00%	R\$108.182,09
ACUMULADO			7,41%	R\$8.013,76	56,04%	R\$60.629,74	100,00%	R\$108.182,09		

Francisco Romnik Parente Ponte

Francisco Romnik Parente Ponte

Administrador

CPF: 018.993.233-33

RG: 2002031066299

Rodrigo Moreira de Araújo

Engenheiro Civil

Crea: 39413-D

CPF: 916.092.753-49



[Handwritten signatures]

CNPJ: 29.276.312/0001-04

ENDEREÇO: DT DE APPRAZIVEL, SN, SOBRAL-CE

FONE: (88) 3615-0120 / (88) 99235-3798

CEP: 62010-970

FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME 1

EMPRESA: FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

CNPJ: 29.276.312/0001-04



OBRA: REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO VILA RECANTO 01

DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B D I = 10,89 %

I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO

1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) 1,50%

II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO (PREÇO DE VENDA DO SERVIÇO)

1 - IMPOSTOS (I)
1.1 - COFINS 3,00%
1.2 - PIS 0,65%
1.3 - ISS 0,00% 3,65%
1.4 - CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta) 0,00%

III - PARCELAS INCIDENTES SOBRE CUSTO

2 - LUCRO (L) 3,50%
3 - GARANTIA (G)+SEGURO (S) 0,30%
4 - RISCO (R) 0,56%
6 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 0,85%

III - CÁLCULO DO B.D.I.

$$B D I = \frac{(((1 + (AC + S + R + G)) \times (1 + DF) \times (1 + L)) / (1 - I)) - 1}{1} \times 100$$

B D I = 10,89 %

Francisco Romenik Parente Ponte

Administrador

CPF: 018.993.233-33

RG: 2002031066299

Rodrigo Moreira de Araújo


Engenheiro Civil

Crea: 39413-D

CPF: 916.092.753-49

FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

TOMADA DE PREÇOS Nº 034/2020-SEINF/CPL
EMPRESA: FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME
CNPJ: 29.276.312/0001-04



OBRA: REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO VILA RECANTO 01

DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I. - 24,52%

I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO

1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) 3,00%

II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO (PREÇO DE VENDA DO SERVIÇO)

1 - IMPOSTOS (I)
1.1 - COFINS 3,00%
1.2 - PIS 0,65%
1.3 - ISS 2,00% 10,15%
1.4 - CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta) 4,50%

III - PARCELAS INCIDENTES SOBRE CUSTO

2 - LUCRO (L) 6,16%
5 - GARANTIA (G)+SEGURO (S) 0,80%
4 - RISCO (R) 0,97%
6 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 0,59%

III - CÁLCULO DO B.D.I.

$$B D I = \frac{(((1 + (AC + S + R + G)) \times (1 + DF)) \times (1 + L))}{(1 - I) - 1} \times 100$$

B D I = 24,52 %

Francisco Romenik Parente Ponte
Administrador
CPF: 018.993.233-33
RG: 2002031066299

Rodrigo Moreira de Araújo
Engenheiro Civil
Crea: 39413-D
CPF: 916.092.753-49