

Cliente: 542 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
 Obra: MUSEU DO ECLIPSE
 Local: PRAÇA DA IGREJA DO PATROCÍNIO, S/No., CENTRO, SOBRAL-CE
 Data: ABRIL/2015

LEGENDA:

[R] = REPETIÇÃO
 [C] = COMPRIMENTO
 [L] = LARGURA
 [H] = ALTURA

[E] = ESPESSURA
 [DESCONTO] = DESCONTO DE VÃOS/PISOS
 [ACRÉSCIMOS] = ACRÉSCIMOS DE VÃOS/PISOS
 [SEINFRA] = CÓDIGOS DE SERVIÇOS NA TABELA DA SEINFRA



LOCAL	NÍVEL	DEPENDÊNCIA	R	C	L	H	E	DESCONTO	ACRÉSCIMO	ETAPAS	ORDEM	TABELAS	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNIDADE	A.UNIT. (m²)	A.TOTAL (m²)
OBRA	OBRA	CANTEIRO	1	50,00	2,00					A1.CANTEIRO DE OBRAS	1	SINAPI	74220/1	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	100,00	100,00
OBRA	OBRA	CANTEIRO	1	3,00	2,00					A1.CANTEIRO DE OBRAS	2	SEINFRA	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	6,00
OBRA	OBRA	CANTEIRO	1	1,00	1,00					A1.CANTEIRO DE OBRAS	3	SEINFRA	C2351	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00	1,00
OBRA	OBRA	CANTEIRO	1	1,00	1,00					A1.CANTEIRO DE OBRAS	4	SEINFRA	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00	1,00
OBRA	OBRA	CANTEIRO	1	4,00	4,00					A1.CANTEIRO DE OBRAS	5	SEINFRA	C0002	ABRIGO PROVISÓRIO C/1 PAVIMENTO P/ALOJAMENTO E DEPOSITO	M2	16,00	16,00
OBRA	OBRA	ADMINISTRAÇÃO	4	220,00	1,00					A2.IMPLANTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	1	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	220,00	880,00
OBRA	OBRA	ADMINISTRAÇÃO	4	220,00	1,00					A2.IMPLANTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	2	SINAPI	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	220,00	880,00
OBRA	TÉRREO	FUNDAÇÃO	1	132,53	0,50		1,50			G1.IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUNDAÇÃO	1	SEINFRA	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	99,40	99,40
OBRA	TÉRREO	FUNDAÇÃO	1	132,53	0,50		1,50			G1.IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUNDAÇÃO	3	SINAPI	73954/6	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	99,40	99,40
OBRA	TÉRREO	FUNDAÇÃO - EXTERNO CURVO	2	37,70	1,50					G1.IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUNDAÇÃO	1	SINAPI	87737	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_05/2014	M2	56,55	113,10
OBRA	TÉRREO	FUNDAÇÃO - INTERNO CURVO	2	12,57	1,50					G1.IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUNDAÇÃO	1	SINAPI	87737	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_05/2014	M2	18,85	37,70
OBRA	TÉRREO	FUNDAÇÃO - INTERNO RETO	4	8,00	1,50					G1.IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUNDAÇÃO	1	SINAPI	87737	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_05/2014	M2	12,00	48,00
OBRA	TÉRREO	FUNDAÇÃO	1	198,80	1,00					G1.IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUNDAÇÃO	2	SEINFRA	C0968	CAMADA PROTETORA DE SUPERFÍCIES VERT CAIS C/ PINTURA DE EMULSÃO ASFÁLTICA E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:5, ESP.= 1 A 2 cm	M2	198,80	198,80
OBRA	TÉRREO	LAJE WC 01	1	3,50	1,75					E.SUPERESTRUTURA	1	SEINFRA	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL 5X	M2	6,13	6,13
OBRA	TÉRREO	LAJE WC 01	1	3,50	1,75		0,10			E.SUPERESTRUTURA	3	SEINFRA	C0843	CONCRETO P/IBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,61	0,61
OBRA	TÉRREO	LAJE WC 01	1	3,50	1,75		0,10			E.SUPERESTRUTURA	4	SEINFRA	C1803	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	0,61	0,61
OBRA	TÉRREO	LAJE WC 01	1	6,13	30,00					E.SUPERESTRUTURA	2	SEINFRA	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA C= 6,3 A 10,0mm	KG	183,75	183,75
OBRA	TÉRREO	LAJE WC 01	1	6,13	2,50					E.SUPERESTRUTURA	5	SEINFRA	C3081	ESCORAMENTO TUBULAR TIPO CONVENCIONAL	M3	15,31	15,31
OBRA	TÉRREO	LAJE WC 01	1	1,15	0,95					F.PAREDES E PAINÉIS	1	SEINFRA	C0673	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO [9x19x19]cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	1,09	1,09
OBRA	TÉRREO	LAJE WC 01	1	1,15	0,95		2,00			L.REVEST. INTERNO	1	SEINFRA	C0776	C-HAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	2,19	2,19
OBRA	TÉRREO	LAJE WC 01	1	1,15	0,95		2,00			L.REVEST. INTERNO	2	SEINFRA	C3407	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	M2	2,19	2,19
OBRA	TÉRREO	LAJE WC 01	1	3,50	3,50	2,09			10,75	U.PINTURA	3	SEINFRA	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	40,01	40,01
OBRA	TÉRREO	LAJE WC 01	1	3,50	1,75					G2.PAVIM. INTERNA	3	SEINFRA	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1,5cm	M2	6,13	6,13
OBRA	TÉRREO	LAJE WC 01	1	3,50	1,75					Z1.LIMPEZA FINAL	1	SEINFRA	C1625	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	M2	6,13	6,13
OBRA	TÉRREO	LAJE WC 01	1	1,70	2,00					O. DIVERSOS	1	SEINFRA	C2678	VIGA DE MADEIRA MACIÇA 6" X 3"	M	3,40	3,40
OBRA	TÉRREO	WC 01	1	3,75	2,80		0,15			A3.DEMOLIÇÕES / RETIRADAS	1	SEINFRA	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	1,58	1,58
OBRA	TÉRREO	WC 01	1	1,58	1,25					A3.DEMOLIÇÕES / RETIRADAS	8	SEINFRA	C2536	TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 30M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	1,97	1,97
OBRA	TÉRREO	WC 01	1	1,58	1,25					A3.DEMOLIÇÕES / RETIRADAS	9	SEINFRA	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	1,97	1,97
OBRA	TÉRREO	WC 01	1	3,75	1,75					A3.DEMOLIÇÕES / RETIRADAS	2	SEINFRA	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	5,56	6,56
OBRA	TÉRREO	WC 01	1	6,56	0,06		1,25			A3.DEMOLIÇÕES / RETIRADAS	8	SEINFRA	C2536	TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 30M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	0,49	0,49

Cliente: 542 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
 Obra: MUSEU DO ECLIPSE
 Local: PRAÇA DA IGREJA DO PATROCÍNIO, S/No., CENTRO, SOBRAL-CE
 Data: ABRIL/2016

LEGENDA:

[R] = REPETIÇÃO
 [C] = COMPRIMENTO
 [L] = LARGURA
 [H] = ALTURA

[E] = ESPESSURA
 [DESCONTO] = DESCONTO DE VÃOS/PISOS
 [ACRÉSCIMOS] = ACRÉSCIMOS DE VÃOS/PISOS
 [SEINFRA] = CÓDIGOS DE SERVIÇOS NA TABELA DA SEINFRA



LOCAL	NÍVEL	DEPENDÊNCIA	R	C	L	H	E	DESCONTO	ACRÉSCIMO	ETAPAS	ORDEM	TABELAS	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNIDADE	A. UNIT. (m²)	A. TOTAL (m²)
CBRA	TÉRREO	WC 01	1	6,56	0,06		1,25			A3.DEMOLIÇÕES / RETIRADAS	9	SEINFRA	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	0,49	0,49
CBRA	TÉRREO	WC 01	1	3,75	1,75	2,60				A3.DEMOLIÇÕES / RETIRADAS	3	SEINFRA	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICAS	M2	28,60	28,60
CBRA	TÉRREO	WC 01	1	28,60	0,05		1,25			A3.DEMOLIÇÕES / RETIRADAS	8	SEINFRA	C2536	TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 30M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	1,79	1,79
CBRA	TÉRREO	WC 01	1	28,60	0,05		1,25			A3.DEMOLIÇÕES / RETIRADAS	9	SEINFRA	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	1,79	1,79
OBRA	TÉRREO	WC 01	1	120,00	1,00					A3.DEMOLIÇÕES / RETIRADAS	4	SEINFRA	C1077	DEMOLIÇÃO DE VIGAS DE FERRO	KG	120,00	120,00
OBRA	TÉRREO	WC 01	1	0,20	2,10					A3.DEMOLIÇÕES / RETIRADAS	5	SEINFRA	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	0,42	0,42
OBRA	TÉRREO	WC 01	1	0,42	0,03		1,25			A3.DEMOLIÇÕES / RETIRADAS	8	SEINFRA	C2536	TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 30M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	0,02	0,02
OBRA	TÉRREO	WC 01	1	0,42	0,03		1,25			A3.DEMOLIÇÕES / RETIRADAS	9	SEINFRA	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	0,02	0,02
OBRA	TÉRREO	WC 01	3	1,00	1,00					A3.DEMOLIÇÕES / RETIRADAS	6	SEINFRA	C1061	DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	UN	1,00	3,00
OBRA	TÉRREO	WC 01	3	1,00	0,50		1,25			A3.DEMOLIÇÕES / RETIRADAS	8	SEINFRA	C2536	TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 30M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	0,63	1,88
OBRA	TÉRREO	WC 01	3	1,00	0,50		1,25			A3.DEMOLIÇÕES / RETIRADAS	9	SEINFRA	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	0,63	1,88
OBRA	TÉRREO	WC 01	1	3,75	2,50					F.PAREDES E PAINÉIS	1	SEINFRA	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x9x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	9,38	9,38
OBRA	TÉRREO	WC 01	1	3,75	1,75	2,30				L.REVEST. INTERNO	1	SEINFRA	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	25,30	25,30
OBRA	TÉRREO	WC 01	1	3,75	1,75	2,30				L.REVEST. INTERNO	3	SEINFRA	C3245	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	M2	25,30	25,30
OBRA	TÉRREO	WC 01	1	3,75	1,75	2,30				L.REVEST. INTERNO	4	SEINFRA	C4445	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	25,30	25,30
OBRA	TÉRREO	WC 01	1	3,75	1,75	2,30				L.REVEST. INTERNO	5	SEINFRA	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M2	25,30	25,30
OBRA	TÉRREO	WC 01	1	3,75	1,75	2,30				Z1.LIMPEZA FINAL	1	SEINFRA	C1625	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	M2	25,30	25,30
OBRA	TÉRREO	WC 01	1	3,75	1,75					G2.PAVIM. INTERNA	2	SEINFRA	C2180	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	M2	6,56	6,56
OBRA	TÉRREO	WC 01	1	3,75	1,75					G2.PAVIM. INTERNA	3	SEINFRA	C30C1	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	6,56	6,56
OBRA	TÉRREO	WC 01	1	3,75	1,75					G2.PAVIM. INTERNA	4	SEINFRA	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	6,56	6,56
OBRA	TÉRREO	WC 01	1	3,75	1,75					Z1.LIMPEZA FINAL	1	SEINFRA	C1625	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	M2	6,56	6,56
OBRA	TÉRREO	WC 01	1	3,75	1,75					N.FORRO	4	SEINFRA	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	6,56	6,56
OBRA	TÉRREO	WC 01	1	1,00	1,00					Z2.LOUÇAS E METAIS	1	SEINFRA	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	1,00	1,00
OBRA	TÉRREO	WC 01	1	1,00	1,00					Z2.LOUÇAS E METAIS	1	SEINFRA	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	1,00	1,00
OBRA	TÉRREO	WC 01	1	1,00	1,00					Z2.LOUÇAS E METAIS	1	SEINFRA	C0515	CABIDE DE LOUÇA BRANCA C/DOIS GANCHOS	UN	1,00	1,00
OBRA	TÉRREO	WC 01	1	2,00	1,00					Z2.LOUÇAS E METAIS	1	SEINFRA	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	M	2,00	2,00
OBRA	TÉRREO	WC 01	1	1,00	1,00					Z2.LOUÇAS E METAIS	1	SEINFRA	C0985	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	1,00
OBRA	TÉRREO	WC 01	1	1,00	1,00					Z2.LOUÇAS E METAIS	1	SEINFRA	C1151	DUCHA F/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN	1,00	1,00
OBRA	TÉRREO	WC 01	1	2,00	1,00					Z2.LOUÇAS E METAIS	1	SEINFRA	C1242	ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	2,00	2,00
OBRA	TÉRREO	WC 01	1	1,00	1,00					Z2.LOUÇAS E METAIS	1	SEINFRA	C4636	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPensa E ACESSÓRIOS	UN	1,00	1,00
OBRA	TÉRREO	WC 01	1	1,00	1,00					Z2.LOUÇAS E METAIS	1	SEINFRA	C1997	PORTA-PAPEL DE LOUÇA BRANCA (15x15)cm	UN	1,00	1,00

Cliente: 542 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
 Obra: MUSEU DO ECLIPSE
 Local: PRAÇA DA IGREJA DO PATROCÍNIO, S.No., CENTRO, SOBRAL-CE
 Data: ABRIL/2016

LEGENDA:

[R] = REPETIÇÃO
 [C] = COMPRIMENTO
 [L] = LARGURA
 [H] = ALTURA

[E] = ESPESURA
 [DESCONTO] = DESCONTO DE VÃOS/PISOS
 [ACRÉSCIMOS] = ACRÉSCIMOS DE VÃOS/PISOS
 [SEINFRA] = CÓDIGOS DE SERVIÇOS NA TABELA DA SEINFRA



LOCAL	NÍVEL	DEPENDÊNCIA	R	C	L	H	E	DESCONTO	ACRÉSCIMO	ETAPAS	ORDEM	TABELAS	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNIDADE	A. UNIT. (m2)	A. TOTAL (m2)
OBRA	TÉRREO	WC 01	1	1,00	1,00					Z2.LOUÇAS E METAIS	1	SEINFRA	C1995	PORTA TOALHA DE LOUÇA BRANCA	UN	1,00	1,00
OBRA	TÉRREO	WC 01	1	1,00	1,00					Z2.LOUÇAS E METAIS	1	SEINFRA	C1990	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO)	UN	1,00	1,00
OBRA	TÉRREO	WC 01	1	1,00	1,00					Z2.LOUÇAS E METAIS	1	SEINFRA	C2271	SIFÃO CROMADO 1" X 1 1/2" (INSTALADO)	UN	1,00	1,00
OBRA	TÉRREO	WC 01	1	1,00	1,00					Z2.LOUÇAS E METAIS	1	SEINFRA	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	UN	1,00	1,00
OBRA	TÉRREO	WC 01	1	1,00	1,00					Z2.LOUÇAS E METAIS	1	SEINFRA	C1283	ESPELHO TIPO CRISMETAL, MOD. P/WC (INSTALADO)	UN	1,00	1,00
OBRA	TÉRREO	WC 01	1	1,00	1,00					Z2.LOUÇAS E METAIS	1	SEINFRA	C1477	INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR ELÉTRICO TIPO DOMICILIAR	UN	1,00	1,00
OBRA	WC 01	COMBOGÓ FACHADA	1	4,80	1,10					F.PAREDES E PAINÉIS	6	SEINFRA	C1176	ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (20X20X20cm) C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	M2	5,28	5,28
OBRA	WC02	COMBOGÓ FACHADA	1	4,80	1,10					F.PAREDES E PAINÉIS	6	SEINFRA	C1176	ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (20X20X20cm) C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	M2	5,28	5,28
OBRA	TÉRREO	PN03	1	1,00	1,00					O2.ESQUADRIA MADEIRA	1	SEINFRA	C1988	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m	UN	1,00	1,00
OBRA	TÉRREO	PN03	1	0,90	2,10		3,00			U.PINTURA	1	SEINFRA	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PTINTA ÓLEO OU ESMA. TE 2 DEMÃOS	M2	5,67	5,67
OBRA	TÉRREO	PN03	1	0,90	2,10		3,00			U.PINTURA	3	SEINFRA	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	5,67	5,67
OBRA	TÉRREO	PN03	1	0,50	1,00					O2.ESQUADRIA MADEIRA	5	SEINFRA	C4638	PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL PARA PORTA	M	0,50	0,50
OBRA	TÉRREO	PN03	1	0,90	0,40		2,00			O2.ESQUADRIA MADEIRA	6	SEINFRA	C4621	BATEDOR PARA PORTA EM CHAPA DE ALUMÍNIO TIPO XADREZ LAVRADA ESP. 3mm C/ FIXAÇÃO SOBRE MADEIRA LISA OU REVESTIMENTO MELAMNICO CCM FITA DUPLA FACE	M2	0,72	0,72
OBRA	TÉRREO	PN03	1	0,95	1,00					T.ELEMENTOS GRANITO	2	SEINFRA	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	0,95	0,95
OBRA	TÉRREO	WC 02	1	3,75	1,75					A3.DEMOLIÇÕES / RETIRADAS	2	SEINFRA	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	6,56	6,56
OBRA	TÉRREO	WC 02	1	6,56	0,06		1,25			A3.DEMOLIÇÕES / RETIRADAS	8	SEINFRA	C2536	TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 30M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	0,49	0,49
OBRA	TÉRREO	WC 02	1	6,56	0,06		1,25			A3.DEMOLIÇÕES / RETIRADAS	9	SEINFRA	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	0,49	0,49
OBRA	TÉRREO	WC 02	1	3,75	1,75	2,60				A3.DEMOLIÇÕES / RETIRADAS	3	SEINFRA	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	M2	28,60	28,60
OBRA	TÉRREO	WC 02	1	28,60	0,05		1,25			A3.DEMOLIÇÕES / RETIRADAS	8	SEINFRA	C2536	TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 30M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	1,79	1,79
OBRA	TÉRREO	WC 02	1	28,60	0,05		1,25			A3.DEMOLIÇÕES / RETIRADAS	9	SEINFRA	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	1,79	1,79
OBRA	TÉRREO	WC 02	1	3,75	1,75	2,30				L.REVEST. INTERNO	1	SEINFRA	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	M2	25,30	25,30
OBRA	TÉRREO	WC 02	1	3,75	1,75	2,30				L.REVEST. INTERNO	3	SEINFRA	C3245	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	M2	25,30	25,30
OBRA	TÉRREO	WC 02	1	3,75	1,75	2,30				L.REVEST. INTERNO	4	SEINFRA	C4445	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	25,30	25,30
OBRA	TÉRREO	WC 02	1	3,75	1,75	2,30				L.REVEST. INTERNO	5	SEINFRA	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M2	25,30	25,30
OBRA	TÉRREO	WC 02	1	3,75	1,75	2,30				Z1.LIMPEZA FINAL	1	SEINFRA	C1625	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	M2	25,30	25,30
OBRA	TÉRREO	WC 02	1	3,75	1,75					G2.PAVIM. INTERNA	2	SEINFRA	C2180	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	M2	6,56	6,56
OBRA	TÉRREO	WC 02	1	3,75	1,75					G2.PAVIM. INTERNA	3	SEINFRA	C3001	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	6,56	6,56
OBRA	TÉRREO	WC 02	1	3,75	1,75					G2.PAVIM. INTERNA	4	SEINFRA	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	6,56	6,56
OBRA	TÉRREO	WC 02	1	3,75	1,75					Z1.LIMPEZA FINAL	1	SEINFRA	C1625	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	M2	6,56	6,56
OBRA	TÉRREO	WC 02	1	3,75	1,75					N.FORRO	4	SEINFRA	C4468	FORRO P/V - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	6,56	6,56
OBRA	TÉRREO	WC 02	1	1,00	1,00					N.FORRO	5	SEINFRA	C2976	TAMPA DE INSPEÇÃO REMOVÍVEL EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO E=1/16", 90 X 70CM PADRÃO CAGECE	UN	1,00	1,00
OBRA	TÉRREO	WC 02	1	1,00	1,00					Z2.LOUÇAS E METAIS	1	SEINFRA	C0346	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	1,00	1,00

Cliente: 542 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
 Obra: MUSEU DO ECLIPSE
 Local: PRAÇA DA IGREJA DO PATROCÍNIO, S.No., CENTRO, SOBRAL-CE
 Data: ABRIL/2016

LEGENDA:

[R] = REPETIÇÃO
 [C] = COMPRIMENTO
 [L] = LARGURA
 [H] = ALTURA

[E] = ESPESURA
 [DESCONTO] = DESCONTO DE VÃOS/PIPOS
 [ACRÉSCIMOS] = ACRÉSCIMOS DE VÃOS/PIPOS
 [SEINFRA] = CÓDIGOS DE SERVIÇOS NA TABELA DA SEINFRA.



LOCAL	NÍVEL	DEPENDÊNCIA	R	C	L	H	E	DESCONTO	ACRÉSCIMO	ETAPAS	ORDEM	TABELAS	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNIDADE	ALUNT. (m²)	A.TOTAL (m²)
OBRA	TÉRREO	WC 02	1	1,00	1,00					22 LOUÇAS E METAIS	1	SEINFRA	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	1,00	1,00
OBRA	TÉRREO	WC 02	1	1,00	1,00					22 LOUÇAS E METAIS	1	SEINFRA	C0615	CABIDE DE LOUÇA BRANCA C/OIOS GANCHOS	UN	1,00	1,00
OBRA	TÉRREO	WC 02	1	2,00	1,00					22 LOUÇAS E METAIS	1	SEINFRA	C1899	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/MCS	M	2,00	2,00
OBRA	TÉRREO	WC 02	1	1,00	1,00					22 LOUÇAS E METAIS	1	SEINFRA	C0886	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	1,00
OBRA	TÉRREO	WC 02	1	1,00	1,00					22 LOUÇAS E METAIS	1	SEINFRA	C115	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN	1,00	1,00
OBRA	TÉRREO	WC 02	1	2,00	1,00					22 LOUÇAS E METAIS	1	SEINFRA	C1242	ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	2,00	2,00
OBRA	TÉRREO	WC 02	1	1,00	1,00					22 LOUÇAS E METAIS	1	SEINFRA	C4636	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA, SU SPENSA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	1,00
OBRA	TÉRREO	WC 02	1	1,00	1,00					22 LOUÇAS E METAIS	1	SEINFRA	C1997	PORTA-PAPEL DE LOUÇA BRANCA (15X15)cm	UN	1,00	1,00
OBRA	TÉRREO	WC 02	1	1,00	1,00					22 LOUÇAS E METAIS	1	SEINFRA	C1995	PORTA TOALHA DE LOUÇA BRANCA	UN	1,00	1,00
OBRA	TÉRREO	WC 02	1	1,00	1,00					22 LOUÇAS E METAIS	1	SEINFRA	C1990	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO)	UN	1,00	1,00
OBRA	TÉRREO	WC 02	1	1,00	1,00					22 LOUÇAS E METAIS	1	SEINFRA	C227	SIFÃO CROMADO 1" X 1 1/2" (INSTALADO)	UN	1,00	1,00
OBRA	TÉRREO	WC 02	1	1,00	1,00					22 LOUÇAS E METAIS	1	SEINFRA	C2604	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA F/FIA	UN	1,00	1,00
OBRA	TÉRREO	WC 02	1	1,00	1,00					22 LOUÇAS E METAIS	1	SEINFRA	C1283	ESPELHO TIPO CRISMETAL 100C P/MC (INSTALADO)	UN	1,00	1,00
OBRA	TÉRREO	WC 02	1	1,00	1,00					22 LOUÇAS E METAIS	1	SEINFRA	C1477	INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR ELÉTRICO TIPO DOMICULAR	UN	1,00	1,00
OBRA	TÉRREO	WC 02	1	1,00	1,00					22 LOUÇAS E METAIS	1	SEINFRA	C3442	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L	UN	1,00	1,00
OBRA	TÉRREO	PH04	1	1,00	1,00					02 ESQUADRIA MADEIRA	1	SEINFRA	C1588	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA (COMPLETA UMA FOLHA (0,90X2,10)m	UN	1,00	1,00
OBRA	TÉRREO	PH04	1	0,90	2,10		1,10			01 PINTURA	1	SEINFRA	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PINTURA ÓLEO EM ESMALE 2 DEMÃOS	M2	5,47	5,57
OBRA	TÉRREO	PH04	1	0,90	2,10		1,10			01 PINTURA	3	SEINFRA	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	5,47	5,57
OBRA	TÉRREO	PH04	1	0,50	1,00					02 ESQUADRIA MADEIRA	5	SEINFRA	C4638	PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL PARA PORTA	M	0,50	0,50
OBRA	TÉRREO	PH04	1	0,90	0,40		1,10			02 ESQUADRIA MADEIRA	6	SEINFRA	C8621	BATEADOR PARA PORTA EM CHAPA DE ALUMÍNIO TIPO MADREZ LAVRADA ESP. 3mm C/ FIXAÇÃO SOBRE MADEIRA LISA OU REVESTIMENTO MELAMÍNICO CCM FITA DUPLA FACE	M2	0,72	0,72
OBRA	TÉRREO	PH04	1	0,95	1,00					11 ELEMENTOS GRANITO	2	SEINFRA	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	0,95	0,95
OBRA	TÉRREO	DIVISÓRIAS EXISTENTES	1	1,50	2,50					13 DEMOLIÇÕES / RETIRADAS	7	SEINFRA	C1050	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA LEVE	M2	8,75	8,75
OBRA	TÉRREO	DIVISÓRIAS EXISTENTES	1	2,00	2,50					13 DEMOLIÇÕES / RETIRADAS	7	SEINFRA	C1050	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA LEVE	M2	5,00	5,00
OBRA	TÉRREO	DIVISÓRIAS EXISTENTES	1	5,70	2,50					13 DEMOLIÇÕES / RETIRADAS	7	SEINFRA	C1050	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA LEVE	M2	14,25	14,25
OBRA	TÉRREO	DIVISÓRIAS EXISTENTES	1	6,50	2,50					13 DEMOLIÇÕES / RETIRADAS	7	SEINFRA	C1050	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA LEVE	M2	16,25	16,25
OBRA	TÉRREO	DIVISÓRIAS EXISTENTES	1	5,60	2,50					13 DEMOLIÇÕES / RETIRADAS	7	SEINFRA	C1050	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA LEVE	M2	12,50	12,50
OBRA	TÉRREO	DIVISÓRIAS EXISTENTES	1	7,70	2,50					13 DEMOLIÇÕES / RETIRADAS	7	SEINFRA	C1050	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA LEVE	M2	19,25	19,25
OBRA	TÉRREO	DIVISÓRIAS EXISTENTES	1	7,00	0,30					13 DEMOLIÇÕES / RETIRADAS	8	SEINFRA	C2635	TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 30M DE MATERIAIS A GRANIEL	M3	3,40	3,40
OBRA	TÉRREO	DIVISÓRIAS EXISTENTES	1	7,00	0,30					13 DEMOLIÇÕES / RETIRADAS	8	SEINFRA	C3702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASTANTE	M3	3,40	3,40
OBRA	TÉRREO	DIVISÓRIAS NOVAS - DDM1	1	6,59	3,30					13 PAREDES E FAIXAS	2	SEINFRA	C8495	DIVISÓRIA DE BASSO ACARTONADO (e=70mm) S/ REVESTIMENTO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	24,77	25,77
OBRA	TÉRREO	DIVISÓRIAS NOVAS - DDM2	1	6,20	3,30					13 PAREDES E FAIXAS	2	SEINFRA	C8495	DIVISÓRIA DE BASSO ACARTONADO (e=70mm) S/ REVESTIMENTO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	18,40	18,80
OBRA	TÉRREO	DIVISÓRIAS NOVAS - DDM3	1	6,10	3,30					13 PAREDES E FAIXAS	2	SEINFRA	C8495	DIVISÓRIA DE BASSO ACARTONADO (e=70mm) S/ REVESTIMENTO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	16,30	16,80
OBRA	TÉRREO	DIVISÓRIAS NOVAS - DDM4	1	6,53	3,30					13 PAREDES E FAIXAS	2	SEINFRA	C8495	DIVISÓRIA DE BASSO ACARTONADO (e=70mm) S/ REVESTIMENTO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	17,79	17,79
OBRA	TÉRREO	DIVISÓRIAS NOVAS - DDM5	1	4,12	3,30					13 PAREDES E FAIXAS	2	SEINFRA	C8495	DIVISÓRIA DE BASSO ACARTONADO (e=70mm) S/ REVESTIMENTO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	12,36	12,36
OBRA	TÉRREO	DIVISÓRIAS NOVAS - DDM1	1	32,82	0,30					01 PINTURA	1	SEINFRA	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS COMPSA DE PLÁ	M2	32,42	32,42

[Handwritten signature]

Ciente: 542 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
 Obra: MUSEU DO ECLIPSE
 Local: PRAÇA DA IGREJA DO PATROCÍNIO, S/No., CENTRC, SOBRAL-CE
 Data: ABRIL/2016

LEGENDA:

[R] = REPETIÇÃO
 [C] = COMPRIMENTO
 [L] = LARGURA
 [H] = ALTURA

[E] = ESPESSURA
 [DESCONTO] = DESCONTO DE VÃOS/PISOS
 [ACRÉSCIMOS] = ACRÉSCIMOS DE VÃOS/PISOS
 [SEINFRA] = CÓDIGOS DE SERVIÇOS NA TABELA DA SEINFRA



LOCAL	NÍVEL	DEPENDÊNCIA	R	C	L	H	E	DESCONTO	ACRÉSCIMO	ETAPAS	ORDEM	TABELAS	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNIDADE	A. UNIT. (m²)	A. TOTAL (m²)
OBRA	TÉRREO	DIVISÓRIAS NOVAS - DDW1	1	92,82	1,00					U.PINTURA	3	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	92,82	92,82
OBRA	TÉRREO	DIVISÓRIAS NOVAS - PORTAS	3	1,00	1,00					F.PAREDES E PAINÉIS	5	SEINFRA	C4491	VÃO DE PORTA - PORTA COMPLETA C/ FECHADURA TIPO DILINDRO, P/ DIVISÓRIAS EM GERAL (COM REQUADRO EM ALUMÍNIO) - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1,00	3,00
OBRA	TÉRREO	RECUPERAÇÃO DE REBOCO	1	30,00	1,00					A3.DEMOLIÇÕES / RETIRADAS	2	SEINFRA	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	30,00	30,00
OBRA	TÉRREO	RECUPERAÇÃO DE REBOCO	1	30,00	0,03		1,25			A3.DEMOLIÇÕES / RETIRADAS	8	SEINFRA	C2536	TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 30M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	1,13	1,13
OBRA	TÉRREO	RECUPERAÇÃO DE REBOCO	1	30,00	0,03		1,25			A3.DEMOLIÇÕES / RETIRADAS	9	SEINFRA	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	1,13	1,13
OBRA	TÉRREO	RECUPERAÇÃO DE REBOCO	1	30,00	1,00					L.REVEST. INTERNO	1	SEINFRA	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	30,00	30,00
OBRA	TÉRREO	RECUPERAÇÃO DE REBOCO	1	30,00	1,00					L.REVEST. INTERNO	2	SEINFRA	C3407	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	M2	30,00	30,00
OBRA	TÉRREO	PINTURA PAREDES - LADO ESQUERDO	1	18,50	1,20		2,00			U.PINTURA	3	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	44,40	44,40
OBRA	TÉRREO	PINTURA PAREDES - LADO ESQUERDO	1	5,80	3,00					U.PINTURA	3	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	17,40	17,40
OBRA	TÉRREO	PINTURA PAREDES - LADO ESQUERDO	1	8,00	3,00		2,00			U.PINTURA	3	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	48,00	48,00
OBRA	TÉRREO	PINTURA PAREDES - LADO ESQUERDO	1	12,00	3,00					U.PINTURA	3	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	36,00	36,00
OBRA	TÉRREO	PINTURA PAREDES - LADO ESQUERDO	1	145,80	1,00					U.PINTURA	1	SEINFRA	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	145,80	145,80
OBRA	TÉRREO	PINTURA PAREDES - LADO DIREITO	1	18,50	1,20		2,00			U.PINTURA	3	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	44,40	44,40
OBRA	TÉRREO	PINTURA PAREDES - LADO DIREITO	1	5,80	3,00					U.PINTURA	3	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	17,40	17,40
OBRA	TÉRREO	PINTURA PAREDES - LADO DIREITO	1	8,00	3,00		2,00			U.PINTURA	3	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	48,00	48,00
OBRA	TÉRREO	PINTURA PAREDES - LADO DIREITO	1	12,00	3,00					U.PINTURA	3	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	36,00	36,00
OBRA	TÉRREO	PINTURA PAREDES - LADO DIREITO	1	145,80	1,00					U.PINTURA	1	SEINFRA	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	145,80	145,80
OBRA	TÉRREO	TETO - LADO ESQUERDO	1	201,00	1,00					N.FORRO	3	SEINFRA	C4285	FORRO DE GESSO ACARTONADO ARAMADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	201,00	201,00
OBRA	TÉRREO	TETO - LADO ESQUERDO	1	201,00	1,00					U.PINTURA	1	SEINFRA	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	201,00	201,00
OBRA	TÉRREO	TETO - LADO ESQUERDO	1	201,00	1,00					U.PINTURA	3	SINAPI	88491	APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	201,00	201,00
OBRA	TÉRREO	TETO - LADO ESQUERDO	1	18,50	1,00					N.FORRO	4	SEINFRA	C4506	SANCA DE GESSO P/ FORRO ACARTONADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M	18,50	18,50
OBRA	TÉRREO	TETO - LADO ESQUERDO	1	5,80	1,00					N.FORRO	4	SEINFRA	C4506	SANCA DE GESSO P/ FORRO ACARTONADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M	5,80	5,80
OBRA	TÉRREO	TETO - LADO ESQUERDO	1	8,00	1,00					N.FORRO	4	SEINFRA	C4506	SANCA DE GESSO P/ FORRO ACARTONADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M	8,00	8,00
OBRA	TÉRREO	TETO - LADO ESQUERDO	1	12,00	1,00					N.FORRO	4	SEINFRA	C4506	SANCA DE GESSO P/ FORRO ACARTONADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M	12,00	12,00
OBRA	TÉRREO	TETO - LADO DIREITO	1	558,00	0,65					U.PINTURA	3	SINAPI	88491	APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	362,70	362,70
OBRA	TÉRREO	TETO - DISCOS METÁLICOS	1	53,00	2,00					N1.DISCOS METÁLICOS - FORRO	6	SEINFRA	C1158	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)mm - BLOCOS DE DISCOS CENTRAIS	M	106,00	106,00
OBRA	TÉRREO	TETO - DISCOS METÁLICOS	1	56,00	2,00					N1.DISCOS METÁLICOS - FORRO	6	SEINFRA	C1158	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)mm - BLOCOS DE DISCOS SUPERIOR E INFERIOR	M	112,00	112,00

Cliente: 542 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

Obra: MUSEU DO ECLIPSE

Local: PRAÇA DA IGREJA DO PATROCÍNIO, SIno., CENTRO, SOBRAL-CE

Data: ABRIL/2016

LEGENDA:

[R] = REPETIÇÃO

[C] = COMPRIMENTO

[L] = LARGURA

[H] = ALTURA

[E] = ESPESSURA

[DESCONTO] = DESCONTO DE VÃOS/PISOS

[ACRÉSCIMOS] = ACRÉSCIMOS DE VÃOS/PISOS

[SEINFRA] = CÓDIGOS DE SERVIÇOS NA TABELA DA SEINFRA



LOCAL	NÍVEL	DEPENDÊNCIA	R	C	L	H	E	DESCONTO	ACRÉSCIMO	ETAPAS	ORDEM	TABELAS	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNIDADE	A.UNIT. (m²)	A.TOTAL (m²)
OBRA	TÉRREO	TETO - DISCOS METÁLICOS	1	53,00	0,23					N1.DISCOS METÁLICOS - FORRO	9	SEINFRA	C2468	TINTA AUTOMOTIVA 2 DEMÃOS EM METÁLICOS	M2	11,93	11,93
OBRA	TÉRREO	TETO - DISCOS METÁLICOS	1	56,00	0,23					N1.DISCOS METÁLICOS - FORRO	9	SEINFRA	C2468	TINTA AUTOMOTIVA 2 DEMÃOS EM METÁLICOS	M2	12,60	12,60
OBRA	TÉRREO	TETO - DISCOS METÁLICOS	1	53,00	2,00					N1.DISCOS METÁLICOS - FORRO	6	SEINFRA	C2478	TIROS E PINO DE AÇO PARA FIXAÇÃO	UN	106,00	106,00
OBRA	TÉRREO	TETO - DISCOS METÁLICOS	1	56,00	2,00					N1.DISCOS METÁLICOS - FORRO	6	SEINFRA	C2478	TIROS E PINO DE AÇO PARA FIXAÇÃO	UN	112,00	112,00
OBRA	TÉRREO	TETO - DISCOS METÁLICOS	2	0,40	0,40		78,00			N1.DISCOS METÁLICOS - FORRO	7	SEINFRA	C0768	CHAPA CORRUGADA DE ALUMÍNIO E=0,7MM	M2	12,48	24,96
OBRA	TÉRREO	TETO - DISCOS METÁLICOS	2	0,40	0,40		78,00			N1.DISCOS METÁLICOS - FORRO	9	SEINFRA	C2038	PRIMER EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA CIREVÓLVER	M2	12,48	24,96
OBRA	TÉRREO	TETO - DISCOS METÁLICOS	2	0,40	0,40		78,00			N1.DISCOS METÁLICOS - FORRO	9	SEINFRA	C2469	TINTA AUTOMOTIVA 2 DEMÃOS EM METÁLICOS	M2	12,48	24,96
OBRA	TÉRREO	TETO - DISCOS METÁLICOS	2	0,40	0,40		78,00			N1.DISCOS METÁLICOS - FORRO	10	SEINFRA	C1525	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	M2	12,48	24,96
OBRA	TÉRREO	TETO - DISCOS METÁLICOS	2	0,40	0,40		77,00			N1.DISCOS METÁLICOS - FORRO	7	SEINFRA	C0768	CHAPA CORRUGADA DE ALUMÍNIO E=0,7MM	M2	12,32	24,64
OBRA	TÉRREO	TETO - DISCOS METÁLICOS	2	0,40	0,40		77,00			N1.DISCOS METÁLICOS - FORRO	9	SEINFRA	C2038	PRIMER EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA CIREVÓLVER	M2	12,32	24,64
OBRA	TÉRREO	TETO - DISCOS METÁLICOS	2	0,40	0,40		77,00			N1.DISCOS METÁLICOS - FORRO	9	SEINFRA	C2469	TINTA AUTOMOTIVA 2 DEMÃOS EM METÁLICOS	M2	12,32	24,64
OBRA	TÉRREO	TETO - DISCOS METÁLICOS	2	0,40	0,40		77,00			N1.DISCOS METÁLICOS - FORRO	10	SEINFRA	C1525	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	M2	12,32	24,64
OBRA	TÉRREO	DIVISÓRIA BVT	1	2,50	1,70					D3.VIDROS	8	SEINFRA	80040027	DIVISÓRIA VIDRO TEMPERADO JATEADO 8MM EM ESTRUT. AÇO INOX 4X2CM E TUBO INOX 1" (FORN. E MONT.)	UN	4,25	5,00
OBRA	TÉRREO	DIVISÓRIA BVT	1	2,50	1,70					D3.VIDROS	9	SEINFRA	C1874	PELÍCULA DE POLIÉSTER, INVESTIGAÇÃO	M2	4,25	4,25
OBRA	TÉRREO	DIVISÓRIA BVT	1	2,50	1,70					D3.VIDROS	10	SEINFRA	C1627	LIMPEZA DE VIDROS	M2	4,25	4,25
OBRA	TÉRREO	PISO - LADO ESQUERDO	1	201,00	1,00					A3.DEMOLIÇÕES / RETIRADAS	2	SEINFRA	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	201,00	201,00
OBRA	TÉRREO	PISO - LADO ESQUERDO	1	201,00	0,05		1,25			A3.DEMOLIÇÕES / RETIRADAS	3	SEINFRA	C2435	TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 30M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	12,56	12,56
OBRA	TÉRREO	PISO - LADO ESQUERDO	1	201,00	0,05		1,25			A3.DEMOLIÇÕES / RETIRADAS	3	SEINFRA	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	12,56	12,56
OBRA	TÉRREO	PISO - LADO ESQUERDO	1	201,00	1,00					G2.PAVIM. INTERNA	2	SEINFRA	C2180	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇÃO 1:5 - ESP= 3cm	M2	201,00	201,00
OBRA	TÉRREO	PISO - LADO ESQUERDO	1	201,00	1,00					G2.PAVIM. INTERNA	3	SEINFRA	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PARADEPISO)	M2	201,00	201,00
OBRA	TÉRREO	PISO - LADO ESQUERDO	1	201,00	0,90					G2.PAVIM. INTERNA	3	SEINFRA	C3602	PORCELANATO POLIÉTER C/ ARG. PRE-FABR. CAD. - F/ PISO	M2	180,90	180,90
OBRA	TÉRREO	PISO - LADO ESQUERDO	1	201,00	0,10					G2.PAVIM. INTERNA	3	SEINFRA	C8440	PORCELANATO POLIÉTER C/ ARG. CIMENTO E AREIA F/ PISO	M2	20,10	20,10
OBRA	TÉRREO	PISO - LADO DIREITO	1	201,00	1,00					A3.DEMOLIÇÕES / RETIRADAS	2	SEINFRA	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	201,00	201,00
OBRA	TÉRREO	PISO - LADO DIREITO	1	201,00	0,05		1,25			A3.DEMOLIÇÕES / RETIRADAS	3	SEINFRA	C2536	TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 30M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	12,56	12,56
OBRA	TÉRREO	PISO - LADO DIREITO	1	201,00	0,05		1,25			A3.DEMOLIÇÕES / RETIRADAS	3	SEINFRA	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	12,56	12,56
OBRA	TÉRREO	PISO - LADO DIREITO	1	201,00	1,00					G2.PAVIM. INTERNA	2	SEINFRA	C2180	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇÃO 1:5 - ESP= 3cm	M2	201,00	201,00
OBRA	TÉRREO	PISO - LADO DIREITO	1	201,00	1,00					G2.PAVIM. INTERNA	3	SEINFRA	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PARADEPISO)	M2	201,00	201,00
OBRA	TÉRREO	PISO - LADO DIREITO	1	201,00	1,00					Z1.LIMPEZA FINAL	1	SEINFRA	C1625	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	M2	201,00	201,00