



CARTA PROPOSTA

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO SOBRAL-CE

REF: TOMADA DE PREÇOS N° 071/2019-SEINF/CPL

PROCESSO N° 093813/2019

Prezados senhores.

Apresentamos a V. sas .nossa proposta para o objeto das obras do **TOMADA DE PREÇOS N° 071/2019-SEINF/CPL NO VALOR DE R\$240.017,58 (DUZENTOS E QUARENTA MIL DEZESSETE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS)** com o prazo de execução de 4 meses.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim Sr. de seu representante legal Francisco Marcelo Magalhães do Nascimento Engenheiro Civil CREA: 0612308928 e CPF: 764681003-72 RG: 2008174880-3


Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas do Edital da licitação e seus anexos.



CONSTRUTORA IRMÃOS PIMENTA LTDA-ME

CNPJ: 125807510001-03



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAS								
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM APRAÇA DO PARQUE SILVANA								
CONSTRUTORA: IRMÃOS PIMENTA LTDA-ME								
ORÇAMENTO BÁSICO							BDI SERVIÇO:	18,58%
							BDI EQUIPAMENTO	10,89%
ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO S/ BDI (R\$)	VALOR UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	TOTAL R\$	
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					R\$8.283,52	
1,1	COMP.EXT_01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS INCORPORADOS NO PREÇO UNITARIO	%	100,00	R\$ 69,86	R\$ 82,84	R\$8.283,52	
2		INSTALAÇÃO DA OBRA					R\$2.640,62	
2,1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	R\$ 102,70	R\$ 121,78	R\$730,70	
2,2	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00	R\$ 596,22	R\$ 707,00	R\$707,00	
2,3	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00	R\$ 1.014,44	R\$ 1.202,92	R\$1.202,92	
3		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$20.647,51	
3,1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1883,60	R\$ 0,16	R\$ 0,19	R\$357,37	
3,2	C0930	CORTE MANUAL EM TERRA	M3	94,18	R\$ 28,34	R\$ 33,60	R\$3.164,88	
3,3	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	282,54	R\$ 45,71	R\$ 54,20	R\$15.314,09	
3,4	C0710	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	94,18	R\$ 1,93	R\$ 2,29	R\$215,85	
3,5	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	94,18	R\$ 14,28	R\$ 16,94	R\$1.595,31	
4		PISOS					R\$59.834,28	
4,1	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	984,61	R\$ 21,68	R\$ 25,71	R\$25.316,23	
4,2	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5CM	M2	236,06	R\$ 22,52	R\$ 26,71	R\$6.304,25	
4,3	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP. = 1.5cm	M2	8,40	R\$ 25,93	R\$ 30,75	R\$258,31	
4,4	C4624	PISO PODOT Á TÍL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	26,92	R\$ 67,33	R\$ 79,84	R\$2.149,23	
4,5	C1847	PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA	M2	109,82	R\$ 46,85	R\$ 55,55	R\$6.100,76	
4,6	C5027	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	88,77	R\$ 24,95	R\$ 29,58	R\$2.626,03	
4,7	C3007	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PISO	M2	86,17	R\$ 64,85	R\$ 76,90	R\$6.626,52	
4,8	C1907	PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA- QUARTZO.2 DEMÃOS	M2	26,92	R\$ 11,96	R\$ 14,18	R\$381,63	
4,9	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP. = 12mm. INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2	141,49	R\$ 54,21	R\$ 64,28	R\$9.094,96	
4,10	C1039	DEMARCAÇÃO DE PISO À BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA	M	44,89	R\$ 18,34	R\$ 21,75	R\$976,38	
5		DRENAGEM SUPERFICIAL, CONTENÇÃO E ESCADA					R\$8.779,61	
5,1	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	368,24	R\$ 13,20	R\$ 15,66	R\$5.765,30	
5,2	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	106,03	R\$ 23,97	R\$ 28,43	R\$3.014,31	
6		URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E DIVERSOS					R\$67.559,27	
6.1.1	C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m	UN	3,00	R\$ 537,60	R\$ 637,49	R\$1.912,46	
6.1.2	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	308,27	R\$ 9,05	R\$ 10,73	R\$3.308,05	
6.1.3	17402	MANILHA DE CONCRETO CA-2 DN 600mm	UN	5,00	R\$ 82,30	R\$ 97,60	R\$487,98	
6.1.4	COMP.EXT_02	BANCO EM CONCRETO COM TÁBUAS EM MADEIRA, CONFORME PROJETO EXECUTIVO(MODELO CONTEMPLATIVO)	UN	3,00	R\$ 1.522,60	R\$ 1.805,50	R\$5.416,51	
6.1.5	COMP.EXT_03	BANCO EM ALVENARIA COM REVESTIMENTO EM PEDRA PORTUGUES E ASSENTOEM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, CONFORME PROJETO EXECUTIVO	M	69,61	R\$ 207,52	R\$ 246,08	R\$17.129,44	
6.1.6	C0035	ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA	M2	226,98	R\$ 123,62	R\$ 146,58	R\$33.271,60	
6.1.7	COMP.EXT_04	MESA DE JOGOS EM GRANITO POLIDO COM ASSENTO FIXADO NO PISO, CONFORME DETALHE EM PROJETO	UN	3,00	R\$ 650,76	R\$ 771,67	R\$2.315,01	
6.1.8	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	59,43	R\$ 52,76	R\$ 62,56	R\$3.718,22	
7		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$43.002,48	
7,1	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	M	185,00	R\$ 13,54	R\$ 16,05	R\$2.969,43	
7,2	C0556	CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	537,00	R\$ 5,32	R\$ 6,31	R\$3.390,70	
7,3	C0610	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	14,00	R\$ 241,16	R\$ 285,97	R\$4.003,52	
7,4	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	4,00	R\$ 13,35	R\$ 15,83	R\$63,32	
7,5	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	UN	1,00	R\$ 76,22	R\$ 90,39	R\$90,39	



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAS
 OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM APRAÇA DO PARQUE SILVANA
 CONTRATANTE: TOTA IRMÃOS PIMENTA LTDA-ME

ORÇAMENTO BÁSICO							BDI SERVIÇO:	18,58%
							BDI EQUIPAMENTO	10,89%
ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO S/ BDI (R\$)	VALOR UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	TOTAL R\$	
7,6	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M	UN	3,00	R\$ 140,64	R\$ 166,77	R\$500,31	
7,7	COMP_EXT_05	CONJUNTO C/03 PÉTALAS E LÂMPADAS EM LED 100W MONTADA EM POSTE DECONCRETO CIRCULAR - H=12M	UN	2,00	R\$ 3.504,42	R\$ 4.155,54	R\$8.311,07	
7,8	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	R\$ 52,11	R\$ 61,79	R\$61,79	
7,9	COMP_EXT_06	CONJUNTO COM 3 REFLETORES EM LED 70W MONTADA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - H=12M	UN	1,00	R\$ 1.682,26	R\$ 1.994,82	R\$1.994,82	
7,10	I2405	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (150/9), RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H=9,00M, PESO APROXIMADO 470KG	UN	1,00	R\$ 279,58	R\$ 331,52	R\$331,52	
7,11	C2077	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	UN	1,00	R\$ 106,17	R\$ 125,90	R\$125,90	
7,12	C0607	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	1,00	R\$ 347,55	R\$ 412,13	R\$412,13	
7,13	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	1,00	R\$ 90,50	R\$ 107,31	R\$107,31	
7,14	C1199	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	M	80,00	R\$ 19,07	R\$ 22,61	R\$1.808,64	
7,15	C0517	CABO COBRE NU 10MM2	M	15,00	R\$ 6,35	R\$ 7,53	R\$112,93	
7,16	C0547	CABO EM PVC 1000V 10MM2	M	129,00	R\$ 6,93	R\$ 8,22	R\$1.060,25	
7,17	C1194	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 60mm (2")	M	6,00	R\$ 23,62	R\$ 28,01	R\$168,07	
7,18	C3620	DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=3", INCLUSIVE CONEXÕES	M	2,65	R\$ 27,23	R\$ 32,28	R\$85,55	
7,19	COMP_EXT_07	POSTE METÁLICO COM LUMINÁRIA DE TOPO ORNAMENTAL EM LED 80W, COM PINTURA ELETROSTÁTICA E SELO INMETRO	UN	12,00	R\$ 1.082,00	R\$ 1.283,04	R\$15.396,47	
7,20	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M	UN	12,00	R\$ 141,14	R\$ 167,36	R\$2.008,35	
8		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					R\$952,58	
8,1	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	M	26,98	R\$ 11,72	R\$ 13,90	R\$375,11	
8,2	C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	UN	2,00	R\$ 18,78	R\$ 22,27	R\$44,53	
8,3	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DECONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	2,00	R\$ 224,70	R\$ 266,45	R\$532,91	
9		SERVIÇOS FINAIS					R\$1.263,34	
9,1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1499,70	R\$ 0,71	R\$ 0,84	R\$1.263,34	
10		PLAYGROUND E ACADEMIA					R\$27.054,41	
10,1	COMP_EXT_08	TORRE COM ESCORREGADOR, ESTRUTURA EM PINHO LAMINADO E TRATAMENTOEM AUTOCLAVE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES	UN	1,00	R\$ 6.776,96	R\$ 7.514,97	R\$7.514,97	
10,2	COMP_EXT_09	BALANÇO DUPLO COM ESTRUTURA EM PINHO LAMINADO, TRATADO EM AUTOCLAVE, C/ CORRENTES EM INOX E ASSENTO EM	UN	1,00	R\$ 3.224,96	R\$ 3.576,16	R\$3.576,16	
10,3	COMP_EXT_10	GANGORRA TRIPLA COM ESTRUTURA NÓDICO LAMINADO E TRATADO EM AUTOCLAVE, INCLUSIVE ASSENTOS EM PLÁSTICO EMB	UN	1,00	R\$ 2.404,27	R\$ 2.666,09	R\$2.666,09	
10,4	13282/ORSE	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - SURF DUPLO	UN	1,00	R\$ 982,05	R\$ 1.088,99	R\$1.088,99	
10,5	09442/ORSE	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO	UN	1,00	R\$ 2.641,92	R\$ 2.929,63	R\$2.929,63	
10,6	11954/ORSE	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ABDOMINAL DUPLO	UN	1,00	R\$ 2.485,76	R\$ 2.756,46	R\$2.756,46	
10,7	11953/ORSE	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO	UN	1,00	R\$ 1.200,64	R\$ 1.331,39	R\$1.331,39	
10,8	09437/ORSE	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ALONGADOR COM 03 ALTURAS	UN	1,00	R\$ 825,60	R\$ 915,51	R\$915,51	
10,9	11955/ORSE	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - PARALELA DUPLA	UN	1,00	R\$ 2.104,32	R\$ 2.333,48	R\$2.333,48	
10,10	09439/ORSE	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ELÍPTICO	UN	1,00	R\$ 1.751,04	R\$ 1.941,73	R\$1.941,73	
IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR DE DUZENTOS E QUARENTA MIL DEZESSETE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS							TOTAL	R\$240.017,58

SOBRAL 25 DE NOVEMBRO 2019

FRANCISCO MARCELO DO NASCIMENTO
 ENGENHEIRO CIVIL
 51506-D/CE
 RNP 0522308038


[Handwritten signature]





SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAS											
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM APRAÇA DO PARQUE SILVANA											
CONSTRUTORA: TOTA IRMÃOS PIMENTA LTDA-ME											

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS								(%)	TOTAIS (R\$)
		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS			
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	11,15%	R\$ 923,61	16,33%	R\$ 1.352,70	40,53%	R\$ 3.357,31	31,99%	R\$ 2.649,90	68,02%	R\$ 8.283,52
2	INSTALAÇÃO DA OBRA	100,00%	R\$ 2.640,62	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.640,62
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$ 20.647,51	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 20.647,51
4	PISOS	0,00%	R\$ 0,00	25,00%	R\$ 14.958,57	50,00%	R\$ 29.917,14	25,00%	R\$ 14.958,57	100,00%	R\$ 59.834,28
5	DRENAGEM SUPERFICIAL, CONTENÇÃO E ESCADA	25,00%	R\$ 2.194,90	50,00%	R\$ 4.389,80	25,00%	R\$ 2.194,90	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 8.779,61
6	URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E DIVERSOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 33.779,63	50,00%	R\$ 33.779,63	100,00%	R\$ 67.559,27
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 21.501,24	30,00%	R\$ 12.900,74	20,00%	R\$ 8.600,50	100,00%	R\$ 43.002,48
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 476,28	30,00%	R\$ 285,77	20,00%	R\$ 190,51	100,00%	R\$ 952,55
9	SERVIÇOS FINAIS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.263,34	100,00%	R\$ 1.263,34
10	PLAYGROUND E ACADEMIA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 13.527,20	50,00%	R\$ 13.527,20	100,00%	R\$ 27.054,41
	SIMPLES	11,15%	R\$ 26.761,96	16,33%	R\$ 39.194,87	40,53%	R\$ 97.279,13	31,98%	R\$ 76.757,62	100,00%	R\$ 240.017,58
	ACUMULADO	11,15%	R\$ 26.761,96	27,49%	R\$ 65.980,83	68,02%	R\$ 163.259,96	100,00%	R\$ 240.017,58		
SOBRAL 25 DE NOVEMBRO 2019											


 FRANCISCO MARCELO DE NASCIMENTO
 ENGENHEIRO CIVIL
 51506-D/CE
 RNP 0612308928

DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO PARQUE SILVANA.

I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO INDIRETO

1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	3,00%
--------------------------------	-------

II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO

1 - IMPOSTOS (I)		
1.1 - COFINS	3,00%	
1.2 - PIS	0,65%	
1.3 - CPRB	0,00%	
1.4 - ISS (CONSIDERADO SOBRE 50% DO VALOR DA OBRA)	2,00%	5,65%
2 - LUCRO (L)		6,16%
3 - GARANTIA (G) + SEGURO (S)		0,80%
4 - RISCO (R)		0,97%
5 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF)		0,59%

III - CÁLCULO DO B.D.I.

$$B D I = (((((1 + (AC + S + R + G)) \times (1 + DF)) \times (1 + L)) / (1 - I)) - 1) \times 100$$

B D I = 18,58 %

FRANCISCO MARCELO DO NASCIMENTO
ENGENHEIRO CIVIL
51506-D/CE
RNP 0612308928

SOBRAL 25 DE NOVEMBRO 2019

DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I.(EQUIPAMENTOS)

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO PARQUE SILVANA.

I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO INDIRETO

1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	1,50%
--------------------------------	-------

II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO

1 - IMPOSTOS (I)		
1.1 - COFINS	3,00%	
1.2 - PIS	0,65%	
1.3 - CPRB	0,00%	
1.4 - ISS (CONSIDERADO SOBRE 40% DO VALOR DA OBRA)	0,00%	3,65%
2 - LUCRO (L)		3,50%
3 - GARANTIA (G) + SEGURO (S)		0,30%
4 - RISCO (R)		0,56%
5 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF)		0,85%

III - CÁLCULO DO B.D.I.

$$B D I = (((1 + (AC + S + R + G)) \times (1 + DF) \times (1 + L)) / (1 - I)) - 1 \times 100$$

B D I = 10,89 %

FRANCISCO MARCELO M. DO NASCIMENTO
 ENGENHEIRO CIVIL
 51506-D/CE
 RNP 061230897K

SOBRAL 25 DE NOVEMBRO 2019



PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO PARQUE SILVANA.

1. ENCARGOS SOCIAIS = 114,23%

APLICÁVEL AO SALÁRIO/HORAS

DISCRIMINAÇÃO	%
GRUPO A (básicos)	36,80
INSS	20,00
FGTS	8,00
SESI	1,50
SENAI	1,00
SEBRAE	0,60
INCRA	0,20
Salário-educação	2,50
Seguro de acidentes do trabalho	3,00
GRUPO B	44,97
Férias (adicional de 1/3)	9,18
Auxílio-enfermidade	0,92
Licença-paternidade	0,07
Faltas legais	0,72
13º salário	10,83
Salário maternidade	0,03
Repouso Semanal Remunerado	17,85
Feriados	3,71
Dias de Chuvas	1,55
Auxílio Acidente de Trabalho	0,11
GRUPO C	15,41
Indenização (rescisão s/ justa causa)	4,81
Aviso prévio indenizado	5,60
Férias Indenizadas	4,40
Aviso prévio trabalhado	0,13
Indenização adicional/Dispensa obstativa	0,47
GRUPO D (Incidência cumulativa)	17,05
Grupo A x Grupo B	16,55
Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado.	0,50
TOTAL GERAL	114,23

SOBRAL 25 DE NOVEMBRO 2019

FRANCISCO MARCELO M DO NASCIMENTO
 ENGENHEIRO CIVIL
 51506-D/CE
 RNP 0612308928