

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA


OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO DE BONFIM - VILA DOS ANJOS, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 20/09/2022

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	VARIÁVEIS			SUBTOTAL	TOTAL
1.1.1	COMP.01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	QTD			SUBTOTAL	100,00
		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		100,00			100,00	
1.2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	QTD	COMPR.	ALT.	SUBTOTAL	5,00
		PLACA DA OBRA		1,00	3,00	2,00	5,00	
1.2.2	C4924	LOCAÇÃO DE CONTEINER ALMOXARFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M	MES	QTD			SUBTOTAL	3,00
		LOCAÇÃO DE CONTEINER PARA GUARDA DE MATERIAL		3,00			3,00	
1.2.3	COMP.02	LICENCIAMENTO AMBIENTAL - ANIMA	%	QTD			SUBTOTAL	1,00
		LINCENCIAMENTO AMBIENTAL		1,00			1,00	
1.3.1	C0926	CORTE E ATERRO COMPENSADO E CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	M3	QTD	VOL.		SUBTOTAL	16,49
		ESTACA 0+0,00		1,00	0,00		0,00	
		ESTACA 0+10,00		1,00	11,34		11,34	
		ESTACA 1+0,00		1,00	0,20		0,20	
		ESTACA 1+6,40		1,00	0,00		0,00	
		ESTACA 1+10,00		1,00	0,00		0,00	
		ESTACA 2+0,00		1,00	0,00		0,00	
		ESTACA 2+10,00		1,00	0,00		0,00	
		ESTACA 3+0,00		1,00	0,00		0,00	
		ESTACA 3+10,00		1,00	0,00		0,00	
		ESTACA 3+11,58		1,00	0,00		0,00	
		ESTACA 4+0,00		1,00	0,81		0,81	
		ESTACA 4+10,00		1,00	1,00		1,00	
		ESTACA 5+0,00		1,00	0,22		0,22	
		ESTACA 5+10,00		1,00	0,18		0,18	
		ESTACA 6+0,00		1,00	0,01		0,01	
		ESTACA 6+1,58		1,00	0,00		0,00	
		ESTACA 6+10,00		1,00	0,00		0,00	
		ESTACA 7+0,00		1,00	0,00		0,00	
		ESTACA 7+10,00		1,00	0,00		0,00	
		ESTACA 8+0,00		1,00	0,00		0,00	
		ESTACA 8+10,00		1,00	0,29		0,29	
		ESTACA 9+0,00		1,00	0,42		0,42	
		ESTACA 9+10,00		1,00	0,13		0,13	
		ESTACA 10+0,00		1,00	0,90		0,90	
		ESTACA 10+10,00		1,00	0,89		0,89	
		ESTACA 11+0,00		1,00	0,05		0,05	
		ESTACA 11+10,00		1,00	0,05		0,05	
		ESTACA 11+18,61		1,00	0,00		0,00	
1.3.2	C2840	INDENIZAÇÃO DE FAZIDA	M3	QTD	VOL.		SUBTOTAL	770,74
		ESTACA 0+0,00		1,00	0,00		0,00	
		ESTACA 0+10,00		1,00	2,37		2,37	
		ESTACA 1+0,00		1,00	11,86		11,86	
		ESTACA 1+6,40		1,00	14,40		14,40	
		ESTACA 1+10,00		1,00	10,08		10,08	
		ESTACA 2+0,00		1,00	32,77		32,77	
		ESTACA 2+10,00		1,00	37,47		37,47	
		ESTACA 3+0,00		1,00	40,93		40,93	
		ESTACA 3+10,00		1,00	43,20		43,20	

Belizian M. Lins



SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA


OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO DE BONFIM - VLA DOS ANJOS, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 20/09/2022

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VARIÁVEIS			SUBTOTAL	TOTAL
		ESTACA 3+11,58		1,00	8,92		6,92	
		ESTACA 4+0,00		1,00	39,25		39,25	
		ESTACA 4+10,00		1,00	51,36		51,36	
		ESTACA 5+0,00		1,00	48,41		48,41	
		ESTACA 5+10,00		1,00	44,17		44,17	
		ESTACA 6+0,00		1,00	46,90		46,90	
		ESTACA 6+1,58		1,00	7,78		7,78	
		ESTACA 6+10,00		1,00	42,32		42,32	
		ESTACA 7+0,00		1,00	48,10		48,10	
		ESTACA 7+10,00		1,00	40,41		40,41	
		ESTACA 8+0,00		1,00	37,70		37,70	
		ESTACA 8+10,00		1,00	33,01		33,01	
		ESTACA 9+0,00		1,00	30,10		30,10	
		ESTACA 9+10,00		1,00	31,17		31,17	
		ESTACA 10+0,00		1,00	27,70		27,70	
		ESTACA 10+10,00		1,00	19,87		19,87	
		ESTACA 11+0,00		1,00	16,38		16,38	
		ESTACA 11+10,00		1,00	8,11		8,11	
		ESTACA 11+18,61		1,00	0,00		0,00	
1.3.3	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	QTD.	VOL.			SUBTOTAL 770,74
		INDENIZAÇÃO DE JAZIDA		1,00	770,74			770,74
1.3.4	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMELHÃO ATÉ 10KM	M3	QTD.	VOL.			SUBTOTAL 770,74
		INDENIZAÇÃO DE JAZIDA		1,00	770,74			770,74
1.3.5	C3145	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.N	M3	QTD.	VOL.			SUBTOTAL 770,74
		ATERRO		1,00	770,74			770,74
1.4.1	COMP.04	BOCA DE BUENRO TRIPLO TUBULAR D=60CM	UN	QTD.				SUBTOTAL 2,00
				2,00				2,00
1.4.2	C0840	CONCRETO P/BERÇ. FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	QTD.	COMPR.	LARG.	ALT.	SUBTOTAL 7,00
		BERÇO		1,00	8,10	2,88	0,30	7,00
1.4.3	C0105	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60cm	M	QTD.	COMPR.			SUBTOTAL 8,10
		COMPRIMENTO DO TRECHO		1,00	8,10			8,10
1.4.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	QTD.	COMPR.	LARG.		SUBTOTAL 1193,05
		TRECHO 01 (ESTACA 0+0,00 ATÉ A ESTACA 1+6,40)		1,00	26,40	5,00		132,00
		TRECHO 02 (ESTACA 1+6,40 ATÉ A ESTACA 4+0)		1,00	53,60	5,00		268,00
		TRECHO 03 (ESTACA 4+0 ATÉ A ESTACA 7+0)		1,00	60,00	5,00		300,00
		TRECHO 04 (ESTACA 7+0 ATÉ A ESTACA 11+18,61)		1,00	98,61	5,00		493,05
1.4.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA 5/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	QTD.	COMPR.	LARG.		SUBTOTAL 1049,85
		TRECHO 01 (ESTACA 0+0,00 ATÉ A ESTACA 1+6,40)		1,00	26,40	4,40		116,16
		TRECHO 02 (ESTACA 1+6,40 ATÉ A ESTACA 4+0)		1,00	53,60	4,40		235,84
		TRECHO 03 (ESTACA 4+0 ATÉ A ESTACA 7+0)		1,00	60,00	4,40		264,00
		TRECHO 04 (ESTACA 7+0 ATÉ A ESTACA 11+18,61)		1,00	98,61	4,40		433,88
1.4.3	C3440	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,17x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	QTD.	COMPR.			SUBTOTAL 477,22
		TRECHO 01 (ESTACA 0+0,00 ATÉ A ESTACA 1+6,40)		1,00	52,80			52,80
		TRECHO 02 (ESTACA 1+6,40 ATÉ A ESTACA 4+0)		1,00	107,20			107,20
		TRECHO 03 (ESTACA 4+0 ATÉ A ESTACA 7+0)		1,00	120,00			120,00
		TRECHO 04 (ESTACA 7+0 ATÉ A ESTACA 11+18,61)		1,00	197,22			197,22

Belizian M. Linhares



SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO DE BONFIM - VILA DOS ANJOS, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 20/09/2022

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	VARIÁVEIS				SUBTOTAL	TOTAL
				QTD	COMPR				
1.5.4	CDMP 03	BANDEIRA DE CONCRETO SIMPLES CM-0,30m/E=0,08m	M	QTD	COMPR			SUBTOTAL	477,22
		TRECHO 01 (ESTACA 0+0,00 ATÉ A ESTACA 1+6,40)		1,00	52,80			52,80	
		TRECHO 02 (ESTACA 1+6,40 ATÉ A ESTACA 4+0)		1,00	107,20			107,20	
		TRECHO 03 (ESTACA 4+0 ATÉ A ESTACA 7+0)		1,00	120,00			120,00	
		TRECHO 04 (ESTACA 7+0 ATÉ A ESTACA 11+18,61)		1,00	197,22			197,22	
1.5.5	CD595	GAIACÃO EM FOLHAS DEMÃOIS COM SUPERCAL	M2	QTD	PERÍMETRO	COMP		SUBTOTAL	176,57
				1,00	0,37	477,22		176,57	
1.6.1	CD310	SAÍDA D'ÁGUA/DISSIPADOR DE ENERGIA	UN	QTD				SUBTOTAL	1,00
				1,00				1,00	

Belizinha M. Linhares