



# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA FRANCISCO EUFRÁZIO

ALTO GRANDE



SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA FRANCISCO EUFRÁZIO, ALTO GRANDE

LOCAL: SOBRAL/CE

DATA: 18/01/2018

TABELA: SEINFRA 24.1 DESONERADA

BDI: 24,23%

ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	TOTAL R\$
1		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>R\$ 769,86</b>
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	R\$ 128,31	R\$ 769,86
2		<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				<b>R\$ 47.759,54</b>
2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1449,00	R\$ 1,63	R\$ 2.361,87
2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1449,00	R\$ 25,30	R\$ 36.659,70
2.3	C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	M3	2,43	R\$ 595,08	R\$ 1.446,04
2.4	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	419,80	R\$ 17,37	R\$ 7.291,93
3		<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>				<b>R\$ 985,32</b>
3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1449,00	R\$ 0,68	R\$ 985,32
<b>TOTAL GERAL SEM BDI</b>						<b>R\$ 49.514,72</b>
<b>BDI(24,23%)</b>						<b>R\$ 11.997,42</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>R\$ 61.512,14</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL  
**SECOMP**  
 JOÃO BATISTA OLIVEIRA FREITAS  
 FISCAL DE OBRAS