

SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA (P04PP). RUA MARIA ISABEL DE FREITAS, BAIRRO PADRE PALHANO. SOBRAL/CE.

LOCAL: BAIRRO PADRE PALHANO, MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 13/08/2018

1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO					
	QUANT				TOTAL (%)	
	100,00				100,00	
					100,00	
2.1	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER					
	QUANT	COMPR	ALTURA		TOTAL (M2)	
	2,00	4,00	3,00		24,00	
					24,00	
2.2	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRET C/ REMOÇÃO LATERAL					
	QUANT	ÁREA			TOTAL (M2)	
	1,00	279,96			279,96	
					279,96	
2.3	RETIRADA DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO					
	QUANT	COMPR			TOTAL (M)	
	1,00	89,88			89,88	
					89,88	
2.4	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO					
	QUANT	ÁREA			TOTAL (M2)	
	1,00	623,39			623,39	
					623,39	
2.5	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE					
	QUANT	ÁREA	ALTURA		TOTAL (M3)	
	1,00	623,39	0,07		43,64	
					43,64	
2.6	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM					
	QUANT	ÁREA	ALTURA		TOTAL (M3)	
	1,00	623,39	0,07		43,64	
					43,64	
3.1	CERCA C/ ESTACAS DE CONCRETO ARMADO (2,20 X 0,10 X 0,10M) E MOURÃO DE CONCRETO ARMADO (2,20 X 0,15 X 0,15M) - 6 FIOS DE ARAME FARPADO					
	QUANT	COMPR			TOTAL (M)	
	1,00	80,86			80,86	
					80,86	
3.2	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)					
	QUANT	ÁREA			TOTAL (M2)	
	1,00	623,39			623,39	
					623,39	
3.3	MEIO FIO PRÉ-MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO					
	QUANT	COMPR			TOTAL (M)	
	1,00	79,32			79,32	
					79,32	
3.4	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL					
	QUANT	COMPR			TOTAL (M)	
	1,00	74,76			74,76	
					74,76	
4.1	MEIO FIO PRÉ-MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO					
	QUANT	COMPR			TOTAL (M)	
	1,00	112,62			112,62	
					112,62	
4.2	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm CINZA					
	QUANT	ÁREA			TOTAL (M2)	
	1,00	198,94			198,94	
					198,94	
4.3	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)					
	QUANT	ÁREA			TOTAL (M2)	
	1,00	84,36			84,36	
					84,36	
4.4	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5CM					
	QUANT	ÁREA			TOTAL (M2)	
PODOTÁTIL	1,00	84,36			84,36	
JOGOS	1,00	28,96			28,96	
RAMPAS	3,00	2,04			6,12	
					119,44	

SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA (P04PP), RUA MARIA ISABEL DE FREITAS, BAIRRO PADRE PALHANO, SOBRAL/CE.

LOCAL: BAIRRO PADRE PALHANO, MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 13/08/2018

4.5	PISO CIMENTADO ESP.=1,50cm C/ JUNTA PLÁSTICA (27x3)mm EM MÓDULOS (1,00x1,00)m					
	QUANT	ÁREA			TOTAL (M2)	
JOGOS	1,00	28,96			28,96	
RAMPAS	3,00	2,04			6,12	
					35,08	
4.6	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA					
	QUANT	ÁREA	ALTURA		TOTAL (M3)	
	1,00	112,22	0,15		16,83	
					16,83	
4.7	LASTRO DE PÓ DE PEDRA					
	QUANT	ÁREA	ALTURA		TOTAL (M3)	
	1,00	198,94	0,05		9,95	
					9,95	
5.1	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3,00m					
	QUANT				TOTAL (UN)	
	17,00				17,00	
					17,00	
5.2	MANILHA DE CONCRETO CA-2 DN 600mm					
	QUANT				TOTAL (UN)	
	9,00				9,00	
					9,00	
5.3	MESA DE JOGOS DE GRANITO POLIDO COM ASSENTO (COMPLETO)					
	QUANT				TOTAL (UN)	
	9,00				9,00	
					9,00	
6.1	ESCORREGADOR PEQUENO, CONFEÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO					
	QUANT				TOTAL (UN)	
	1,00				1,00	
					1,00	
6.2	GANGORRA C/ 02 PRANCHAS, CONFEÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO					
	QUANT				TOTAL (UN)	
	1,00				1,00	
					1,00	
6.3	BALANÇO ANDORINHA C/02 CADEIRAS, CONFEÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO					
	QUANT				TOTAL (UN)	
	1,00				1,00	
					1,00	
7.1	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª.CAT. PROF. ATÉ 1,50m					
	QUANT	COMPR	LARGURA	ALTURA	TOTAL (M3)	
	4,00	0,40	0,40	0,40	0,26	
					0,26	
7.2	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO					
	QUANT	COMPR	LARGURA	ALTURA	TOTAL (M3)	
	4,00	0,40	0,40	0,40	0,26	
					0,26	
7.3	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVÇÃO					
	QUANT	COMPR	LARGURA	ALTURA	TOTAL (M3)	
	4,00	0,40	0,40	0,40	0,26	
					0,26	
7.4	LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3"					
	QUANT	COMPR			TOTAL (M)	
	1,00	70,00			70,00	
					70,00	
7.5	VIGA DE MADEIRA MACIÇA 8" X 3"					
	QUANT	COMPR			TOTAL (M)	
	1,00	12,80			12,80	
					12,80	
7.6	PINTURA COM SELADOR EM MADEIRA					
	QUANT	ÁREA			TOTAL (M2)	
	1,00	5,76			5,76	
					5,76	
7.7	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA					
	QUANT	ÁREA			TOTAL (M2)	
	1,00	5,76			5,76	
					5,76	
8.1	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"					


SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA (P04PP), RUA MARIA ISABEL DE FREITAS, BAIRRO PADRE PALHANO, SOBRAL/CE.

LOCAL: BAIRRO PADRE PALHANO, MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 13/08/2018

	QUANT				TOTAL (UN)	
	4,00				4,00	
					4,00	
8.2	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 25mm (1")					
	QUANT				TOTAL (UN)	
	4,00				4,00	
					4,00	
8.3	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 20mm (3/4")					
	QUANT				TOTAL (UN)	
	12,00				12,00	
					12,00	
8.4	CURVA EM AÇO GALV. D= 15 A 25mm (1/2") A (1")					
	QUANT				TOTAL (UN)	
	5,00				5,00	
					5,00	
8.5	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO					
	QUANT				TOTAL (UN)	
	4,00				4,00	
					4,00	
8.6	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")					
	QUANT				TOTAL (UN)	
	2,00				2,00	
					2,00	
8.7	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A					
	QUANT				TOTAL (UN)	
	6,00				6,00	
					6,00	
8.8	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V					
	QUANT				TOTAL (UN)	
	2,00				2,00	
					2,00	
8.9	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2					
	QUANT				TOTAL (UN)	
	241,62				241,62	
					241,62	
8.10	CONJUNTO C/02 PÉTALAS E LÂMPADAS EM LED 100 A 120W MONTADA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - H=12M					
	QUANT				TOTAL (UN)	
	16,38				16,38	
					16,38	
8.11	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")					
	QUANT				TOTAL (UN)	
	47,98				47,98	
					47,98	
8.12	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")					
	QUANT				TOTAL (UN)	
	8,00				8,00	
					8,00	
8.13	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")					
	QUANT				TOTAL (UN)	
	2,00				2,00	
					2,00	
8.14	CONJUNTO C/02 PÉTALAS E LÂMPADAS EM LED 100 A 120W MONTADA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - H=12M					
	QUANT				TOTAL (UN)	
	4,00				4,00	
					4,00	
8.15	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO					
	QUANT				TOTAL (UN)	
	1,00				1,00	
					1,00	
8.16	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m					



SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA (P04PP), RUA MARIA ISABEL DE FREITAS, BAIRRO PADRE PALHANO, SOBRAL/CE.

LOCAL: BAIRRO PADRE PALHANO, MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 13/08/2018

	QUANT				TOTAL (UN)	
	1,29				1,29	
					1,29	
8.17	JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 25mmX3/4"					
	QUANT				TOTAL (UN)	
	1,29				1,29	
					1,29	
9.1	LUVA PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")					
	QUANT				TOTAL (UN)	
	6,94				6,94	
					6,94	
9.2	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")					
	QUANT				TOTAL (UN)	
	1,00				1,00	
					1,00	
9.3	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA					
	QUANT				TOTAL (UN)	
	1,00				1,00	
					1,00	
9.4	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25mm (3/4")					
	QUANT				TOTAL (UN)	
	1,00				1,00	
					1,00	
9.5	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO					
	QUANT				TOTAL (UN)	
	1,00				1,00	
					1,00	
9.6	ÁRVORES ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÉDIA DE 2.50M.EXCETO PALMÁCEAS					
	QUANT				TOTAL (UN)	
	0,79				0,79	
					0,79	
9.7	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA					
	QUANT				TOTAL (UN)	
	0,72				0,72	
					0,72	
9.8	LUVA PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")					
	QUANT				TOTAL (UN)	
	2,00				2,00	
					2,00	
10.1	ÁRVORES ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÉDIA DE 2.50M.EXCETO PALMÁCEAS					
	QUANT				TOTAL (UN)	
	2,00				2,00	
					2,00	
10.2	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO					
	QUANT				TOTAL (M2)	
	183,09				183,09	
					183,09	
11.1	LIMPEZA GERAL					
	QUANT				TOTAL (M2)	
	623,39				623,39	
					623,39	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
SECOMP
YAN FROTA FARIAS MARQUES
ENG.º FISCAL DE OBRAS