



**PROGRAMA DE NECESSIDADES**

- 01 \_ REALIZAR A LIMPEZA NO ENTORNO DA QUADRA, REMOVENDO ENTULHOS EXISTENTES;
- 02 \_ EXECUTAR URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DA QUADRA COM PASSEIOS ACESSÍVEIS;
- 03 \_ EXECUTAR REMOÇÃO DE PARCELA DO MURO P/ COMUNICAÇÃO ENTRE QUADRA E COMUNIDADE;
- 04 \_ EXECUTAR REPAROS NO PISO INDUSTRIAL E NA COBERTA METÁLICA DA QUADRA;
- 05 \_ EXECUTAR SUBSTITUIÇÃO DE ARQUIBANCADAS COM ESTRUTURA COMPROMETIDA;
- 07 \_ INSTALAR NOVA REDE DE ILUMINAÇÃO EM TODA A ÁREA DE INTERVENÇÃO;
- 08 \_ EXECUÇÃO DE ALAMBRA DO PERÍMETRO EXTERNO DA QUADRA

**LEGENDA - ESPECIFICAÇÕES REPRESENTAÇÃO GERAL**

ITEM	REPRESENTAÇÃO	OBSERVAÇÕES GERAIS	QUANTITATIVO (m² und.)
01		PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO TIPO TIJOLINHO, DIM.: 20x10 x 6 cm NA COR NATURAL . Fck=25Mpa PAGINAÇÃO ESCAMA DE PEIXE	204,83m²
02		PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO TIPO TIJOLINHO, DIM.: 20x10 x 6 cm NA COR VERMELHA . Fck=25Mpa PAGINAÇÃO ESCAMA DE PEIXE	49,58m²
03		PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO TIPO TIJOLINHO, DIM.: 20x10 x 6 cm NA COR AMARELA . Fck=25Mpa PAGINAÇÃO ESCAMA DE PEIXE	174,55m²
04		PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO TIPO TIJOLINHO, DIM.: 20x10 x 6 cm NA COR GRAFITE Fck=25Mpa PAGINAÇÃO ESCAMA DE PEIXE	280,36m²
05		CAIXA DE AREIA PLAYGROUND	191,56m²
06		GRAMA NATURAL TIPO ESMERANDA PARA ÁREAS PERMEÁVEIS (CANTEIROS)	331,63m²
07		ÁRVORES EXISTENTES A MANTER.	03 UND.
08		ÁRVORES PROPOSTAS A PLANTAR.	02 UND.
09		BANCO COM TAMPO DE CONCRETO E BASE EM ALVENARIA A INSTALAR. (2,50 X 0,45 m) (VER DETALHE)	08 UND.
10		LIXEIRA DE CONCRETO (VER DETALHE)	08 UND.
11		INSTALAR POSTE COM ILUMINAÇÃO EM LED, VER PROJETO ELETRICO	06 UND.
12		REBAIXO DE PASSEIO: EM PISO CIMENTADO COM PINTURA DE PISO COR NATURAL. VER DETALHE PRANCHA 04	02 UND.
13		REBAIXO DE PASSEIO: EM PISO CIMENTADO COM PINTURA DE PISO COR NATURAL. VER DETALHE PRANCHA 04	01 UND.
14		PISO TÁTIL DE ALERTA 25x25cm, EM CONCRETO NA COR VERMELHA. Fck=25Mpa.	41,59 m²
13		SOLEIRA DE GRANITO FLAMEADO NA COR CINZA OU SIMILAR	6,46m²
14		BRITA BRANCA PARA PAISAGISMO	91,94 m²
14		BANCO COM TAMPO DE CONCRETO E BASE EM ALVENARIA A INSTALAR. (5,00 X 0,45 m) (VER DETALHE)	2 UND.

OBS.: TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFERIDAS NO LOCAL

**SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA**

PROJETO: **PROJETO ARQUITETÔNICO REFORMA E URBANIZAÇÃO DA QUADRA DO JUNCO**

INTERESSADO: **PREFEITURA DE SOBRAL**

AUTOR: **IGOR FERNANDES**

ENDEREÇO: **BAIRRO JUNCO - SEDE**

AUTOR: **PAULO VALE**

MUNICÍPIO: **SOBRAL**

ASSUNTO: **PLANT A DE LAYOUT**

ESCALA: **1/200**



DATA: **AGOSTO/2020**

REVISÃO: **00**

ARQUIVO: **-**

PRANCHA: **01/10**

**1** Planta de LAYOUT  
ESCALA 1/200