



LS Engenharia

LS ENGENHARIA & LOCAÇÕES EIRELI
RUA MONTE ALVERNE 675
JOCELY DANTAS DE ANDRADE TORRES - SOBRAL - CE - CEP: 62.042-240
CONTATO: BRENO LUCETTI / EMAIL: BRENOLUCETTI@HOTMAIL.COM
FONE: (85) 99210-8611
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE ARENINHA NO
BAIRRO COHAB II.
LOCAL: SOBRAL - CE

À comissão permanente de licitação

Sobral, 16 de AGOSTO de 2021

Ref.: **Tomada de Preços nº 023/21- SEINF**

Prezados Senhores

Apresentamos a V.Sas. Nossa proposta para execução das obras objeto do edital .: TOMADA DE PREÇOS Nº 023/21 – SEINF, pelo preço global de R\$1.963.084,41 (Um Milhão, Novecentos e Sessenta e Três Mil, Oitenta e Quatro Reais e Quarenta e Um centavos.) Com o prazo de execução de 150 dias corridos.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicado para este fim o Sr. Breno Lucetti Sousa, carteira de identidade nº 2000031013997, expedida em 12/08/2019, órgão expedidor SSP, e CPF nº 001.375.543-97, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade de nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,


LS ENGENHARIA & LOCAÇÕES EIRELI
CNPJ: 32.925.207/0001-30
LS ENGENHARIA & LOCAÇÕES EIRELI
Breno Lucetti Sousa – Sócio Gerente
RG: nº 2000031013997 – CPF nº 001.375.543-97



LS ENGENHARIA & LOCAÇÕES EIRELI
AV. GERARDO RANGEL 10 / CEP:62.042-240
JOCELY DANTAS DE ANDRADE TORRES - SOBRAL - CE
CONTATO: BRENO LUCETTI / EMAIL: BRENO LUCETTI@HOTMAIL.COM
FONE: (88) 9 9252-7962
CNPJ: 32.925.202/0001-30
LOCAL: SOBRAL - CE
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE ARENINHA NO BAIRRO COHAB II.
LOCAL: SOBRAL - CE
TABELA DE REFERÊNCIA:
SEINFRA 27.1 ORSE 03/2021
BDI SERVIÇOS: BDI MATERIAL:
20,46%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	VALOR UNIT. SEM BDI (R\$)	VALOR UNIT. COM BDI (R\$)	TOTAL R\$
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL					R\$ 33.671,00
1.1	COMP.01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00	R\$ 279,52	R\$ 336,71	R\$ 33.671,00
2		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 2.329,40
2.1	C4919	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M2	5063,91	R\$ 0,16	R\$ 0,19	R\$ 962,14
2.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	5063,91	R\$ 0,22	R\$ 0,27	R\$ 1.367,26
3		CANTEIRO DE OBRAS					R\$ 33.240,99
3.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	R\$ 123,72	R\$ 149,03	R\$ 1.788,36
3.2	C0372	BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A3	UN	1,00	R\$ 11.931,97	R\$ 14.372,89	R\$ 14.372,89
3.3	C0369	BARRACÃO ABERTO	M2	18,00	R\$ 99,82	R\$ 120,24	R\$ 2.164,32
3.4	C2946	SANITÁRIOS E CHUVEIROS	M2	18,00	R\$ 178,49	R\$ 215,01	R\$ 3.870,18
3.5	C2831	FOSSA SUMIDOURO PARA BARRACÃO	UN	1,00	R\$ 1.985,57	R\$ 2.391,82	R\$ 2.391,82
3.6	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00	R\$ 829,43	R\$ 999,13	R\$ 999,13
3.7	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00	R\$ 1.046,56	R\$ 1.260,69	R\$ 1.260,69
3.8	C4732	CERCA COM ESTACAS DE MADEIRA ROLIÇA, D=10CM (DE 7 ATÉ 11CM), DISTANTES A 1,50M E MOURÕES ROLIÇOS, D=12CM (DE 10 ATÉ 15CM), DISTANTES A 50,00M - 6 FIOS DE ARAME FARPADO	M	296,00	R\$ 17,93	R\$ 21,60	R\$ 6.393,60
4		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					R\$ 6.816,00
4.1	C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	960,00	R\$ 2,95	R\$ 3,55	R\$ 3.408,00
4.2	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	960,00	R\$ 2,95	R\$ 3,55	R\$ 3.408,00
5		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					R\$ 536.505,40
5.1		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					R\$ 522.924,92
5.1.1	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	13571,89	R\$ 0,98	R\$ 1,18	R\$ 16.014,83
5.1.2	C3208	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT.	M3	13571,89	R\$ 4,51	R\$ 5,43	R\$ 73.695,36
5.1.3	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	13571,89	R\$ 23,56	R\$ 28,38	R\$ 385.170,24
5.1.4	C3145	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.N	M3	13571,89	R\$ 2,94	R\$ 3,54	R\$ 48.044,49
5.2		PROTEÇÃO DO TALUDES			R\$ 0,00		R\$ 13.580,48
5.2.1	C3443	GRAMA CAPIM DE BURRO / PAPIAN	M2	1184,00	R\$ 9,52	R\$ 11,47	R\$ 13.580,48
6		MURETA E ALAMBRADO					R\$ 315.255,51
6.1	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2,00m	M3	68,93	R\$ 6,22	R\$ 7,49	R\$ 516,29
6.2	C0710	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	68,93	R\$ 2,65	R\$ 3,19	R\$ 219,89
6.3	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	68,93	R\$ 23,56	R\$ 28,38	R\$ 1.956,23
6.4	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	25,85	R\$ 361,51	R\$ 435,47	R\$ 11.258,90
6.5	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	25,85	R\$ 521,44	R\$ 628,13	R\$ 16.237,16
6.6	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	172,32	R\$ 89,06	R\$ 107,28	R\$ 18.486,49
6.7	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	344,64	R\$ 5,33	R\$ 6,42	R\$ 2.212,59
6.8	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	344,64	R\$ 29,86	R\$ 35,97	R\$ 12.396,70
6.9	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	344,64	R\$ 12,46	R\$ 15,01	R\$ 5.173,05
6.10	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	63,18	R\$ 94,05	R\$ 113,29	R\$ 7.157,66
6.11	C0035	ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA	M2	574,40	R\$ 263,67	R\$ 317,62	R\$ 182.440,93
6.12	C3436	ALAMBRADO C/TELA DE NYLON FIO ESP.=3MM E MALHA DE (5 X 5)CM	M2	861,60	R\$ 55,11	R\$ 66,39	R\$ 57.201,62
7		SISTEMA DE DRENAGEM					R\$ 27.156,91
7.1	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2,00m	M3	50,92	R\$ 6,22	R\$ 7,49	R\$ 381,39
7.2	C0710	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	50,92	R\$ 2,65	R\$ 3,19	R\$ 162,43
7.3	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	50,92	R\$ 23,56	R\$ 28,38	R\$ 1.445,11

LS ENGENHARIA & LOCAÇÕES EIRELI
AV. GERARDO RANGEL 10 / CEP:62.042-240
JOCELY DANTAS DE ANDRADE TORRES - SOBRAL - CE
CONTATO: BRENO LUCETTI / EMAIL: BRENO LUCETTI@HOTMAIL.COM
FONE: (88) 9 9252-7962
CNPJ: 32.925.202/0001-30
LOCAL: SOBRAL - CE
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE ARENINHA NO BAIRRO COHAB II.
LOCAL: SOBRAL - CE
TABELA DE REFERÊNCIA:

SEINFRA 27.1 ORSE 03/2021

BDI SERVIÇOS: BDI MATERIAL:

20,46%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	VALOR UNIT. SEM BDI (R\$)	VALOR UNIT. COM BDI (R\$)	TOTAL R\$
7.4	C2727	DRENAGEM COM CALHA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO D= 0,30m	M	188,60	R\$ 43,35	R\$ 52,22	R\$ 9.848,89
7.5	C4772	TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,05M	M2	101,84	R\$ 58,85	R\$ 70,89	R\$ 7.219,44
7.6	C0532	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	8,00	R\$ 342,34	R\$ 412,38	R\$ 3.299,04
7.7	C2600	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6")	M	94,30	R\$ 42,26	R\$ 50,91	R\$ 4.800,81
8		CAMPO EM GRAMADO SINTÉTICO					R\$ 673.140,63
8.1	C3132	BASE DE BRITA GRADUADA (S/TRANSP)	M3	450,60	R\$ 99,91	R\$ 120,35	R\$ 55.433,21
8.2	C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	M3	92,12	R\$ 73,45	R\$ 88,48	R\$ 8.150,78
8.3	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	460,60	R\$ 23,56	R\$ 28,38	R\$ 13.071,83
8.4	C4849	GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MINIMA DE 50MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	M2	4606,00	R\$ 106,43	R\$ 128,21	R\$ 590.535,26
8.5	C1348	ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 7,32 X 2,44 X 1,50, COM ACABAMENTO E PINTURA, INCLUSIVE REDE EM FIO 100% NYLON COM PROTEÇÃO UV	CJ	1,00	R\$ 2.578,82	R\$ 3.106,45	R\$ 3.106,45
8.6	C3440	BANCO EM "U" S/ ENCÓSTO PADRÃO	M	10,00	R\$ 236,02	R\$ 284,31	R\$ 2.843,10
9		ARQUIBANCADAS					R\$ 32.862,71
9.1	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m	M3	5,87	R\$ 6,22	R\$ 7,49	R\$ 43,97
9.2	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	3,91	R\$ 521,44	R\$ 628,13	R\$ 2.456,99
9.3	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (8x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	56,08	R\$ 89,06	R\$ 107,28	R\$ 6.016,26
9.4	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLÉ, MÁT. DE AQUISIÇÃO	M3	10,43	R\$ 73,06	R\$ 88,01	R\$ 917,94
9.5	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	11,74	R\$ 23,31	R\$ 28,08	R\$ 329,66
9.6	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	46,08	R\$ 32,60	R\$ 39,27	R\$ 1.809,56
9.7	C4071	ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92	M2	46,08	R\$ 7,94	R\$ 9,56	R\$ 440,52
9.8	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	71,84	R\$ 5,33	R\$ 6,42	R\$ 461,21
9.9	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	71,84	R\$ 29,86	R\$ 35,97	R\$ 2.564,08
9.10	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	7,12	R\$ 94,05	R\$ 113,29	R\$ 806,62
9.11	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	71,84	R\$ 12,46	R\$ 15,01	R\$ 1.078,32
9.12	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	291,23	R\$ 33,31	R\$ 40,13	R\$ 11.687,06
9.13	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	3,78	R\$ 94,96	R\$ 114,41	R\$ 432,47
9.14	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	71,13	R\$ 44,34	R\$ 53,41	R\$ 3.799,05
10		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 295.826,61
10.1	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	121,20	R\$ 13,11	R\$ 15,79	R\$ 1.913,75
10.2	C1194	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 60mm (2")	M	218,90	R\$ 34,91	R\$ 42,05	R\$ 9.204,75
10.3	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	363,60	R\$ 6,36	R\$ 7,66	R\$ 2.785,18
10.4	C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	M	270,00	R\$ 9,33	R\$ 11,24	R\$ 3.034,80
10.5	C0527	CABO ISOLADO PVC 750V 16MM2	M	610,00	R\$ 12,62	R\$ 15,20	R\$ 9.272,00
10.6	C4838	CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm (60x60x60cm), FUNDO DE CONCRETO, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA	UN	8,00	R\$ 184,98	R\$ 222,83	R\$ 1.782,64
10.7	C2299	TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm P/CAIXA EM ALVENARIA	M2	5,12	R\$ 170,53	R\$ 205,42	R\$ 1.051,75
10.8	C4933	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2.40M	UN	6,00	R\$ 87,94	R\$ 105,93	R\$ 635,58
10.9	COMP.02	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, H=22,00M	UN	6,00	R\$ 4.342,25	R\$ 5.230,67	R\$ 31.384,02
10.10	COMP.03	REFLETOR LED ULTRA 500W, CHIP LED CREE DRIVE MEANWELL PROTEÇÃO IP67, VOLTAGEM AC 100-240V, TEMP DE COR BRANCO FRIO 5000K, VIDA ÚTIL 60.000H, DA LEOX OU SIMILAR	UN	36,00	R\$ 5.393,70	R\$ 6.497,25	R\$ 233.901,00
10.11	C1030	CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 1000W	UN	6,00	R\$ 54,67	R\$ 65,86	R\$ 395,16
10.12	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN	1,00	R\$ 209,74	R\$ 252,65	R\$ 252,65
10.13	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	6,00	R\$ 17,63	R\$ 21,24	R\$ 127,44
10.14	C1124	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	UN	1,00	R\$ 71,30	R\$ 85,89	R\$ 85,89

LS ENGENHARIA & LOCAÇÕES EIRELI

AV. GERARDO RANGEL 10 / CEP:62.042-240

JOCELY DANTAS DE ANDRADE TORRES - SOBRAL - CE

CONTATO: BRENO LUCETTI / EMAIL: BRENOLUCETTI@HOTMAIL.COM

FONE: (88) 9 9252-7982

CNPJ: 32.925.202/0001-30

LOCAL: SOBRAL - CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE ARENINHA NO BAIRRO COHAB II.

LOCAL: SOBRAL - CE




TABELA DE REFERÊNCIA:

SEINFRA 27.1 ORSE 03/2021

BDI SERVIÇOS: BDI MATERIAL:

20,46%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	VALOR UNIT. SEM BDI (R\$)	VALOR UNIT. COM BDI (R\$)	TOTAL R\$
11		LIMPEZA FINAL					R\$ 6.279,25
11.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	5063,91	R\$ 1,03	R\$ 1,24	R\$ 6.279,25
TOTAL GERAL C/ BDI							R\$ 1.963.084,41

LS ENGENHARIA & LOCAÇÕES EIRELI
CNPJ: 32.925.202/0001-30

ger

lu

LS ENGENHARIA & LOCAÇÕES EIRELI

AV. GERARDO RANGEL 10 / CEP:62.042-240

JOCELY DANTAS DE ANDRADE TORRES - SOBRAL - CE

CONTATO: BRENO LUCETTI / EMAIL: BRENOLUCETTI@HOTMAIL.COM

FONE: (88) 9 9252-7962


CNPJ: 32.925.202/0001-30

LOCAL: SOBRAL - CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
CONSTRUÇÃO DE ARENINHA NO BAIRRO COHAB II.

LOCAL: SOBRAL - CE

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS										TOTAIS (R\$)	
	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS			
	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	10,00%	R\$ 3.367,10	25,00%	R\$ 8.417,75	25,00%	R\$ 8.417,75	25,00%	R\$ 8.417,75	15,00%	R\$ 5.050,65	100,00%	R\$ 33.671,00
2 SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$ 2.329,40	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.329,40
3 CANTEIRO DE OBRAS	100,00%	R\$ 33.240,99	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 33.240,99
4 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	100,00%	R\$ 6.816,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 6.816,00
5 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 268.252,70	50,00%	R\$ 268.252,70	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 536.505,40
6 MURETA E ALAMBRADO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 157.627,76	50,00%	R\$ 157.627,76	100,00%	R\$ 315.255,51
7 SISTEMA DE DRENAGEM	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 27.156,91		R\$ 0,00	100,00%	R\$ 27.156,91
8 CAMPO EM GRAMADO SINTÉTICO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	65,00%	R\$ 437.541,41	35,00%	R\$ 235.599,22	100,00%	R\$ 673.140,63
9 ARQUIBANCADAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 16.431,36	50,00%	R\$ 16.431,36	100,00%	R\$ 32.862,71
10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	20,00%	R\$ 59.165,32	80,00%	R\$ 236.661,29	100,00%	R\$ 295.826,61
11 LIMPEZA FINAL	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 6.279,25	100,00%	R\$ 6.279,25
SIMPLES	2,33%	R\$ 45.753,49	14,08%	R\$ 278.670,45	14,09%	R\$ 278.670,45	35,98%	R\$ 706.340,59	33,50%	R\$ 667.649,52		R\$ 1.963.084,41
ACUMULADO	2,33%	R\$ 45.753,49	16,42%	R\$ 322.423,94	30,52%	R\$ 599.094,39	66,50%	R\$ 1.305.434,89	100,00%	R\$ 1.963.084,41		



LS ENGENHARIA & LOCAÇÕES EIRELI
CNPJ: 32.925.202/0001-30



DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I. - SERVIÇOS


LS ENGENHARIA & LOCAÇÕES EIRELI
AV. GERARDO RANGEL 10 / CEP:62.042-240
JOCELY DANTAS DE ANDRADE TORRES - SOBRAL - CE
CONTATO: BRENO LUCETTI / EMAIL: BRENOLUCETTI@HOTMAIL.COM
FONE: (88) 9 9252-7962
CNPJ: 32.925.202/0001-30
LOCAL: SOBRAL - CE
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE ARENINHA NO
BAIRRO COHAB II.
LOCAL: SOBRAL - CE

I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO INDIRETO			
1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)			4,00%
II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO			
1 - IMPOSTOS (I)			
1.1 - COFINS		3,00%	
1.2 - PIS		0,65%	
1.3 - CPRB		0,00%	
1.4 - ISS (CONSIDERADO SOBRE 50% DO VALOR DA OBRA)		2,00%	5,65%
2 - LUCRO (L)			6,16%
3 - GARANTIA (G) + SEGURO (S)			0,80%
4 - RISCO (R)			0,97%
5 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF)			1,22%
III - CÁLCULO DO B.D.I.			
$B D I = (((1 + (AC + S + R + G)) \times (1 + DF) \times (1 + L)) / (1 - I)) - 1 \times 100$			
B D I = 20,46 %			

OBS. : DE ACORDO COM O ACÓRDÃO TCU AC-2622-37/13

ACÓRDÃO TCU AC-2622-37/13-P DE 09/2013 (UTILIZADO NO DAE A PARTIR DE 20/02/2014)

[Handwritten signature]
LS ENGENHARIA & LOCAÇÕES EIRELI
CNPJ: 32.925.202/0001-30



LS ENGENHARIA & LOCAÇÕES EIRELI
 AV. GERARDO RANGEL 10 / CEP:62.042-240
 JOCELY DANTAS DE ANDRADE TORRES - SOBRAL - CE
 CONTATO: BRENO LUCETTI / EMAIL: BRENO LUCETTI@HOTMAIL.COM
 FONE: (88) 9 9252-7962
 CNPJ: 32.925.202/0001-30
 LOCAL: SOBRAL - CE
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
 CONSTRUÇÃO DE ARENINHA NO BAIRRO COHAB II.
 LOCAL: SOBRAL - CE

1. ENCARGOS SOCIAIS
 APLICÁVEL AO SALÁRIO/HORAS

DISCRIMINAÇÃO	SEINFRA 27.1		SEINFRA 027	
	HORISTAS %	MENSALISTAS %	HORISTAS %	MENSALISTAS %
GRUPO A (básicos)	16,80	16,80	36,80	36,80
INSS	0,00	0,00	20,00	20,00
SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
SEGURO DE ACIDENTES DO TRABALHO	3,00	3,00	3,00	3,00
FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
GRUPO B	44,41	16,46	44,41	16,46
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,84	0,00	17,84	0,00
FERIADOS	3,71	0,00	3,71	0,00
AUXILIO ENFERMIDADE	0,87	0,67	0,87	0,67
13º SALÁRIO	10,80	8,33	10,80	8,33
LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06	0,07	0,06
FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56	0,72	0,56
DÍAS DE CHUVAS	1,55	0,00	1,55	0,00
AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08	0,11	0,08
FÉRIAS GOZADAS	8,71	6,73	8,71	6,73
SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03	0,03	0,03
GRUPO C	14,73	11,38	14,73	11,38
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40	4,17	5,40	4,17
AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10	0,13	0,10
FÉRIAS INDENIZADAS	4,85	3,75	4,85	3,75
DEPOSITO DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	3,90	3,01	3,90	3,01
INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45	0,35	0,45	0,35
GRUPO D (Incidência cumulativa)	7,91	3,12	16,82	6,43
GRUPO A x GRUPO B	7,46	2,77	16,34	6,06
REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE O AVISO	0,45	0,35	0,48	0,37
TOTAL GERAL	83,85	47,76	112,76	71,07

FICHA DE DADOS DO RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA



Sobral-CE, 16 de AGOSTO de 2021

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 023/21 – SEINF

Prezados Senhores,

A empresa LS ENGENHARIA & LOCAÇÕES EIRELI, do ramo de construção civil, CNPJ 32.925.202/0001-30, da cidade de Sobral-CE, no seguinte endereço, RUA monte alverne, 675, Jocely Dantas de Andrade Torres, Sobral-CE. Apresenta a V. Sas. Dados pessoais do seguinte representante e/ou procurador da futura CONTRATADA, indicando para assinatura do Contrato:

NOME: BRENO LUCETTI SOUSA

NACIONALIDADE: BRASILEIRO

ESTADO CIVIL: CASADO

PROFISSÃO: ENGENHEIRO CIVIL

RG: Nº 2000031013997

CPF: 001.375.543-97

CNPJ: 32.925.202/0001-30

DOMICÍLIO: RUA JORNALISTA CESAR MAGALHAES 500 AP:1702 BL. A

CIDADE: FORTALEZA

UF: CE

CELULAR: 85 99210-8611

EMAIL: BRENOLUCETTI@HOTMAIL.COM


LS ENGENHARIA & LOCAÇÕES EIRELI
CNPJ: 32.925.202/0001-30

