

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
OBJETO: REFORMA DA PRAÇA CESÁRIA APOLIANO ALBUQUERQUE (PARAÍSO DAS FLORES)
LOCAL: BAIRRO JERONIMO DE MEDEIROS PRADO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
DATA: 15/05/2023

COMP.01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%			
MÃO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
18584	ENGENHEIRO JÚNIOR	HxMÉS	0,5000	14.514,4600	7.257,2300
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA	HxMÉS	0,8000	5.868,9200	4.695,1400
18617	VIGIA	HxMÉS	0,8000	2.946,8400	2.357,4700
Total:					14.309,8400
Total Simples/100:					143,10
Encargos Sociais:					INCLUSOS
Valor BDI:					38,42
Valor Geral:					181,52

COMP.02	REALOCAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO	UN			
MÃO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
0037	AJUDANTE	H	1,8000	16,7700	30,1900
12312	ELETRICISTA	H	1,8000	20,7700	37,3900
12543	SERVENTE	H	1,8000	15,5500	27,9900
Total:					95,5700
SERVIÇO					
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	0,4000	134,8400	53,9400
C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	0,4000	404,8000	161,9200
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,6000	41,2100	24,7300
Total:					240,5900
EQUIPAMENTOS					
10705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	H	1,8000	126,2862	227,3200
10584	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHI)	H	2,0000	43,1810	86,3600
Total:					313,6800
Total Simples:					649,8400
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					174,48
Valor Geral:					824,32

COMP.03	PISO DE CONCRETO POLIDO PIGMENTADO NA COR AZUL, INCLUSO TELA DE AÇO, POLIMENTO E JUNTAS DE DILATAÇÃO	M2			
SERVIÇOS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
C1917	PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO	M2	1,0000	100,2800	100,2800
C4099	POLIMENTO EM CONCRETO NIVELADO À LASER	M2	1,0000	12,6700	12,6700
11316	JUNTA PLASTICA '1' 27MM PARA PISOS	M	2,0000	1,3800	2,7600
C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	1,0000	23,1900	23,1900
Total:					138,9000
Total Simples:					138,90
Encargos Sociais:					INCLUSOS
Valor BDI:					37,29
Valor Geral:					176,19

COMP.04	TORRE COM ESCORREGADOR - ESTRUTURA EM MADEIRA ECOLÓGICA SEÇÃO 100 X 25 MM, LATERAIS EM PLASTICO ROTOMOLDADO. COBERTURA EM TELHADO DE 4 ÁGUAS EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO COMPONENTES DE UNIÃO COM PARATUSOS COM TRATAMENTO UV. ACABAMENTO CURVADOS E ARREDONDADOS, LIVRES DE ARESTAS, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA E CONFORTO AOS USUARIOS. COR: VARIAS; MEDINDO 5000 X 3100; Nº DE UTILIZADORES: 03; ALTURA DA QUEDA: 1300MM	UN			
EQUIPAMENTOS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
COTAÇÃO	TORRE COM ESCORREGADOR - ESTRUTURA EM MADEIRA ECOLÓGICA SEÇÃO 100 X 25 MM, LATERAIS EM PLASTICO ROTOMOLDADO. COBERTURA EM TELHADO DE 4 ÁGUAS EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO COMPONENTES DE UNIÃO COM PARATUSOS COM TRATAMENTO UV. ACABAMENTO CURVADOS E ARREDONDADOS, LIVRES DE ARESTAS, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA E CONFORTO AOS USUARIOS. COR: VARIAS; MEDINDO 5000 X 3100; Nº DE UTILIZADORES: 03; ALTURA DA QUEDA: 1300MM	UN	1,0000	16.068,73	16.068,7300



SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: REFORMA DA PRAÇA CESÁRIA APOLIANO ALBUQUERQUE (PARAÍSO DAS FLORES)

LOCAL: BAIRRO JERONIMO DE MEDEIROS PRADO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 15/06/2023

Total: 16.068,7300

Total Simples: 16.068,73

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: 1.783,07

Valor Geral: 17.851,80

COMP.05	GANGORRA - CONFECCIONADO EM MADEIRA ECOLÓGICA SEÇÃO 9X9 CM - FIGURAS EM POLIETILENO DE 19 MM - PUNHOS EM POLIETILENO - BORRACHA DE AMORTECIMENTO DE IMPACTO, DIMENSÕES (2,50 M X 0,30 M X 0,80 M)	UN			
EQUIPAMENTOS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
COTAÇÃO	GANGORRA - CONFECCIONADO EM MADEIRA ECOLÓGICA SEÇÃO 9X9 CM - FIGURAS EM POLIETILENO DE 19 MM - PUNHOS EM POLIETILENO - BORRACHA DE AMORTECIMENTO DE IMPACTO, DIMENSÕES (2,50 M X 0,30 M X 0,80 M)	UN	1,0000	6.301,40	6.301,4000
					Total: 6.301,4000
					Total Simples: 6.301,40
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI: 699,23
					Valor Geral: 7.000,63

COMP.06	BALANCO DUPLO - CONFECCIONADO EM MADEIRA ECOLÓGICA SEÇÃO 9X9 CM- TRAVE SUPERIOR SEÇÃO 140 X 50 X 3 MM-ROLAMENTO EM FERRO GALVANIZADO A FOGO - CADEIRAS EM BORRACHA VULCANIZADA E COM REFORÇO EM ALUMÍNIO NO INTERIOR CORRENTE DE 8 MM GALVANIZADAS. DIMENSÕES: (3,50M A 2,35 M)	UN			
EQUIPAMENTOS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
COTAÇÃO	BALANCO DUPLO - CONFECCIONADO EM MADEIRA ECOLÓGICA SEÇÃO 9X9 CM-TRAVE SUPERIOR SEÇÃO 140 X 50 X 3 MM-ROLAMENTO EM FERRO GALVANIZADO A FOGO - CADEIRAS EM BORRACHA VULCANIZADA E COM REFORÇO EM ALUMÍNIO NO INTERIOR CORRENTE DE 8 MM GALVANIZADAS. DIMENSÕES: (3,50M A 2,35 M)	UN	1,0000	10.092,33	10.092,3300
					Total: 10.092,3300
					Total Simples: 10.092,33
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI: 1.119,90
					Valor Geral: 11.212,23

COMP.13	LIXEIRA EM FERRO COM CHAPA FUNDIDA	UN			
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11879	SOLDADOR	H	8,0000	21,4300	171,4400
11858	SERRALHEIRO	H	8,0000	20,7700	166,1600
					Total: 337,6000
MATERIAIS					
10824	COMPONENTES ESTRUTURAIS DE ACO	KG	50,0000	7,3900	369,5000
					Total: 369,5000
					Total Simples: 707,10
					Encargos Sociais: INCLUSOS
					Valor BDI: 189,86
					Valor Geral: 896,96

COMP.14	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 2.00m	UN			
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m	UN	0,6667	926,1000	617,4000
					Total: 617,4000
					Total Simples: 617,40
					Encargos Sociais: INCLUSOS
					Valor BDI: 165,77
					Valor Geral: 783,17

Wesley
Wesley Guimarães Camilo Parente
Gerente de Orçamento de Obras
Secretaria da Infraestrutura
Prefeitura Municipal de Sobral