

COMPOSIÇÃO EXTERNA

SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TURISMO DE SOBRAL LOCAL: SOBRAL/CE DATA: 10/11/2017

COMP.EXT_01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO		MÊS		A SAI	R\$ 34.532,77	
	18584	ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	Hx MÉ S	1,0000	R\$ 11.196,06	R\$ 11.196,0	
	18591	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	Hx MÉ S	3,0000	R\$ 3.053,47	R\$ 9.160.4	
	18617	VIGIA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÉS	4,0000	R\$ 1.844,06	R\$ 7.376,2	
		Sub-Total de MÃO-DE-OBRA Encargos Sociais % Total Mão de Obra com Encargos Sociais BDI % Custo Direto Total PARA UM PERÍODO DE 4 MESES		24,52%		R\$ 27.732,7 R\$ 0,0 R\$ 27.732,7 R\$ 6.800,0 R\$ 34.532,7	
	TO A STATE OF THE	Custo Direto Total PARA UM PERÍODO DE 4 MESES/DIVIDIDO POR UM FATOR QUE TRANSFORMA EM PERCENTUAL(COM				R\$ 345,3	
		BDI) Custo Direto Total PARA UM PERÍODO DE 4 MESES/DIVIDIDO POR UM FATOR QUE TRANSFORMA EM PERCENTUAL(SEM BDI)				R\$ 277,	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL SECOMP JOAO BATISTA OLIVEIRA FREITAS FISCAL DE OBRAS

COMISSÃO PERMANENT



COMPOSIÇÃO EXTERNA



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TURISMO DE SOBRAL

MUNICÍPIO: SOBRAL - CE

DATA: 10/11/2017

COMP.EXT_02	CALHA DE ALUMÍNIO DESENVOLVIMENTO DE 100cm			M						
MATERIAIS										
11784	REBITES	KG	0,8	R\$37,40	R\$29,92					
18624	CHAPA EM ALUMÍNIO N.16	M2	1	R\$90,69	R\$90,69					
11725	PREGO 15X15	KG	0,09	R\$9,40	R\$0,85					
TOTAL MATERIAIS					R\$121,46					
MAO DE OBRA										
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	Н	1	R\$5,60	R\$5,60					
12320	ENCANADOR	Н	1	R\$7,20	R\$7,20					
*OTAL MAO DE OBRA					R\$12,80					
otal Simples					R\$134,26					
Encargos					R\$11,14					
BDI(24,52%)					R\$35,65					
TOTAL GERAL					R\$181,05					

PREFEIVURA MUNICIPAL DE SOBRAL SECOMP JOÃO BATISTA OLIVEIRA FREITAS FISCAL DE OBRAS