

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: REFORMA DA PRAÇA JACINTO FERREIRA DA PONTE, NA LOCALIDADE DE IPUERINHA, DISTRITO DE JAIBARAS

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

COMP. AUX. 01 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				%	
MÃO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I2322	ENGENHEIRO	H	60,0000	98,1900	5.891,4000
I2510	ENCARREGADO DE SERVIÇOS	H	100,0000	29,1300	2.913,0000
				Total:	8.804,4000
				Total Simples:	8.804,40
				Encargos Sociais:	INCLUSOS
				Valor BDI:	2.158,84
				Valor Geral:	10.963,24
				Valor Geral S/ BDI /100:	88,04
				Valor Geral C/ BDI /100:	109,63
COMP. AUX. 02 DEMOLIÇÃO DE PISO COM USO DE RETRO ESCAVADEIRA				M2	
MÃO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I2543	SERVENTE	H	0,0700	18,4600	1,2900
				Total:	1,2900
EQUIPAMENTOS		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0727	COMPRESSOR DE AR 170 PCM (CHP)	H	0,0350	106,2396	3,7200
I0769	ROMPEDOR PNEUMÁTICO (CHP)	H	0,0350	27,5843	0,9700
I0765	RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP)	H	0,0550	137,0920	7,5400
				Total:	12,2300
				Total Simples:	13,52
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	3,32
				Valor Geral:	16,84
COMP. AUX. 03 BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 2.00m				UN	
SERVIÇOS		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m	UN	0,6667	1.181,5200	787,6800
				Total:	787,6800
				Total Simples:	787,68
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	193,14
				Valor Geral:	980,82
COMP. AUX. 04 PISO DE CONCRETO POLIDO PIGMENTADO NA COR CINZA, INCLUSO TELA DE AÇO, POLIMENTO E JUNTAS DE DILATAÇÃO				M2	
SERVIÇOS		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
C1917	PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO	M2	1,0000	120,9300	120,9300
C4099	POLIMENTO EM CONCRETO NIVELADO À LASER	M2	1,0000	16,1600	16,1600

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: REFORMA DA PRAÇA JACINTO FERREIRA DA PONTE, NA LOCALIDADE DE IPUERINHA, DISTRITO DE JAIBARAS

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE


Total: 137,0900


Total 137,09
Simplex:
Encargos
Sociais: **INCLUSOS**
Valor BDI: 33,61
Valor Geral: 170,70

COMP. AUX. 05 LIXEIRA EM FERRO COM CHAPA FUNDIDA		UN			
MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I1879	SOLDADOR	H	8,0000	25,0000	200,0000
I1858	SERRALHEIRO	H	8,0000	24,1600	193,2800
					Total: 393,2800
MATERIAIS					
I0824	COMPONENTES ESTRUTURAIIS DE ACO	KG	50,0000	9,4300	471,5000
					Total: 471,5000
					Total Simplex: 864,78
					Encargos Sociais: INCLUSOS
					Valor BDI: 212,04
					Valor Geral: 1.076,82

COMP. AUX. 06 DEMOLIÇÃO DE POSTE DE CONCRETO		UN			
MÃO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
C1048	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO	M3	0,3055	572,5900	174,9300
					Total: 174,9300
					Total Simplex: 174,93
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI: 42,89
					Valor Geral: 217,82

COMP. AUX. 07 PINTURA ARTISTICA C/ EMASSAMENTO		M2			
MATERIAIS					
I2095	TINTA GRAFITE	L	0,5000	34,0600	17,0300
I0035	AGUARRÁS MINERAL	L	0,1000	20,2900	2,0300
I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES	L	0,2000	12,7800	2,5600
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	1,0000	0,7000	0,7000
I1511	MASSA ACRILICA PARA PINTURA LATEX	KG	0,7000	3,8100	2,6700
					Total: 24,9900
MÃO DE OBRA					
I2395	PINTOR	H	2,0000	24,1600	48,3200
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	2,0000	19,1000	38,2000
					Total: 86,5200
					Total Simplex: 111,51
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI: 27,34
					Valor Geral: 138,85


Clevio Gomes V. Mendes
Coordenador de Projetos
Secretaria da Infraestrutura
Prefeitura Municipal de Sobral

Documento assinado digitalmente
 CLEVIO GOMES VASCONCELOS MENDES
Data: 17/05/2024 13:30:53
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>