

FORTALEZA/CE, 03 DE SETEMBRO DE 2021.

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL-CE.

SOBRAL-CE

REF TOMADA DE PREÇOS Nº 024/21 – SEINFRA/CPL.

PREZADOS SENHORES,

APRESENTAMOS A V.SAS. NOSSA PROPOSTA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS OBJETO DO EDITAL DE **TOMADA DE PREÇOS Nº 024/21 – SEINFRA/CPL**, PELO DE PREÇO GLOBAL DE **R\$ 761.970,24** (SETECENTOS E SESSENTA E UM MIL NOVECENTOS E SETENTA REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS), COM PRAZO DE EXECUÇÃO DE **150** (CENTO E CINQUENTA) DIAS CORRIDOS.

CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, NOS COMPROMETEMOS A ASSINAR O CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO NO DOCUMENTO DE CONVOCAÇÃO, INDICANDO PARA ESSE FIM A SRA. **LEDA SIQUEIRA BESSA FAÇANHA**, CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº. **1410745 SSP-CE** EXPEDIDA EM **03/07/1985**, E CPF Nº **203.777.382-04**, COMO REPRESENTANTE LEGAL DESTA EMPRESA.

INFORMAMOS QUE O PRAZO DE VALIDADE DA NOSSA PROPOSTA É DE **60** (SESSENTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DA DATA DE ABERTURA DA LICITAÇÃO.

FINALIZANDO, DECLARAMOS QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DA LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS.

PROPONENTE: CONSTRUTORA SANTA BEATRIZ LTDA – EPP

ENDEREÇO: AV. PADRE ANTONIO TOMAS, 2420, SALAS 501 E 502, ALDEOTA – FORTALEZA/CE

CNPJ: 11.962.967/0001-70

ATENCIOSAMENTE,



CONSTRUTORA SANTA BEATRIZ LTDA - EPP


Leda Siqueira Bessa Façanha

CPF: 203.777.382-04


Carteira do Crea nº 13527D

Sócia Administradora

Engenheira Civil



RESUMO DO ORÇAMENTO				
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SERRA DO ROSÁRIO - LOCALIDADE DE DETERRO.	DATA:	03/09/2021
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.		
	LOCAL:	DISTRITO DE BARAÇO, MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE.		
			BDI	
			Mão de Obra: 20,80%	Material: 11,10%
			Equipamento: 20,80%	Geral: 20,80%
			PONTE	VERSÃO
			SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO
			SINAPI	2021/05 SEM DESONERAÇÃO
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
			HORA	MES
			112,76%	71,07%
			112,76%	71,07%
				05/2021
				06/2021
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		PREÇOS	%
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		30.862,00	4,05
2	SERVIÇOS PRELIMINARES		18.524,16	2,43
3	CAPTAÇÃO - EE01		53.588,38	7,03
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		242,19	0,03
3.2	MOVIMENTO DE TERRA		217,00	0,03
3.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		3.688,91	0,48
3.4	PAREDES E PAINÉIS		2.135,66	0,28
3.5	REVESTIMENTOS		2.986,88	0,39
3.6	COBERTA		1.582,87	0,21
3.7	IMPERMEABILIZAÇÃO		1.305,42	0,17
3.8	PISO/CALÇADA		3.068,71	0,40
3.9	ESQUADRIAS		588,66	0,08
3.10	PINTURA		523,26	0,07
3.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		3.251,90	0,43
3.12	INSTALAÇÕES ELÉTROMECÂNICA		15.879,35	2,08
3.13	FORNECIMENTO DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES-SUCÇÃO		8.556,82	1,12
3.14	FORNECIMENTO DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES-RECALQUE		9.560,75	1,25
4	ADUTORA 01		148.049,75	19,43
4.1	LOCAÇÃO		2.811,77	0,37
4.2	MOVIMENTO DE TERRA		96.465,92	12,66
4.3	CAIXAS E BLOCOS DE ANCORAGEM		6.788,42	0,89
4.4	ADUTORA-MATERIAL		41.983,64	5,51
5	CAPTAÇÃO - EE 02		76.770,56	10,08
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		242,19	0,03
5.2	MOVIMENTO DE TERRA		932,38	0,12
5.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		3.724,70	0,49
5.4	PAREDES E PAINÉIS		2.135,66	0,28
5.5	REVESTIMENTOS		2.986,88	0,39
5.6	COBERTA		1.585,66	0,21
5.7	IMPERMEABILIZAÇÃO		1.305,42	0,17
5.8	PISO/CALÇADA		3.068,71	0,40
5.9	ESQUADRIAS		588,66	0,08
5.10	CERCA		27.717,81	3,64
5.11	PINTURA		523,26	0,07
5.12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		5.606,72	0,74
5.13	INSTALAÇÕES ELETROMECÂNICA		12.539,79	1,65
5.14	FORNECIMENTO DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES-SUCÇÃO		5.035,26	0,66
5.15	FORNECIMENTO DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES-RECALQUE		8.777,46	1,15
6	ADUTORA 02		45.896,99	6,02
6.1	LOCAÇÃO		764,62	0,10



 CSB COMUNIDADE SANTA BEATRIZ		RESUMO DO ORÇAMENTO					
		OBRA:	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SERRA DO ROSÁRIO - LOCALIDADE DE DESTERRO.	DATA : 03/09/2021	BDI		
		DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.		Mão de Obra: 20,80%	Material: 11,10%	
		LOCAL:	DISTRITO DE BARACHO, MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
		SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,75%	71,07%	05/2021	
		SINAPI	2321/05 SEM DESONERAÇÃO	112,75%	71,07%	06/2021	
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	%	
6.2	MOVIMENTO DE TERRA	26.991,12	3,54	
6.3	CAIXAS E BLOCOS DE ANCORAGEM	4.027,85	0,53	
6.4	ADUTORA-MATERIAL	14.113,40	1,85	
7	RESERVATÓRIO ELEVADO CILINDRICO PRÉ-MOLDADO	118.163,95	15,51	
7.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.508,83	0,20	
7.2	MOVIMENTO DE TERRA	4.017,97	0,53	
7.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	10.920,04	1,43	
7.4	MONTAGEM DE ANEIS PRE-MOLDADOS	20.070,40	2,63	
7.5	LAJE PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO	6.231,29	0,82	
7.6	IMPERMEABILIZAÇÃO	9.764,79	1,28	
7.7	PINTURA	656,63	0,09	
7.8	DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E ACESSO	5.661,85	0,74	
7.9	FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXÕES E PQS ESPECIAIS - CHEGADA	9.123,30	1,20	
7.10	FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS -SAIDA	5.660,87	0,74	
7.11	FORNECIMENTO DE TUBOS,CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS- LIMPEZA E EXTRAVASOR	11.368,84	1,49	
7.12	MONTAGEM DE TUBQS, CONEXOES E PEÇAS ESPECIAIS	3.279,36	0,43	
7.13	PARA-RAIO	3.202,26	0,42	
7.14	URBANIZAÇÃO	26.697,52	3,50	
8	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	270.114,45	35,45	
8.1	LOCAÇÃO	1.212,92	0,16	
8.2	MOVIMENTO DE TERRA	180.003,54	23,62	
8.3	ASSENTAMENTO DE TUBOS, CONEXOES, INCL. TRANSPORTE, LIMPEZA E TESTE	7.308,52	0,96	
8.4	CAIXAS E BLOCOS DE ANCORAGEM	2.858,83	0,38	
8.5	CADASTRO	4.306,34	0,57	
8.6	FORNECIMENTO DE TUBULAÇÃO	43.270,51	5,68	
8.7	FORNECIMENTO DE CONEXOES E PEÇAS ESPECIAIS	4.088,60	0,54	
8.8	LIGAÇÃO PREDIAL -SERVIÇOS	15.294,76	2,01	
8.9	LIGACAO PREDIAL-MATERIAL	11.770,43	1,54	
		VALOR BDI TOTAL:	116.861,92	100,00
		VALOR ORÇAMENTO:	645.108,32	
		VALOR TOTAL:	761.970,24	

CONSTRUTORA SANTA BEATRIZ LTDA - EPP

Leda Siqueira Bessa Façanha

CREA nº 13527D - Engenheira Civil

Sócia - Administradora



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA													
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SERRA DO ROSARIO - LOCALIDADE DE DESTERRO.				03/09/2021	BDI	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.	
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.				Mão de Obra:	20,80%	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021	
	LOCAL:	DISTRITO DE BARACHO, MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE.				Material:	11,10%	SINAPI	2021/05 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	08/2021	
					Equipamento:	20,80%	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						
				Geral:				20,80%					
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$					
						SEM BDI	COM BDI						
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							30.862,00					
1.1	COMP.01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - BDI = 20,80	PRÓPRIA	%	100,00	255,48	308,62	30.862,00					
2	SERVIÇOS PRELIMINARES							18.524,16					
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA - BDI = 20,80	SEINFRA	M2	6,00	135,86	164,12	984,72					
2.2	C0371	BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A2 - BDI = 20,80	SEINFRA	UN	1,00	7.597,92	9.178,29	9.178,29					
2.3	C2946	SANITÁRIOS E CHUVEIROS - BDI = 20,80	SEINFRA	M2	7,50	180,31	217,81	1.633,58					
2.4	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA - BDI = 20,80	SEINFRA	UN	1,00	1.216,63	1.469,69	1.469,69					
2.5	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA - BDI = 20,80	SEINFRA	UN	1,00	884,32	1.068,26	1.068,26					
2.6	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA - BDI = 20,80	SEINFRA	UN	1,00	3.468,23	4.189,62	4.189,62					
3	CAPTAÇÃO - EE01							53.588,38					
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							242,19					
3.1.1	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO - BDI = 20,80	SEINFRA	M2	25,36	2,99	3,61	91,55					
3.1.2	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO - BDI = 20,80	SEINFRA	M2	25,36	4,92	5,94	150,64					
3.2	MOVIMENTO DE TERRA							217,00					
3.2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m - BDI = 20,80	SEINFRA	M3	1,82	31,69	38,28	69,67					
3.2.2	C0707	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE - BDI = 20,80	SEINFRA	M3	1,82	14,77	17,84	32,47					
3.2.3	C2532	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM - BDI = 20,80	SEINFRA	M3	1,82	39,09	47,22	85,94					
3.2.4	C5186	DESTINAÇÃO FINAL DO RESÍDUO SÓLIDO NÃO SEGREGADO EM USINA DE RECICLAGEM LICENCIADA - SEM TRANSPORTE - BDI = 20,80	SEINFRA	M3	1,82	13,15	15,89	28,92					
3.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS							3.688,91					
3.3.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA - BDI = 20,80	SEINFRA	M3	1,46	352,13	425,37	621,04					
3.3.2	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 - BDI = 20,80	SEINFRA	M3	0,24	511,84	618,30	148,39					
3.3.3	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO - BDI = 20,80	SEINFRA	M3	0,24	623,65	753,37	160,81					
3.3.4	C2827	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X - BDI = 20,80	SEINFRA	M2	11,36	97,87	118,23	1.343,09					
3.3.5	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60 - BDI = 20,80	SEINFRA	KG	64,00	12,12	14,64	936,96					

Avenida Padre Antônio Tomas, 2420 – Salas 501 e 502- Aldeota - Fortaleza - CE – CEP: 60.140-160

Tel / Fax: (85)3023-6395 - CNPJ: 11.962.9670001-70 – CGF: 06.399.898-0

construtorasantabeatriz@hotmail.com

736



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
CSB CONSTRUTORA SANTA BEATRIZ	OBRA:	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SERRA DO ROSÁRIO - LOCALIDADE DE DESTERRO.	03/09/2021	BDI	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.	Mão de Obra:	20,80%	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%
	LOCAL:	DISTRITO DE BARACHO, MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE.	Material:	11,10%	SINAPI	2021/05 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%
			Equipamento:	20,80%		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		
			Geral:	20,80%				
ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
3.3.6	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO - BDI = 20,80	SEINFRA	M3	0,80	370,48	447,54	358,03
3.3.7	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVACÃO - BDI = 20,80	SEINFRA	M3	0,80	104,09	125,74	100,59
3.4	PAREDES E PAINÉIS							2.135,66
3.4.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) - BDI = 20,80	SEINFRA	M2	31,01	49,67	60,00	1.860,60
3.4.2	C0804	COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 - BDI = 20,80	SEINFRA	M2	2,70	68,33	82,54	222,86
3.4.3	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO - BDI = 20,80	SEINFRA	M3	0,03	1.440,30	1.739,88	52,20
3.5	REVESTIMENTOS							2.986,88
3.5.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE - BDI = 20,80	SEINFRA	M2	62,02	5,06	6,11	378,94
3.5.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 - BDI = 20,80	SEINFRA	M2	62,02	34,81	42,05	2.607,94
3.6	COBERTA							1.582,87
3.6.1	C4458	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,81 m - BDI = 20,80	SEINFRA	M2	12,16	107,76	130,17	1.582,87
3.7	IMPERMEABILIZAÇÃO							1.305,42
3.7.1	C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m² - BDI = 20,80	SEINFRA	M2	3,65	28,69	34,66	126,51
3.7.2	C5020	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO III, E=4MM - BDI = 20,80	SEINFRA	M2	12,16	58,48	70,64	858,98
3.7.3	C5025	PROTEÇÃO MECÂNICA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4, E=2CM - BDI = 20,80	SEINFRA	M2	12,16	21,78	26,31	319,93
3.8	PISO/CALÇADA							3.068,71
3.8.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO - BDI = 20,80	SEINFRA	M3	0,92	449,24	542,68	499,27
3.8.2	C4601	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm - BDI = 20,80	SEINFRA	M2	9,20	35,25	42,58	391,74
3.8.3	C1917	PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO - BDI = 20,80	SEINFRA	M2	16,16	87,29	105,45	1.704,07
3.8.4	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) - BDI = 20,80	SEINFRA	M	12,16	32,24	38,95	473,63
3.9	ESQUADRIAS							588,66

Avenida Padre Antônio Tomas, 2420 – Salas 501 e 502- Aldeota - Fortaleza - CE – CEP: 60.140-160
Tel / Fax: (85)3023-6395 - CNPJ: 11.962.9670001-70 – CGF: 06.399.898-0

construtorasantabeatriz@hotmail.com

Handwritten signature and stamp.



		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
		OBRA:	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SERRA DO ROSÁRIO - LOCALIDADE DE DESTERRO.				03/09/2021	BDI	FONTE	VERSAO	HORA	MES	DATA REF.
		DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.				Mão de Obra:	20,80%	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021
							Material:	11,10%	SINAPI	2021/05 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	06/2021
		LOCAL:	DISTRITO DE BARACHO, MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE.				Equipamento:	20,80%	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
						Geral:	20,80%						
ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$					
						SEM BDI	COM BDI						
3.9.1	C1958	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS - BDI = 20,80	SEINFRA	M2	1,68	290,06	350,39	588,66					
3.10	PINTURA							523,26					
3.10.1	C0589	CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES - BDI = 20,80	SEINFRA	M2	62,02	5,33	6,44	399,41					
3.10.2	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO - BDI = 20,80	SEINFRA	M2	3,36	30,51	36,86	123,85					
3.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							3.251,90					
3.11.1	C1186	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") - BDI = 20,80	SEINFRA	M	27,50	8,21	9,92	272,80					
3.11.2	C1187	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") - BDI = 20,80	SEINFRA	M	9,25	10,91	13,18	121,92					
3.11.3	C1190	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 60mm (2") - BDI = 20,80	SEINFRA	M	3,00	26,74	32,30	96,90					
3.11.4	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" - BDI = 20,80	SEINFRA	UN	4,00	6,00	7,25	29,00					
3.11.5	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - BDI = 20,80	SINAPI	UN	1,00	6,97	8,42	8,42					
3.11.6	C4861	CAIXA DE INSPEÇÃO DE TERRA CILÍNDRICA 300x800mm - BDI = 20,80	SEINFRA	UN	3,00	82,07	99,14	297,42					
3.11.7	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A - BDI = 20,80	SEINFRA	UN	1,00	17,59	21,25	21,25					
3.11.8	C1121	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A - BDI = 20,80	SEINFRA	UN	1,00	74,15	89,57	89,57					
3.11.9	C1122	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A - BDI = 20,80	SEINFRA	UN	1,00	74,15	89,57	89,57					
3.11.10	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm² - BDI = 20,80	SEINFRA	M	37,35	4,98	6,02	224,85					
3.11.11	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2 - BDI = 20,80	SEINFRA	M	45,55	6,04	7,30	332,52					
3.11.12	C0556	CABO EM PVC 1000V 6MM2 - BDI = 20,80	SEINFRA	M	58,35	7,25	8,76	511,15					
3.11.13	C4933	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2,40M - BDI = 20,80	SEINFRA	UN	3,00	85,36	103,11	309,33					
3.11.14	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V - BDI = 20,80	SEINFRA	UN	1,00	13,19	15,93	15,93					
3.11.15	97590	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 - BDI = 20,80	SINAPI	UN	1,00	74,42	89,90	89,90					
3.11.16	C2065	QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO - BDI = 20,80	SEINFRA	UN	1,00	302,72	365,69	365,69					
3.11.17	C2066	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO - BDI = 20,80	SEINFRA	UN	1,00	153,52	185,45	185,45					
3.11.18	C2490	TOMADA TRIPOLAR, MAIS TERRA - 25A/250V - BDI = 20,80	SEINFRA	UN	3,00	52,49	63,41	190,23					
3.12	INSTALAÇÕES ELÉTROMECÂNICA							15.879,35					

Avenida Padre Antônio Tomas, 2420 – Salas 501 e 502- Aldeota - Fortaleza - CE – CEP: 60.140-160

Tel / Fax: (85)3023-6395 - CNPJ: 11.962.9670001-70 – CGF: 06.399.898-0

construtorasantabeatriz@hotmail.com

236



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
		OBRA:	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SERRA DO ROSARIO - LOCALIDADE DE DETERRO.	03/09/2021	BDI	FONTE	VERSÃO	HORA MES DATA REV
		DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.	Mão de Obra:	20,80%	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76% 71,07% 05/2021
		LOCAL:	DISTRITO DE BARACHO, MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE.	Material:	11,10%	SINAPI	2021/05 SEM DESONERAÇÃO	112,76% 71,07% 06/2021
				Equipamento:	20,80%		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
				Geral:	20,80%			
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
3.12.1	C3496	MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PQS, ELEVATÓRIA CAP ATÉ 5 l/s - BDI = 20,80	SEINFRA	UN	1,00	1.391,06	1.680,40	1.680,40
3.12.2	C3416	INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 4 A 7,5 CV - BDI = 20,80	SEINFRA	UN	2,00	1.319,86	1.594,39	3.188,78
3.12.3	C0447	BOMBA CENTRÍFUGA DE 5 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUCÇÃO - BDI = 20,80	SEINFRA	UN	2,00	1.946,06	2.350,84	4.701,68
3.12.4	I5980	CENTRAL DE COMANDO DE MOTORES TIPO CPD1005 - BDI = 11,10	SEINFRA	UN	1,00	5.678,21	6.308,49	6.308,49
3.13	FORNECIMENTO DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES-SUCÇÃO							8.556,82
3.13.1	I4882	CRIVO COM FLANGE DN 100 PN10 - BDI = 11,10	SEINFRA	UN	2,00	229,93	255,45	510,90
3.13.2	I4460	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN10 - L=1650 - BDI = 11,10	SEINFRA	UN	2,00	1.326,95	1.474,24	2.948,48
3.13.3	I4460	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN10 - L=1850 - BDI = 11,10	SEINFRA	UN	2,00	1.326,95	1.474,24	2.948,48
3.13.4	I3425	CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 100 PN10 - BDI = 11,10	SEINFRA	UN	2,00	274,08	304,50	609,00
3.13.5	I10009	REGISTRO VOLANTE E FLANGE DN 100 PN10 - BDI = 11,10	SEINFRA	UN	2,00	481,07	534,47	1.068,94
3.13.6	I4066	REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 100 x 75 PN10 - BDI = 11,10	SEINFRA	UN	2,00	211,98	235,51	471,02
3.14	FORNECIMENTO DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES-RECÁLQUE							9.560,75
3.14.1	I4079	REDUÇÃO FoFo FF DN 75 x 50 PN10 - BDI = 11,10	SEINFRA	UN	2,00	98,70	109,66	219,32
3.14.2	I5688	VALV.RET. PORT. UNICA FLANGE C/BY-PASS DN 75 PN16 - BDI = 11,10	SEINFRA	UN	2,00	841,93	935,38	1.870,76
3.14.3	I5326	REGISTRO VOLANTE E FLANGE DN 75 PN16 - BDI = 11,10	SEINFRA	UN	2,00	421,73	468,54	937,08
3.14.4	I4010	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN16 DN100 - BDI = 11,10	SEINFRA	UN	2,00	1.060,50	1.178,22	2.356,44
3.14.5	I3424	CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 75 PN10 - BDI = 11,10	SEINFRA	UN	2,00	234,98	261,06	522,12
3.14.6	I4447	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 75 PN10 - L=600 - BDI = 11,10	SEINFRA	UN	1,00	916,07	1.017,75	1.017,75
3.14.7	I4448	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 75 PN10 - L=1500 - BDI = 11,10	SEINFRA	UN	1,00	1.041,74	1.157,37	1.157,37
3.14.8	I4635	TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 75 PN10 - L=1800 - BDI = 11,10	SEINFRA	UN	1,00	913,06	1.014,41	1.014,41
3.14.9	I3642	TE FoFo FF DN 75 x 75 PN10 - BDI = 11,10	SEINFRA	UN	1,00	200,51	222,77	222,77
3.14.10	I3362	CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 75 - BDI = 11,10	SEINFRA	UN	1,00	218,48	242,73	242,73
4	ADUTORA 01							148.049,75
4.1	LOCAÇÃO							2.811,77
4.1.1	C2875	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE ADUTORA - BDI = 20,80	SEINFRA	M	1.768,41	1,32	1,59	2.811,77

Avenida Padre Antônio Tomas, 2420 – Salas 501 e 502- Aldeota - Fortaleza - CE – CEP: 60.140-160
Tel / Fax: (85)3023-6395 - CNPJ: 11.962.9670001-70 – CGF: 06.399.898-0

construtorasantabeatriz@hotmail.com






PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SERRA DO ROSÁRIO - LOCALIDADE DE DESTERRO.			03/03/2021	BDI	FORTE	VERSÃO
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.			Mão de Obra:	20,80%	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO
	LOCAL:	DISTRITO DE BARACHO, MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE.			Material:	11,10%	SINAPI	2021/05 SEM DESONERAÇÃO
					Equipamento:	20,80%	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
					Geral:	20,80%		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
4.2	MOVIMENTO DE TERRA							96.465,92
4.2.1	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 2,00m - BDI = 20,80	SEINFRA	M3	159,16	6,44	7,78	1.238,26
4.2.2	C2796	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 2ª CAT. PROF. ATÉ 2,00m - BDI = 20,80	SEINFRA	M3	159,16	15,47	18,69	2.974,70
4.2.3	C5012	ESCAVAÇÃO DE VALA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA E ROMPEDOR HIDRÁULICO DE 1700KG - BDI = 20,80	SEINFRA	M3	318,31	54,67	66,04	21.021,19
4.2.4	C3319	NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS - BDI = 20,80	SEINFRA	M2	707,38	4,60	5,56	3.933,03
4.2.5	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA - BDI = 20,80	SEINFRA	M3	70,74	95,46	115,32	8.157,74
4.2.6	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA - BDI = 20,80	SEINFRA	M3	222,82	20,33	24,56	5.472,46
4.2.7	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO - BDI = 20,80	SEINFRA	M3	343,07	80,38	97,10	33.312,10
4.2.8	C0710	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE - BDI = 20,80	SEINFRA	M3	70,74	2,87	3,47	245,47
4.2.9	C0709	CARGA MECANIZADA DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE - BDI = 20,80	SEINFRA	M3	318,31	3,26	3,94	1.254,14
4.2.10	C2532	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM - BDI = 20,80	SEINFRA	M3	70,74	39,09	47,22	3.340,34
4.2.11	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,68X + 0,99) - BDI = 20,80 DMT - DMT = 19,55	SEINFRA	T	541,13	14,28	17,25	9.334,49
4.2.12	C5186	DESTINAÇÃO FINAL DO RESÍDUO SÓLIDO NÃO SEGREGADO EM USINA DE RECICLAGEM LICENCIADA - SEM TRANSPORTE - BDI = 20,80	SEINFRA	M3	389,05	13,15	15,89	6.182,00
4.3	CAIXAS E BLOCOS DE ANCORAGEM							6.788,42
4.3.1	C3411	CAIXA P/ REGISTRO DE DESCARGA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO DN ATÉ 200mm - BDI = 20,80	SEINFRA	UN	3,00	973,92	1.176,50	3.529,50
4.3.2	C0653	CAIXA P/REGISTRO OU VENTOSA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DN ATÉ 200mm - BDI = 20,80	SEINFRA	UN	4,00	643,14	776,91	3.107,64
4.3.3	C3403	BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPa - BDI = 20,80	SEINFRA	M3	0,20	626,17	756,41	151,28
4.4	ADUTORA-MATERIAL							41.983,64
4.4.1	C0292	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 75mm - BDI = 20,80	SEINFRA	M	1.768,41	1,85	2,23	3.943,55
4.4.2	I10183	TUBO PVC DEFO DÚCTIL JEI 1MPa DN 75 (NBR-7865-07/03/07) - BDI = 11,10	SEINFRA	M	1.768,41	14,65	16,28	28.789,71
4.4.3	I3108	CURVA 22 30° PBA COM PONTA E BOLSA DN 75 - BDI = 11,10	SEINFRA	UN	8,00	34,02	37,80	302,40
4.4.4	I3111	CURVA 45 PBA COM PONTA E BOLSA DN 75 - BDI = 11,10	SEINFRA	UN	3,00	25,99	28,87	86,61

Avenida Padre Antônio Tomas, 2420 – Salas 501 e 502- Aldeota - Fortaleza - CE – CEP: 60.140-160
Tel / Fax: (85)3023-6395 - CNPJ: 11.962.9670001-70 – CGF: 06.399.898-0

construtorasantabeatriz@hotmail.com





		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																			
		OBRA:				AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SERRA DO ROSARIO - LOCALIDADE DE DETERRO.		03/09/2021		BDI		FONTE		VERSÃO		MDRA		MES		DATA REF.	
		DESCRIÇÃO:				AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.		Mão de Obra: 20,80%		SEINFRA		027 SEM DESONERAÇÃO		112,76%		71,07%		05/2021			
		LOCAL:				DISTRITO DE BARACHO, MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE.		Material: 11,10%		SINAPI		2021/05 SEM DESONERAÇÃO		112,76%		71,07%		06/2021			
								Equipamento: 20,80%													
								Geral: 20,80%													
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$													
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI												
4.4.5	I3114	CURVA 90 PBA COM PONTA E BOLSA DN 75 - BDI = 11,10	SEINFRA	UN	3,00	38,72	43,02	129,06													
4.4.6	I10001	REGISTRO FLANGE/CABEÇOTE DN 50 PN10 - BDI = 11,10	SEINFRA	UN	7,00	389,32	432,53	3.027,71													
4.4.7	I5719	VENTOSA SIMPLES C/ FLANGES DN 50 PN25 - BDI = 11,10	SEINFRA	UN	4,00	572,02	635,51	2.542,04													
4.4.8	I3574	TE FoFo BBF DN 75 x 50 PN10 - BDI = 11,10	SEINFRA	UN	7,00	203,67	226,28	1.583,96													
4.4.9	I3423	CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 50 PN10 - BDI = 11,10	SEINFRA	UN	3,00	118,61	131,78	395,34													
4.4.10	I3811	EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 75 PN10 - BDI = 11,10	SEINFRA	UN	3,00	355,01	394,42	1.183,26													
5	CAPTAÇÃO - EE 02								76.770,56												
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								242,19												
5.1.1	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO - BDI = 20,80	SEINFRA	M2	25,36	2,99	3,61	91,55													
5.1.2	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO - BDI = 20,80	SEINFRA	M2	25,36	4,92	5,94	150,64													
5.2	MOVIMENTO DE TERRA								932,38												
5.2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª.CAT. PROF. ATÉ 1.50m - BDI = 20,80	SEINFRA	M3	7,82	31,69	38,28	299,35													
5.2.2	C0707	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE - BDI = 20,80	SEINFRA	M3	7,82	14,77	17,84	139,51													
5.2.3	C2532	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM - BDI = 20,80	SEINFRA	M3	7,82	39,09	47,22	369,26													
5.2.4	C5186	DESTINAÇÃO FINAL DO RESÍDUO SÓLIDO NÃO SEGREGADO EM USINA DE RECICLAGEM LICENCIADA - SEM TRANSPORTE - BDI = 20,80	SEINFRA	M3	7,82	13,15	15,89	124,26													
5.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS								3.724,70												
5.3.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA - BDI = 20,80	SEINFRA	M3	1,48	352,13	425,37	621,04													
5.3.2	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 - BDI = 20,80	SEINFRA	M3	0,24	511,84	618,30	148,39													
5.3.3	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO - BDI = 20,80	SEINFRA	M3	0,24	623,65	753,37	180,81													
5.3.4	C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X - BDI = 20,80	SEINFRA	M2	11,36	100,48	121,38	1.378,88													
5.3.5	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60 - BDI = 20,80	SEINFRA	KG	64,00	12,12	14,64	936,96													
5.3.6	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO - BDI = 20,80	SEINFRA	M3	0,80	370,48	447,54	358,03													
5.3.7	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO - BDI = 20,80	SEINFRA	M3	0,80	104,09	125,74	100,59													
5.4	PAREDES E PAINÉIS								2.135,66												

Avenida Padre Antônio Tomas, 2420 – Salas 501 e 502- Aldeota - Fortaleza - CE – CEP: 60.140-160

Tel / Fax: (85)3023-6395 - CNPJ: 11.962.9670001-70 - CGF: 06.399.898-0

construtorasantabeatriz@hotmail.com






		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																					
		OBRA:				AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SERRA DO ROSARIO - LOCALIDADE DE DESTERRO.		03/09/2021		BDI		FONTE		VERSÃO		HORA		MES		DATA REF.			
		DESCRIÇÃO:				AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.				Mão de Obra:		20,80%		SEINFRA		027 SEM DESONERAÇÃO		112,76%		71,07%		05/2021	
		LOCAL:				DISTRITO DE BARACHO, MUNICIPIO DE SOBRAL-CE.				Material:		11,10%		SINAPI		2021/05 SEM DESONERAÇÃO		112,76%		71,07%		06/2021	
								Equipamento:		20,80%													
								Geral:		20,80%													
ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$															
						SEM BDI	COM BDI																
5.4.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) - BDI = 20,80	SEINFRA	M2	31,01	49,67	60,00	1.860,60															
5.4.2	C0804	COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 - BDI = 20,80	SEINFRA	M2	2,70	68,33	82,54	222,86															
5.4.3	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO - BDI = 20,80	SEINFRA	M3	0,03	1.440,30	1.739,88	52,20															
5.5	REVESTIMENTOS							2.986,88															
5.5.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE - BDI = 20,80	SEINFRA	M2	62,02	5,06	6,11	378,94															
5.5.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 - BDI = 20,80	SEINFRA	M2	62,02	34,81	42,05	2.607,94															
5.6	COBERTA							1.585,66															
5.6.1	C4456	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÓRRO - VÃO DE 2,81 A 3,80 m - BDI = 20,80	SEINFRA	M2	12,16	107,95	130,40	1.585,66															
5.7	IMPERMEABILIZAÇÃO							1.305,42															
5.7.1	C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m² - BDI = 20,80	SEINFRA	M2	3,65	28,69	34,66	126,51															
5.7.2	C5020	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO III, E=4MM - BDI = 20,80	SEINFRA	M2	12,16	58,48	70,64	858,98															
5.7.3	C5025	PROTEÇÃO MECÂNICA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4, E=2CM - BDI = 20,80	SEINFRA	M2	12,16	21,78	26,31	319,93															
5.8	PISO/CALÇADA							3.068,71															
5.8.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO - BDI = 20,80	SEINFRA	M3	0,92	449,24	542,68	499,27															
5.8.2	C4601	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm - BDI = 20,80	SEINFRA	M2	9,20	35,25	42,58	391,74															
5.8.3	C1917	PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO - BDI = 20,80	SEINFRA	M2	16,16	87,29	105,45	1.704,07															
5.8.4	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) - BDI = 20,80	SEINFRA	M	12,16	32,24	38,95	473,63															
5.9	ESQUADRIAS							588,66															
5.9.1	C1958	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS - BDI = 20,80	SEINFRA	M2	1,68	290,06	350,39	588,66															
5.10	CERCA							27.717,81															

Avenida Padre Antônio Tomas, 2420 – Salas 501 e 502- Aldeota - Fortaleza - CE – CEP: 60.140-160

Tel / Fax: (85)3023-6395 - CNPJ: 11.962.9670001-70 – CGF: 06.399.898-0

construtorasantabeatriz@hotmail.com






		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																			
		OBRA:		AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SERRA DO ROSÁRIO - LOCALIDADE DE DESTERRO.				03/09/2021		BDI		FONTE		VERSÃO		HORA		MES		DATA REF.	
		DESCRIÇÃO:		AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.				Mão de Obra: 20,80%		SEINFRA		027 SEM DESONERAÇÃO		112,76%		71,07%		05/2021			
		LOCAL:		DISTRITO DE BARACHO, MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE.				Material: 11,10%		SINAPI		2021/05 SEM DESONERAÇÃO		112,76%		71,07%		06/2021			
								Equipamento: 20,80%													
								Geral: 20,80%													

Avenida Padre Antônio Tomas, 2420 – Salas 501 e 502- Aldeota - Fortaleza - CE – CEP: 60.140-160

Tel / Fax: (85)3023-6395 - CNPJ: 11.962.9670001-70 – CGF: 06.399.898-0

construtorasantabeatriz@hotmail.com





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
CSB CONSTRUTORA SANTA BEATRIZ	OBRA:	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SERRA DO ROSÁRIO - LOCALIDADE DE DESTERRO.	03/09/2021	BDI	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA RET.
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.	Mão de Obra:	20,80%	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021
	LOCAL:	DISTRITO DE BARACHO, MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE.	Material:	11,10%	SINAPI	2021/05 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	06/2021
			Equipamento:	20,80%	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS.				
			Geral:	20,80%					
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI		
5.12.15	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V - BDI = 20,80	SEINFRA	UN	1,00	13,19	15,93	15,93	
5.12.16	97590	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 - BDI = 20,80	SINAPI	UN	1,00	74,42	89,90	89,90	
5.12.17	101657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 - BDI = 20,80	SINAPI	UN	1,00	632,00	763,46	763,46	
5.12.18	101636	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 - BDI = 20,80	SINAPI	UN	1,00	108,19	130,69	130,69	
5.12.19	C1029	CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 250W - BDI = 20,80	SEINFRA	UN	1,00	55,78	67,38	67,38	
5.12.20	C4968	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 9,00M, PESO APROXIMADO 470KG - BDI = 20,80	SEINFRA	UN	1,00	789,15	953,29	953,29	
5.12.21	C2066	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO - BDI = 20,80	SEINFRA	UN	1,00	153,52	185,45	185,45	
5.12.22	C2065	QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO - BDI = 20,80	SEINFRA	UN	1,00	302,72	365,69	365,69	
5.12.23	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR - BDI = 20,80	SEINFRA	UN	1,00	75,09	90,71	90,71	
5.12.24	C2490	TOMADA TRIPOLAR, MAIS TERRA - 25A/250V - BDI = 20,80	SEINFRA	UN	3,00	52,49	63,41	190,23	
5.13	INSTALAÇÕES ELETROMECÂNICA							12.539,79	
5.13.1	C3496	MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PQS, ELEVATÓRIA CAP ATÉ 5 l/s - BDI = 20,80	SEINFRA	UN	1,00	1.391,06	1.680,40	1.680,40	
5.13.2	C3417	INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTO-BOMBA ATÉ 4 CV - BDI = 20,80	SEINFRA	UN	2,00	439,70	531,16	1.062,32	
5.13.3	C0446	BOMBA CENTRÍFUGA DE 3 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUÇÃO - BDI = 20,80	SEINFRA	UN	2,00	1.443,95	1.744,29	3.488,58	
5.13.4	I5980	CENTRAL DE COMANDO DE MOTORES TIPO CPD1005 - BDI = 11,10	SEINFRA	UN	1,00	5.678,21	6.308,49	6.308,49	
5.14	FORNECIMENTO DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES-SUÇÃO							5.035,26	
5.14.1	I4882	CRIVO COM FLANGE DN 100 PN10 - BDI = 11,10	SEINFRA	UN	1,00	229,93	255,45	255,45	
5.14.2	I3980	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN10 - L= 100 - BDI = 11,10	SEINFRA	UN	1,00	218,23	242,45	242,45	
5.14.3	I3961	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN10 - L= 500 - BDI = 11,10	SEINFRA	UN	3,00	280,06	311,15	933,45	
5.14.4	I3425	CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 100 PN10 - BDI = 11,10	SEINFRA	UN	3,00	274,08	304,50	913,50	
5.14.5	I10009	REGISTRO VOLANTE E FLANGE DN 100 PN10 - BDI = 11,10	SEINFRA	UN	3,00	481,07	534,47	1.603,41	

Avenida Padre Antônio Tomas, 2420 – Salas 501 e 502- Aldeota - Fortaleza - CE – CEP: 60.140-160
Tel / Fax: (85)3023-6395 - CNPJ: 11.962.9670001-70 – CGF: 06.399.898-0

construtorasantabeatriz@hotmail.com



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SERRA DO ROSÁRIO - LOCALIDADE DE DESTERRO.

DESCRIÇÃO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.

LOCAL: DISTRITO DE BARAÇO, MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE.

03/09/2021	BDI	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
Mão de Obra: 20,80%		SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021
Material: 11,10%		SINAPI	2021/05 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	06/2021
Equipamento: 20,80%			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			
Geral: 20,80%						

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
5.14.6	I4066	REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 100 x 75 PN10 - BDI = 11,10	SEINFRA	UN	1,00	211,98	235,51	235,51
5.14.7	I3645	TE FoFo FF DN 100 x 100 PN10 - BDI = 11,10	SEINFRA	UN	1,00	385,90	428,73	428,73
5.14.8	I3992	TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 100 PN10 - BDI = 11,10	SEINFRA	UN	1,00	380,52	422,76	422,76
5.15		FORNECIMENTO DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES-RECALQUE						8.777,46
5.15.1	I4079	REDUÇÃO FoFo FF DN 75 x 50 PN10 - BDI = 11,10	SEINFRA	UN	2,00	98,70	109,66	219,32
5.15.2	I5688	VALV.RET. PORT. UNICA FLANGE C/BY-PASS DN 75 PN16 - BDI = 11,10	SEINFRA	UN	2,00	841,93	935,38	1.870,76
5.15.3	I5326	REGISTRO VOLANTE E FLANGE DN 75 PN16 - BDI = 11,10	SEINFRA	UN	2,00	421,73	468,54	937,08
5.15.4	I4010	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN16 DN100 - BDI = 11,10	SEINFRA	UN	2,00	1.060,50	1.178,22	2.356,44
5.15.5	I3424	CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 75 PN10 - BDI = 11,10	SEINFRA	UN	1,00	234,98	261,06	261,06
5.15.6	I3959	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 75 PN10 - L=400 - BDI = 20,80	SEINFRA	UN	1,00	292,25	353,04	353,04
5.15.7	I4449	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 75 PN10 - L=1600 - BDI = 11,10	SEINFRA	UN	1,00	1.169,98	1.299,85	1.299,85
5.15.8	I4635	TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 75 PN10 - L=1800 - BDI = 11,10	SEINFRA	UN	1,00	913,06	1.014,41	1.014,41
5.15.9	I3642	TE FoFo FF DN 75 x 75 PN10 - BDI = 11,10	SEINFRA	UN	1,00	200,51	222,77	222,77
5.15.10	I3362	CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 75 - BDI = 11,10	SEINFRA	UN	1,00	218,48	242,73	242,73
6		ADUTORA 02						45.896,99
6.1		LOCAÇÃO						764,62
6.1.1	C2875	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE ADUTORA - BDI = 20,80	SEINFRA	M	480,89	1,32	1,59	764,62
6.2		MOVIMENTO DE TERRA						26.991,12
6.2.1	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2,00m - BDI = 20,80	SEINFRA	M3	43,28	6,44	7,78	336,72
6.2.2	C2796	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 2A.CAT. PROF. ATÉ 2,00m - BDI = 20,80	SEINFRA	M3	43,28	15,47	18,69	808,90
6.2.3	C5012	ESCAVAÇÃO DE VALA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA E ROMPEDOR HIDRÁULICO DE 1700KG - BDI = 20,80	SEINFRA	M3	86,56	54,67	66,04	5.716,42
6.2.4	C3319	NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS - BDI = 20,80	SEINFRA	M2	192,36	4,60	5,56	1.069,52
6.2.5	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA - BDI = 20,80	SEINFRA	M3	19,24	95,46	115,32	2.218,76
6.2.6	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA - BDI = 20,80	SEINFRA	M3	51,94	20,33	24,56	1.275,65
6.2.7	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO - BDI = 20,80	SEINFRA	M3	101,94	80,38	97,10	9.898,37

Avenida Padre Antônio Tomas, 2420 – Salas 501 e 502- Aldeota - Fortaleza - CE – CEP: 60.140-160

Tel / Fax: (85)3023-6395 - CNPJ: 11.962.9670001-70 – CGF: 06.399.898-0

construtorasantabeatriz@hotmail.com




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA												
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SERRA DO ROSÁRIO - LOCALIDADE DE DESTERRO.				03/09/2021	BDI	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.				Mão de Obra:	20,80%	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021
	LOCAL:	DISTRITO DE BARACHO, MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE.				Material:	11,10%	SINAPI	2021/05 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	06/2021
						Equipamento:	20,80%	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
						Geral:	20,80%					
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$				
						SEM BDI	COM BDI					
6.2.8	C0710	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE - BDI = 20,80	SEINFRA	M3	19,24	2,87	3,47	66,76				
6.2.9	C0709	CARGA MECANIZADA DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE - BDI = 20,80	SEINFRA	M3	86,56	3,26	3,94	341,05				
6.2.10	C2532	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM - BDI = 20,80	SEINFRA	M3	19,24	39,09	47,22	908,51				
6.2.11	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,68X + 0,99) - BDI = 20,80 DMT = 20,63	SEINFRA	T	147,15	15,02	18,14	2.669,30				
6.2.12	C5186	DESTINAÇÃO FINAL DO RESÍDUO SÓLIDO NÃO SEGREGADO EM USINA DE RECICLAGEM LICENCIADA - SEM TRANSPORTE - BDI = 20,80	SEINFRA	M3	105,80	13,15	15,89	1.681,16				
6.3	CAIXAS E BLOCOS DE ANCORAGEM							4.027,85				
6.3.1	C3411	CAIXA P/ REGISTRO DE DESCARGA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO DN ATÉ 200mm - BDI = 20,80	SEINFRA	UN	2,00	973,92	1.176,50	2.353,00				
6.3.2	C0653	CAIXA P/REGISTRO OU VENTOSA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DN ATÉ 200mm - BDI = 20,80	SEINFRA	UN	2,00	643,14	776,91	1.553,82				
6.3.3	C3403	BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPa - BDI = 20,80	SEINFRA	M3	0,16	626,17	756,41	121,03				
6.4	ADUTORA-MATERIAL							14.113,40				
6.4.1	C0292	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 75mm - BDI = 20,80	SEINFRA	M	480,89	1,85	2,23	1.072,38				
6.4.2	I10183	TUBO PVC DEFoFo DÚCTIL JEI 1MPa DN 75 (NBR-7665-07/03/07) - BDI = 11,10	SEINFRA	M	480,89	14,65	16,28	7.828,89				
6.4.3	I3108	CURVA 22 30' PBA COM PONTA E BOLSA DN 75 - BDI = 11,10	SEINFRA	UN	1,00	34,02	37,80	37,80				
6.4.4	I3111	CURVA 45 PBA COM PONTA E BOLSA DN 75 - BDI = 11,10	SEINFRA	UN	3,00	25,99	28,87	86,61				
6.4.5	I3114	CURVA 90 PBA COM PONTA E BOLSA DN 75 - BDI = 11,10	SEINFRA	UN	3,00	38,72	43,02	129,06				
6.4.6	I10001	REGISTRO FLANGE/CABEÇOTE DN 50 PN10 - BDI = 11,10	SEINFRA	UN	4,00	389,32	432,53	1.730,12				
6.4.7	I5719	VENTOSA SIMPLES C/ FLANGES DN 50 PN25 - BDI = 11,10	SEINFRA	UN	2,00	572,02	635,51	1.271,02				
6.4.8	I3574	TE FoFo BBF DN 75 x 50 PN10 - BDI = 11,10	SEINFRA	UN	4,00	203,67	226,28	905,12				
6.4.9	I3423	CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 50 PN10 - BDI = 11,10	SEINFRA	UN	2,00	118,61	131,78	263,56				
6.4.10	I3811	EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 75 PN10 - BDI = 11,10	SEINFRA	UN	2,00	355,01	394,42	788,84				
7	RESERVATÓRIO ELEVADO CILINDRICO PRÉ-MOLDADO							118.163,85				
7.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							1.508,83				
7.1.1	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO - BDI = 20,80	SEINFRA	M2	58,33	2,99	3,61	210,57				
7.1.2	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO - BDI = 20,80	SEINFRA	M2	58,33	4,92	5,94	346,48				

Avenida Padre Antônio Tomas, 2420 – Salas 501 e 502- Aldeota - Fortaleza - CE – CEP: 60.140-160

Tel / Fax: (85)3023-6395 - CNPJ: 11.962.9670001-70 – CGF: 06.399.898-0

construtorasantabeatriz@hotmail.com






PLANILHA ORÇAMENTÁRIA													
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SERRA DO ROSÁRIO - LOCALIDADE DE DESTERRO.				03/09/2021	BDI	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REC.	
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.				Mão de Obra:	20,80%	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021	
	LOCAL:	DISTRITO DE BARACHO, MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE.				Material:	11,10%	SINAPI	2021/05 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	06/2021	
					Equipamento:	20,80%	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						
				Geral:				20,80%					
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$					
						SEM BDI	COM BDI						
7.1.3	C2937	RELATÓRIO FINAL DE SONDAGEM - BDI = 20,80	SEINFRA	UN	1,00	787,90	951,78	951,78					
7.2	MOVIMENTO DE TERRA							4.017,97					
7.2.1	C1268	ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 4M - BDI = 20,80	SEINFRA	M3	78,65	2,52	3,04	239,10					
7.2.2	C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG - BDI = 20,80	SEINFRA	M2	30,25	20,33	24,56	742,94					
7.2.3	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA - BDI = 20,80	SEINFRA	M3	52,37	20,33	24,56	1.286,21					
7.2.4	C0710	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE - BDI = 20,80	SEINFRA	M3	26,28	2,87	3,47	91,19					
7.2.5	C2532	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM - BDI = 20,80	SEINFRA	M3	26,28	39,09	47,22	1.240,94					
7.2.6	C5186	DESTINAÇÃO FINAL DO RESÍDUO SÓLIDO NÃO SEGREGADO EM USINA DE RECICLAGEM LICENCIADA - SEM TRANSPORTE - BDI = 20,80	SEINFRA	M3	26,28	13,15	15,89	417,59					
7.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS							10.920,04					
7.3.1	C1811	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM - BDI = 20,80	SEINFRA	M2	20,25	31,19	37,68	763,02					
7.3.2	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO - BDI = 20,80	SEINFRA	M3	11,14	379,49	458,42	5.106,80					
7.3.3	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X - BDI = 20,80	SEINFRA	M2	9,90	54,08	65,33	646,77					
7.3.4	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm - BDI = 20,80	SEINFRA	KG	177,12	12,68	15,32	2.713,48					
7.3.5	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVACÃO - BDI = 20,80	SEINFRA	M3	11,14	104,09	125,74	1.400,74					
7.3.6	C4768	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA À COMPRESSÃO - BDI = 20,80	SEINFRA	UN	3,00	79,81	96,41	289,23					
7.4	MONTAGEM DE ANEIS PRE-MOLDADOS							20.070,40					
7.4.1	COMP.02	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, H=22,00M - BDI = 20,80	PRÓPRIA	UN	32,00	57,92	69,97	2.239,04					
7.4.2	16068	ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO, D = 3,00M, H = 0,50M - BDI = 11,10	SEINFRA	UN	32,00	501,56	557,23	17.831,36					
7.5	LAJE PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO							6.231,29					
7.5.1	COMP.03	LAJE PREMOLDADA DE CONCRETO D=3,00 EESP.= 10CM - BDI = 20,80	PRÓPRIA	UN	2,00	1.295,29	1.564,71	3.129,42					
7.5.2	COMP.04	LAJE PREMOLDADA DE CONCRETO D=3,00 E ESP.= 20CM - BDI = 20,80	PRÓPRIA	UN	1,00	2.567,77	3.101,87	3.101,87					
7.6	IMPERMEABILIZAÇÃO							9.764,79					
7.6.1	C2033	PREPARO DE SUPERFÍCIE INTERNA EM RESERVATÓRIOS A SEREM IMPERMEABILIZADOS - BDI = 20,80	SEINFRA	M2	89,49	2,44	2,95	264,00					

Avenida Padre Antônio Tomas, 2420 – Salas 501 e 502- Aldeota - Fortaleza - CE – CEP: 60.140-160
Tel / Fax: (85)3023-6395 - CNPJ: 11.962.9670001-70 – CGF: 06.399.898-0

construtorasantabeatriz@hotmail.com






		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																	
		OBRA: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SERRA DO ROSÁRIO - LOCALIDADE DE DESTERRO.				03/09/2021		BDI		FONTE		VERSÃO		HORA		MES		DATA REF.	
		DESCRIÇÃO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.				Mão de Obra: 20,80%		SEINFRA		027 SEM DESONERAÇÃO		112,76%		71,07%		05/2021			
		LOCAL: DISTRITO DE BARACHO, MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE.				Material: 11,10%		SINAPI		2021/05 SEM DESONERAÇÃO		112,76%		71,07%		06/2021			
				Equipamento: 20,80%															
				Geral: 20,80%															
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$											
						SEM BDI	COM BDI												
7.6.2	C5022	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO IV, E=4MM - BDI = 20,80	SEINFRA	M2	89,49	66,35	80,15	7.172,62											
7.6.3	C5025	PROTEÇÃO MECÂNICA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4, E=2CM - BDI = 20,80	SEINFRA	M2	88,49	21,78	26,31	2.328,17											
7.7	PINTURA							656,63											
7.7.1	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL - BDI = 20,80	SEINFRA	M2	153,06	3,55	4,29	656,63											
7.8	DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E ACESSO							5.661,85											
7.8.1	C1251	ESCALA DE MARINHEIRO, C/TUBO GALVANIZADO 3/4", H=VAR - BDI = 20,80	SEINFRA	M	13,50	260,07	314,16	4.241,16											
7.8.2	C3605	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3/4" - BDI = 20,80	SEINFRA	M	9,42	104,62	126,38	1.190,50											
7.8.3	C1999	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO - BDI = 20,80	SEINFRA	M2	1,14	167,15	201,92	230,19											
7.9	FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS ESPECIAIS - CHEGADA							9.123,30											
7.9.1	I3362	CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 75 - BDI = 11,10	SEINFRA	UN	1,00	218,48	242,73	242,73											
7.9.2	I4634	TUBO FoFo C/ FLANGE E PONTA DN 75 PN10 - L=1500 - BDI = 11,10	SEINFRA	UN	1,00	784,84	871,96	871,96											
7.9.3	I3424	CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 75 PN10 - BDI = 11,10	SEINFRA	UN	2,00	234,98	261,06	522,12											
7.9.4	I4449	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 75 PN10 - L=2000 - BDI = 11,10	SEINFRA	UN	1,00	1.169,98	1.299,85	1.299,85											
7.9.5	I10008	REGISTRO VOLANTE E FLANGE DN 75 PN10 - BDI = 11,10	SEINFRA	UN	1,00	421,73	468,54	468,54											
7.9.6	I4454	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 75 PN10 - L=4500 - BDI = 11,10	SEINFRA	UN	1,00	1.798,32	1.997,93	1.997,93											
7.9.7	I3991	TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 75 PN10 - BDI = 11,10	SEINFRA	UN	1,00	353,07	392,26	392,26											
7.9.8	I6700	ABRAÇADEIRAS EM FERRO BARRA CHATA 1/4" PINTURA EPOXI C/PARAFUSOS - BDI = 11,10	SEINFRA	UN	3,00	37,32	41,46	124,38											
7.9.9	I4266	TUBO FoFo C/ FLANGE E BOLSA JE DN 75 PN10 - L=3600 - BDI = 11,10	SEINFRA	UN	2,00	1.288,21	1.431,20	2.862,40											
7.9.10	C0332	AUTOMÁTICO DE BOIA - BDI = 20,80	SEINFRA	UN	1,00	62,82	75,89	75,89											
7.9.11	I3794	EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 75 PN10 - BDI = 11,10	SEINFRA	UN	1,00	238,74	265,24	265,24											
7.10	FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS - SAIDA							5.660,87											
7.10.1	I3811	EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 75 PN10 - BDI = 11,10	SEINFRA	UN	1,00	355,01	394,42	394,42											
7.10.2	I4454	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 75 PN10 - L=4500 - BDI = 11,10	SEINFRA	UN	1,00	1.798,32	1.997,93	1.997,93											
7.10.3	I10008	REGISTRO VOLANTE E FLANGE DN 75 PN10 - BDI = 11,10	SEINFRA	UN	1,00	421,73	468,54	468,54											

Avenida Padre Antônio Tomas, 2420 – Salas 501 e 502- Aldeota - Fortaleza - CE – CEP: 60.140-160
Tel / Fax: (85)3023-6395 - CNPJ: 11.962.9670001-70 – CGF: 06.399.898-0

construtorasantabeatriz@hotmail.com



Handwritten signature



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SERRA DO ROSÁRIO - LOCALIDADE DE DESTERRO.

DESCRIÇÃO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.


LOCAL: DISTRITO DE BARACHO, MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE.

03/09/2021	BDI	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
Mão de Obra: 20,80%		SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021
Material: 11,10%		SINAPI	2021/05 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	06/2021
Equipamento: 20,80%			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			
Geral: 20,80%						

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
7.10.4	I4449	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 75 PN10 - L=2000 - BDI = 11,10	SEINFRA	UN	1,00	1.169,98	1.299,85	1.299,85
7.10.5	I3424	CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 75 PN10 - BDI = 11,10	SEINFRA	UN	1,00	234,98	261,06	261,06
7.10.6	I6700	ABRACADEIRAS EM FERRO BARRA CHATA 1/4" PINTURA EPOXI C/PARAFUSOS - BDI = 11,10	SEINFRA	UN	3,00	37,32	41,46	124,38
7.10.7	I4634	TUBO FoFo C/ FLANGE E PONTA DN 75 PN10 - L=1500 - BDI = 11,10	SEINFRA	UN	1,00	784,84	871,96	871,96
7.10.8	I3362	CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 75 - BDI = 11,10	SEINFRA	UN	1,00	218,48	242,73	242,73
7.11	FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS- LIMPEZA E EXTRAVASOR							11.368,84
7.11.1	I4266	TUBO FoFo C/ FLANGE E BOLSA JE DN 75 PN10 - L=3800 - BDI = 11,10	SEINFRA	UN	1,00	1.288,21	1.431,20	1.431,20
7.11.2	I4266	TUBO FoFo C/ FLANGE E BOLSA JE DN 75 PN10 - L=3600 - BDI = 11,10	SEINFRA	UN	1,00	1.288,21	1.431,20	1.431,20
7.11.3	I3991	TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 75 PN10 - BDI = 11,10	SEINFRA	UN	1,00	353,07	392,26	392,26
7.11.4	I4454	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 75 PN10 - L=4500 - BDI = 11,10	SEINFRA	UN	2,00	1.798,32	1.997,93	3.995,86
7.11.5	I3642	TE FoFo FF DN 75 x 75 PN10 - BDI = 11,10	SEINFRA	UN	1,00	200,51	222,77	222,77
7.11.6	I3958	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 75 PN10 - L=250 - BDI = 11,10	SEINFRA	UN	2,00	279,35	310,36	620,72
7.11.7	I10008	REGISTRO VOLANTE E FLANGE DN 75 PN10 - BDI = 11,10	SEINFRA	UN	1,00	421,73	468,54	468,54
7.11.8	I3424	CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 75 PN10 - BDI = 11,10	SEINFRA	UN	3,00	234,98	261,06	783,18
7.11.9	I3811	EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 75 PN10 - BDI = 11,10	SEINFRA	UN	1,00	355,01	394,42	394,42
7.11.10	I6700	ABRACADEIRAS EM FERRO BARRA CHATA 1/4" PINTURA EPOXI C/PARAFUSOS - BDI = 11,10	SEINFRA	UN	6,00	37,32	41,46	248,76
7.11.11	I4634	TUBO FoFo C/ FLANGE E PONTA DN 75 PN10 - L=1500 - BDI = 11,10	SEINFRA	UN	1,00	784,84	871,96	871,96
7.11.12	I3362	CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 75 - BDI = 11,10	SEINFRA	UN	1,00	218,48	242,73	242,73
7.11.13	I3794	EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 75 PN10 - BDI = 11,10	SEINFRA	UN	1,00	238,74	265,24	265,24
7.12	MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS							3.279,36
7.12.1	C3493	MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS, RESERVATÓRIO ELEVADO CAP DE 50,01 A 100 M3 - BDI = 20,80	SEINFRA	UN	1,00	2.714,70	3.279,36	3.279,36
7.13	PARA-RAIO							3.202,26
7.13.1	C4208	PARA-RAIO TIPO FRANKLIN C/ SINALIZADOR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) - BDI = 20,80	SEINFRA	UN	1,00	2.650,88	3.202,26	3.202,26
7.14	URBANIZAÇÃO							26.697,52

Avenida Padre Antônio Tomas, 2420 – Salas 501 e 502- Aldeota - Fortaleza - CE – CEP: 60.140-160
Tel / Fax: (85)3023-6395 - CNPJ: 11.962.9670001-70 – CGF: 06.399.898-0

construtorasantabeatriz@hotmail.com



99



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


	OBRA:	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SERRA DO ROSÁRIO - LOCALIDADE DE DETERRO.	03/09/2021	BDI	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.	Mão de Obra:	20,80%	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021
	LOCAL:	DISTRITO DE BARACHO, MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE.	Material:	11,10%	SINAPI	2021/05 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	06/2021
			Equipamento:	20,80%		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			
			Geral:	20,80%					

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
7.14.1	C1803	MURETA C/TIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES - BDI = 20,80	SEINFRA	M2	16,18	285,86	345,32	5.587,28
7.14.2	C4726	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BDI = 20,80	SEINFRA	M	40,45	275,24	332,49	13.449,22
7.14.3	C4557	PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM - BDI = 20,80	SEINFRA	M2	7,50	459,90	555,56	4.166,70
7.14.4	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA - BDI = 20,80	SEINFRA	M2	33,25	36,84	44,50	1.479,63
7.14.5	C1917	PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP. = 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO - BDI = 20,80	SEINFRA	M2	14,88	87,29	105,45	1.569,10
7.14.6	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) - BDI = 20,80	SEINFRA	M	11,44	32,24	38,95	445,59
8	REDE DE DISTRIBUIÇÃO							270.114,45
8.1	LOCAÇÃO							1.212,92
8.1.1	C2874	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA - BDI = 20,80	SEINFRA	M	3.912,65	0,26	0,31	1.212,92
8.2	MOVIMENTO DE TERRA							180.003,54
8.2.1	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 2,00m - BDI = 20,80	SEINFRA	M3	273,89	6,44	7,78	2.130,86
8.2.2	C2796	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 2ª CAT. PROF. ATÉ 2,00m - BDI = 20,80	SEINFRA	M3	273,89	15,47	18,69	5.119,00
8.2.3	C5012	ESCAVAÇÃO DE VALA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA E ROMPEDOR HIDRÁULICO DE 1700KG - BDI = 20,80	SEINFRA	M3	547,77	54,67	66,04	36.174,73
8.2.4	C3319	NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS - BDI = 20,80	SEINFRA	M2	1.585,06	4,60	5,56	8.812,93
8.2.5	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA - BDI = 20,80	SEINFRA	M3	156,51	95,46	115,32	18.048,73
8.2.6	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA - BDI = 20,80	SEINFRA	M3	328,67	20,33	24,56	8.072,14
8.2.7	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO - BDI = 20,80	SEINFRA	M3	601,64	80,38	97,10	58.419,24
8.2.8	C0710	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE - BDI = 20,80	SEINFRA	M3	185,24	2,87	3,47	573,38
8.2.9	C0709	CARGA MECANIZADA DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE - BDI = 20,80	SEINFRA	M3	547,77	3,26	3,94	2.158,21

Avenida Padre Antônio Tomas, 2420 – Salas 501 e 502- Aldeota - Fortaleza - CE – CEP: 60.140-160

Tel / Fax: (85)3023-6395 - CNPJ: 11.962.9670001-70 – CGF: 06.399.898-0

construtorasantabeatriz@hotmail.com






	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SERRA DO ROSÁRIO - LOCALIDADE DE DETERRO.	03/09/2021	BDI	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.			
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.	Mão de Obra:	20,80%	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021			
			Material:	11,10%	SINAPI	2021/05 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	06/2021			
	LOCAL:	DISTRITO DE BARACHO, MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE.	Equipamento:	20,80%	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS							
		Geral:	20,80%									

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
8.2.10	C2532	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM - BDI = 20,80	SEINFRA	M3	165,24	39,09	47,22	7.802,63
8.2.11	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,68X + 0,99) - BDI = 20,80 DMT = 26,47	SEINFRA	T	931,21	18,99	22,94	21.361,96
8.2.12	C5186	DESTINAÇÃO FINAL DO RESÍDUO SÓLIDO NÃO SEGREGADO EM USINA DE RECICLAGEM LICENCIADA - SEM TRANSPORTE - BDI = 20,80	SEINFRA	M3	713,01	13,15	15,89	11.329,73
8.3		ASSENTAMENTO DE TUBOS, CONEXÕES, INCL. TRANSPORTE, LIMPEZA E TESTE						7.308,52
8.3.1	C0292	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 75mm - BDI = 20,80	SEINFRA	M	174,78	1,85	2,23	389,76
8.3.2	C0291	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 50mm - BDI = 20,80	SEINFRA	M	3.739,87	1,53	1,85	6.918,76
8.4		CAIXAS E BLOCOS DE ANCORAGEM						2.858,83
8.4.1	C3403	BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPa - BDI = 20,80	SEINFRA	M3	0,82	626,17	756,41	620,26
8.4.2	COMP.05	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X80cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO - BDI = 20,80	PRÓPRIA	UN	3,00	617,71	746,19	2.238,57
8.5		CADASTRO						4.306,34
8.5.1	C0583	CADASTRO DE REDE DE ÁGUA (MEIO MAGNÉTICO) - BDI = 20,80	SEINFRA	M	3.914,85	0,91	1,10	4.306,34
8.6		FORNECIMENTO DE TUBULAÇÃO						43.270,51
8.6.1	I3159	TUBO PVC PBA JEI CL-12 DN 50 (NBR-5647) - BDI = 11,10	SEINFRA	M	2.099,40	8,14	9,04	18.978,58
8.6.2	I3162	TUBO PVC PBA JEI CL-15 DN 50 (NBR-5647) - BDI = 11,10	SEINFRA	M	367,76	9,47	10,52	3.868,84
8.6.3	I3165	TUBO PVC PBA JEI CL-20 DN 50 (NBR-5647) - BDI = 11,10	SEINFRA	M	1.272,71	12,04	13,38	17.028,86
8.6.4	I3160	TUBO PVC PBA JEI CL-12 DN 75 (NBR-5647) - BDI = 11,10	SEINFRA	M	174,78	17,48	19,42	3.394,23
8.7		FORNECIMENTO DE CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS						4.088,60
8.7.1	I3107	CURVA 22 30' PBA COM PONTA E BOLSA DN 50 - BDI = 11,10	SEINFRA	UN	8,00	10,78	11,98	95,84
8.7.2	I3110	CURVA 45 PBA COM PONTA E BOLSA DN 50 - BDI = 11,10	SEINFRA	UN	16,00	10,34	11,49	183,84
8.7.3	I3114	CURVA 90 PBA COM PONTA E BOLSA DN 75 - BDI = 11,10	SEINFRA	UN	5,00	38,72	43,02	215,10
8.7.4	I3122	JUNÇÃO 45 PBA COM BOLSAS DN 50 - BDI = 11,10	SEINFRA	UN	1,00	29,24	32,49	32,49
8.7.5	I3099	CAP PBA DN 50 - BDI = 11,10	SEINFRA	UN	17,00	3,94	4,38	74,46
8.7.6	I3142	TE PVC PBA 90 COM BOLSAS DN 50 - BDI = 11,10	SEINFRA	UN	14,00	10,09	11,21	156,94
8.7.7	I3113	CURVA 90 PBA COM PONTA E BOLSA DN 50 - BDI = 11,10	SEINFRA	UN	1,00	13,46	14,95	14,95

Avenida Padre Antônio Tomas, 2420 – Salas 501 e 502- Aldeota - Fortaleza - CE – CEP: 60.140-160

Tel / Fax: (85)3023-6395 - CNPJ: 11.962.9670001-70 – CGF: 06.399.898-0

construtorasantabeatriz@hotmail.com






		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																			
		OBRA:				AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SERRA DO ROSÁRIO - LOCALIDADE DE DESTERRO.		03/09/2021		BDI		FONTE		VERSÃO		HORA		MES		DATA REE	
		DESCRIÇÃO:				AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.		Mão de Obra: 20,80%		SEINFRA		027 SEM DESONERAÇÃO		112,76%		71,07%		05/2021			
		LOCAL:				DISTRITO DE BARACHO, MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE.		Material: 11,10%		SINAPI		2021/05 SEM DESONERAÇÃO		112,76%		71,07%		06/2021			
						Equipamento: 20,80%				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS											
						Geral: 20,80%															
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$													
						SEM BDI	COM BDI														
8.7.8	I3138	REDUÇÃO PVC PBA BOLSA / BOLSA DN 75 x 50 - BDI = 11,10	SEINFRA	UN	1,00	33,92	37,69	37,69													
8.7.9	I3145	TE REDUÇÃO PVC 90 PBA COM BOLSAS DN 75 x 50 - BDI = 11,10	SEINFRA	UN	3,00	22,49	24,99	74,97													
8.7.10	I8761	VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DN 75 - BDI = 11,10	SEINFRA	UN	1,00	2.720,25	3.022,20	3.022,20													
8.7.11	I1802	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 50MM (2") - BDI = 11,10	SEINFRA	UN	2,00	81,06	90,06	180,12													
8.8	LIGAÇÃO PREDIAL -SERVIÇOS							15.294,76													
8.8.1	C2865	LIGAÇÃO PREDIAL D'ÁGUA PADRÃO CAGECE - BDI = 20,80	SEINFRA	UN	67,00	37,98	45,88	3.073,96													
8.8.2	C2919	RAMAL PREDIAL S/ PAVIMENTAÇÃO - BDI = 20,80	SEINFRA	M	1.005,00	10,07	12,16	12.220,80													
8.9	LIGAÇÃO PREDIAL-MATERIAL							11.770,43													
8.9.1	I2904	COLAR DE TOMADA PVC C/TRAVAS SAÍDA ROSC. DN 50 x 3/4" - BDI = 11,10	SEINFRA	UN	63,00	5,51	6,12	385,56													
8.9.2	I2906	COLAR DE TOMADA PVC C/TRAVAS SAÍDA ROSC. DN 75 x 3/4" - BDI = 11,10	SEINFRA	UN	4,00	7,74	8,60	34,40													
8.9.3	I2961	TUBO DE POLIETILENO PE-5 20 (NBR-8417) - BDI = 11,10	SEINFRA	M	1.005,00	2,50	2,78	2.793,90													
8.9.4	I2899	ADAPTADOR PARA POLIETILENO 20 x 3/4" - BDI = 11,10	SEINFRA	UN	134,00	1,99	2,21	296,14													
8.9.5	I8384	KIT CAVALETE POLIPROPILENO 3/4" - P003 (CONEXÕES C/REFORÇO BLIN) - BDI = 11,10	SEINFRA	UN	67,00	39,75	44,16	2.958,72													
8.9.6	I2943	HIDROM TIPO TAQUIMÉTRICO 3 m3/h, 3/4"- COMPLETO - BDI = 11,10	SEINFRA	UN	67,00	70,02	77,79	5.211,93													
8.9.7	I6354	TORNEIRA PVC 3/4 PARA JARDIM - BDI = 11,10	SEINFRA	UN	67,00	1,21	1,34	89,78													
VALOR BDI TOTAL:								116.861,92													
VALOR ORÇAMENTO:								645.108,32													
VALOR TOTAL:								761.970,24													

Leda Siqueira Bessa Façanha
 CONSTRUTORA SANTA BEATRIZ LTDA - EPP
 Leda Siqueira Bessa Façanha
 CREA nº 13527D - Engenheira Civil
 Sócia - Administradora

Avenida Padre Antônio Tomas, 2420 – Salas 501 e 502- Aldeota - Fortaleza - CE – CEP: 60.140-160
 Tel / Fax: (85)3023-6395 - CNPJ: 11.962.9670001-70 – CGF: 06.399.898-0

construtorasantabeatriz@hotmail.com





CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO								
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SERRA DO ROSÁRIO - LOCALIDADE DE DESTERRO.	DATA : 03/09/2021		BDI			
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.			Mão de Obra:	20,80%	Material:	11,10%
	LOCAL:	DISTRITO DE BARACHO, MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE.	FONTE VERSÃO HORA MES REF. SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021 SINAPI 2021/05 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 08/2021 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		Equipamento:	20,80%	Geral:	20,80%
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	30.862,00	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00' %'
			6.172,40	6.172,40	6.172,40	6.172,40	6.172,40	30.862,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	18.524,16	100,00%					100,00' %'
			18.524,16					18.524,16
3	CAPTAÇÃO - EE01	53.588,38	50,00%	50,00%				100,00' %'
			26.794,19	26.794,19				53.588,38
4	ADUTORA 01	148.049,75		25,00%	50,00%	25,00%		100,00' %'
				37.012,44	74.024,88	37.012,43		148.049,75
5	CAPTAÇÃO - EE 02	76.770,56				50,00%	50,00%	100,00' %'
						38.385,28	38.385,28	76.770,56
6	ADUTORA 02	45.896,99		50,00%	50,00%			100,00' %'
				22.948,50	22.948,49			45.896,99
7	RESERVATÓRIO ELEVADO CILINDRICO PRÉ-MOLDADO	118.163,95					100,00%	100,00' %'
							118.163,95	118.163,95
8	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	270.114,45					100,00%	100,00' %'
							270.114,45	270.114,45
761.970,24			51.490,75	92.927,53	103.145,77	81.570,11	432.836,08	761.970,24
			51.490,75	144.418,28	247.564,05	329.134,16	761.970,24	

Leda Siqueira Bessa Façanha

CONSTRUTORA SANTA BEATRIZ LTDA - EPP

Leda Siqueira Bessa Façanha


CREA nº 13527D - Engenheira Civil


Sócia - Administradora

Avenida Padre Antônio Tomas, 2420 – Salas 501 e 502- Aldeota - Fortaleza - CE – CEP: 60.140-160

Tel / Fax: (85)3023-6395 - CNPJ: 11.962.967/0001-70 – CGF: 06.399.898-0

construtorasantabeatriz@hotmail.com





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SERRA DO ROSÁRIO - LOCALIDADE DE DESTERRO.	DATA:	BDI		
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.		Mão de Obra:	20,80%	Material: 11,10%
	LOCAL:	DISTRITO DE BARACHO, MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE.	03/09/2021	Equipamento:	20,80%	Geral: 20,80%
				Fonte	VERSÃO	HORA
				SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%
				SINAPI	202105 SEM DESONERAÇÃO	112,76%
						71,07%
						09/2021
						06/2021
						COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

I2433	TARGETA DE FERRO 2"	SEINFRA	UN	3,95392424	4,6000	18,1881
I2440	TELHA DE FIBROCIMENTO DE 4MM (0.50 x 2.44M)	SEINFRA	UN	15,81569696	19,6400	310,6203
I2444	TOMADA UNIVERSAL DE SOBREPOR (COMPLETA INCLUSIVE CAIXA)	SEINFRA	UN	2,37235454	15,0900	35,7988
I2447	TORNEIRA DE METAL AMARELO Ø 3/4" CANO CURTO (PADRÃO POPULAR)	SEINFRA	UN	0,79078485	14,1000	11,1501
I2456	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 100 - (NBR 5688)	SEINFRA	M	2,37235454	10,8400	25,7163
I2458	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 40MM - (NBR 5688)	SEINFRA	M	2,37235454	3,9100	9,2759
I2457	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 50MM - (NBR 5688)	SEINFRA	M	2,37235454	6,6500	15,7762
I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	M	4,74470909	2,9900	14,1867
TOTAL MATERIAL:						3.361,2980


SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	0,34161906	420,7000	143,7191
C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP. = 1.5cm	SEINFRA	M2	32,26402179	47,1800	1.522,2165
TOTAL SERVIÇO:						1.665,9356
VALOR:						7.597,92

2.3. C2946 - SANITÁRIOS E CHUVEIROS (M2)

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,93334869	23,1700	21,6257
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,23333717	23,1700	5,4064
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,16668587	17,1400	19,9970
TOTAL MAO DE OBRA:						47,0291

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0174	BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA	SEINFRA	UN	0,02713507	148,5000	4,0296
I0197	BARROTE DE 2"x2"	SEINFRA	M	0,47303874	5,4000	2,5544
I0414	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR COMPLETA	SEINFRA	UN	0,02713507	35,5000	0,9633
I0435	CAIXA SIFONADA 150 x 150 x 50 COM GRELHA	SEINFRA	UN	0,05427012	30,0000	1,6281
I0528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	1,26566822	23,8100	30,1366
I0796	CHUVEIRO PLÁSTICO	SEINFRA	UN	0,05427012	5,1500	0,2795
I2311	DOBRADIÇA DE FERRO 3 x 2 1/2" (PADRÃO POPULAR)	SEINFRA	UN	0,13226360	14,3800	1,8993
I1075	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 3/4"	SEINFRA	M	0,08140519	3,5000	0,2849
I1092	ENGATE DE PVC	SEINFRA	UN	0,02713507	5,4500	0,1479
I2340	FIO DE COBRE ANTICHAMA 2.5MM2	SEINFRA	M	1,72966194	1,3600	2,3523
I1344	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA	SEINFRA	UN	0,01356753	96,9100	1,3148
I2373	LÂMPADA INCANDESCENTE DE 100W	SEINFRA	UN	0,05427012	3,0500	0,1655
I0198	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	SEINFRA	M	0,86800466	17,3300	15,0425
I2408	PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG)	SEINFRA	KG	0,05427012	16,7500	0,9090
I1798	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20MM (3/4")	SEINFRA	UN	0,02713507	23,0400	0,6252
I2416	REGISTRO DE PRESSÃO EM BRONZE Ø 1/2"	SEINFRA	UN	0,05427012	16,4200	0,8911
I1824	RIPA DE PERÓBA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) DE 1X5CM	SEINFRA	M	0,44161919	1,3500	0,5962
I2429	TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	SEINFRA	M2	0,07323294	28,7200	2,1033
I2433	TARGETA DE FERRO 2"	SEINFRA	UN	0,08140519	4,6000	0,3745
I2440	TELHA DE FIBROCIMENTO DE 4MM (0.50 x 2.44M)	SEINFRA	UN	0,28483883	19,6400	5,5942
I2447	TORNEIRA DE METAL AMARELO Ø 3/4" CANO CURTO (PADRÃO POPULAR)	SEINFRA	UN	0,01356753	14,1000	0,1913
I2456	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 100 - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,16273104	10,8400	1,7640
I2458	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 40MM - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,16273104	3,9100	0,6363
I2457	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 50MM - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,16273104	6,6500	1,0822
I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	M	0,32554142	2,9900	0,9734
TOTAL MATERIAL:						76,5384

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	-----------	--------	------	-------------	----------------	-------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SERRA DO ROSÁRIO - LOCALIDADE DE DESTERRO.	DATA:	BDI		
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.		Mão de Obra:	20,80%	Material: 11,10%
	LOCAL:	DISTRITO DE BARÃO, MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE.		Equipamento:	20,80%	Geral: 20,80%
			FONTE	VERSÃO	MDR	RES
			SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%
			SINAPI	2021/05 SEM DESONERAÇÃO	112,70%	71,07%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	0,01174266	420,7000	4,9401
C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1,5cm	SEINFRA	M2	1,09801796	47,1800	51,8045
TOTAL SERVIÇO:						56,7446
VALOR:						180,31

2.4. C2850 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA (UN)


MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0125	ARMAÇÃO REX TRIFASICA COM ROLDANA	SEINFRA	UN	0,93000306	49,6900
I0355	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	55,80018360	5,6900
I0840	CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 10MM2	SEINFRA	UN	3,72001224	5,5000
I0952	CURVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO DE 1"	SEINFRA	UN	1,86000612	3,0700
I1070	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 1"	SEINFRA	M	5,58001836	5,4600
I2352	HASTE DE ATERramento COPERWELD 5/8" x 2.40M	SEINFRA	UN	0,93000306	37,4000
I1406	LUVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO 1"	SEINFRA	UN	1,86000612	1,2200
I2383	NOFUSE DE 70 A.	SEINFRA	UN	0,93000306	40,5100
I2405	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (150/9), RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H=9,00M, PESO APROXIMADO 470KG	SEINFRA	UN	0,93000306	503,4600
I2413	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFASICA EM POSTE	SEINFRA	UN	0,93000306	272,4000
TOTAL MATERIAL:					1.216,6299
VALOR:					1.216,63

2.5. C2851 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	7,16928560	23,1700
I2543	SERVEANTE	SEINFRA	H	7,16928560	17,1400
TOTAL MAO DE OBRA:					288,9939
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0020	ADAPTADOR SOLDÁVEL C/FLANGE P/CX D'ÁGUA 32x1"	SEINFRA	UN	0,83342539	15,4300
I0403	CAGECE - LIGAÇÃO DE ÁGUA	SEINFRA	UN	0,83342539	79,0000
I0405	CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	M	8,33425391	5,7300
I0409	CAIXA D'ÁGUA DE FIBROCIMENTO DE 1000 L, COM TAMPA	SEINFRA	UN	0,41671270	297,9100
I2367	LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3"	SEINFRA	M	8,33425391	26,7800
I2369	LINHA EM MADEIRA DE LEI DE 4"x2"	SEINFRA	M	4,16712696	11,9000
I2410	PREÇO 18X27 (2.1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,41671270	13,8000
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	SEINFRA	M	3,33370157	6,7100
TOTAL MATERIAL:					551,4984
SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	0,10417817	420,7000
TOTAL SERVIÇO:					43,8278
VALOR:					884,32

2.6. C2832 - FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVEANTE	SEINFRA	H	1,70636502	17,1400
TOTAL MAO DE OBRA:					29,2471
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	1,18384094	78,1900
I2298	CURVA PVC ESGOTO LONGA DN 100MM	SEINFRA	UN	2,38037723	34,3300
I2456	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 100 - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,98364770	10,8400
TOTAL MATERIAL:					193,4179



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SERRA DO ROSÁRIO - LOCALIDADE DE DESTERRO.	DATA:	BDI	
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.	03/09/2021	Mão de Obra:	20,80%
	LOCAL:	DISTRITO DE BARACHO, MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE.		Equipamento:	20,80%
				Materiais:	11,10%
				Geral:	20,80%
			FONTE	VERSÃO	DIÁRIA
			SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%
			SINAPI	2021/05 SEM DESONERAÇÃO	112,70%
					COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	7,97426373	64,0000	510,3529
C0074 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2	10,25149128	111,3200	1.141,1960
C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	33,21419698	14,4700	480,6094
C0838 CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,23010314	386,3800	88,9073
C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,47448853	406,5800	192,9175
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	11,29885727	45,4200	513,1941
C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	1,45996470	71,7300	104,7233
C2123 REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	8,72804985	24,4800	213,6627
TOTAL SERVIÇO:					3.245,5632
VALOR:					3.468,23

3.1.1. C2102 - RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,17444574	17,1400	2,9900
TOTAL MAO DE OBRA:					2,9900
VALOR:					2,99

3.1.2. C1630 - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0496 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,09829717	23,1700	2,2775
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,09829717	17,1400	1,6848
TOTAL MAO DE OBRA:					3,9623
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0101 ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	SEINFRA	KG	0,01404573	20,7100	0,2909
I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,02809145	12,6100	0,3542
I1724 PREGO	SEINFRA	KG	0,00842743	15,5400	0,1310
I2429 TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	SEINFRA	M2	0,00632058	28,7200	0,1815
TOTAL MATERIAL:					0,9576
VALOR:					4,92


3.2.1. C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,84859148	17,1400	31,6900
TOTAL MAO DE OBRA:					31,6900
VALOR:					31,69

3.2.2. C0707 - CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0578 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,14968861	47,2513	7,0730
TOTAL EQUIPAMENTO:					7,0730
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,44906584	17,1400	7,6970
TOTAL MAO DE OBRA:					7,6970
VALOR:					14,77

3.2.3. C2532 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM (M3)



	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SERRA DO ROSÁRIO - LOCALIDADE DE DESTERRO.	DATA : 03/09/2021	BDI				
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.		Mão de Obra:	20,80%	Material:	11,10%	
	LOCAL:	DISTRITO DE BARACHO, MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE.	03/09/2021	Equipamento:	20,80%	Geral:	20,80%	
				SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021
SINAPI				2021/05 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	08/2021	
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS								


EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,29496900	132,5224	39,0900
				TOTAL EQUIPAMENTO:		39,0900
				VALOR:		39,09

3.2.4. C5186 - DESTINAÇÃO FINAL DO RESÍDUO SÓLIDO NÃO SEGREGADO EM USINA DE RECICLAGEM LICENCIADA - SEM TRANSPORTE (M3)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,34558882	17,1400	5,9234
				TOTAL MAO DE OBRA:		5,9234
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
110260	RECEBIMENTO DE MATERIAL SEGREGADO	SEINFRA	M3	0,80296015	9,0000	7,2266
				TOTAL MATERIAL:		7,2266
				VALOR:		13,15

3.3.1. C0054 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)								
MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO			SEINFRA	H	4,79318856	23,1700	111,0582
12543	SERVENTE			SEINFRA	H	7,18978284	17,1400	123,2329
						TOTAL MAO DE OBRA:	234,2911	
MATERIAL			FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA		SEINFRA	M3	0,27102754	67,5000	18,2944	
10805	CIMENTO PORTLAND		SEINFRA	KG	81,35283809	0,5800	45,5576	
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)		SEINFRA	M3	0,81724312	66,0600	53,9871	
						TOTAL MATERIAL:	117,8391	
						VALOR:	352,13	

3.3.2. C4592 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 (M3)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	6,89490242	23,1700	159,7549
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	7,46271791	17,1400	127,9110
				TOTAL MAO DE OBRA:		287,6659
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	177,27893813	0,6800	120,5497
				TOTAL MATERIAL:		120,5497
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,22631354	457,8800	103,6244
				TOTAL SERVIÇO:		103,6244
				VALOR:		511,84

3.3.3. C0089 - ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO (M3)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,68631553	23,1700	62,2419
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	8,95438510	17,1400	153,4782
					TOTAL MAO DE OBRA:	215,7201
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,51489657	74,7200	38,4731
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	14,98971109	9,5000	142,4023
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,51214846	76,1900	39,0206



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SERRA DO ROSÁRIO - LOCALIDADE DE DESTERRO.	DATA:	BDI		
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.		Mão de Obra:	20,80%	Material: 11,10%
	LOCAL:	DISTRITO DE BARACHO, MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE.	03/09/2021	Equipamento:	20,80%	Gerai: 20,80%
				SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76% 71,07% 08/2021
				SINAPI	2021/05 SEM DESONERAÇÃO	112,76% 71,07% 08/2021
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	306,87269654	0,5600	171,8487
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,21901633	73,9000	16,1853
TOTAL MATERIAL:						407,9300
VALOR:						623,65

3.3.4. C2827 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPinteIRO	SEINFRA	H	1,14948844	18,6300
10498	CARPinteIRO	SEINFRA	H	1,14948844	23,1700
TOTAL MAO DE OBRA:					48,0486

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,34051568	23,8100
11691	PONTELETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,58379385	12,6100
12408	PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG)	SEINFRA	KG	0,19797423	16,7500
11846	SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	1,21160230	4,7400
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,26703508	10,0100
TOTAL MATERIAL:					49,8214
VALOR:					97,87

3.3.5. C4151 - ARMADURA DE AÇO CA 50/60 (KG)

EQUIPAMENTO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	0,00731895	129,1462
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,9452

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07318951	18,6300
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07318951	23,1700
TOTAL MAO DE OBRA:					3,0593

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,01702143	10,0500
17952	AÇO CA-50/60	SEINFRA	KG	0,89362498	8,8900
TOTAL MATERIAL:					8,1154
VALOR:					12,12


3.3.6. C0842 - CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

EQUIPAMENTO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,65114118	24,4208
TOTAL EQUIPAMENTO:					15,9014

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEITE	SEINFRA	H	5,47177454	17,1400
TOTAL MAO DE OBRA:					93,7862


MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,72318516	67,5000
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	284,96565371	0,5600
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,70902169	73,9000
TOTAL MATERIAL:					260,7925
VALOR:					370,48

3.3.7. C1604 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVACÃO (M3)



Avenida Padre Antônio Tomas, 2420 – Salas 501 e 502 – Aldeota – Fortaleza – CE – CEP: 60.140-160
Tel / Fax: (85)3023-6395 - CNPJ: 11.962.9670001-70 – CGF: 06.399.898-0
construtorasantabeatriz@hotmail.com

3.7.1. C2B43 - IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m² (M2)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SERRA DO ROSÁRIO - LOCALIDADE DE DESTERRO.	DATA:	BDI		
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.	03/09/2021	Mão de Obra:	20,80%	Material: 11,10%
	LOCAL:	DISTRITO DE BARACHO, MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE.		Equipamento:	20,80%	Geral: 20,80%
				VERSÃO	MOA	MES
			SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%
			SINAPI	2021/05 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-


MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037 AJUDANTE	SEINFRA	H	0,19243604	18,6300
TOTAL MAO DE OBRA:				3,5851
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11090 EMULSÃO ASFALTICA	SEINFRA	KG	1,78937062	14,0300
TOTAL MATERIAL:				25,1049
VALOR:				28,69

3.7.2. C5020 - IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO III, E=4MM (M2)						
MAO DE OBRA						
10039 AJUDANTE DE APLICADOR DE IMPERMEABILIZAÇÃO	SEINFRA	H	0,71108247	18,6300	13,2471	
10091 APLICADOR IMPERMEABILIZAÇÃO	SEINFRA	H	0,35553124	23,1700	8,2377	
TOTAL MAO DE OBRA:					21,4848	
MATERIAL						
11218 GAS	SEINFRA	KG	0,21493339	6,3800	1,3713	
19506 MANTA ASFALTICA COM POLIMEROS E ELASTÔMEROS, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO III, E=4MM (NBR 9952:2014)	SEINFRA	M2	0,95066690	34,7700	33,0547	
19509 PRIMER, EMULSÃO ASFALTICA A BASE DE ÁGUA, PARA COLAGEM DE MANTAS E OU FITAS ASFALTICAS (DENSIDADE: 1KG/L)	SEINFRA	L	0,33066675	7,7700	2,5893	
TOTAL MATERIAL:					36,9953	
VALOR:					58,48	

3.7.3. C5025 - PROTEÇÃO MECÂNICA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4, E=2CM (M2)						
MAO DE OBRA						
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,37985281	23,1700	8,8012	
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,37985281	17,1400	6,5107	
TOTAL MAO DE OBRA:					15,3119	
SERVICO						
C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,01412622	457,8800	6,4681	
TOTAL SERVICO:					6,4681	
VALOR:					21,78	

3.8.1. C3025 - PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO (M3)						
MAO DE OBRA						
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,72230266	23,1700	39,9058	
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	5,16690798	17,1400	88,5608	
TOTAL MAO DE OBRA:					128,4666	
SERVICO						
C0839 CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,80087025	400,5300	320,7726	
TOTAL SERVICO:					320,7726	
VALOR:					449,24	

3.8.2. C4601 - PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm (M2)						
MAO DE OBRA						
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,73111848	23,1700	16,9400	
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,84078625	17,1400	14,4111	
TOTAL MAO DE OBRA:					31,3511	



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SERRA DO ROSÁRIO - LOCALIDADE DE DESTERRO.	DATA:		BDI	
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.	03/09/2021		Mão de Obra: 20,80%	Materiais: 11,10%
	LOCAL:	DISTRITO DE BARACHO, MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE.			Equipamento: 20,80%	Geral: 20,80%
			FONTE	VERSÃO	HORA	MES
			SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%
			SINAPI	2021/05 SEM DESONERAÇÃO	112,70%	71,07%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			


10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,42161102	1,1000	0,4638
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,74687423	0,5600	0,9781
11031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,53156656	24,6700	37,7837
11154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	0,50765408	52,5000	26,6518
11704	PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA N.14	SEINFRA	M2	0,86043065	127,2400	109,4812
TOTAL MATERIAL:						218,2622
VALOR:						290,06

3.10.1. C0589 - CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,18920614	23,1700	4,3839
TOTAL MAO DE OBRA:						4,3839
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12496	SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,82268480	1,1500	0,9461
TOTAL MATERIAL:						0,9461
VALOR:						5,33

3.10.2. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,60076794	18,6300	11,1923
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,60076794	23,1700	13,9198
TOTAL MAO DE OBRA:						25,1121
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,02094735	17,1900	0,3601
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,11171920	24,9900	2,7919
11346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,20947350	1,6900	0,3540
12293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,08378940	22,5800	1,8920
TOTAL MATERIAL:						5,3980
VALOR:						30,51

3.11.1. C1186 - ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") (M)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13473829	18,6300	2,5102
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13473829	23,1700	3,1219
TOTAL MAO DE OBRA:						5,6321
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	0,73655236	3,5000	2,5779
TOTAL MATERIAL:						2,5779
VALOR:						8,21

3.11.2. C1187 - ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") (M)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,16238985	18,6300	3,0253
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,16238985	23,1700	3,7626
TOTAL MAO DE OBRA:						6,7879
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	SEINFRA	M	0,75496008	5,4600	4,1221
TOTAL MATERIAL:						4,1221
VALOR:						10,91



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
 CSB CONSTRUÇÃO SANTA BEATRIZ	OBRA:	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SERRA DO ROSÁRIO - LOCALIDADE DE DESTERRÇO.	DATA :	BDI Mão de Obra: 20,80% Material: 11,10%					
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.	03/09/2021	Equipamento: 20,80% Gerai: 20,80%					
LOCAL:	DISTRITO DE BARACHO, MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE.		FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DIAS		
			SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,78%	71,07%	05/2021		
			SINAPI	2021/05 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	06/2021		
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		-	-			

3.11.3. C1190 - ELETRODUTO PVC ROSC. D= 60mm (2") (M)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,40443946	18,6300	7,5347
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,40443946	23,1700	9,3709
				TOTAL MAO DE OBRA:		16,9056
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1073	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 2"	SEINFRA	M	0,75244550	13,0700	9,8345
				TOTAL MATERIAL:		9,8345
				VALOR:		26,74

3.11.4. C4762 - CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11395578	18,6300	2,1230
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11395578	23,1700	2,6404
				TOTAL MAO DE OBRA:		4,7634
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6432	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	SEINFRA	UN	0,70665848	1,7500	1,2367
				TOTAL MATERIAL:		1,2367
				VALOR:		6,00

3.11.5. 91937 - CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001871	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	0,71058641	3,52	2,50
				TOTAL MATERIAL:		2,50
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12662882	16,28	2,06
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11596855	20,83	2,41
				TOTAL SERVICIO:		4,47
				VALOR:		6,97


3.11.6. C4861 - CAIXA DE INSPEÇÃO DE TERRA CILÍNDRICA 300x600mm (UN)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,75480479	18,6300	14,0620
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,75480479	23,1700	17,4888
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50960958	23,1700	34,9777
				TOTAL MAO DE OBRA:		66,5285

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18524	CAIXA DE INSPEÇÃO DE TERRA CILÍNDRICA 300x600mm	SEINFRA	UN	0,70196571	22,1400	15,5415
				TOTAL MATERIAL:		15,5415
				VALOR:		82,07

3.11.7. C1092 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,24681368	18,6300	4,5981
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,24681368	23,1700	5,7187
				TOTAL MAO DE OBRA:		10,3168



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SERRA DO ROSÁRIO - LOCALIDADE DE DESTERRO.	DATA:	BDI		
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.	03/09/2021	Mão de Obra:	20,80%	Material: 11,10%
	LOCAL:	DISTRITO DE BARACHO, MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE.		Equipamento:	20,80%	Geral: 20,80%
				FONTE	VERSÃO	HORA
				SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%
				SINAPI	2021/06 SEM DESONERAÇÃO	112,76%
					COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0980	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	SEINFRA	UN	0,76550022	9,5000
TOTAL MATERIAL:					7,2732
VALOR:					17,59

3.11.8. C1121 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,78025619	18,6300
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,78025619	23,1700
TOTAL MAO DE OBRA:					32,6147

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1007	DISJUNTOR TRIPOLAR 20A	SEINFRA	UN	0,80635324	51,5100
TOTAL MATERIAL:					41,5353
VALOR:					74,15

3.11.9. C1122 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,78025619	18,6300
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,78025619	23,1700
TOTAL MAO DE OBRA:					32,6147

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1008	DISJUNTOR TRIPOLAR 25A	SEINFRA	UN	0,80635324	51,5100
TOTAL MATERIAL:					41,5353
VALOR:					74,15

3.11.10. C4377 - CABO EM PVC 1000V 2,5 mm² (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,08607929	18,6300
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,08607929	23,1700
TOTAL MAO DE OBRA:					3,5982

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8229	CABO EM PVC 1000V 2,5MM2	SEINFRA	M	0,74293049	1,8600
TOTAL MATERIAL:					1,3819
VALOR:					4,98

3.11.11. C0564 - CABO EM PVC 1000V 4MM2 (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,09596314	18,6300
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,09596314	23,1700
TOTAL MAO DE OBRA:					4,0113

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0374	CABO EM PVC 1000V 4MM2	SEINFRA	M	0,75983217	2,6700
TOTAL MATERIAL:					2,0288
VALOR:					6,04

3.11.12. C0556 - CABO EM PVC 1000V 6MM2 (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10598462	18,6300
TOTAL MATERIAL:					1,9745

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SERRA DO ROSÁRIO - LOCALIDADE DE DESTERRO.	DATA:	BDI		
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.		Mão de Obra:	20,80%	Materiais: 11,10%
	LOCAL:	DISTRITO DE BARACHO, MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE.		Equipamento:	20,80%	Geral: 20,80%
				FORTE	VERSÃO	MODA
				SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,78%
				SINAPI	2021/05 SEM DESONERAÇÃO	112,70%
					COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-


12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10598462	23,1700	2,4557
TOTAL MAO DE OBRA:						4,4302
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10375	CABO EM PVC 1000V 6MM2	SEINFRA	M	0,77256271	3,6500	2,8199
TOTAL MATERIAL:						2,8199
VALOR:						7,25

3.11.13. C4933 - HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8" X 2.40M (UN)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,89141254	18,6300	35,2370
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,94570627	23,1700	21,9120
TOTAL MAO DE OBRA:						57,1490
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12352	HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M	SEINFRA	UN	0,75430366	37,4000	28,2110
TOTAL MATERIAL:						28,2110
VALOR:						85,36

3.11.14. C1494 - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,17481886	18,6300	3,2569
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,17481886	23,1700	4,0506
TOTAL MAO DE OBRA:						7,3075
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	SEINFRA	UN	0,77402503	7,6000	5,8826
TOTAL MATERIAL:						5,8826
VALOR:						13,19

3.11.15. 97990 - LUMINARIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AE 02/2020 (UN)						
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038191	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V)	SINAPI	UN	0,93015118	14,61	13,58
00003803	LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO "25" CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	SINAPI	UN	0,93015118	50,64	47,10
TOTAL MATERIAL:						60,68
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20751672	16,28	3,37
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49809595	20,83	10,37
TOTAL SERVICO:						13,74
VALOR:						74,42

3.11.16. C2065 - QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO (UN)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,05359177	18,6300	56,8884
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,05359177	23,1700	70,7517
TOTAL MAO DE OBRA:						127,6401
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	0,81141886	26,3400	21,3728
10200	BASE FUSIVEL DIAZED 63A. COMPLETA	SEINFRA	UN	0,81141886	42,4500	34,4447
10436	CAIXA TIPO 'J' 50X60X27CM	SEINFRA	UN	0,81141886	81,9300	66,4795



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SERRA DO ROSÁRIO - LOCALIDADE DE DESTERRO.	DATA:	BDI		
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.		Mão de Obra:	20,80%	Material: 11,10%
	LOCAL:	DISTRITO DE BARACHO, MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE.	03/09/2021	Equipamento:	20,80%	Geral: 20,80%
				FORTE	VERSÃO	HORA
				SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%
				SINAPI	2021/05 SEM DESONERAÇÃO	112,76%
					COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

I1007	DISJUNTOR TRIPOLAR 20A	SEINFRA	UN	0,81141886	51,5100	41,7962
I1205	FUSIVEL DIAZED 63A	SEINFRA	UN	0,81141886	4,5200	3,6676
I1692	PONTE DE CRUZAMENTO EM CAIXAS DERIVAÇÃO/LIGAÇÃO	SEINFRA	UN	0,81141886	9,0200	7,3190
					TOTAL MATERIAL:	175,0798
					VALOR:	302,72

3.11.17. C2066 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO (UN)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,09206655	18,6300	20,3452
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,09206655	23,1700	25,3032
					TOTAL MAO DE OBRA:	45,6484
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	0,84631783	32,3900	27,4122
I0194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	0,84631783	31,8600	26,9637
I0195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	0,84631783	26,3400	22,2920
I1747	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR ATÉ 6 DIVISÕES	SEINFRA	UN	0,84631783	36,8700	31,2037
					TOTAL MATERIAL:	107,8716
					VALOR:	153,52

3.11.18. C2490 - TOMADA TRIPOLAR, MAIS TERRA - 25A/250V (UN)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,67076765	18,6300	12,4964
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,67076765	23,1700	15,5417
					TOTAL MAO DE OBRA:	28,0381
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2116	TOMADA TRIPOLAR, MAIS TERRA - 25A / 250V	SEINFRA	UN	0,77971583	31,3600	24,4519
					TOTAL MATERIAL:	24,4519
					VALOR:	52,49


3.12.1. C3496 - MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PQS, ELEVATÓRIA CAP-ATÉ 5 l/s (UN)						
EQUIPAMENTO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	6,04600240	77,1754	466,6027
I0737	ESMERILHADEIRA INDUSTRIAL (CHP)	SEINFRA	H	12,09200480	0,2140	2,5877
I0771	TALHA MANUAL (CHP)	SEINFRA	H	12,09200480	0,1580	1,9105
					TOTAL EQUIPAMENTO:	471,1009
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	12,09200480	18,6300	225,2740
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	12,09200480	23,1700	280,1718
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	24,18400960	17,1400	414,5139
					TOTAL MAO DE OBRA:	919,9597
					VALOR:	1.391,06

3.12.2. C3416 - INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 4 À 7,5 CV (UN)						
EQUIPAMENTO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0771	TALHA MANUAL (CHP)	SEINFRA	H	3,48857465	0,1580	0,5512
					TOTAL EQUIPAMENTO:	0,5512
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	20,93144790	22,7200	475,5625
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	20,93144790	23,1700	484,9816

i2543	SERVENTE	SEINFRA	H	20,93144790	17,1400	358,7650
				TOTAL MAO DE OBRA:		1.319,3091
				VALOR:		1.319,86

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10028	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,22841798	45,1600	10,3154
10256	BOMBA CENTRIFUGA P=5CV	SEINFRA	UN	0,91367192	1.787,7600	1.633,4261
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	2,74101577	0,2800	0,7675
11292	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1 1/4"	SEINFRA	UN	0,91367192	10,8600	9,9225
12217	TUBO PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4"	SEINFRA	M	5,48203155	21,1800	116,1094
12287	VÁLVULA RETENÇÃO. PÊ C/CRIVO - 32MM (1 1/4")	SEINFRA	UN	0,91367192	68,4900	62,5774
					TOTAL MATERIAL:	1.833,1183
					VALOR:	1.946,06

3.14.1. 14079 - REDUÇÃO FoFo FF DN 75 x 50 PN10 (UN)	
VALOR:	98,70



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SERRA DO ROSÁRIO - LOCALIDADE DE DESTERRO.	DATA:
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.	03/09/2021
	LOCAL:	DISTRITO DE BARACHO, MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE.	
		BDI Mão de Obra: 20,80% Material: 11,10% Equipamento: 20,80% Geral: 20,80%	
		FONTE SEINFRA SINAPI COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	VERSÃO 027 SEM DESONERAÇÃO 2021/06 SEM DESONERAÇÃO -
		HORA 112,76% 112,76% -	R\$ 71,07% 71,07% -
		REP 09/2021 09/2021 -	

3.14.2. I5688 - VALV.RET. PORT. UNICA FLANGE C/BY-PASS DN 75 PN16 (UN)

VALOR: 841,93

3.14.3. I5326 - REGISTRO VOLANTE E FLANGE DN 75 PN16 (UN)

VALOR: 421,73

3.14.4. I4010 - JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN16 DN100 (UN)

VALOR: 1.060,50

3.14.5. I3424 - CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 75 PN10 (UN)

VALOR: 234,98

3.14.6. I4447 - TUBO FoFo C/ FLANGES DN 75 PN10 - L=600 (UN)

VALOR: 916,07

3.14.7. I4448 - TUBO FoFo C/ FLANGES DN 75 PN10 - L=1500 (UN)

VALOR: 1.041,74

3.14.8. I4635 - TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 75 PN10 - L=1800 (UN)

VALOR: 913,06

3.14.9. I3842 - TE FoFo FF DN 75 x 75 PN10 (UN)

VALOR: 200,51

3.14.10. I3362 - CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 75 (UN)


VALOR: 218,48

4.1.1. C2875 - LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE ADUTORA (M)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0758 NIVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00865883	0,6895	0,0050
I0775 TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,00865883	1,3612	0,0118
I0786 VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBİ (CHP)	SEINFRA	H	0,00865883	78,8208	0,6825
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,7003
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037 AJUDANTE	SEINFRA	H	0,01731767	18,6300	0,3228
I2445 TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00865883	34,3100	0,2971
TOTAL MAO DE OBRA:					0,6197
VALOR:					1,32

4.2.1. C2789 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m (M3)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0765 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,04550067	107,2564	4,8802



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SERRA DO ROSÁRIO - LOCALIDADE DE DESTERRO.	DATA:	BDI	
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.	03/09/2021	Mão de Obra: 20,80%	Materiais: 11,10%
	LOCAL:	DISTRITO DE BARACHO, MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE.		Equipamento: 20,80%	Gerai: 20,80%
				SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021
				SINAPI	2021/05 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

				TOTAL EQUIPAMENTO:	4,8802
MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	0,09100135	17,1400	1,5598	
				TOTAL MAO DE OBRA:	1,5598
				VALOR:	6,44

4.2.2. C2796 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 2A.CAT. PROF. ATÉ 2.00m (M3)

EQUIPAMENTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10727	COMPRESSOR DE AR 170 PCM (CHP)	0,05868613	91,9767	5,3978	
10765	RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP)	0,06287800	107,2564	6,7441	
10769	ROMPEDOR PNEUMÁTICO (CHP)	0,05868613	24,8806	1,4601	
				TOTAL EQUIPAMENTO:	13,6020

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	0,10898853	17,1400	1,8681	
				TOTAL MAO DE OBRA:	1,8681
				VALOR:	15,47

4.2.3. C5012 - ESCAVAÇÃO DE VALA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA E ROMPEDOR HIDRÁULICO DE 1700KG (M3)

EQUIPAMENTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
19402	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA C/ ROMPEDOR (CHI)	0,00000000	141,2894	0,0000	
19401	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA C/ ROMPEDOR (CHP)	0,15196090	359,7634	54,6700	
				TOTAL EQUIPAMENTO:	54,6700
				VALOR:	54,67

4.2.4. C3319 - NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS (M2)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10498	CARPINTEIRO	0,00209037	23,1700	0,0484	
12391	PEDREIRO	0,04180741	23,1700	0,9687	
12543	SERVENTE	0,20903707	17,1400	3,5829	
				TOTAL MAO DE OBRA:	4,6000
				VALOR:	4,60

4.2.5. C2860 - LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA (M3)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	1,21437546	17,1400	20,8144	
				TOTAL MAO DE OBRA:	20,8144
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10108	AREIA GROSSA	0,99900472	74,7200	74,6456	
				TOTAL MATERIAL:	74,6456
				VALOR:	95,46

4.2.6. C2921 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	1,18611435	17,1400	20,3300	
				TOTAL MAO DE OBRA:	20,3300
				VALOR:	20,33

4.2.7. C0328 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO (M3)



	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SERRA DO ROSÁRIO - LOCALIDADE DE DESTERRO.	DATA :	BDI			
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.	03/09/2021	Mão de Obra:	20,80%	Material:	11,10%
	LOCAL:	DISTRITO DE BARACHO, MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE.		Equipamento:	20,80%	Geral:	20,80%
			Fonte	VERSÃO	HORA	MES	REC.
			SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021
			SINAPI	2021/05 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	06/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

FORMULA:	Y = 0,68X + 0,99
DMT:	19,55000000
VALOR:	14,28

4.2.12. C5186 - DESTINAÇÃO FINAL DO RESÍDUO SÓLIDO NÃO SEGREGADO EM USINA DE RECICLAGEM LICENCIADA - SEM TRANSPORTE (M3)

MAO DE OBRA	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	H	0,34558882	17,1400	5,9234
TOTAL MAO DE OBRA:				5,9234
MATERIAL	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
110260 RECEBIMENTO DE MATERIAL SEGREGADO	M3	0,80296015	9,0000	7,2266
TOTAL MATERIAL:				7,2266
VALOR:				13,15

4.3.1. C3411 - CAIXA P/ REGISTRO DE DESCARGA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO DN ATÉ 200mm (UN)

SERVIÇO	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0076 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm	M2	3,06898330	127,1100	390,0985
C0077 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=20 cm	M2	1,23689327	224,6600	277,8804
C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	6,89596357	14,4700	96,8906
C0838 CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,11829536	388,3800	45,7070
C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,13689526	406,5800	55,6589
C2123 REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	M2	4,39887607	24,4800	107,6845
TOTAL SERVIÇO:				973,9199
VALOR:				973,92

4.3.2. C0653 - CAIXA P/REGISTRO OU VENTOSA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DN ATÉ 200mm (UN)

SERVIÇO	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0076 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm	M2	3,06898951	127,1100	390,0993
C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	6,89597710	14,4700	96,8908
C0838 CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,09039569	388,3800	34,9271
C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,13689553	406,5800	55,6590
C2123 REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	M2	2,67839084	24,4800	65,5670
TOTAL SERVIÇO:				643,1432
VALOR:				643,14

4.3.3. C3403 - BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPa (M3)

SERVIÇO	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0838 CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,93000148	388,3800	359,3340
C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	3,72000592	71,7300	266,8360
TOTAL SERVIÇO:				626,1700
VALOR:				626,17

4.4.1. C0292 - ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 75mm (M)

MAO DE OBRA	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12320 ENCANADOR	H	0,02596418	22,7200	0,5899
12543 SERVENTE	H	0,02596418	17,1400	0,4450
TOTAL MAO DE OBRA:				1,0349

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SERRA DO ROSÁRIO - LOCALIDADE DE DESTERRO.	DATA:	BDI	
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.	03/09/2021	Mão de Obra: 20,80%	Material: 11,10%
	LOCAL:	DISTRITO DE BARACHO, MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE.		Equipamento: 20,80%	Geral: 20,80%
				VERSÃO: 027 SEM DESONERAÇÃO	112,76% 71,07% 05/2021
				SINAPI 2021/05 SEM DESONERAÇÃO	112,76% 71,07% 06/2021
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

TOTAL MAO DE OBRA:						3,9623
MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0101	ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	SEINFRA	KG	0,01404573	20,7100	0,2909
I1691	PONTELETO / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,02809145	12,6100	0,3542
I1724	PRÉGO	SEINFRA	KG	0,00842743	15,5400	0,1310
I2429	TABUA DE VIOLA DE 12"x 1"	SEINFRA	M2	0,00632058	28,7200	0,1815
TOTAL MATERIAL:					0,9576	
VALOR:					4,92	

5.2.1. C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

MAO DE OBRA	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,84889148	17,1400	31,6900
TOTAL MAO DE OBRA:					31,6900	
VALOR:					31,69	

5.2.2. C0707 - CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

EQUIPAMENTO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0578	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,14968861	47,2513	7,0730
TOTAL EQUIPAMENTO:					7,0730	
MAO DE OBRA	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,44906584	17,1400	7,6970
TOTAL MAO DE OBRA:					7,6970	
VALOR:					14,77	

5.2.3. C2532 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM (M3)

EQUIPAMENTO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,29496900	132,5224	39,0900
TOTAL EQUIPAMENTO:					39,0900	
VALOR:					39,09	

5.2.4. C5186 - DESTINAÇÃO FINAL DO RESÍDUO SÓLIDO NÃO SEGREGADO EM USINA DE RECICLAGEM LICENCIADA - SEM TRANSPORTE (M3)

MAO DE OBRA	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,34558882	17,1400	5,9234
TOTAL MAO DE OBRA:					5,9234	
MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I10260	RECEBIMENTO DE MATERIAL SEGREGADO	SEINFRA	M3	0,80296015	9,0000	7,2266
TOTAL MATERIAL:					7,2266	
VALOR:					13,15	

5.3.1. C0054 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)

MAO DE OBRA	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	4,79318858	23,1700	111,0582
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	7,18978284	17,1400	123,2329
TOTAL MAO DE OBRA:					234,2911	
MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,27102754	67,5000	18,2944
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	81,35283809	0,5600	45,5576
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,81724312	66,0600	53,9871

OBRA:	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SERRA DO ROSÁRIO - LOCALIDADE DE DESTERRO.
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.
LOCAL:	DISTRITO DE BARAÇO, MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE.

DATA :
03/09/2021

BP

Mão de Obra:	20,80%	Material:	11,10%
Equipamento:	20,80%	Graxal:	20,80%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021
SINAPI	2021/05 SEM DESONERAÇÃO	112,78%	71,07%	06/2021
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

TOTAL MATERIAL:	117.8391
-----------------	----------

VALOR:	352.13
--------	--------

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	6,89490242	23,1700	159,7549
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	7,46271791	17,1400	127,9110
				TOTAL MAO DE OBRA:		287,6659

TOTAL MAO DE OBRA:	287,6659
--------------------	----------

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	177,27893813	0,6800	120,5497
				TOTAL MATERIAL:		120,5497

TOTAL MATERIAL:	120.5497
-----------------	----------

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,22631354	457,8800	103,6244
				TOTAL SERVICO:		103,6244
				VALOR:		511,84

VALOR:	511,84
--------	--------

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,68631553	23,1700	62,2419
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	8,95438510	17,1400	153,4782
				TOTAL MAO DE OBRA:		215,7201

TOTAL MAO DE OBRA:	215,7201
--------------------	----------

MATERIAL		PONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,51489657	74,7200	38,4731
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	14,98971109	9,5000	142,4023
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,51214846	76,1900	39,0206
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	306,87269654	0,5600	171,8487
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,21901633	73,9000	16,1853
				TOTAL MATERIAL:		407,9300
				VALOR:		623,65

TOTAL MATERIAL:	407,9300
-----------------	----------

VALOR:	623,65
--------	--------

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,15400616	18,6300	21,4991
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,15400616	23,1700	26,7383
				TOTAL MAO DE OBRA:		48.2374

TOTAL MAO DE OBRA:	48,2374
--------------------	---------

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,34184377	30,3300	10,3681
I0965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,07949855	7,3500	0,5843
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,58997104	12,6100	20,0495
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,19874638	13,8000	2,7427
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	1,21632785	4,7400	5,7654
I1918	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,27197683	10,0100	12,7325
TOTAL MATERIAL:					52,2425	
VALOR:					100,48	

TOTAL MATERIAL:	52,2425
-----------------	---------

VALOR:	100,48
--------	--------

EQUIPAMENTO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	0,00731895	129,1462	0,9452
				TOTAL EQUIPAMENTO:		0,9452

TOTAL EQUIPAMENTO:	0,9452
--------------------	--------

				TOTAL MAO DE OBRA:		46,8181
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10810	COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)CM	SEINFRA	UN	3,70343786	4,6400	17,1840
				TOTAL MATERIAL:		17,1840
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00475383	910,4300	4,3280
				TOTAL SERVIÇO:		4,3280
				VALOR:		68,33

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	10,56590799	18,6300	196,8429
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	4,12328117	23,1700	95,5364
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	6,44262883	23,1700	149,2757
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,71803382	23,1700	39,8068
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,30820292	17,1400	176,6826

6.5.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,07742330	23,1700	1,7935
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,11613495	17,1400	1,9906
					TOTAL MAO DE OBRA:	3,7841
MATERIAL		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00438953	67,5000	0,2963
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,74881576	0,5600	0,9792
					TOTAL MATERIAL:	1,2755
					VALOR:	5,0596

Avenida Padre Antônio Tomas, 2420 – Salas 501 e 502 – Aldeota – Fortaleza – CE – CEP: 60.140-160
Tel / Fax: (85)3023-6395 - CNPJ: 11.962.9670001-70 – CGF: 06.399.898-0
construtorasantabeatriz@hotmail.com


5.6.1. C4456 - LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,81 A 3,80 m (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0169	AÇO CA-60	KG	0,64234845	8,2800	5,3186
I8283	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÓRRO, DE 8 cm DE ALTURA E 2 cm DE CAPEADO - VÃO DE 3,01 A 4,0 m	M2	0,86803845	48,7700	42,3342
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	1,12844998	12,6100	14,2298
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	KG	0,02604115	13,8000	0,3594
I1846	SARRAFO DE 1"x4"	M	0,84199730	4,7400	3,9911
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	0,56422499	10,0100	5,6479
				TOTAL MATERIAL:	71,8810

5.7.1. C2843 - IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m² (M2)

5.7.2: C5020 - IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NAO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO III, E=2MM (M2)

5.7.3. C5025 - PROTEÇÃO MECÂNICA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4, E=2CM (M2)




RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SERRA DO ROSÁRIO - LOCALIDADE DE DESTERRO.	DATA:	BOI	
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.	03/09/2021	Mão de Obra:	20,80%
	LOCAL:	DISTRITO DE BARACHO, MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE.		Equipamento:	20,80%
				Material:	11,10%
				Gerat:	20,80%
			FONTE	VERSÃO	HORA
			SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,70%
			SINAPI	2021/05 SEM DESONERAÇÃO	112,70%
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,37985281	23,1700	8,8012
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,37985281	17,1400	6,5107
TOTAL MAO DE OBRA:					15,3119
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,01412622	457,8800	6,4681
TOTAL SERVICO:					6,4681
VALOR:					21,78

5.8.1. C3025 - PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO (M3)					
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,72230286	23,1700	39,9058
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	5,16690798	17,1400	88,5608
TOTAL MAO DE OBRA:					128,4666
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0839 CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,80087025	400,5300	320,7726
TOTAL SERVICO:					320,7726
VALOR:					449,24

5.8.2. C4601 - PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm (M2)					
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,73111848	23,1700	16,9400
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,94078625	17,1400	14,4111
TOTAL MAO DE OBRA:					31,3511
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01652353	67,5000	1,1153
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	4,97065960	0,5600	2,7836
TOTAL MATERIAL:					3,8989
VALOR:					35,25

5.8.3. C1917 - PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO (M2)					
EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,07518586	24,4208	1,8361
TOTAL EQUIPAMENTO:					1,8361
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0121 ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,01748508	23,1700	0,4051
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,21856356	23,1700	5,0641
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,70479573	17,1400	29,2202
TOTAL MAO DE OBRA:					34,6894
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,06073826	67,5000	4,0998
I0280 BRITA	SEINFRA	M3	0,13033927	76,1900	9,9305
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	27,64525902	0,5600	15,4813
I1917 TABUA DE 1" - L = 12cm	SEINFRA	M	0,65047668	5,7600	3,7467
I2040 TELA SOLDADA EM AÇO CA-60 B FIO= 5,0MM MALHA 10 X 10 CM (3,11KG/M2)	SEINFRA	M2	0,81309585	21,5300	17,5060
TOTAL MATERIAL:					50,7643
VALOR:					87,29



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SERRA DO ROSÁRIO - LOCALIDADE DE DESTERRO.	DATA:	BDI	
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.		Mão de Obra:	20,80%
	LOCAL:	DISTRITO DE BARACHO, MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE.	03/09/2021	Equipamento:	20,80%
				Materiais:	11,10%
				Geral:	20,80%
			FONTE	VERSÃO	DATA
			SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76% 71,07% 05/2021
			SINAPI	202105 SEM DESONERAÇÃO	112,76% 71,07% 06/2021
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

5.8.4. C0367 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,23376209	23,1700	5,4163
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,31168279	17,1400	5,3422
TOTAL MAO DE OBRA:					10,7585

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3127 AREIA ASFALTO USINADA A FRIO - AAUF (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,00217357	75,4700	0,1640
C3324 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,00050716	385,1600	0,1953
C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,18113066	4,9800	0,9020
C3250 CONFEÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (1,00 x 0,25 x 0,15 m)	SEINFRA	M	0,72452264	26,8300	19,4389
C3211 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,02898090	4,2100	0,1220
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01449045	45,4200	0,6582
TOTAL SERVICO:					21,4804
VALOR:					32,24

5.9.1. C1958 - PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,38775128	23,1700	32,1542
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,31291880	17,1400	39,6434
TOTAL MAO DE OBRA:					71,7976

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00619510	74,7200	0,4629
I0208 BATENTE DE FERRO	SEINFRA	M	2,15107664	19,7300	42,4407
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,42161102	1,1000	0,4638
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,74667423	0,5600	0,9781
I1031 DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,53156656	24,6700	37,7837
I1154 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	0,50765408	52,5000	26,6518
I1704 PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA N.14	SEINFRA	M2	0,86043065	127,2400	109,4812
TOTAL MATERIAL:					218,2622
VALOR:					290,06


5.10.1. C1803 - MURETA C/TIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	3,19234939	23,1700	73,9667
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	5,22885185	17,1400	89,5882
TOTAL MAO DE OBRA:					163,5549

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,12959818	67,5000	8,7479
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	13,77355590	1,1000	15,1509
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	23,87990639	0,5600	13,3727
I1600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,10613975	66,0600	7,0116
I2082 TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	134,52060129	0,5800	78,0219
TOTAL MATERIAL:					122,3050
VALOR:					285,86

5.10.2. C4726 - CERCA GRADIL NYLOFOR H=2,00M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 60 MM CRUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIV. ESTAL. REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE) NAS CORES VERDE OU BRANCA.

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I9048 FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU BRANCA	SEINFRA	UN	2,23197730	5,5100	12,2982



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SERRA DO ROSÁRIO - LOCALIDADE DE DESTERRO.	DATA:	BDI		
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.	03/09/2021	Mão de Obra:	20,80%	Material: 11,10%
	LOCAL:	DISTRITO DE BARACHO, MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE.		Equipamento:	20,80%	Geral: 20,80%
				Fonte	Versão	Preço
				SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%
				SINAPI	2021/05 SEM DESONERAÇÃO	112,76%
					COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

19040	PAINEL NYLOFOR 2,03M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 5,00MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU BRANCA	SEINFRA	UN	0,37199622	529,2000	196,8604
19046	POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA (H=2,50M - COM TAMPA) CHUMBADO	SEINFRA	UN	0,37199622	93,7100	34,8598
19049	SERVIÇO - COLOCAÇÃO E MONTAGEM DE CERCA/GRADIL NYLOFOR	SEINFRA	M2	1,88788080	16,5400	31,2255
					TOTAL MATERIAL:	275,2439
					VALOR:	275,24

5.10.3. C4557 - PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)						
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18437	PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	0,92999272	494,5200	459,9000
					TOTAL MATERIAL:	459,9000
					VALOR:	459,90

5.11.1. C0589 - CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES (M2)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,18920614	23,1700	4,3839
					TOTAL MAO DE OBRA:	4,3839
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12496	SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,82268480	1,1500	0,9461
					TOTAL MATERIAL:	0,9461
					VALOR:	5,33

5.11.2. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,60076794	18,6300	11,1923
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,60076794	23,1700	13,9198
					TOTAL MAO DE OBRA:	25,1121
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,02094735	17,1900	0,3601
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,11171920	24,9900	2,7919
11346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,20947350	1,6900	0,3540
12293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,08378940	22,5800	1,8920
					TOTAL MATERIAL:	5,3980
					VALOR:	30,51

5.12.1. C1186 - ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") (M)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13473829	18,6300	2,5102
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13473829	23,1700	3,1219
					TOTAL MAO DE OBRA:	5,6321
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	0,73655236	3,5000	2,5779
					TOTAL MATERIAL:	2,5779
					VALOR:	8,21

OBRA:	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SERRA DO ROSÁRIO - LOCALIDADE DE DESTERRIO.
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.
LOCAL:	DISTRITO DE BARACHO, MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE.

FONTE

Mão de Obra:	20,80%	Material:	11,10%
Equipamento:	20,80%	Gerai:	20,80%

FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021
SINAPI	2021/05 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	06/2021
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,16238985	18,6300	3,0253
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,16238985	23,1700	3,7626
				TOTAL MAO DE OBRA:		6,7879

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	SEINFRA	M	0,75496008	5,4600	4,1221
				TOTAL MATERIAL:		4,1221
				VALOR:		10,91

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,40443946	18,6300	7,5347
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,40443946	23,1700	9,3709
				TOTAL MAO DE OBRA:		16,9056

MATERIAL		QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1073	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 2"	12,00	M	0,75244550	13,0700	9,8345
				TOTAL MATERIAL:		9,8345
				VALOR:		26,74

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11395578	18,6300	2,1230
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11395578	23,1700	2,6404
				TOTAL MAO DE OBRA:		4,7634

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8432	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	SEINFRA	UN	0,70685848	1,7500	1,2367
				TOTAL MATERIAL:		1,2367
				VALOR:		6,00

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001871	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	0,71058641	3,52	2,50
				TOTAL MATERIAL:		2,50

SERVIDO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12662882	16,28	2,06
88284	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11596855	20,83	2,41
				TOTAL SERVIDO:	4,47	
				VALOR:	6,97	

SERVICO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0076	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm	SEINFRA	M2	1,56241620	127,1100	198,5987
C0218	ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm	SEINFRA	KG	1,16251205	13,0700	15,1940
C0840	CONCRETO P/AVIR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,03571237	406,5800	14,5199
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,20088208	45,4200	9,1241
C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL 5 X	SEINFRA	M2	0,17856185	71,7300	12,8082



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SERRA DO ROSÁRIO - LOCALIDADE DE DESTERRO.	DATA:	BDI		
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.		Mão de Obra:	20,80%	Material: 11,10%
	LOCAL:	DISTRITO DE BARACHO, MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE.	03/09/2021	Equipamento:	20,80%	Gerál: 20,80%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,78% 71,07% 05/2021

C2862	LASTRO DE BRITA	SEINFRA	M3	0,05022052	121,9000	6,1219
C2123	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	1,33921388	24,4800	32,7840
					TOTAL SERVIÇO:	289,1508
					VALOR:	289,15

5.12.7. C4861 - CAIXA DE INSPEÇÃO DE TERRA CILÍNDRICA 300x600mm (UN)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,75480479	18,6300	14,0620
12312 ELETRICISTA	H	0,75480479	23,1700	17,4888
12391 PEDREIRO	H	1,50960958	23,1700	34,9777
TOTAL MAO DE OBRA:				66,5285
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18524 CAIXA DE INSPEÇÃO DE TERRA CILÍNDRICA 300x600mm	UN	0,70196571	22,1400	15,5415
TOTAL MATERIAL:				15,5415
VALOR:				82,07

5.12.8. C1092 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,24681368	18,6300	4,5981
12312 ELETRICISTA	H	0,24681368	23,1700	5,7187
TOTAL MAO DE OBRA:				10,3168
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10980 DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	UN	0,76560022	9,5000	7,2732
TOTAL MATERIAL:				7,2732
VALOR:				17,59

5.12.9. C1121 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A (UN)


MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,78025619	18,6300	14,5362
12312 ELETRICISTA	H	0,78025619	23,1700	18,0785
TOTAL MAO DE OBRA:				32,6147
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11007 DISJUNTOR TRIPOLAR 20A	UN	0,80635324	51,5100	41,5353
TOTAL MATERIAL:				41,5353
VALOR:				74,15

5.12.10. C1122 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A (UN)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,78025619	18,6300	14,5362
12312 ELETRICISTA	H	0,78025619	23,1700	18,0785
TOTAL MAO DE OBRA:				32,6147
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11008 DISJUNTOR TRIPOLAR 25A	UN	0,80635324	51,5100	41,5353
TOTAL MATERIAL:				41,5353
VALOR:				74,15

5.12.11. C4377 - CABO EM PVC 1000V 2,5 mm² (M)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	------	-------------	----------------	-------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SERRA DO ROSÁRIO - LOCALIDADE DE DESTERRO.	DATA:	BDI	
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.	03/09/2021	Mão de Obra:	20,80% Material: 11,10%
	LOCAL:	DISTRITO DE BARACHO, MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE.		Equipamento:	20,80% Geral: 20,80%
			FONTE	VERSÃO	BDI
			SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76% 71,07% 06/2021
			SINAPI	2021/05 SEM DESONERAÇÃO	112,76% 71,07% 06/2021
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					

5.12.16. 97590 - LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038191 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V)	SINAPI	UN	0,93015118	14,61	13,58
00003803 LUMINÁRIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIÂMETRO *25* CM, PARA 1 LÂMPADA, BASE E27, POTÊNCIA MÁXIMA 40/60 W (NÃO INCLUI LÂMPADA)	SINAPI	UN	0,93015118	50,64	47,10

TOTAL MATERIAL: 60,68

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20751672	16,28	3,37
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49809595	20,83	10,37

TOTAL SERVIÇO: 13,74

VALOR: 74,42

5.12.17. 101657 - LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,01301999	5,43	0,07
00042243 LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W, INVOLUCRO EM ALUMÍNIO OU AÇO INOX	SINAPI	UN	0,92999984	628,37	584,38

TOTAL MATERIAL: 584,45

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22143296	16,28	3,60
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22143296	20,83	4,61
5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,22208396	177,18	39,34

TOTAL SERVIÇO: 47,55

VALOR: 632,00

5.12.18. 101656 - BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002512 BRAÇO P/ LUMINÁRIA PÚBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV	SINAPI	UN	0,93011259	31,91	29,67
00001022 CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SEÇÃO NOMINAL 2,5 MM²	SINAPI	M	4,65056295	3,43	15,95

TOTAL MATERIAL: 45,62

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,62596577	16,28	10,19
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,62596577	20,83	13,03
5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,22211088	177,18	39,35

TOTAL SERVIÇO: 62,57

VALOR: 108,19

5.12.19. C1029 - CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 250W (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,67721090	18,6300	12,6164
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,67721090	23,1700	15,6910

TOTAL MAO DE OBRA: 28,3074

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SERRA DO ROSÁRIO - LOCALIDADE DE DESTERRO.		DATA:	03/09/2021	
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.				
	LOCAL:	DISTRITO DE BARACHO, MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE.				
				BDI		
				Mão de Obra:	20,80%	Materiais: 11,10%
				Equipamento:	20,80%	Geral: 20,80%
				Fonte	Verão	Nora
				SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76% 71,07% 09/2021
				SINAPI	2021/05 SEM DESONERAÇÃO	112,76% 71,07% 09/2021
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

I0503	CELULA FOTOELETRICA P/ LAMPADA 250W, C/ SUPORTE	SEINFRA	UN	0,78718087	34,9000	27,4726
					TOTAL MATERIAL:	27,4726
					VALOR:	55,78

5.12.20. C4968 - POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 9,00M, PESO APROXIMADO 470KG (UN)

EQUIPAMENTO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	1,16445591	129,1482	150,3851
TOTAL EQUIPAMENTO:					150,3851
MÃO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,32891183	17,1400	39,9175
TOTAL MÃO DE OBRA:					39,9175
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I9465 POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 9,00M, PESO APROXIMADO 470KG	SEINFRA	UN	0,86635074	503,4800	436,1729
TOTAL MATERIAL:					436,1729
SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	0,25990522	420,7000	109,3421
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,32054977	45,4200	14,5594
C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,25990522	149,1800	38,7727
TOTAL SERVIÇO:					162,6742
VALOR:					789,15

5.12.21. C2066 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO (UN)

MÃO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,09206665	18,6300	20,3452
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,09206665	23,1700	25,3032
TOTAL MÃO DE OBRA:					45,6484
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0193 BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	0,84631783	32,3900	27,4122
I0194 BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	0,84631783	31,8600	26,9637
I0195 BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	0,84631783	26,3400	22,2920
I1747 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR ATÉ 6 DIVISÕES	SEINFRA	UN	0,84631783	36,8700	31,2037
TOTAL MATERIAL:					107,8716
VALOR:					153,52

5.12.22. C2065 - QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO (UN)

MÃO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,05359177	18,6300	56,8884
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,05359177	23,1700	70,7517
TOTAL MÃO DE OBRA:					127,6401
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0195 BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	0,81141886	26,3400	21,3728
I0200 BASE FUSIVEL DIAZED 63A. COMPLETA	SEINFRA	UN	0,81141886	42,4500	34,4447
I0436 CAIXA TIPO 'J' 50X60X27CM	SEINFRA	UN	0,81141886	81,9300	66,4795
I1007 DISJUNTOR TRIPOLAR 20A	SEINFRA	UN	0,81141886	51,5100	41,7962
I1205 FUSIVEL DIAZED 63A	SEINFRA	UN	0,81141886	4,5200	3,6676
I1692 PONTE DE CRUZAMENTO EM CAIXAS DERIVAÇÃO/LIGAÇÃO	SEINFRA	UN	0,81141886	9,0200	7,3190
TOTAL MATERIAL:					175,0798
VALOR:					302,72



	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SERRA DO ROSÁRIO - LOCALIDADE DE DESTERRO.	DATA : 03/09/2021	BDI		
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.		Mão de Obra: 20,80%	Material: 11,10%	
	LOCAL:	DISTRITO DE BARACHO, MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE.	Equipamento: 20,80%	Geral: 20,80%		
			FONTE	VERSÃO	YORA	MES
		SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021
		SINAPI	2021/05 SEM DESONERAÇÃO	112,70%	71,07%	06/2021
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		-	-	

5.12.23. C3579 - QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,85587768	18,6300	15,9450
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,85587768	23,1700	19,8307
TOTAL MAO DE OBRA:						35,7757
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16129	QUADRO MEDIÇÃO PADRÃO COELCE (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	UN	0,79599721	49,3900	39,3143
TOTAL MATERIAL:						39,3143
VALOR:						75,09

5.12.24. C2490 - TOMADA TRIPOLAR, MAIS TERRA - 25A/250V (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,67076765	18,6300	12,4964
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,67076765	23,1700	15,5417
TOTAL MAO DE OBRA:						28,0381
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12116	TOMADA TRIPOLAR, MAIS TERRA - 25A / 250V	SEINFRA	UN	0,77971563	31,3600	24,4519
TOTAL MATERIAL:						24,4519
VALOR:						52,49

5.13.1. C3496 - MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PQS, ELEVATÓRIA CAP ATÉ 5 l/s (UN)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	6,04600240	77,1754	466,6027
10737	ESMERILHADEIRA INDUSTRIAL (CHP)	SEINFRA	H	12,09200480	0,2140	2,5877
10771	TALHA MANUAL (CHP)	SEINFRA	H	12,09200480	0,1580	1,9105
TOTAL EQUIPAMENTO:						471,1009
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	12,09200480	18,6300	225,2740
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	12,09200480	23,1700	280,1718
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	24,18400960	17,1400	414,5139
TOTAL MAO DE OBRA:						919,9597
VALOR:						1.391,06

5.13.2. C3417 - INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTO-BOMBA ATÉ 4 CV (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	6,97604320	22,7200	158,4957
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	6,97604320	23,1700	161,6349
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,97604320	17,1400	119,5694
TOTAL MAO DE OBRA:						439,7000
VALOR:						439,70

5.13.3. C0446 - BOMBA CENTRÍFUGA DE 3 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUÇÃO (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,91298116	18,6300	54,2688
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,77679498	23,1700	17,9983
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,91298116	22,7200	66,1829
TOTAL MAO DE OBRA:						138,4500

~~SECRET~~

VALOR:	841,93
--------	--------

VALOR:	421,73
--------	--------

VALOR:	1,060,50
--------	----------

VALOR:	234.98
--------	--------

VALOR:	292,25
--------	--------


VALOR:	1.169,98
--------	----------

VALOR:	913,06
--------	--------

VALOR:	200,51
--------	--------

VALOR:	218,48
--------	--------

Avenida Padre Antônio Tomas, 2420 – Salas 501 e 502 – Aldeota – Fortaleza – CE – CEP: 60.140-160
Tel / Fax: (85)3023-6395 - CNPJ: 11.962.9670001-70 – CGF: 06.399.898-0
construtorasantabeatriz@hotmail.com



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SERRA DO ROSÁRIO - LOCALIDADE DE DESTERRO.	DATA:	BDI	
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.	03/09/2021	Mão de Obra:	20,80%
	LOCAL:	DISTRITO DE BARACHO, MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE.		Equipamento:	20,80%
				Materiais:	11,10%
				Geral:	20,80%
			FONTE	VERSÃO	DATA
			SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76% 71,07% 05/2021
			SINAPI	2021/05 SEM DESONERAÇÃO	112,76% 71,07% 05/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,09100135	17,1400	1,5598
					TOTAL MAO DE OBRA:	1,5598
					VALOR:	6,44

6.2.2. C2796 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 2ª CAT. PROF. ATÉ 2,00m (M3)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10727	COMPRESSOR DE AR 170 PCM (CHP)	SEINFRA	H	0,05868613	91,9767
10765	RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,06287800	107,2564
10769	ROMPEDOR PNEUMÁTICO (CHP)	SEINFRA	H	0,05868613	24,8806
TOTAL EQUIPAMENTO:					13,6020

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,10898653	17,1400
TOTAL MAO DE OBRA:					1,8681
VALOR:					15,47

6.2.3. C5012 - ESCAVAÇÃO DE VALA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA E ROMPEDOR HIDRÁULICO DE 1700KG (M3)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19402	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA C/ ROMPEDOR (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	141,2894
19401	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA C/ ROMPEDOR (CHP)	SEINFRA	H	0,15196090	359,7634
TOTAL EQUIPAMENTO:					54,6700
VALOR:					54,67

6.2.4. C3319 - NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,00209037	23,1700
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,04180741	23,1700
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20903707	17,1400
TOTAL MAO DE OBRA:					4,6000
VALOR:					4,60

6.2.5. C2860 - LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,21437546	17,1400
TOTAL MAO DE OBRA:					20,8144
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,99900472	74,7200
TOTAL MATERIAL:					74,6456
VALOR:					95,46

6.2.6. C2921 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)


MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,18611435	17,1400
TOTAL MAO DE OBRA:					20,3300
VALOR:					20,33

6.2.7. C0328 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO (M3)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10706	CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,03247066	137,7001
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,03247066	44,2749
					1,4376

OBRA:	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SERRA DO ROSÁRIO - LOCALIDADE DE DESTERRO.	DATA : 03/09/2021	BDI			
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.		Mão de Obra:	20,80%	Material:	11,10%
			Equipamento:	20,80%	Geral:	20,80%
LOCAL:	DISTRITO DE BARACHO, MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE.	FONTE	VERSÃO	ANEXO	INCL	REF
		SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112.76%	71,07%	05/2021
		SINAPI	2021/05 SEM DESONERAÇÃO	112.76%	71,07%	06/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

6.2.11. C3144 - TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,68X + 0,99) (T)						
EQUIPAMENTO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10576	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	50,6289	0,0000
10698	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,00000000	160,1847	0,0000
					TOTAL EQUIPAMENTO:	0,0000
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12897	CONSTANTE DO TRANSPORTE	SEINFRA	UN	0,98880000	1,0000	0,9888
12896	TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	0,67830000	1,0000	0,6783
					TOTAL MATERIAL:	1,6671
					FÓRMULA:	Y = 0,68X + 0,99
					DMT:	20,63000000
					VALOR:	15,02



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SERRA DO ROSÁRIO - LOCALIDADE DE DESTERRO.	DATA:	BDI		
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.	03/09/2021	Mão de Obra:	20,80%	Material: 11,10%
	LOCAL:	DISTRITO DE BARAÇO, MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE.		Equipamento:	20,80%	Gerai: 20,80%
				FONTE	VERSÃO	DATA
				SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76% 71,07% 05/2021
				SINAPI	202105 SEM DESONERAÇÃO	112,70% 71,07% 06/2021
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

6.2.12. C5186 - DESTINAÇÃO FINAL DO RESÍDUO SÓLIDO NÃO SEGREGADO EM USINA DE RECICLAGEM LICENCIADA - SEM TRANSPORTE (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,34558882	17,1400	5,9234
TOTAL MAO DE OBRA:					5,9234
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I10260 RECEBIMENTO DE MATERIAL SEGREGADO	SEINFRA	M3	0,80296015	9,0000	7,2266
TOTAL MATERIAL:					7,2266
VALOR:					13,15

6.3.1. C3411 - CAIXA P/ REGISTRO DE DESCARGA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO DN ATÉ 200mm (UN)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0076 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm	SEINFRA	M2	3,06998330	127,1100	390,0985
C0077 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=20 cm	SEINFRA	M2	1,23689327	224,6800	277,8804
C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	6,69596357	14,4700	96,8906
C0838 CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,11829536	386,3800	45,7070
C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,13689526	408,5800	55,6589
C2123 REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	4,39887607	24,4800	107,6845
TOTAL SERVICIO:					973,9199
VALOR:					973,92

6.3.2. C0653 - CAIXA P/REGISTRO OU VENTOSA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DN ATÉ 200mm (UN)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0076 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm	SEINFRA	M2	3,06998951	127,1100	390,0993
C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	6,69597710	14,4700	96,8908
C0838 CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,09039569	386,3800	34,9271
C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,13689553	408,5800	55,6590
C2123 REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	2,67839084	24,4800	65,5670
TOTAL SERVICIO:					643,1432
VALOR:					643,14

6.3.3. C3403 - BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPa (M3)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0838 CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,93000148	386,3800	358,3340
C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	3,72000592	71,7300	266,8360
TOTAL SERVICIO:					626,1700
VALOR:					626,17

6.4.1. C0292 - ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 75mm (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,02596418	22,7200	0,5899
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,02596418	17,1400	0,4450
TOTAL MAO DE OBRA:					1,0349
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0728 CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS EM PVC DN 75mm ATÉ 15km	SEINFRA	M	1,56108900	0,5200	0,8118
TOTAL SERVICIO:					0,8118
VALOR:					1,85

6.4.2. I10183 - TUBO PVC DEFoFo DÜCTIL JEI 1MPa DN 75 (NBR-7665-07/03/07) (M)

6.4.3. I3108 - CURVA 22 30' PBA COM PONTA E BOLSA DN 75 (UN)

6.4.4. 13111 - CURVA 45 PBA COM PONTA E BOLSA DN 75 (UN)

6.4.5. 13114 - CURVA 90 PBA COM PONTA E BOLSA DN 75 (UN)

6.4.6. I10001 - REGISTRO FLANGE/CABECOTE DN 50 PN10 (UN)

6.4.7. 15719 - VENTOSA SIMPLES C/ FLANGES DN 50 PN25 (UN)

6.4.8. 13574 - TE FoFo BBF DN 75 x 50 PN10 (UN)


6.4.9. 13423 - CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 50 PN10 (UN)

6.4.10. 13811 - EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 75 PN10 (UN)

7.1.1. C2102 - RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (M2)

7.1.2. C1630 - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (M2)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10101	ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	SEINFRA	KG	0,01404573	20,7100	0,2905
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,02809145	12,6100	0,3542



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SERRA DO ROSÁRIO - LOCALIDADE DE DESTERRO.	DATA:	BDI		
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.		Mão de Obra:	20,80%	Material: 11,10%
	LOCAL:	DISTRITO DE BARAÇO, MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE.	03/09/2021	Equipamento:	20,80%	Geral: 20,80%
				SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76% 71,07% 09/2021
				SINAPI	2021/05 SEM DESONERAÇÃO	112,76% 71,07% 09/2021
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,00842743	15,5400	0,1310
12429	TABUA DE VIOLA DE 12"x 1"	SEINFRA	M2	0,00632058	28,7200	0,1815
					TOTAL MATERIAL:	0,9576
					VALOR:	4,92

7.1.3. C2937 - RELATÓRIO FINAL DE SONDAGEM (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12322	ENGENHEIRO	SEINFRA	H	8,37033889	94,1300	787,9000
				TOTAL MAO DE OBRA:		787,9000
				VALOR:		787,90

7.2.1. C1268 - ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 4M (M3)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,01039449	242,4361	2,5200
				TOTAL EQUIPAMENTO:		2,5200
				VALOR:		2,52

7.2.2. C0085 - APOIAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,18611435	17,1400	20,3300
				TOTAL MAO DE OBRA:		20,3300
				VALOR:		20,33

7.2.3. C2921 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,18611435	17,1400	20,3300
				TOTAL MAO DE OBRA:		20,3300
				VALOR:		20,33

7.2.4. C0710 - CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)


EQUIPAMENTO		FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,00850268	132,5224	1,1268
10708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	SEINFRA	H	0,00850268	170,7399	1,4517
				TOTAL EQUIPAMENTO:		2,5785
MAO DE OBRA		FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01700535	17,1400	0,2915
				TOTAL MAO DE OBRA:		0,2915
				VALOR:		2,87

7.2.5. C2532 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM (M3)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10690	CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,29496900	132,5224	39,0900
				TOTAL EQUIPAMENTO:		39,0900
				VALOR:		39,09

7.2.6. C5186 - DESTINAÇÃO FINAL DO RESÍDUO SÓLIDO NÃO SEGREGADO EM USINA DE RECICLAGEM LICENCIADA - SEM TRANSPORTE (M3)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,34558882	17,1400	5,9234
				TOTAL MAO DE OBRA:		5,9234



	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SERRA DO ROSÁRIO - LOCALIDADE DE DETERRO.	DATA : 03/09/2021	BDI			
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.		Mão de Obra:	20,80%	Material:	11,10%
				Equipamento:	20,80%	Geral:	20,80%
	LOCAL:	DISTRITO DE BARACHO, MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE.					
			FORTE	VERSÃO	NOR	MCS	REP
			SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021
			SINAPI	2021/05 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	08/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
					-	-	

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I10260	RECEBIMENTO DE MATERIAL SEGREGADO	SEINFRA	M3	0,80296015	9,0000
TOTAL MATERIAL:					7,2266
VALOR:					13,15

7.3.1. C1611 - LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)


EQUIPAMENTO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,02812049	24,4208
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,6867
MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,31244991	23,1700
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,85923726	17,1400
TOTAL MAO DE OBRA:					21,9668
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02411324	67,5000
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,03195730	76,1900
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	7,98932507	0,5600
TOTAL MATERIAL:					8,5364
VALOR:					31,19

7.3.2. C0843 - CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

EQUIPAMENTO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,65251670	24,4208
TOTAL EQUIPAMENTO:					15,9350
MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	5,48333358	17,1400
TOTAL MAO DE OBRA:					93,9843
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,73679551	67,5000
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,53289975	76,1900
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	296,62202719	0,5600
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,17763325	73,9000
TOTAL MATERIAL:					269,5707
VALOR:					379,49

7.3.3. C1400 - FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A, P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,99703742	18,6300
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,99703742	23,1700
TOTAL MAO DE OBRA:					41,6762
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,28531079	7,3500
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,10699155	13,8000
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,35663850	4,7400
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,71327699	10,0100
TOTAL MATERIAL:					12,4039
VALOR:					54,08



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SERRA DO ROSÁRIO - LOCALIDADE DE DETERRO.	DATA:	BDI		
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.		Mão de Obra:	20,80%	MATERIAL: 11,10%
	LOCAL:	DISTRITO DE BARACHO, MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE.	03/09/2021	Equipamento:	20,80%	Geral: 20,60%
				Fonte	VERSÃO	HORA
				SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%
				SINAPI	2021/05 SEM DESONERAÇÃO	112,76%
					COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

7.3.4. C0216 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,07407948	18,6300	1,3801
10121 ARMADOR/FERREIRO	H	0,07407948	23,1700	1,7164
TOTAL MAO DE OBRA:				3,0965
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,01722719	10,0500	0,1731
10163 AÇO CA-50	KG	0,99056351	9,5000	9,4104
TOTAL MATERIAL:				9,5835
VALOR:				12,68

7.3.5. C1604 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVACÃO (M3)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	1,39549538	23,1700	32,3336
12543 SERVENTE	H	4,18648614	17,1400	71,7564
TOTAL MAO DE OBRA:				104,0900
VALOR:				104,09

7.3.6. C4768 - CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA À COMPRESSÃO (UN)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12140 TRABALHO PROFISSIONAL	UT	1,85220626	30,9600	57,3443
TOTAL MAO DE OBRA:				57,3443
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19071 RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO CORPO-DE-PROVA CILÍNDRICO DE CONCRETO E ARGAMASSA	UN	0,72775189	30,8700	22,4657
TOTAL MATERIAL:				22,4657
VALOR:				79,81

7.4.1. COMP.02 - POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, H=22,00M (UN)

EQUIPAMENTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	H	0,11401299	129,15	14,72
TOTAL EQUIPAMENTO:				14,72
MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,85509743	23,17	19,81
12543 SERVENTE	H	0,85509743	17,14	14,66
TOTAL MAO DE OBRA:				34,47
SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0164 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,00959404	910,43	8,73
TOTAL SERVIÇO:				8,73
VALOR:				57,92

7.4.2. 16068 - ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO, D = 3,00M, H = 0,50M (UN)

VALOR: 501,56

7.5.1. COMP.03 - LAJE PREMOLDADA DE CONCRETO D=3,00 EESP.= 10CM (UN)

EQUIPAMENTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	H	0,18458655	129,15	23,84
TOTAL EQUIPAMENTO:				23,84

CSB
CONSTRUCTION
SANTA BEATRIZ

OBRA:	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SERRA DO ROSÁRIO - LOCALIDADE DE DESTERRO.	DATA :	BDI			
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.	03/09/2021	Mão de Obra:	20,80%	Material:	11,10%
LOCAL:	DISTRITO DE BARACHO, MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE.		Equipamento:	20,80%	Geral:	20,80%
		FONTE	VERSO	MORA	MES	REF
		SEINFRA	927 SEM DESONERAÇÃO	112,78%	71,07%	09/2021
		SINAPI	2021/05 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	06/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	50,63983824	14,47	877,46
C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,60640515	437,45	265,27
C4302	FORMA PARA CONCRETO PRÉ-MOLDADO, INCLUSIVE DESFORMA	SEINFRA	M2	0,80854021	47,32	38,26
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,60640515	149,18	90,46
				TOTAL SERVICO:		1.271,45
				VALOR:		1.295,29

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	0,18434506	129,15
				TOTAL EQUIPAMENTO:	23,81

SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	121,19132509	14,47	1.753,64
C0843	CONCRETO P/IBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	1,21352781	437,45	530,86
C4302	FORMA PARA CONCRETO PRÉ-MOLDADO, INCLUSIVE DESFORMA	SEINFRA	M2	1,63831068	47,32	77,52
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVACÃO	SEINFRA	M3	1,21962380	149,18	181,94
TOTAL SERVICO:						2.543,96
VALOR:						2.567,77


MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,04372760	23,1700	1,0132
				TOTAL MAO DE OBRA:		1.0132

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00032578	67,5000	0,0220
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,48866719	0,5600	0,2737
11089	EMULSÃO ADESIVA	SEINFRA	KG	0,08144453	13,8900	1,1313
				TOTAL MATERIAL:		1,4270
				VALOR:		2,44

MAO DE OBRA		FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10039	AJUDANTE DE APLICADOR DE IMPERMEABILIZAÇÃO	SEINFRA	H	0,72059646	18,6300	13,4247
10091	APLICADOR IMPERMEABILIZAÇÃO	SEINFRA	H	0,36029823	23,1700	8,3481
				TOTAL MAO DE OBRA:		21,7728

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11218	GAS	SEINFRA	KG	0,21779211	6,3800	1,3895
19508	MANTA ASFÁLTICA COM POLÍMEROS E ELASTÔMEROS, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO IV, E=4MM (NBR 9952:2014)	SEINFRA	M2	0,96331126	42,1300	40,5843
19509	PRIMER, EMULSÃO ASFÁLTICA À BASE DE ÁGUA, PARA COLAGEM DE MANTAS E OU FITAS ASFÁLTICAS (DENSIDADE: 1KG/L)	SEINFRA	L	0,33506478	7,7700	2,6035
				TOTAL MATERIAL:		44,5773
				VALOR:		56,35

MAC DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,37965281	23,1700	8,8012



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SERRA DO ROSÁRIO - LOCALIDADE DE DESTERRO.	DATA:	BDI		
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.	03/09/2021	Mão de Obra:	20,80%	Material: 11,10%
	LOCAL:	DISTRITO DE BARACHO, MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE.		Equipamento:	20,80%	Geral: 20,80%
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,37985281	17,1400	6,5107
TOTAL MAO DE OBRA:						15,3119
SERVIÇO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,01412622	457,8800	6,4681
TOTAL SERVIÇO:						6,4681
VALOR:						21,78

7.7.1. C0588 - CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,11886028	23,1700	2,7540
TOTAL MAO DE OBRA:						2,7540
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12496	SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,69216332	1,1500	0,7960
TOTAL MATERIAL:						0,7960
VALOR:						3,55

7.8.1. C1251 - ESCADA DE MARINHEIRO, C/TUBO GALVANIZADO 3/4", H=VAR (M)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,27866596	18,6300	23,8215
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,55733191	23,1700	59,2534
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	2,55733191	17,1400	43,8327
TOTAL MAO DE OBRA:						126,9076
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,01189158	74,7200	0,8885
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,17108618	0,5600	1,7758
10878	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 3/4"	SEINFRA	UN	6,34217236	7,8300	49,6592
12167	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 20MM (3/4")	SEINFRA	M	3,56747195	22,6600	80,8389
TOTAL MATERIAL:						133,1624
VALOR:						260,07

7.8.2. C3505 - GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3/4" (M)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,88187346	23,1700	20,4330
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,88187346	23,1700	20,4330
TOTAL MAO DE OBRA:						40,8660
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10878	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 3/4"	SEINFRA	UN	0,16403543	7,8300	1,2844
15233	CRUZETA AÇO GALVANIZADO 3/4"	SEINFRA	UN	0,32807086	22,2800	7,3094
11952	TE AÇO GALVANIZADO DE 3/4"	SEINFRA	UN	0,49210629	10,1200	4,9801
12167	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 20MM (3/4")	SEINFRA	M	2,21447831	22,6600	50,1801
TOTAL MATERIAL:						63,7540
VALOR:						104,62

7.8.3. C1999 - PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,93954586	23,1700	21,7693
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,32884105	23,1700	7,6192
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,23488647	17,1400	4,0260
TOTAL MAO DE OBRA:						33,4145

OBRA:	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SERRA DO ROSÁRIO - LOCALIDADE DE DESTERRO.	DATA : 03/09/2021	BDI			
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.		Mão de Obra:	20,80%	Material:	11,10%
LOCAL:	DISTRITO DE BARACHO, MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE.		Equipamento:	20,80%	Geral:	20,80%
		FONTE	VERSÃO	MOB	MES	REF
		SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021
		SINAPI	2021/05 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	06/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00043690	74,7200	0,0326
I0208	BATENTE DE FERRO	SEINFRA	M	1,13593297	19,7300	22,4120
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,13106918	0,5600	0,0734
I1158	FECHO DE ALAVANCA DE FERRO DE 22CM	SEINFRA	UN	0,28835221	22,6700	6,5365
I1224	GRADIL DE FERRO COM BARRA CHATA	SEINFRA	M2	0,87379459	119,8000	104,6800
				TOTAL MATERIAL:		133,7355
				VALOR:		167,15

7.9.1. 13362 - CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 75 (UN)

VALOR:	218.48
--------	--------

7.9.2. I4634 - TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 75 PN10 - L=1500 (UN)

VALOR:	784,84
--------	--------

7.9.3. I3424 - CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 75 PN10 (UN)

VALOR:	234.98
--------	--------

7.9.4. I4449 - TUBO FoFo C/ FLANGES DN 75 PN10 - L=2000 (UN)

VALOR:	1.169,98
--------	----------

7.9.5. I10008 - REGISTRO VOLANTE E FLANGE DN 75 PN10 (UN)

VALOR:	421,73
--------	--------

7.9.6. I4454 - TUBO FoFo C/ FLANGES DN 75 PN10 - L=4500 (UN)

VALOR:	1.798,32
--------	----------

7.9.7. 13991 - TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 75 PN10 (UN)

VALOR:	353,07
--------	--------

7.9.8. 16700 - ABRAÇADEIRAS EM FERRO BARRA CHATA 1/4" PINTURA EPOXI C/PARAFUSOS (UN)


VALOR:	37,32
--------	-------

7.9.9. I4266 - TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 75 PN10 - L=3600 (UN)

VALOR:	1.288,21
--------	----------

7.9.10. C0332 - AUTOMÁTICO DE BOIA (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,83242785	18,6300	15,5087
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,83242785	23,1700	19,2874
				TOTAL MAO DE OBRA:		34,7959
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SERRA DO ROSÁRIO - LOCALIDADE DE DESTERRO.	DATA : 03/09/2021	BDI	
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.		Mão de Obra:	20,80% Material: 11,10%
	LOCAL:	DISTRITO DE BARACHO, MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE.	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	Equipamento:	20,80% Geral: 20,80%

VALOR:	1.798,32
--------	----------

7.11.5. I3642 - TE FoFo FF DN 75 x 75 PN10 (UN)

VALOR:	200,51
--------	--------

7.11.6. I3958 - TUBO FoFo C/ FLANGES DN 75 PN10 - L=250 (UN)

VALOR:	279,35
--------	--------

7.11.7. I10008 - REGISTRO VOLANTE E FLANGE DN 75 PN10 (UN)

VALOR:	421,73
--------	--------

7.11.8. I3424 - CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 75 PN10 (UN)

VALOR:	234,98
--------	--------

7.11.9. I3811 - EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 75 PN10 (UN)

VALOR:	355,01
--------	--------

7.11.10. I6700 - ABRAÇADEIRAS EM FERRO BARRA CHATA 1/4" PINTURA EPOXI C/PARAFUSOS (UN)

VALOR:	37,32
--------	-------

7.11.11. I4634 - TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 75 PN10 - L=1500 (UN)

VALOR:	784,84
--------	--------

7.11.12. I3362 - CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 75 (UN)


VALOR:	218,48
--------	--------

7.11.13. I3794 - EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 75 PN10 (UN)

VALOR:	238,74
--------	--------

7.12.1. C3493 - MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PCS, RESERVATÓRIO ELEVADO CAP DE 50,01 À 100 M3 (UN)

EQUIPAMENTO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0737	ESMERILHADEIRA INDUSTRIAL (CHP)	SEINFRA	H	11,29097648	0,2140	2,4163
I0771	TALHA MANUAL (CHP)	SEINFRA	H	11,29097648	0,1560	1,7840
TOTAL EQUIPAMENTO:						4,2003
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	28,22744120	18,6300	525,8772
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	28,22744120	23,1700	654,0298
I2543	SERVEENTE	SEINFRA	H	84,68232360	17,1400	1.451,4550
TOTAL MAO DE OBRA:						2.631,3620
SERVIÇO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0833	CONCRETO GROUT C/ATÉ 50% DE PEDRISCO - EM PESO, LANÇAMENTO E CURA	SEINFRA	M3	0,02625155	3.014,6300	79,1387



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SERRA DO ROSÁRIO - LOCALIDADE DE DESTERRO.		DATA : 03/09/2021		BDI			
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.				Mão de Obra:	20,80%	Material:	11,10%
						Equipamento:	20,80%	Geral:	20,80%
	LOCAL:	DISTRITO DE BARACHO, MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE.							
				FONTE	VERSÃO	HORA	NES	REF.	
				SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021	
				SINAPI	2021/05 SEM DESONERAÇÃO	112,70%	71,07%	06/2021	
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			-	-	

TOTAL SERVIÇO:	79,1387
VALOR:	2.714,70

7.13.1. C4208 - PÁRA-RAIO TIPO FRANKLIN C/ SINALIZADOR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN)


SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0093 APARELHO SINALIZADOR DE OBSTÁCULOS C/CÉLULA FOTOELÉTRICA	SEINFRA	UN	0,92999702	151,6900	141,0712
C0327 ATERRAMENTO COMPLETO C/ 3 HASTES COPPERWELD P/PÁRA-RAIOS	SEINFRA	CJ	0,92999702	846,6500	787,3820
C0520 CABO COBRE NU 35MM2	SEINFRA	M	18,59994040	34,4600	640,9539
C1790 MASTRO SIMPLES DE FERRO GALV. P/PÁRA-RAIO H=3M, D=40 OU 50MM	SEINFRA	UN	0,92999702	851,9300	792,2924
C2060 PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN	SEINFRA	UN	0,92999702	135,1500	125,6891
C2056 PROTEÇÃO DA CORDALHA DOS PARA-RAIOS C/TUBO PVC RIGIDOS 50MM (2") X3,00M	SEINFRA	UN	0,92999702	175,8000	163,4935
TOTAL SERVIÇO:					2.650,8821
VALOR:					2.650,88

7.14.1. C1803 - MURETA C/TIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	3,19234939	23,1700	73,9667
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	5,22685185	17,1400	89,5882
TOTAL MAO DE OBRA:					163,5549
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,12959818	67,5000	8,7479
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	13,77355590	1,1000	15,1509
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	23,87990639	0,5600	13,3727
I1600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,10613975	66,0600	7,0116
I2082 TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	134,52060129	0,5500	78,0219
TOTAL MATERIAL:					122,3050
VALOR:					285,86

7.14.2. C4726 - CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 60 MM CRUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTAL. REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE) NAS CORES VERDE OU BRANCA -					
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I9048 FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU BRANCA	SEINFRA	UN	2,23197730	5,5100	12,2982
I9040 PAINEL NYLOFOR 2,03M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 5,00MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU BRANCA	SEINFRA	UN	0,37199622	529,2000	196,8604
I9046 POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA (H=2,50M - COM TAMPA) CHUMBADO	SEINFRA	UN	0,37199622	93,7100	34,8598
I9049 SERVIÇO - COLOCAÇÃO E MONTAGEM DE CERCA/GRADIL NYLOFOR	SEINFRA	M2	1,88788080	16,5400	31,2255
TOTAL MATERIAL:					275,2439
VALOR:					275,24

7.14.3. C4557 - PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)					
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8437 PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	0,92999272	494,5200	459,9000
TOTAL MATERIAL:					459,9000
VALOR:					459,90




7.14.4. C5028 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

7.14.5. C1917 - PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO (M2)

7.14.6. C0367 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,26x0,15m) (M)

Avenida Padre Antônio Tomas, 2420 – Salas 501 e 502 – Aldeota – Fortaleza – CE – CEP: 60.140-160
Tel / Fax: (85)3023-6395 - CNPJ: 11.962.9670001-70 – CGF: 06.399.898-0
construtorasantabeatriz@hotmail.com



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SERRA DO ROSÁRIO - LOCALIDADE DE DESTERRO.	DATA : 03/09/2021	BDI	
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.		Mão de Obra: 20,80%	Materiais: 11,10%
	LOCAL:	DISTRITO DE BARACHO, MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE.		Equipamento: 20,80%	Gerai: 20,80%
				SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO 112,78% 71,07% 09/2021
				SINAPI	2021/05 SEM DESONERAÇÃO 112,70% 71,07% 06/2021
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01449045	45,4200	0,6582
TOTAL SERVIÇO:						21,4804
VALOR:						32,24

8.1.1. C2874 - LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA (M)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037 AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00500000	18,6300	0,0932
12445 TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00500000	34,3100	0,1716
TOTAL MAO DE OBRA:					0,2648
VALOR:					0,26

8.2.1. C2789 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 2.00m (M3)

EQUIPAMENTO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10765 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,04550067	107,2564	4,8802
TOTAL EQUIPAMENTO:					4,8802
MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,09100135	17,1400	1,5598
TOTAL MAO DE OBRA:					1,5598
VALOR:					6,44

8.2.2. C2796 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 2A.CAT. PROF. ATÉ 2.00m (M3)

EQUIPAMENTO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10727 COMPRESSOR DE AR 170 PCM (CHP)	SEINFRA	H	0,05868613	91,9767	5,3978
10765 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,06287800	107,2564	6,7441
10769 ROMPEDOR PNEUMÁTICO (CHP)	SEINFRA	H	0,05868613	24,8806	1,4601
TOTAL EQUIPAMENTO:					13,6020
MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,10898853	17,1400	1,8681
TOTAL MAO DE OBRA:					1,8681
VALOR:					15,47

8.2.3. C6012 - ESCAVAÇÃO DE VALA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA E ROMPEDOR HIDRÁULICO DE 1700KG (M3)


EQUIPAMENTO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19402 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA C/ ROMPEDOR (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	141,2894	0,0000
19401 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA C/ ROMPEDOR (CHP)	SEINFRA	H	0,15196090	359,7634	54,6700
TOTAL EQUIPAMENTO:					54,6700
VALOR:					54,67

8.2.4. C3319 - NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,00209037	23,1700	0,0484
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,04180741	23,1700	0,9687
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,20903707	17,1400	3,5829
TOTAL MAO DE OBRA:					4,6000
VALOR:					4,60

8.2.5. C2860 - LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA (M3)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SERRA DO ROSÁRIO - LOCALIDADE DE DESTERRO.	DATA:	BDI		
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.		Mão de Obra:	20,80%	Material: 11,10%
	LOCAL:	DISTRITO DE BARACHO, MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE.	03/09/2021	Equipamento:	20,80%	Geral: 20,80%
				SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76% 71,07% 09/2021
				SINAPI	2021/05 SEM DESONERAÇÃO	112,76% 71,07% 06/2021
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						

12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,21437546	17,1400	20,8144
TOTAL MAO DE OBRA:						20,8144

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,99900472	74,7200	74,6456
				TOTAL MATERIAL:		74,6456
				VALOR:		95,46

8.2.6. C2921 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,18611435	17,1400	20,3300
				TOTAL MAO DE OBRA:		20,3300
				VALOR:		20,33

8.2.7. C0328 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO (M3)

EQUIPAMENTO		FOINTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10706	CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,03247066	137,7001	4,4712
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,03247066	44,2749	1,4376
				TOTAL EQUIPAMENTO:		5,9088

MAO DE OBRA		FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,97411973	17,1400	16,6964
				TOTAL MAO DE OBRA:		16,6964

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,94899383	60,8800	57,7747
				TOTAL MATERIAL:		57,7747
				VALOR:		80,38

8.2.8. C0710 - CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,00850268	132,5224	1,1268
10708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	SEINFRA	H	0,00850268	170,7399	1,4517
				TOTAL EQUIPAMENTO:		2,5785

MAO DE OBRA		PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01700535	17,1400	0,2915
				TOTAL MAO DE OBRA:		0,2915
				VALOR:		2,87


8.2.9. C0708 - CARGA MECANIZADA DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,00965810	132,5224	1,2799
10708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	SEINFRA	H	0,00965810	170,7399	1,6490
				TOTAL EQUIPAMENTO:		2,9289

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01931620	17,1400	0,3311
				TOTAL MAO DE OBRA:		0,3311
				VALOR:		3,26

8.2.10. C2532 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM (M3)

EQUIPAMENTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	------	-------------	----------------	-------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SERRA DO ROSÁRIO - LOCALIDADE DE DESTERRO.	DATA:	BDI		
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.		Mão de Obra:	20,80%	Material: 11,10%
	LOCAL:	DISTRITO DE BARACHO, MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE.	03/09/2021	Equipamento:	20,80%	Geral: 20,80%
				SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76% 71,07% 05/2021
				SINAPI	2021/05 SEM DESONERAÇÃO	112,76% 71,07% 06/2021
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

10690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,29496900	132,5224	39,0900
					TOTAL EQUIPAMENTO:	39,0900
					VALOR:	39,09

8.2.11. C3144 - TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,68X + 0,99) (T)						
EQUIPAMENTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
10576	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	50,6289	0,0000
10688	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,00000000	160,1847	0,0000
					TOTAL EQUIPAMENTO:	0,0000
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
12897	CONSTANTE DO TRANSPORTE	SEINFRA	UN	0,98880000	1,0000	0,9888
12896	TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	0,67830000	1,0000	0,6783
					TOTAL MATERIAL:	1,6671
					FORMULA:	Y = 0,68X + 0,99
					DMT:	26,47000000
					VALOR:	18,99

8.2.12. C5186 - DESTINAÇÃO FINAL DO RESÍDUO SÓLIDO NÃO SEGREGADO EM USINA DE RECICLAGEM LICENCIADA - SEM TRANSPORTE (M3)						
MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,34558882	17,1400	5,9234
					TOTAL MAO DE OBRA:	5,9234
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
110260	RECEBIMENTO DE MATERIAL SEGREGADO	SEINFRA	M3	0,80296015	9,0000	7,2266
					TOTAL MATERIAL:	7,2266
					VALOR:	13,15

8.3.1. C0292 - ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 75mm (M)						
MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,02596418	22,7200	0,5899
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,02596418	17,1400	0,4450
					TOTAL MAO DE OBRA:	1,0349
SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
C0728	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS EM PVC DN 75mm ATÉ 15km	SEINFRA	M	1,58108900	0,5200	0,8118
					TOTAL SERVIÇO:	0,8118
					VALOR:	1,85

8.3.2. C0291 - ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 50mm (M)						
MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,03258709	22,7200	0,7404
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,03258709	17,1400	0,5585
					TOTAL MAO DE OBRA:	1,2989
SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
C0727	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS EM PVC DN 50mm ATÉ 15km	SEINFRA	M	0,67678272	0,3400	0,2301
					TOTAL SERVIÇO:	0,2301
					VALOR:	1,53

8.4.1. C3403 - BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPa (M3)						
--	--	--	--	--	--	--

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SERRA DO ROSÁRIO - LOCALIDADE DE DESTERRO.	DATA:	03/09/2021
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.		
	LOCAL:	DISTRITO DE BARACHO, MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE.		
			BDI Mão de Obra: 20,80% Material: 11,10% Equipamento: 20,80% Geral: 20,80%	
		FORTE SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021 SINAPI 2021/05 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 08/2021 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

8.6.2. I3162 - TUBO PVC PBA JEI CL-15 DN 50 (NBR-5647) (M)

VALOR: 9,47

8.6.3. I3165 - TUBO PVC PBA JEI CL-20 DN 50 (NBR-5647) (M)

VALOR: 12,04

8.6.4. I3180 - TUBO PVC PBA JEI CL-12 DN 75 (NBR-5647) (M)

VALOR: 17,48

8.7.1. I3107 - CURVA 22 30' PBA COM PONTA E BOLSA DN 50 (UN)

VALOR: 10,78

8.7.2. I3110 - CURVA 45 PBA COM PONTA E BOLSA DN 50 (UN)

VALOR: 10,34

8.7.3. I3114 - CURVA 90 PBA COM PONTA E BOLSA DN 75 (UN)

VALOR: 38,72

8.7.4. I3122 - JUNÇÃO 45 PBA COM BOLSAS DN 50 (UN)

VALOR: 29,24

8.7.5. I3099 - CAP PBA DN 50 (UN)

VALOR: 3,94

8.7.6. I3142 - TE PVC PBA 90 COM BOLSAS DN 50 (UN)

VALOR: 10,09

8.7.7. I3113 - CURVA 90 PBA COM PONTA E BOLSA DN 50 (UN)

VALOR: 13,46

8.7.8. I3138 - REDUÇÃO PVC PBA BOLSA / BOLSA DN 75 x 50 (UN)

VALOR: 33,92

8.7.9. I3145 - TE REDUÇÃO PVC 90 PBA COM BOLSAS DN 75 x 50 (UN)

VALOR: 22,49

8.7.10. I8781 - VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DN 75 (UN)

VALOR: 2.720,25

8.7.11. I1802 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO 50MM (2') (UN)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SERRA DO ROSÁRIO - LOCALIDADE DE DESTERRO.	DATA:	BDI	
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.	03/09/2021	Mão de Obra:	20,80%
	LOCAL:	DISTRITO DE BARAÇO, MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE.		Equipamento:	20,80%
				Materiais:	11,10%
				Geral:	20,80%
			FONTE	VERSÃO	HORA
			SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%
			SINAPI	202105 SEM DESONERAÇÃO	112,76%
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

VALOR: 81,06

8.8.1. C2865 - LIGAÇÃO PREDIAL D'ÁGUA PADRÃO CAGECE (UN)						
EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0786 VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI (CHP)	SEINFRA	H	0,11498127	78,8208	9,0629	
TOTAL EQUIPAMENTO:					9,0629	
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,68988762	22,7200	15,6742	
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,45992508	17,1400	7,8831	
TOTAL MAO DE OBRA:					23,5573	
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2344 FITA VEDA ROSCA 25M x 3/4"	SEINFRA	UN	0,03584029	6,8900	0,2456	
TOTAL MATERIAL:					0,2456	
SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0838 CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,00926648	386,3800	3,5804	
C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	0,02138417	71,7300	1,5339	
TOTAL SERVIÇO:					5,1143	
VALOR:					37,98	

8.8.2. C2919 - RAMAL PREDIAL S/ PAVIMENTAÇÃO (M)						
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,03035647	22,7200	0,6897	
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,03035647	17,1400	0,5203	
TOTAL MAO DE OBRA:					1,2100	
SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,12695693	45,4200	5,7684	
C2920 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	0,12695693	24,3700	3,0939	
TOTAL SERVIÇO:					8,8603	
VALOR:					10,07	

8.9.1. I2804 - COLAR DE TOMADA PVC C/TRAVAS SAIDA ROSC. DN 50 x 3/4" (UN)						
VALOR:					5,51	

8.9.2. I2906 - COLAR DE TOMADA PVC C/TRAVAS SAIDA ROSC. DN 75 x 3/4" (UN)						
VALOR:					7,74	

8.9.3. I2961 - TUBO DE POLIETILENO PE-5 20 (NBR-8417) (M)						
VALOR:					2,50	

8.9.4. I2899 - ADAPTADOR PARA POLIETILENO 20 x 3/4" (UN)						
VALOR:					1,99	

8.9.5. I8384 - KIT CAVALETE POLIPROPILENO 3/4" - P003 (CONEXÕES C/REFORÇO BLIN) (UN)						
--	--	--	--	--	--	--

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SERRA DO ROSÁRIO - LOCALIDADE DE DESTERRO.	DATA : 03/09/2021	BDI	
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.		Mão de Obra: 20,80%	Material: 11,10%
	LOCAL:	DISTRITO DE BARACHO, MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE.	FONTE: SEINFRA SINAPI COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	Equipamento: 20,80%	Geral: 20,80%

VALOR:	39,76
--------	-------

8.9.6. I2943 - HIDROM TIPO TAQUIMÉTRICO 3 m3/h, 3/4" - COMPLETO (UN)

VALOR:	70,02
--------	-------

8.9.7. I6354 - TORNEIRA PVC 3/4 PARA JARDIM (UN)

VALOR:	1,21
--------	------


 CONSTRUTORA SANTA BEATRIZ LTDA - EPP
 Leda Siqueira Bessa Façanha
 CREA nº 13527D - Engenheira Civil
 Sócia - Administradora

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SERRA DO ROSÁRIO - LOCALIDADE DE DESTERRO.	DATA:	BDI	
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.	03/09/2021	Mão de Obra:	20,80%
	LOCAL:	DISTRITO DE BARACHO, MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE.		Equipamento:	20,80%
			FONTE	VERSÃO	HORA
			SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%
			SINAPI	2021/05 SEM DESONERAÇÃO	112,76%
					COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

COMP.01 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%)					
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA	PRÓPRIA	HxMÉS	0,02092563	6.644,30
18584	ENGENHEIRO JUNIOR	PRÓPRIA	HxMÉS	0,00697521	16.693,95
TOTAL MAO DE OBRA:					255,48
VALOR:					255,48

COMP.02 - MONTAGEM DE ANEL PRÉ-MOLDADO D=3,00m H=0,50m (UN)					
EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	0,11401299	129,15
TOTAL EQUIPAMENTO:					14,72
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,85509743	23,17
12543	SERVEANTE	PRÓPRIA	H	0,85509743	17,14
TOTAL MAO DE OBRA:					34,47
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00959404	910,43
TOTAL SERVICO:					8,73
VALOR:					57,92

COMP.03 - LAJE PREMOLDADA DE CONCRETO D=3,00 EESP.= 10CM (UN)					
EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	0,18458655	129,15
TOTAL EQUIPAMENTO:					23,84
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	60,63983824	14,47
C0843	CONCRETO P/MBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,60640515	437,45
C4302	FORMA PARA CONCRETO PRÉ-MOLDADO, INCLUSIVE DESFORMA	SEINFRA	M2	0,80854021	47,32
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,60640515	149,18
TOTAL SERVICO:					1.271,45
VALOR:					1.295,29

COMP.04 - LAJE PREMOLDADA DE CONCRETO D=3,00 E ESP.= 20CM (UN)					
EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	0,18434506	129,15
TOTAL EQUIPAMENTO:					23,81
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	121,19132509	14,47
C0843	CONCRETO P/MBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	1,21352781	437,45
C4302	FORMA PARA CONCRETO PRÉ-MOLDADO, INCLUSIVE DESFORMA	SEINFRA	M2	1,63831068	47,32
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	1,21962380	149,18
TOTAL SERVICO:					2.543,96
VALOR:					2.587,77


COMP.05 - CAIXA EM ALVENARIA (60x60x80cm) DE TIPOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO (UN)					
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,18578117	18,63
10041	AJUDANTE DE CARPITEIRO	SEINFRA	H	0,97844748	18,63
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,18578117	23,17

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SERRA DO ROSÁRIO - LOCALIDADE DE DESTERRO.	DATA:	03/08/2021		
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.				
	LOCAL:	DISTRITO DE BARACHO, MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE.				
			FONTE: SEINFRA VERSÃO: 027 SEM DESONERAÇÃO SINAPI: 2021/05 SEM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			
			BDI Mão de Obra: 20,80% Material: 11,10% Equipamento: 20,80% Geral: 20,80%			
				HORA	MES	REF.
				112,76%	71,07%	05/2021
				112,76%	71,07%	06/2021

10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,97844748	23,17	22,67
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	5,35958027	23,17	124,18
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,69356403	17,14	183,29

TOTAL MAO DE OBRA: 356,13

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,03378774	10,05	0,34
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,25340808	67,50	17,11
10189 AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,98272606	8,28	16,42
10280 BRITA	SEINFRA	M3	0,08293355	76,19	6,32
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	18,34674321	1,10	20,18
10529 CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,15358064	30,33	4,66
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	58,83213562	0,56	32,95
11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,04530629	10,01	0,45
12082 TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	281,29334480	0,58	163,15
TOTAL MATERIAL:					261,58
VALOR:					617,71


 CONSTRUTORA SANTA BEATRIZ LTDA - EPP
 Leda Siqueira Bessa Façanha
 CREA nº 13527D - Engenheira Civil
 Sócia - Administradora

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SERRA DO ROSÁRIO - LOCALIDADE DE DESTERRO.		DATA :	BDI		
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.		03/09/2021	Mão de Obra:	20,80%	Material: 11,10%
	LOCAL:	DISTRITO DE BARACHO, MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE.			Equipamento:	20,80%	Geral: 20,80%

C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	17,1400	171,4000
TOTAL MAO DE OBRA:					171,4000
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	67,5000	52,5150
10280 BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	76,1900	73,5843
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,5600	123,2000
TOTAL MATERIAL:					249,2993
VALOR:					420,70

C1915 - PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	23,1700	23,1700
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,15000000	17,1400	19,7110
TOTAL MAO DE OBRA:					42,8810
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01820000	67,5000	1,2285
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	5,48000000	0,5600	3,0688
TOTAL MATERIAL:					4,2973
VALOR:					47,18

C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	23,1700	23,1700
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,12000000	17,1400	19,1968
TOTAL MAO DE OBRA:					42,3668
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	67,5000	1,0125
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	1,1000	2,3980
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	0,5600	1,2208
12081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	0,6800	17,0000
TOTAL MATERIAL:					21,6313
VALOR:					64,00

C0074 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=20 cm (M2)


MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	23,1700	34,7550
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,84000000	17,1400	31,5376
TOTAL MAO DE OBRA:					66,2926
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,04130000	67,5000	2,7878
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	6,19000000	1,1000	6,8090
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	6,19000000	0,5600	3,4664
12081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	47,00000000	0,6800	31,9600
TOTAL MATERIAL:					45,0232
VALOR:					111,32

C0216 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	18,6300	1,4904
10121 ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	23,1700	1,8536
TOTAL MAO DE OBRA:					3,3440
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	10,0500	0,2010
10163 AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	9,5000	10,9250
TOTAL MATERIAL:					11,1260
VALOR:					14,47

I2714 - MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L (H)

Avenida Padre Antônio Tomas, 2420 – Salas 501 e 502 – Aldeota – Fortaleza – CE – CEP: 60.140-160
Tel / Fax: (85)3023-6395 - CNPJ: 11.962.9670001-70 – CGF: 06.399.898-0
construtorasantabeatriz@hotmail.com



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SERRA DO ROSÁRIO - LOCALIDADE DE DESTERRO.	DATA:	BDI	
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.	03/09/2021	Mão de Obra:	20,80%
	LOCAL:	DISTRITO DE BARACHO, MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE.		Equipamento:	20,80%
					Materiais: 11,10%
					Geral: 20,80%

TOTAL MAO DE OBRA:	25,7300
VALOR:	25,73

I0705 - CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) (H)						
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
I2703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	27,48130000	1,0000	27,4813	
I2733 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDAUTO	SEINFRA	H	1,00000000	55,6240	55,6240	
I2702 JUROS	SEINFRA	H	1,99010000	1,0000	1,9901	
I2734 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDAUTO	SEINFRA	H	1,00000000	25,7300	25,7300	
I2701 DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	18,32090000	1,0000	18,3209	
				TOTAL MATERIAL:	129,1463	
				VALOR:	129,15	

C0164 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3 (M3)						
MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	32,45000000	17,1400	556,1930	
				TOTAL MAO DE OBRA:	556,1930	
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	67,5000	82,0800	
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	486,00000000	0,5600	272,1600	
				TOTAL MATERIAL:	354,2400	
				VALOR:	910,43	


C01603 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO (M3)						
MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	5,00000000	23,1700	115,8500	
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	8,00000000	17,1400	137,1200	
				TOTAL MAO DE OBRA:	252,9700	
				VALOR:	252,97	

C0839 - CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)						
EQUIPAMENTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	24,4208	17,4365	
				TOTAL EQUIPAMENTO:	17,4365	
MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	17,1400	102,8400	
				TOTAL MAO DE OBRA:	102,8400	
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,89710000	67,5000	60,5543	
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	282,00000000	0,5600	157,9200	
I1805 PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	73,9000	61,7604	
				TOTAL MATERIAL:	280,2547	
				VALOR:	400,53	

I2746 - MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 8.000 L (H)						
MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
I2545 MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	1,00000000	25,7300	25,7300	
				TOTAL MAO DE OBRA:	25,7300	
				VALOR:	25,73	

I0590 - CAMINHÃO TANQUE 8.000 L (CHI) (H)						
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
I2702 JUROS	SEINFRA	H	2,10690000	1,0000	2,1069	
I2746 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 8.000 L	SEINFRA	H	1,00000000	25,7300	25,7300	
I2701 DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	23,70590000	1,0000	23,7059	
				TOTAL MATERIAL:	51,5428	
				VALOR:	51,54	

I2768 - MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (H)						
--	--	--	--	--	--	--



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SERRA DO ROSÁRIO - LOCALIDADE DE DESTERRO.	DATA:	BDI	
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.	03/09/2021	Mão de Obra:	20,80%
	LOCAL:	DISTRITO DE BARACHO, MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE.		Equipamento:	20,80%
				Materiais:	11,10%
				Geral:	20,80%
			Fonte	Versão	Hora
			SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%
			SINAPI	2021/05 SEM DESONERAÇÃO	112,76%
					71,07%
					05/2021
					08/2021
					COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

TOTAL MATERIAL:	79,7550
VALOR:	79,76

10721 - COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP) (H)

MATERIAL	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
12703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	37,64390000	1,0000	37,6439
12767 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR.	SEINFRA	H	1,00000000	79,7550	79,7550
12702 JUROS	SEINFRA	H	2,97390000	1,0000	2,9739
12768 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR.	SEINFRA	H	1,00000000	28,4400	28,4400
12701 DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	33,87950000	1,0000	33,8795
TOTAL MATERIAL:					182,6923
VALOR:					182,69

12761 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR. (H)

MATERIAL	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
12706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	6,60000000	4,0900	26,9940
TOTAL MATERIAL:					26,9940
VALOR:					26,99

10726 - COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP) (H)

MATERIAL	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
12703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	15,15220000	1,0000	15,1522
12762 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR.	SEINFRA	H	1,00000000	28,4400	28,4400
12761 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR.	SEINFRA	H	1,00000000	26,9940	26,9940
12702 JUROS	SEINFRA	H	1,33000000	1,0000	1,3300
12701 DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	15,15220000	1,0000	15,1522
TOTAL MATERIAL:					87,0684
VALOR:					87,07

12820 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA (H)

MATERIAL	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
12706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	21,00000000	4,0900	85,8900
TOTAL MATERIAL:					85,8900
VALOR:					85,89

10756 - MOTO NIVELADORA (CHP) (H)

MATERIAL	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
12703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	55,88700000	1,0000	55,8870
12702 JUROS	SEINFRA	H	4,41510000	1,0000	4,4151
12621 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA	SEINFRA	H	1,00000000	30,9400	30,9400
12820 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA	SEINFRA	H	1,00000000	85,8900	85,8900
12701 DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	44,70960000	1,0000	44,7096
TOTAL MATERIAL:					221,8417
VALOR:					221,84

12755 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) (H)

MÃO DE OBRA	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
12550 OPERADOR DE CARREGADEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	28,4400	28,4400
TOTAL MÃO DE OBRA:					28,4400
VALOR:					28,44

10596 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI) (H)

MATERIAL	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
12755 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	28,4400	28,4400
12702 JUROS	SEINFRA	H	5,03550000	1,0000	5,0355
12701 DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	56,65780000	1,0000	56,6578
TOTAL MATERIAL:					90,1333
VALOR:					90,13

12842 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP) (H)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SERRA DO ROSÁRIO - LOCALIDADE DE DESTERRO.	DATA : 03/09/2021	BDI			
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.		Mão de Obra:	20,80%	Material:	11,10%
LOCAL:	DISTRITO DE BARACHO, MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE.		Equipamento:	20,80%	Geral:	20,80%
		FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
		SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	09/2021
		SINAPI	2021/05 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	06/2021
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12562	OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	SEINFRA	H	1,000000000	28,4400	28,4400
				TOTAL MAO DE OBRA:		28,4400
				VALOR:		28,44

10666 - TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CH) (H)						
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREGO UNITÁRIO	TOTAL
12702	JUROS	SEINFRA	H	4,95120000	1,0000	4,9512
12842	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	28,4400	28,4400
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	45,58090000	1,0000	45,5809
TOTAL MATERIAL:						78,9721
VALOR:						78.97

12754 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) (H)						
MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	27,000000000	4,0900	110,4300
				TOTAL MATERIAL:		110,4300
				VALOR:		110,43


10710 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP) (H)						
MATERIAL		UNID.	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12703	MANUTENÇÃO		SEINFRA	H	84,98670000	84,9867
12755	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)		SEINFRA	H	1,00000000	28,4400
12702	JUROS		SEINFRA	H	5,03550000	5,0355
12754	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)		SEINFRA	H	1,00000000	110,4300
12701	DEPRECIACÃO		SEINFRA	H	56,65780000	56,6578
					TOTAL MATERIAL:	285,5500
					VALOR:	285,55

12841 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP) (H)						
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	23,25000000	4,0900	95,0925
TOTAL MATERIAL:						95,0925
VALOR:						95,09

10779 - TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP) (H)						
MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	68,37140000	1,0000	68,3714
12841	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	95,0925	95,0925
12702	JUROS	SEINFRA	H	4,95120000	1,0000	4,9512
12842	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	28,4400	28,4400
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	45,58090000	1,0000	45,5809
				TOTAL MATERIAL:		242,4360
				VALOR:		242,44

C3130 - AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO (M3)						
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	90,1332	0,0000
10668	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	SEINFRA	H	0,00069444	78,9722	0,0548
10710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H	0,01388889	285,5499	3,9680
10779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,01319444	242,4361	3,1988
				TOTAL EQUIPAMENTO:		7,2196
MAO DE OBRA		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,02777778	17,1400	0,4761
				TOTAL MAO DE OBRA:		0,4761
				VALOR:		7,70

12753 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP) (H)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SERRA DO ROSÁRIO - LOCALIDADE DE DESTERRO.	DATA:	BDI	
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.	03/09/2021	Mão de Obra:	20,80%
	LOCAL:	DISTRITO DE BARACHO, MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE.		Equipamento:	20,80%
				Materiais:	11,10%
				Geral:	20,80%
			FONTE	VERSÃO	MORA
			SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%
			SINAPI	202105 SEM DESONERAÇÃO	112,76%
					71,07%
					06/2021
					08/2021
					COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	11,80220000	1,0000	11,8022
I2702 JUROS	SEINFRA	H	0,77700000	1,0000	0,7770
I2845 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA USINA DE MISTURAS BETUM. A FRIO	SEINFRA	H	1,00000000	28,4400	28,4400
I2701 DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	8,85170000	1,0000	8,8517
TOTAL MATERIAL:					49,8709
VALOR:					49,87

C3315 - USINAGEM DE MISTURAS BETUMINOSAS A FRIO (M3)					
EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0594 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	SEINFRA	H	0,04533333	59,6490	2,7041
I0661 TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	13,2716	0,0000
I0670 USINA DE MISTURAS BETUMINOSAS A FRIO (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	38,0686	0,0000
I0708 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	SEINFRA	H	0,02133333	170,7399	3,6425
I0774 TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHP)	SEINFRA	H	0,13333333	20,8894	2,7853
I0783 USINA DE MISTURAS BETUMINOSAS A FRIO (CHP)	SEINFRA	H	0,06666667	49,8709	3,3247
TOTAL EQUIPAMENTO:					12,4566
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	17,1400	6,8560
TOTAL MAO DE OBRA:					6,8560
VALOR:					19,31

C3127 - AREIA ASFALTO USINADA A FRIO - AAUF (S/TRANSP) (M3)					
EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0590 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,05400000	51,5427	3,2987
I0607 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,04466667	65,2934	2,9164
I0608 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHI)	SEINFRA	H	0,04600000	44,9222	2,0664
I0642 MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,05200000	80,0647	4,1634
I0698 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00266667	162,3576	0,4330
I0721 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,02200000	182,6923	4,0192
I0726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,02066667	87,0684	1,7994
I0756 MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,01466667	221,8416	3,2537
TOTAL EQUIPAMENTO:					21,9502
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,66666667	17,1400	11,4267
TOTAL MAO DE OBRA:					11,4267
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2570 FILLER (PO CALCÁREO)	SEINFRA	KG	66,00000000	0,1800	11,8800
TOTAL MATERIAL:					11,8800
SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3130 AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	1,29100000	7,7000	9,9407
C3315 USINAGEM DE MISTURAS BETUMINOSAS A FRIO	SEINFRA	M3	1,05000000	19,3100	20,2755
TOTAL SERVIÇO:					30,2162
VALOR:					76,47

C3324 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA (M3)					
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	17,1400	171,4000
TOTAL MAO DE OBRA:					171,4000
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	365,00000000	0,5600	204,4000
TOTAL MATERIAL:					204,4000
SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3130 AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	1,21600000	7,7000	9,3632
TOTAL SERVIÇO:					9,3632
VALOR:					385,16

C0588 - CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)					
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SERRA DO ROSÁRIO - LOCALIDADE DE DESTERRA.	DATA: 03/09/2021	BDI	
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.		Mão de Obra:	20,80%
	LOCAL:	DISTRITO DE BARACHO, MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE.		Equipamento:	20,80%
				Materiais:	11,10%
				Geral:	20,80%
				SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO
				SINAPI	2021/05 SEM DESONERAÇÃO
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	23,1700	4,6340
TOTAL MAO DE OBRA:						4,6340
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2496	SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,30000000	1,1500	0,3450
TOTAL MATERIAL:						0,3450
VALOR:						4,98

I2815 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MESA VIBRATÓRIA E FORMAS (H)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	17,1400	17,1400
TOTAL MAO DE OBRA:						17,1400
VALOR:						17,14

I0639 - MESA VIBRATÓRIA E FORMAS (CHI) (H)						
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,23200000	1,0000	0,2320
I2815	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MESA VIBRATÓRIA E FORMAS	SEINFRA	H	1,00000000	17,1400	17,1400
I2701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	2,40230000	1,0000	2,4023
TOTAL MATERIAL:						19,7743
VALOR:						19,77

I0763 - MESA VIBRATÓRIA E FORMAS (CHP) (H)						
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,33460000	1,0000	1,3346
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,23200000	1,0000	0,2320
I2815	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MESA VIBRATÓRIA E FORMAS	SEINFRA	H	1,00000000	17,1400	17,1400
I2701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	2,40230000	1,0000	2,4023
TOTAL MATERIAL:						21,1089
VALOR:						21,11

I2716 - MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL (H)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	20,8500	20,8500
TOTAL MAO DE OBRA:						20,8500
VALOR:						20,85

I0566 - BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI) (H)						
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,09710000	1,0000	0,0971
I2716	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	1,00000000	20,8500	20,8500
I2701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	1,94620000	1,0000	1,9462
TOTAL MATERIAL:						22,8933
VALOR:						22,89

I2715 - MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL (H)						
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	1,12500000	4,0900	4,6013
TOTAL MATERIAL:						4,6013
VALOR:						4,60

I0580 - BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP) (H)						
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,02430000	1,0000	1,0243
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,09710000	1,0000	0,0971
I2716	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	1,00000000	20,8500	20,8500
I2715	MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	1,00000000	4,6012	4,6012
I2701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	1,94620000	1,0000	1,9462
TOTAL MATERIAL:						28,5188
VALOR:						28,52

I2781 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (H)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SERRA DO ROSÁRIO - LOCALIDADE DE DESTERRO.	DATA:	BDI	
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.	03/09/2021	Mão de Obra:	20,80%
	LOCAL:	DISTRITO DE BARACHO, MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE.		Equipamento:	20,80%
				Materiais:	11,10%
				Geral:	20,80%

I2554	OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM	SEINFRA	H	1,00000000	28,4400	28,4400
				TOTAL MAO DE OBRA:		28,4400
				VALOR:		28,44

I0618 - CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI) (H)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2702	JUROS	SEINFRA	H	12,79220000	1,0000	12,7922
I2781	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H	SEINFRA	H	1,00000000	28,4400	28,4400
I2701	DÉPRECIÇÃO	SEINFRA	H	145,73390000	1,0000	145,7339
				TOTAL MATERIAL:		186,9661
				VALOR:		186,97

I2792 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA (H)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
I2555	OPERADOR DE GRUPO GERADOR	SEINFRA	H	1,00000000	20,8500	20,8500
				TOTAL MAO DE OBRA:		20,8500
				VALOR:		20.85

I0626 - GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI) (H)

MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,55330000	1,0000	0,5533
I2792	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	20,8500	20,8500
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	6,22530000	1,0000	6,2253
					TOTAL MATERIAL:	27,6286
					VALOR:	27,63

I0732 - CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP) (H)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	194,31190000	1,0000	194,3119
I2702	JUROS	SEINFRA	H	12,79220000	1,0000	12,7922
I2781	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H	SEINFRA	H	1,00000000	28,4400	28,4400
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	145,73390000	1,0000	145,7339
TOTAL MATERIAL:						381,2780
VALOR:						381,28

I2791 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA (H)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	27,00000000	4,0900	110,4300
				TOTAL MATERIAL:		110,4300
				VALOR:		110.43

I0740 - GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP) (H)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2791	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	110,4300	110,4300
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	5,44720000	1,0000	5,4472
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,55330000	1,0000	0,5533
I2792	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	20,8500	20,8500
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	6,22530000	1,0000	6,2253
					TOTAL MATERIAL:	143,5058
					VALOR:	143,51

I2776 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12553	OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR	SEINFRA	H	1,00000000	20,8500	20,8500
				TOTAL MAO DE OBRA:		20,8500
				VALOR:		20,85

I0614 - COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI) (H)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2702	JUROS	SEINFRA	H	1,07850000	1,0000	1,0785
I2776	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	20,8500	20,8500



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SERRA DO ROSÁRIO - LOCALIDADE DE DESTERRO.	DATA:	BDI	
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.	03/09/2021	Mão de Obra:	20,80%
	LOCAL:	DISTRITO DE BARACHO, MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE.		Equipamento:	20,80%
				Materiais:	11,10%
				Geral:	20,80%
			SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%
			SINAPI	2021/05 SEM DESONERAÇÃO	112,76%
					71,07%
					05/2021
					06/2021

12701	DEPRECIACAO	SEINFRA	H	12,28710000	1,0000	12,2871
TOTAL MATERIAL:						34,2156
VALOR:						34,22

12823 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (H)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12523	OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR PNEUMATICO	SEINFRA	H	1,00000000	20,8500
TOTAL MAO DE OBRA:					20,8500
VALOR:					20,85

10645 - PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI) (H)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,07590000	1,0000
12823	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	1,00000000	20,8500
12701	DEPRECIACAO	SEINFRA	H	1,72850000	1,0000
TOTAL MATERIAL:					22,6544
VALOR:					22,65

12775 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	14,10000000	4,0900
TOTAL MATERIAL:					57,6690
VALOR:					57,67

10728 - COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP) (H)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	13,65230000	1,0000
12775	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	57,6690
12702	JUROS	SEINFRA	H	1,07850000	1,0000
12776	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	20,8500
12701	DEPRECIACAO	SEINFRA	H	12,28710000	1,0000
TOTAL MATERIAL:					105,5369
VALOR:					105,54

10759 - PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP) (H)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,96030000	1,0000
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,07590000	1,0000
12823	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	1,00000000	20,8500
12701	DEPRECIACAO	SEINFRA	H	1,72850000	1,0000
TOTAL MATERIAL:					23,8147
VALOR:					23,81

C3235 - ROCHA PARA BRITAGEM (M3)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10614	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	34,2156
10645	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	22,6544
10728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	SEINFRA	H	0,05882353	105,5369
10759	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	SEINFRA	H	0,17647059	23,8147
TOTAL EQUIPAMENTO:					10,3754

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10221	BLASTER	SEINFRA	H	0,05882353	22,1600
12543	SERVEITE	SEINFRA	H	0,58823529	17,1400
TOTAL MAO DE OBRA:					11,3859

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10850	CORDEL DETONANTE	SEINFRA	M	1,24000000	5,2400
12326	ESPOLETA	SEINFRA	UN	0,00900000	5,8000
12329	ESTOPIM	SEINFRA	M	0,06000000	7,2500
12507	DINAMITE 60%	SEINFRA	KG	0,05000000	26,0400
12535	SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM	SEINFRA	JG	0,00050000	613,0000
12568	DINAMITE GRANULADA	SEINFRA	KG	0,54000000	15,1600
TOTAL MATERIAL:					16,7797
VALOR:					38,54

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SERRA DO ROSÁRIO - LOCALIDADE DE DESTERRO.	DATA:	BDI	
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.	03/09/2021	Mão de Obra:	20,80% Material: 11,10%
	LOCAL:	DISTRITO DE BARACHO, MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE.		Equipamento:	20,80% Geral: 20,80%
			FONTE	VERSÃO	MORA
			SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76% 71,07% 06/2021
			SINAPI	2021/05 SEM DESONERAÇÃO	112,76% 71,07% 06/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

C3253 - BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS (M3)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0594 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	SEINFRA	H	0,01583333	59,6490	0,9444
I0618 CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	186,9661	0,0000
I0626 GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	27,6286	0,0000
I0708 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	SEINFRA	H	0,02583333	170,7399	4,4108
I0732 CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP)	SEINFRA	H	0,04166667	381,2780	15,8868
I0740 GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)	SEINFRA	H	0,04166667	143,5058	5,9794
TOTAL EQUIPAMENTO:					27,2212
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,20833333	17,1400	3,5708
TOTAL MAO DE OBRA:					3,5708
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2528 PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	SEINFRA	CJ	0,00040000	26,583,0000	10,6332
TOTAL MATERIAL:					10,6332
SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3235 ROCHA PARA BRITAGEM	SEINFRA	M3	1,10000000	38,5400	42,3940
TOTAL SERVIÇO:					42,3940
VALOR:					83,82

C3269 - CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) (M3)


EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0568 BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	22,8933	0,0000
I0680 BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	SEINFRA	H	1,00000000	28,5189	28,5189
TOTAL EQUIPAMENTO:					28,5189
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	17,1400	102,8400
TOTAL MAO DE OBRA:					102,8400
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	282,00000000	0,5600	157,9200
TOTAL MATERIAL:					157,9200
SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3130 AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	0,89710000	7,7000	6,9077
C3253 BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	SEINFRA	M3	0,83600000	83,8200	70,0735
TOTAL SERVIÇO:					76,9812
VALOR:					366,26

C3250 - CONFEÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (1,00 x 0,25 x 0,15 m) (M)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0639 MESA VIBRATÓRIA E FORMAS (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	19,7742	0,0000
I0753 MESA VIBRATÓRIA E FORMAS (CHP)	SEINFRA	H	0,06666667	21,1088	1,4073
TOTAL EQUIPAMENTO:					1,4073
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,06666667	23,1700	1,5447
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,66666667	17,1400	11,4267
TOTAL MAO DE OBRA:					12,9714
SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3269 CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	366,2600	12,4528
TOTAL SERVIÇO:					12,4528
VALOR:					26,83

C3211 - ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (M3)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0596 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	SEINFRA	H	0,00007519	90,1332	0,0068
I0666 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	78,9722	0,0000
I0710 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H	0,00744361	285,5499	2,1255



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SERRA DO ROSÁRIO - LOCALIDADE DE DESTERRO.	DATA:	03/09/2021	
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.	BDI	Mão de Obra:	20,80%
	LOCAL:	DISTRITO DE BARACHO, MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE.	Equipamento:	20,80%	Materiais:
			SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%
			SINAPI	202105 SEM DESONERAÇÃO	112,76%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

10779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,00751880	242,4361	1,8228
				TOTAL EQUIPAMENTO:		3,9551
MAO DE OBRA		FOONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEUTE	SEINFRA	H	0,01503759	17,1400	0,2577
				TOTAL MAO DE OBRA:		0,2577
				VALOR:		4,21

95316 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
MAO DE OBRA		FOONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SINAPI	H	0,02660000	10,44	0,27
				TOTAL MAO DE OBRA:		0,27
				VALOR:		0,27

88247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES						
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,55	2,55
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,88	0,88
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,55	0,55
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
00043460	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,62	0,62
00043484	EPI - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,91	0,91
				TOTAL ENCARGOS		5,57
MAO DE OBRA		FOONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SINAPI	H	1,00000000	10,44	10,44
				TOTAL MAO DE OBRA:		10,44
SERVICO		FOONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95316	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,27	0,27
				TOTAL SERVICO:		0,27
				VALOR:		16,28

95332 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
MAO DE OBRA		FOONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA	SINAPI	H	0,02660000	14,87	0,39
				TOTAL MAO DE OBRA:		0,39
				VALOR:		0,39

88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
ENCARGOS COMPLEMENTARES						
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,55	2,55
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,88	0,88
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,55	0,55
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
00043460	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,62	0,62
00043484	EPI - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,91	0,91
				TOTAL ENCARGOS		5,57
MAO DE OBRA		FOONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA	SINAPI	H	1,00000000	14,87	14,87
				TOTAL MAO DE OBRA:		14,87
SERVICO		FOONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95332	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,39	0,39
				TOTAL SERVICO:		0,39
				VALOR:		20,83

12747 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO (H)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SERRA DO ROSÁRIO - LOCALIDADE DE DESTERRO.	DATA:	BDI	
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.	03/09/2021	Mão de Obra:	20,80%
	LOCAL:	DISTRITO DE BARACHO, MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE.		Equipamento:	20,80%
					Geral: 20,80%
			FONTE	VERSÃO	HORA
			SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%
			SINAPI	2021/06 SEM DESONERAÇÃO	112,76%
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

TOTAL MATERIAL:	49,4646
VALOR:	49,46

10786 - VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI (CHP) (H)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12856	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI	SEINFRA	H	1,00000000	20,3100
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	4,37200000	1,0000
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,30220000	1,0000
12855	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI	SEINFRA	H	1,00000000	49,4646
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	4,37200000	1,0000
TOTAL MATERIAL:					78,8208
VALOR:					78,82

12826 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (H)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	11,25000000	4,0900
TOTAL MATERIAL:					46,0125
VALOR:					46,01

12827 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (H)

MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12561	OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	28,4400
TOTAL MAO DE OBRA:					28,4400
VALOR:					28,44

10765 - RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP) (H)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12826	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS	SEINFRA	H	1,00000000	46,0125
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	19,00670000	1,0000
12702	JUROS	SEINFRA	H	1,12610000	1,0000
12827	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS	SEINFRA	H	1,00000000	28,4400
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	12,67110000	1,0000
TOTAL MATERIAL:					107,2564
VALOR:					107,26

12773 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 170PCM (H)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	11,85000000	4,0900
TOTAL MATERIAL:					48,4665
VALOR:					48,47

12774 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 170PCM (H)

MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12553	OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR	SEINFRA	H	1,00000000	20,8500
TOTAL MAO DE OBRA:					20,8500
VALOR:					20,85

10727 - COMPRESSOR DE AR 170 PCM (CHP) (H)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12773	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 170PCM	SEINFRA	H	1,00000000	48,4665
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	11,45030000	1,0000
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,90460000	1,0000
12774	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 170PCM	SEINFRA	H	1,00000000	20,8500
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	10,30530000	1,0000
TOTAL MATERIAL:					91,9767
VALOR:					91,98

12828 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO ROMPEDOR PNEUMÁTICO (H)

MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12523	OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR PNEUMÁTICO	SEINFRA	H	1,00000000	20,8500
TOTAL MAO DE OBRA:					20,8500
VALOR:					20,85

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SERRA DO ROSÁRIO - LOCALIDADE DE DESTERRO.	DATA:	BDI	
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.	03/09/2021	Mão de Obra:	20,80% Material: 11,10%
	LOCAL:	DISTRITO DE BARACHO, MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE.		Equipamento:	20,80% Geral: 20,80%
			FORTE	VERSÃO	HORA
			SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76% 71,07% 06/2021
			SINAPI	2021/05 SEM DESONERAÇÃO	112,76% 71,07% 06/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

10769 - ROMPEDOR PNEUMÁTICO (CHP) (H)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,40000000	1,0000	1,4000
12702 JUROS	SEINFRA	H	0,11080000	1,0000	0,1108
12826 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO ROMPEDOR PNEUMÁTICO	SEINFRA	H	1,00000000	20,8500	20,8500
12701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	2,52000000	1,0000	2,5200
TOTAL MATERIAL:					24,8808
VALOR:					24,88

12787 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (H)

MÃO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12561 OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	28,4400	28,4400
TOTAL MÃO DE OBRA:					28,4400
VALOR:					28,44

19402 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA C/ ROMPEDOR (CHI) (H)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12702 JUROS	SEINFRA	H	5,30980000	1,0000	5,3098
12787 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	SEINFRA	H	1,00000000	28,4400	28,4400
12701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	107,53980000	1,0000	107,5398
TOTAL MATERIAL:					141,2894
VALOR:					141,29

19403 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA C/ ROMPEDOR (H)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	20,55000000	4,0900	84,0495
TOTAL MATERIAL:					84,0495
VALOR:					84,05

19401 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA C/ ROMPEDOR (CHP) (H)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	134,42450000	1,0000	134,4245
12702 JUROS	SEINFRA	H	5,30980000	1,0000	5,3098
19403 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA C/ ROMPEDOR	SEINFRA	H	1,00000000	84,0495	84,0495
12787 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	SEINFRA	H	1,00000000	28,4400	28,4400
12701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	107,53980000	1,0000	107,5398
TOTAL MATERIAL:					359,7634
VALOR:					359,76

12744 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 6.000 L (H)

MÃO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12545 MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	1,00000000	25,7300	25,7300
TOTAL MÃO DE OBRA:					25,7300
VALOR:					25,73

12743 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 6.000 L (H)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	13,60000000	4,0900	55,6240
TOTAL MATERIAL:					55,6240
VALOR:					55,62

10706 - CAMINHÃO TANQUE 6.000 L (CHP) (H)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	32,64710000	1,0000	32,6471
12702 JUROS	SEINFRA	H	1,93430000	1,0000	1,9343
12744 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 6.000 L	SEINFRA	H	1,00000000	25,7300	25,7300
12743 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 6.000 L	SEINFRA	H	1,00000000	55,6240	55,6240
12701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	21,76470000	1,0000	21,7647
TOTAL MATERIAL:					137,7001
VALOR:					137,70

Avenida Padre Antônio Tomas, 2420 – Salas 501 e 502 – Aldeota – Fortaleza – CE – CEP: 60.140-160
Tel / Fax: (85)3023-6395 - CNPJ: 11.962.9670001-70 – CGF: 06.399.898-0
construtorasantabeatriz@hotmail.com



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SERRA DO ROSÁRIO - LOCALIDADE DE DESTERRO.	DATA:	BDI	
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.	03/09/2021	Mão de Obra:	20,80% Material: 11,10%
	LOCAL:	DISTRITO DE BARACHO, MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE.		Equipamento:	20,80% Geral: 20,80%
				SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 08/2021
				SINAPI	2021/05 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 08/2021
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

VALOR: 13,07

C2862 - LASTRO DE BRITA (M3)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA H	2,00000000	17,1400	34,2800
TOTAL MAO DE OBRA:				34,2800
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10280 BRITA	SEINFRA M3	1,15000000	76,1900	87,6185
TOTAL MATERIAL:				87,6185
VALOR:				121,90

95351 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004096 MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK	SINAPI H	0,01170000	12,23	0,14
TOTAL MAO DE OBRA:				0,14
VALOR:				0,14

88286 - MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI H	1,00000000	2,55	2,55
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI H	1,00000000	0,88	0,88
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI H	1,00000000	0,55	0,55
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI H	1,00000000	0,06	0,06
00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI H	1,00000000	0,01	0,01
00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI H	1,00000000	0,63	0,63
TOTAL ENCARGOS				4,68

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004096 MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK	SINAPI H	1,00000000	12,23	12,23
TOTAL MAO DE OBRA:				12,23

SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95351 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI H	1,00000000	0,14	0,14
TOTAL SERVIÇO:				0,14
VALOR:				17,05

89289 - GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M,

EQUIPAMENTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003363 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI UN	0,00003430	90.950,00	3,11
00037761 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA DE 10685 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI UN	0,00003430	267.003,15	9,15
TOTAL EQUIPAMENTO:				12,26
VALOR:				12,26

89260 - GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M,

EQUIPAMENTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003363 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI UN	0,00000720	90.950,00	0,65
00037761 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA DE 10685 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI UN	0,00000720	267.003,15	1,92
TOTAL EQUIPAMENTO:				2,57
VALOR:				2,57

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SERRA DO ROSÁRIO - LOCALIDADE DE DESTERRO.	DATA:	BDI	
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.	03/08/2021	Mão de Obra:	20,80% Material: 11,10%
	LOCAL:	DISTRITO DE BARACHO, MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE.		Equipamento:	20,80% Geral: 20,80%
			SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76% 71,07% 05/2021
			SINAPI	2021/05 SEM DESONERAÇÃO	112,76% 71,07% 08/2021
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					

C0843 - CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

EQUIPAMENTO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	24,4208	17,4365
TOTAL EQUIPAMENTO:					17,4365
MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	17,1400	102,8400
TOTAL MAO DE OBRA:					102,8400
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,86690000	67,5000	58,5158
10280 BRITA	SEINFRA	M3	0,62700000	76,1900	47,7711
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	349,00000000	0,5600	195,4400
11605 PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,20900000	73,9000	15,4451
TOTAL MATERIAL:					317,1720
VALOR:					437,45

C1404 - CONFEÇÃO DE FORMA P/ PEÇAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO PROTENDIDO, REVESTIDAS C/CHAPA METÁLICA UTIL(10 A 15X) (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPinteIRO	SEINFRA	H	6,00000000	18,6300	111,7800
10498 CARPinteIRO	SEINFRA	H	8,00000000	23,1700	185,3600
TOTAL MAO DE OBRA:					297,1400
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,08000000	35,9900	38,4372
11496 MADEIRA (PINHO) DE 1A.	SEINFRA	M3	0,13000000	1,831,7300	238,1249
TOTAL MATERIAL:					276,5621
VALOR:					573,70

C4302 - FORMA PARA CONCRETO PRÉ-MOLDADO, INCLUSIVE DESFORMA (M2)

EQUIPAMENTO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	0,00300000	129,1462	0,3874
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,3874
MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPinteIRO	SEINFRA	H	0,24000000	18,6300	4,4712
10498 CARPinteIRO	SEINFRA	H	0,16000000	23,1700	3,7072
TOTAL MAO DE OBRA:					8,1784
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17486 PÓRTICO 27 TON	SEINFRA	H	0,00300000	72,2900	0,2169
17484 SEPAROL	SEINFRA	L	0,00600000	15,6600	0,0952
TOTAL MATERIAL:					0,3121
SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C1404 CONFEÇÃO DE FORMA P/ PEÇAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO PROTENDIDO, REVESTIDAS C/CHAPA METÁLICA UTIL(10 A 15X)	SEINFRA	M2	0,06700000	573,7000	38,4379
TOTAL SERVIÇO:					38,4379
VALOR:					47,32

I2712 - MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.320L (H)


MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12548 OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	20,8500	20,8500
TOTAL MAO DE OBRA:					20,8500
VALOR:					20,85

I0681 - BETONEIRA ELÉTRICA 320L (CHP) (H)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,50480000	1,0000	0,5048
12702 JUROS	SEINFRA	H	0,04790000	1,0000	0,0479
12712 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.320L	SEINFRA	H	1,00000000	20,8500	20,8500
12701 DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	0,95910000	1,0000	0,9591
TOTAL MATERIAL:					22,3618

VALOR:	22.36
--------	-------

C1790 - MASTRO SIMPLES DE FERRO GALV. P/PARA-RAIO H=3M, D=40 OU 50MM (UN)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SERRA DO ROSÁRIO - LOCALIDADE DE DESTERRO.	DATA:	BDI		
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.		Mão de Obra:	20,80%	Material: 11,10%
	LOCAL:	DISTRITO DE BARACHO, MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE.	03/09/2021	Equipamento:	20,80%	Geral: 20,80%
				SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76% 71,07% 06/2021
				SINAPI	2021/05 SEM DESONERAÇÃO	112,76% 71,07% 06/2021
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	8,00000000	18,6300	149,0400
12312 ELETRICISTA	H	8,00000000	23,1700	185,3600
TOTAL MAO DE OBRA:				334,4000
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10206 BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DE 1 1/2" DE 1 1/2"	UN	1,00000000	55,4700	55,4700
10341 CABO COBRE NU 70MM2	M	3,00000000	49,4000	148,2000
10850 CONJUNTO DE ESTAIAMENTO PARA PARA-RAIOS	UN	1,00000000	111,4300	111,4300
110254 MASTRO SIMPLE FG DE 1 1/2"X3M	UN	1,00000000	161,0300	161,0300
11898 SUPORTE ISOLADOR SIMPLES COM ROLDANA PARA MASTRO DE PARA-RAIO COM 1 DESCIDA	UN	3,00000000	13,8000	41,4000
TOTAL MATERIAL:				517,5300
VALOR:				851,93

C2060 - PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN (UN)				
MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,50000000	18,6300	27,9450
12312 ELETRICISTA	H	1,50000000	23,1700	34,7550
TOTAL MAO DE OBRA:				62,7000
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10330 CAPTOR FRANKLIN - 4 PONTAS	UN	1,00000000	72,4500	72,4500
TOTAL MATERIAL:				72,4500
VALOR:				135,15

C2056 - PROTEÇÃO DA CORDOALHA DOS PARA-RAIOS C/TUBO PVC RIGIDOS 50MM (2") X3.00M (UN)				
MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,50000000	18,6300	27,9450
12312 ELETRICISTA	H	1,50000000	23,1700	34,7550
TOTAL MAO DE OBRA:				62,7000
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11904 SUPORTE ISOLADOR SIMPLES COM ROLDANA PARA MASTRO DE PARA-RAIO COM 1 DESCIDA	UN	2,00000000	6,9000	13,8000
12215 TUBO PVC RÍGIDO P/PROTEÇÃO CORDOALHA 2"X3M	UN	1,00000000	99,3000	99,3000
TOTAL MATERIAL:				113,1000
VALOR:				175,80

10612 - COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI) (H)				
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12702 JUROS	H	0,47970000	1,0000	0,4797
12772 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	H	1,00000000	20,8500	20,8500
12701 DEPRECIACAO	H	8,24100000	1,0000	8,2410
TOTAL MATERIAL:				29,5707
VALOR:				29,57

C0727 - CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS EM PVC DN 50mm ATÉ 15km (M)				
EQUIPAMENTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10703 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	H	0,00130000	130,7440	0,1700
TOTAL EQUIPAMENTO:				0,1700
MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	H	0,01000000	17,1400	0,1714
TOTAL MAO DE OBRA:				0,1714
VALOR:				0,34


10731 - COMPUTADOR PENTIUM (CHP) (H)				
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12703 MANUTENÇÃO	H	0,10410000	1,0000	0,1041
12702 JUROS	H	0,03290000	1,0000	0,0329
12701 DEPRECIACAO	H	0,83290000	1,0000	0,8329
TOTAL MATERIAL:				0,9699
VALOR:				0,97

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SERRA DO ROSÁRIO - LOCALIDADE DE DESTERRO.	DATA:	BDI	
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.	03/09/2021	Mão de Obra:	20,80%
	LOCAL:	DISTRITO DE BARACHO, MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE.		Equipamento:	20,80%
				Material:	11,10%
				Geral:	20,80%
			CONTE	VERSÃO	HORA
			SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%
			SINAPI	2021/05 SEM DESONERAÇÃO	112,76%
					71,07%
					05/2021
					08/2021
					COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

I0760 - PLOTTER (CHP) (H)						
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,53330000	1,0000	0,5333	
I2702 JUROS	SEINFRA	H	0,21070000	1,0000	0,2107	
I2701 DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	4,26670000	1,0000	4,2667	
TOTAL MATERIAL:					5,0107	
VALOR:					5,01	

C2920 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)						
EQUIPAMENTO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0706 CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	137,7001	4,8195	
I0725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	44,2749	1,5496	
TOTAL EQUIPAMENTO:					6,3691	
MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,05000000	17,1400	17,9970	
TOTAL MAO DE OBRA:					17,9970	
VALOR:					24,37	

Leda Siqueira Bessa Façanha
 CONSTRUTORA SANTA BEATRIZ LTDA - EPP
 Leda Siqueira Bessa Façanha
 CREA nº 13527D - Engenheira Civil
 Sócia - Administradora



COMPOSIÇÃO DO BDI																								
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SERRA DO ROSÁRIO - LOCALIDADE DE DESTERRO.	DATA:	03/09/2021																				
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.																						
	LOCAL:	DISTRITO DE BARACHO, MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE.																						
			BDI Mão de Obra: 20,80% Material: 11,10% Equipamento: 20,80% Geral: 20,80%																					
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th><th>VERSÃO</th><th>HORA</th><th>MES</th><th>ANO</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td><td>027 SEM DESONERAÇÃO</td><td>112,76%</td><td>71,07%</td><td>05/2021</td></tr> <tr> <td>SINAPI</td><td>2021/05 SEM DESONERAÇÃO</td><td>112,76%</td><td>71,07%</td><td>06/2021</td></tr> <tr> <td colspan="5">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td></tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	ANO	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021	SINAPI	2021/05 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	06/2021	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	ANO																				
SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021																				
SINAPI	2021/05 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	06/2021																				
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS																								

COD	DESCRIÇÃO	%
	PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO INDIRETO	
AC	Administração central	4,50
	TOTAL	4,50

I	Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB	0,00
	TOTAL	5,65

	PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO	
L	Lucro	6,74
R	RISCO	1,00
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,94
G+S	GARANTIA (G)+ SEGURO (S)	0,28
	TOTAL	8,96

BDI = 20,80%

$$B D I = (((1 + (AC + S + R + G)) \times (1 + DF) \times (1 + L)) / (1 - I)) - 1 \times 100$$

COD	DESCRIÇÃO	%
	PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO INDIRETO	
AC	Administração central	1,50
	TOTAL	1,50

I	Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	0,00
	CPRB	0,00
	TOTAL	3,65

	PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO	
L	Lucro	3,50
R	RISCO	0,75
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,85
G+S	GARANTIA (G)+ SEGURO (S)	0,30
	TOTAL	5,40

BDI = 11,10%

$$B D I = (((1 + (AC + S + R + G)) \times (1 + DF) \times (1 + L)) / (1 - I)) - 1 \times 100$$

CONSTRUTORA SANTA BEATRIZ LTDA - EPP
Leda Siqueira Bessa Façanha
CREA nº 13527D - Engenheira Civil
Sócia - Administradora


TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS				
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SERRA DO ROSÁRIO - LOCALIDADE DE DESTERRO.	DATA:	03/09/2021
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.	Mão de Obra:	20,80%
	LOCAL:	DISTRITO DE BARACHO, MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE.	Equipamento:	20,80%
			Material:	11,10%
			Geral:	20,80%
			PONTE	VERSÃO
			SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO
			SINAPI	202105 SEM DESONERAÇÃO
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
			HORA	MES
			112,76%	71,07%
			05/2021	06/2021

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,34	6,06
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,48	0,37
	TOTAL	16,82	6,43

Horista = 112,76%

Mensalista = 71,07%

A + B + C + D


 CONSTRUTORA SANTA BEATRIZ LTDA - EPP
 Leda Siqueira Bessa Façanha
 CREA nº 13527D - Engenheira Civil
 Sócia - Administradora